

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-11
Stavba: Oprava LC Lejsalova po povodni

LESYČR



KSO:
Místo: LC Lejsalova

CC-CZ:
Datum: 26.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Haklberg s.r.o., Za Pekárnou 297, 790 84 Mikulovice, IČ,DIČ: 286 08 518

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Jedná se o opravu propustku zničeného při povodni v září 2024. V rámci prací bude zhotoven propustek s průměrem 1000 mm, nahradí tak původní s průměrem 800 mm, čela budou vyskládána z kamene. Dále dojde k doplnění čel u turbosideru a bude doplněna konstrukce vozovky kamenivem.

Cena bez DPH : *Faktura v přehledu daňové povinnosti* 437.000,- 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena v CZK 437.000,- 0,00

- 9.000,-

428.000,- bez DPH

Sleva na konečnou cenu:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25.4.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-11

Stavba: Oprava LC Lejsalova po povodni


Místo: LC Lejsalova

Datum:

26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Haklberg s.r.o., Za Pekárnou 297, 790 84 Mikulovice, IČ,DIČ: Zpracovatel: 


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO1 TP 1
SO2 TP 2
SO3 Lesní cesta

43.200,-
137.800,-
256.000,-

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC Lejsalova po povodni

Objekt: SO1 - TP 1

Místo: LC Lejsalova

Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč: Haklberg s.r.o., Za Pekárnou 297, 790 84 Mikulovice, IČ,DIČ: 286 08 511 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

1	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	6,000			0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	------	----------------

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

S dopravou a uložením 15.400,-

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211142

VV 7*1*0,6 "čelo na vtoku"
VV 6*0,5*0,6 "čelo na výtoku"
VV Součet

4,200
1,800
6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

3	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	22,500			0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	------	----------------

PP Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného


Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936561111

VV 7,5*6*0,5 "oprava povrchu LC nad propustkem"

22,500

S dopravou a uložením 27.800,-



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC Lejsalova po povodni

Objekt: SO2 - TP 2

Místo: LC Lejsalova

Datum: 26.3.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč: Haklberg s.r.o., Za Pekárnou 297, 790 84 Mikulovice, IČ,DIČ: 286 08 511Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1		Zemní práce					0,00	
1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300	m	10,000		10.000,-	0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001104						
	VV		10		10,000				
2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	40,000		6.000,-	0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101						
	VV		2*10*2 "odkopání naplaveniny z vodního toku"		40,000				
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,000		6.000,-	0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101						
	VV		40		40,000				
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	57,420		10.000,-	0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
	VV		((8*6*2)-(38,58) "zásyp jámy kolem propustku"		57,420				
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	32,150		8.000,-	0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo menším připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101						
	VV		((2*10*2)-(3,14*0,5*0,5*10)) "obsypání potrubí"		32,150				
	VV		Součet		32,150				
D	4		Vodorovné konstrukce					0,00	
6	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	2,250		8.500,-	0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451577877						
	VV		"podklad pod TP" 10,0*1,5*0,15		2,250				
7	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovňáním líce	m3	13,715		26.600,-	0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podléhání a příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovňáním líce a vyklínáním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211142						
	VV		(5*2*0,5)-3,14*0,5*0,5*0,5 "čelo na vtoku"		4,808				
	VV		(5*2*0,5)-3,14*0,5*0,5*0,5 "čelo na výtoku"		4,808				
	VV		3*3*0,5 "zpevnění dna"		4,500				
	VV		Součet		13,715				
D	5		Komunikace pozemní					0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
9	K	919551118	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 1000 mm	m	10,000			0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 1 000 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919551118						
	VV		10 "zřízení propustu z trubky Pecor Optima"		10,000				
10	M	28614354	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 1000x6000mm SN8	m	10,000		50.500,-	0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 1000x6000mm SN8						
11	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	8,000		6.200,-	0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drčeného						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936561111						
	VV		10*4*0,2		8,000				
12	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	8,000		6.000,-	0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	pp		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou						
	Chlápě PČE		https://podminky.urs.cz/iten/CS_URS_2024_01/966025112						
	VZ		4*2*0,8 "čelo na vytoku"		6,400				
	VZ		5*2*0,8 "čelo na vtoku"		8,000				



SOUPIS PRACÍ

LESVCR



Stavba: Oprava LC Lejsalova po povodni

Objekt: **SO3 - Lesní cesta**

Místo: LC Lejsalova

Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	
D	5		Komunikace pozemní					0,00	
1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	210,000			0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštěním kamenivem hrubým drceným						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572211111						
W			950*0,5*0,4 "oprava povrchu LC"			190,000			
W			80*0,5*0,5 "oprava erozní rýhy na LC"			20,000			
W			Součet			210,000			

S dopravou a
uložením

256.000,-

