

ROZPOČET STAVBY - cenová nabídka

Název stavby: **Lesní svážnice na revíru R3 Jeseník**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **doplnit Horák René FA HIT**
adresa krátká 518, Zlaté Hory 793 76
doplnit

IČO: 65120035

DIČ: CZ7404244892

číslo účtu: číslo účtu, banka

e-mail:

tel.:

Popis stavby (zadání):

Položka č. 1: lesní svážnice 306A - dle vyznačení, délka min. 300 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 2: lesní svážnice 307A - dle vyznačení, délka min. 150 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 3: lesní svážnice 307A - dle vyznačení, délka min. 340 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 4: lesní svážnice 307A - dle vyznačení, délka min. 130 + 125 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 5: lesní svážnice 307B - dle vyznačení, délka min. 130 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 6: lesní svážnice 342A - dle vyznačení, délka min. 290 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 7: lesní svážnice 312A - dle vyznačení, délka min. 170 + 150 + 50 + 60 + 170 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 8: lesní svážnice 311B,C - dle vyznačení, délka min. 680 m, šířka pláň min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláň bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

č. pol.	kód pol.	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	300,00	182,00	54 600,00
2.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	150,00	182,00	27 300,00
3.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	340,00	182,00	61 880,00
4.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	255,00	182,00	46 410,00
5.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 5	m	130,00	182,00	23 660,00
6.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	290,00	182,00	52 780,00
7.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	600,00	182,00	109 200,00
8.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	680,00	182,00	123 760,00
Celková cena rozpočtu stavby - součet položek:			bez DPH		499 590,00 Kč	
			DPH 21 %		104 914,00	
			cena včetně DPH		604 504,00	

Prohlášení: zhotovitel podpisem tohoto rozpočtu stavby - cenové nabídky prohlašuje, že je seznámen se stavenišťem i s uvedeným popisem stavby (zadáním), je mu jasné a je podle něj schopen řádně dílo provést.

V / ve Zlaté Hory
Dne: 10.04.2025

za zhotovitele:
doplnit

Poznámka: zhotovitel vyplní údaje v políčkách s šedým podbarvením, rozpočet stavby podepíše a doručí na LS Jeseník