

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-18
Stavba: LC Pod Vysokou skálu



KSO:
Místo: LC Pod Vysokou skálu

CC-CZ:
Datum: 2.4.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: 73165263
DIČ: 8003235757

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Provedení opravy povrchu LC Pod Vysokou skálu návozem kamaniva.

Cena bez DPH 392 409,50

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 392 409,50 | 82 406,00 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 474 815,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.4.2025

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-18

Stavba: LC Pod Vysokou skálu

Místo: LC Pod Vysokou skálu

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:

2.4.2025

Projektant:

Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 392 409,50 | 474 815,50 |
| 2025-18 | LC Pod Vysokou skálu | 392 409,50 | 474 815,50 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Pod Vysokou skálu

Místo: LC Pod Vysokou skálu

Datum: 2.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|--|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 392 409,50 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | 392 409,50 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | | 10 759,50 | |
| 1 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 1 195,500 | | 9,00 | 10 759,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | | | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111 | | | | | | |
| VV | | | 3985*0,3 "úprava povrchu LC Pod Vysokou skálu - odkopání krajnic, průlehy, odtoky, srovnání povrchu" | | 1 195,500 | | | | |
| VV | | | Součet | | 1 195,500 | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | | 381 650,00 | |
| 3 | K | 572211111-1 | Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr. 32/63 | m3 | 340,000 | 410,00 | 390,00 | 272 000,00 | |
| PP | | | Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným | | | | | | |
| VV | | | 340 "oprava povrchu LC" | | 340,000 | | | | |
| VV | | | Součet | | 340,000 | | | | |
| 4 | K | 572211111-2 | Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích štěrkodrtí 0/63 | m3 | 85,000 | 440,00 | 850,00 | 109 650,00 | |
| PP | | | Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích | | | | | | |
| VV | | | 85 "oprava povrchu LC" | | 85,000 | | | | |