

Dodatek č. 1 ke smlouvě o SoD č. 74/2024/IN-5

I. Smluvní strany

Objednatel:

ZOO Dvůr Králové a. s.

Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČO: 27478246, **DIČ:** CZ27478246

jednající:

MVDr. Přemyslem Rabasem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek, členem představenstva

bankovní spojení:



a

Zhotovitel:

Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 5135
IČO: 49814851, **DIČ:** CZ49814851

jednající:

Vladislavem Žižkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení:



II.

Účastníci tohoto Dodatku č.1 uzavřeli dne 31. 07. 2024 smlouvu o dílo na „**Rekonstrukci pavilonu nosorožců 3, ZOO Dvůr Králové a.s.**“ - č. 74/2024/IN-5.

III.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V. Cena za dílo** této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo ke změně rozsahu díla, tj. k tzv. **vícepracím ve výši 870 890,96 Kč bez DPH a méněpracím ve výši 474 786,65 Kč bez DPH. Rozdíl činí 396 104,31 Kč bez DPH.** Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo se o tuto částku zvyšuje. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 1“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Změna závazku ze smlouvy dle Změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy ve výši **1 345 677,61 Kč bez DPH** činí **2,81 %** z ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo a nepřesahuje 15% původní hodnoty.

IV.

Podle předchozí dohody dle čl. III. tohoto dodatku se celková cena díla uvedená v čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků, po připočtení vícenákladů (vícepráce mínus méněpráce), mění na **48 230 419,31 Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

V.

1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou o dílo ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – změnový list č.1

Příloha č.2 – rozpočet změn s výpočty výměr

Příloha č.3 – projektová dokumentace změn

*Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na **Rekonstrukci pavilonu nosorožců 3, ZOO Dvůr Králové a.s. č. 74/2024/IN-5** zůstávají tímto dodatkem nezměněny.*

Ve Dvoře Králové n. L., dne 18.11.2024

Ve Dvoře Králové n. L., dne 18.11.2024

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
MVDr. Přemysl Rabas,
předseda představenstva

.....
Vladislav Žižka
jednatel společnosti

.....
Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek
člen představenstva

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. : 74/2024/IN-5

Změnový list číslo: 1

Datum vydání ZL: 18.11. 2024

Název části stavby dotčené změnami: **Rekonstrukce pavilonu nosorožců 3, ZOO Dvůr Králové a.s.**

Změna se týká technického řešení díla.

Původní navržené řešení:

1) Záměna materiálu sloupů a úprava základových patek

Původně byly nové sloupy uvažovány z pozinkované oceli a nebylo uvažováno s nutností nabetonování a rozšíření jejich základových patek.

2) Záměna materiálu hydroizolace soklu

Původně bylo uvažováno s hydroizolační PVC fólií na soklu objektu.

Nové řešení:

1) Záměna materiálu sloupů a úprava základových patek

Nové nosné sloupy budou provedeny z trubek z nerezové oceli. Horní část stávajících základových betonových patek sloupů bude ubourána, patky budou rozšířeny a poté v horní části přebetonovány.

2) Záměna materiálu hydroizolace soklu

Nově bude provedena hydroizolace soklu asfaltovým pásem. Hrana zdiva bude seříznuta a lokálně vyspravena, aby vznikl fabion pro montáž hydroizolačního pásu. Sokl bude poté vyrovnán vrstvou XPS tl. 60mm pro následný kontaktní zateplovací systém dle projektové dokumentace.

Zdůvodnění změny:

1) Záměna materiálu sloupů a úprava základových patek

Záměna materiálu sloupů za nerez je požadována zoologem z důvodu větší odolnosti nerezové oceli proti agresivnímu prostředí (močovina) a odírání chovanými zvířaty (nosorožci). Po provedení sond pro zjištění stavu základových patek sloupů bylo zjištěno, že základové patky nemají dostatečný rozměr a v horní části dostatečnou soudržnost. Proto bylo navrženo jejich rozšíření a přebetonování v horní části.

2) Záměna materiálu hydroizolace soklu

Po odkopání soklu a zjištění jeho stavu byla zvolena hydroizolace asfaltovým pásem. Asfaltový pás může být celoplošně nataven na podklad, nevyžaduje mechanické kotvení a byl proto zvolen jako bezpečnější způsob hydroizolace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Pro záměnu materiálu sloupů a úpravu základových patek je vypracována projektová dokumentace.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, respektive cenu díla:

Realizace změny nemá vliv na termín provádění díla ani kvalitu díla. Změna ceny díla je uvedena níže.

Nové položky

Záměna materiálu sloupů a úprava základových patek

133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	3,000	2 040,00	6 120,00
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,000	1 080,00	3 240,00
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	40,70	244,00
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	120,00	720,00
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	4,00	480,00
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000	142,00	852,00
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,800	100,00	1 080,00
273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,268	4 578,00	10 383,00
273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,189	40 950,00	7 740,00
274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	6,300	4 578,00	28 841,00
273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	13,680	803,00	10 985,00
273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	13,680	131,00	1 792,00
953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	2,518	22 050,00	55 522,00
5539990081	ocelové hutní prvky	kg	881,790	95,00	83 770,00
553999018	trubka nerezová TR 219x8,1, nerez AISI 304	m	34,587	15 020,00	519 497,00
553999016	nové konstrukce - PL 20x240, nerez AISI 304	kg	154,455	163,00	25 176,00
553999017	nové konstrukce - PL 20x320, nerez AISI 304	kg	152,880	163,00	24 919,00
961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,512	3 890,00	5 882,00
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	12,000	164,00	1 968,00
997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	3,629	515,00	1 869,00
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,629	70,00	254,00
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,870	2,00	218,00
997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,629	100,00	363,00
998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	24,514	373,00	9 144,00

Záměna materiálu hydroizolace soklu

619995001X	Seříznutí, zabroušení fabionu (hrany zdiva) s lokálním doplněním fabionu	m	149,220	96,00	14 325,12
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	74,610	23,40	1 745,87
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,025	75 400,00	1 885,00
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	74,610	127,50	9 512,78
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	91,099	126,00	11 478,47
998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,547	1 100,00	601,70
713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	89,532	132,60	11 871,94
28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\rho=0,035$ tl 60mm	m2	92,218	192,10	17 715,08
998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,435	1 600,00	696,00

Náklady soupisu celkem

870 890,96

Původní položky

Záměna materiálu sloupů a úprava základových patek

953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	-2,920	22 050,00	-64 386,00
14011104	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm	m	-71,841	1 890,00	-135 779,00
5539990081	ocelové hutní prvky	kg	-1 046,975	95,00	-99 463,00
553999013	žárové zinkování	kg	-2 257,310	22,00	-49 661,00
961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	-8,000	3 890,00	-31 120,00
997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	-19,200	515,00	-9 888,00
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-19,200	70,00	-1 344,00
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-576,000	2,00	-1 152,00
997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-19,200	100,00	-1 920,00
998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-3,142	373,00	-1 172,00

Záměna materiálu hydroizolace soklu

319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	-104,266	405,00	-42 227,73
998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-2,979	373,00	-1 111,17
711472052	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty textilními pásem s PE	m2	-74,610	57,00	-4 252,77
28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	-93,263	218,00	-20 331,33
711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	-74,610	42,00	-3 133,62
711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	-74,610	42,00	-3 133,62
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-164,515	27,00	-4 441,91
998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,245	1 100,00	-269,50

Náklady soupisu celkem

-474 786,65

Vícepráce	870 890,96	Kč
Méněpráce	-474 786,65	Kč
Rozdíl	396 104,31	Kč
Absolutní hodnota změny	1 345 677,61	Kč
Cena díla dle SoD	47 834 315,00	Kč
Procentuální vyjádření absolutní hodnoty změny	2,81	%

Změnový list vyhotovil: Vladislav Žižka

Datum: 18.11.2024

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele – stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 18.11.2024

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

Datum: 18.11.2024

Jméno:

Podpis:

Vyjádření občasného autorského dozoru objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci. Změna ceny díla dle ZL č.1 byla zhotoviteli odsouhlasena objednatelem.

Datum: 18.11.2024

Jméno:

Podpis:

PŘÍLOHA 2 - ROZPOČET ZMĚN S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pavilonu nosorožců 3 - Změnový list č. 1

Objekt: Záměna materiálu sloupů a úprava základových patek - méněpráce

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Zhotovitel: Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -395 885,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -380 409,00

187	012	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	-2,920	22 050,00	-64 386,00
			Dle rozpočtu				

-2,92 -2,920

Součet -2,920

188	140	14011104	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm	m	-71,841	1 890,00	-135 779,00
189	553	5539990081	ocelové hutní prvky	kg	-1 046,975	95,00	-99 463,00
			Hutní prvky rozpočet				

-1046,975 -1 046,975

Součet -1 046,975

190	553	553999013	žárové zinkování	kg	-2 257,310	22,00	-49 661,00
			Zinek sloup + odpočet hutnicí prvky				

-2092,125-165,185 -2 257,310

197	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	-8,000	3 890,00	-31 120,00
			Odpočet z rozpočtu				

-1*1*1*8 -8,000

Součet -8,000

997 Přesun sutě -14 304,00

241	013	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	-19,200	515,00	-9 888,00
242	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-19,200	70,00	-1 344,00
243	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-576,000	2,00	-1 152,00
244	013	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-19,200	100,00	-1 920,00

998 Přesun hmot -1 172,00

245	011	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-3,142	373,00	-1 172,00
-----	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Celkem -395 885,00

PŘÍLOHA 2 - ROZPOČET ZMĚN S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pavilonu nosorožců 3 - Změnový list č. 1

Objekt: Záměna materiálu sloupů a úprava základových patek - vícepráce

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Zhotovitel: Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

801 059,00

1

Zemní práce

12 736,00

	001	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	3,000	2 040,00	6 120,00
			0,5*1*0,75*2*8/2		3,000		
	001	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,000	1 080,00	3 240,00
			0,5*1*0,75*2*8/2		3,000		
	001	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	40,70	244,00
			Vyvožení z objektu				
			6		6,000		
19	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	120,00	720,00
20	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	4,00	480,00
			6 * 20		120,000		
	001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000	142,00	852,00
21	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,800	100,00	1 080,00
			6 * 1,8		10,800		

2

Zakládání

59 741,00

33	011	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,268	4 578,00	10 383,00
			1,8*1*0,15*6		1,620		
			1,8*1,2*0,15*2		0,648		
			Součet		2,268		
37	011	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,189	40 950,00	7 740,00
			R8, délka 1,1 m celkem 22 ks				
			0,39*1,1*22*1,07/1000		0,010		
			R8, délka 0,9 m celkem 66 ks				
			0,39*0,9*66*1,07/1000		0,025		
			R12, délka 2,3 m, celkem 42 ks				
			0,89*2,3*42*1,07/1000		0,092		
			R16 délka 2,3 m, celkem 16 ks				
			1,58*2,3*16*1,07/1000		0,062		
			Součet		0,189		
39	011	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	6,300	4 578,00	28 841,00
			1*0,75*0,5*2*6		4,500		
			1,2*0,75*0,5*2*2		1,800		
			Součet		6,300		
35	011	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	13,680	803,00	10 985,00
			(1,8+1)*2*0,3*6		10,080		
			(1,8+1,2)*2*0,3*2		3,600		

PŘÍLOHA 2 - ROZPOČET ZMĚN S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pavilonu nosorožců 3 - Změnový list č. 1

Objekt: Záměna materiálu sloupů a úprava základových patek - vícepráce

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Zhotovitel: Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet					13,680		
36	011	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	13,680	131,00	1 792,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 716 734,00

187	012	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	2,518	22 050,00	55 522,00
-----	-----	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

Nově

Sloupy nerez

1,3849

1,385

Ostatní nerez

PL 20

0,2927

0,293

Pozink

0,8398

0,840

Součet

2,518

189	553	5539990081	ocelové hutní prvky	kg	881,790	95,00	83 770,00
-----	-----	------------	---------------------	----	---------	-------	-----------

Dle nového návrhu

nerez

839,8*1,05

881,790

Součet

881,790

,	553	553999018	trubka nerezová TR 219x8,1, nerez AISI 304	m	34,587	15 020,00	519 497,00
---	-----	-----------	--	---	--------	-----------	------------

4*3,72*1,05

15,624

3*3,68*1,05

11,592

2*3,51*1,05

7,371

Součet

34,587

	553	553999016	nové konstrukce - PL 20x240, nerez AISI 304	kg	154,455	163,00	25 176,00
--	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

(35,6+111,5)*1,05

154,455

	553	553999017	nové konstrukce - PL 20x320, nerez AISI 304	kg	152,880	163,00	24 919,00
--	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

145,6*1,05

152,880

190	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,512	3 890,00	5 882,00
-----	-----	-----------	-----------------------	----	-------	----------	----------

Přípočet skutečnost

1,2*1*0,15*6

1,080

1,2*1,2*0,15*2

0,432

Součet

1,512

	005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	12,000	164,00	1 968,00
--	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

2*1*0,75*8

12,000

997 Přesun sutě 2 704,00

241	013	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	3,629	515,00	1 869,00
242	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,629	70,00	254,00
243	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,870	2,00	218,00
244	013	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,629	100,00	363,00

998 Přesun hmot 9 144,00

PŘÍLOHA 2 - ROZPOČET ZMĚN S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pavilonu nosorožců 3 - Změnový list č. 1

Objekt: Záměna materiálu sloupů a úprava základových patek - vícepráce

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Zhotovitel: Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
245	011	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	24,514	373,00	9 144,00

Celkem

801 059,00

PŘÍLOHA 2 - ROZPOČET ZMĚN S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pavilonu nosorožců 3 - Změnový list č. 1

Objekt: Záměna materiálu hydroizolace soklu - méněpráce

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Zhotovitel: Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 11. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -43 338,90

3 Svislé a kompletní konstrukce -42 227,73

69	014	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	-104,266	405,00	-42 227,73
----	-----	-----------	--	----	----------	--------	------------

998 Přesun hmot -1 111,17

245	011	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-2,979	373,00	-1 111,17
-----	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV -35 562,75

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -35 562,75

255	711	711472052	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty textilními pásem s PE	m2	-74,610	57,00	-4 252,77
			Obvodové zdivo				

-74,61 -74,610

256	283	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	-93,263	218,00	-20 331,33
			-74,61 * 1,25		-93,263		

259	711	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	-74,610	42,00	-3 133,62
			Obvodové zdivo				

-74,61 -74,610

260	711	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	-74,610	42,00	-3 133,62
261	693	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-164,515	27,00	-4 441,91
			-74,61*2*1,05		-156,681		

262	711	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,245	1 100,00	-269,50
-----	-----	-----------	---	---	--------	----------	---------

Celkem -78 901,65

PŘÍLOHA 2 - ROZPOČET ZMĚN S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pavilonu nosorožců 3 - Změnový list č. 1

Objekt: Záměna materiálu hydroizolace soklu - vícepráce

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Zhotovitel: Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 325,12

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 325,12

	014	619995001	Seřiznutí, zabroušení fabionu (hrany zdiva) s lokálním doplněním fabionu	m	149,220	96,00	14 325,12
			Oprava hrany objektu				
			74,61/0,5		149,220		

PSV Práce a dodávky PSV 55 506,84

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 223,82

	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	74,610	23,40	1 745,87
			Obvodové zdivo				
			74,61		74,610		

247	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,025	75 400,00	1 885,00
			74,61 * 0,00034		0,025		

	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	74,610	127,50	9 512,78
249	628	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	91,099	126,00	11 478,47
			74,61 * 1,221		91,099		

262	711	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,547	1 100,00	601,70
-----	-----	-----------	---	---	-------	----------	--------

713 Izolace tepelné 30 283,02

	713	713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	89,532	132,60	11 871,94
			Obvodové zdivo				
			74,61/0,5*0,6		89,532		

	283	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\rho=0,035$ tl 60mm	m2	92,218	192,10	17 715,08
			89,532 * 1,03		92,218		

278	713	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,435	1 600,00	696,00
-----	-----	-----------	---	---	-------	----------	--------

Celkem 69 831,96