

položky	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
1	Demontáž drátěného oplocení včetně sloupků, odstranění zbytků betonů z demontovaných sloupků.	bm	291		
2	Přemístění demontovaného oplocení na určené místo v areálu kasáren do 1 km	soub	1		
3	Demontáž vrátek	ks	3		
4	Demontáž bran	ks	4		
5	Bourání betonové podezdívky do hloubky 100 mm pod terén	bm	210		
6	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 20 km, včetně likvidace	t	14,8		
7	D+M vrátek 1*2 m z jacklu 40*40*2mm , výplň z panelu EURO - M opatřené žárovým PZ + polyester nastřík RAL 6005 včetně kování -klika zámek FAB + oko na visací zámek.	ks	3		
8	Dodání a montáž sloupků k bránám a brankám z jackel 80/80/3mm v 3000 mm v provedení žárový PZ + komaxit RAL 6005 vč. víček, zabetonování do hloubky 0,9 m průměr 350 mm.	ks	14		
9	D+M brány 3*2 m rám z jacklu 40*40*2mm výplň z panelu EURO - M opatřené žárovým PZ + polyester nastřík RAL 6005 včetně kování -klika zámek FAB + oko na visací zámek.	ks	4		
10	Dodání a montáž sloupků plotových z jackel 60/60/3mm v 3000 mm v provedení žárový PZ + komaxit RAL 6005 vč. víček, zabetonování do hloubky 0,9 m průměr 250 mm.	ks	110		
11	D+M panel EURO - M v 1830 mm, drát průměr 4,5 mm, oka 50/200 mm v provedení PZ + polyester nastřík RAL 6005 včetně spojovacího materiálu (montážních úchytek ke sloupkům a podplotovkám) .	ks	118		
12	D+M podhrabová deska 300/50/2450 mm (homí hrany zkosené 45°) včetně štěrkopískového podsypu a úchyťů na sloupky z U profilu v PZ provedením.	ks	127		
13	D+M podhrabová deska 200/50/3000 mm (homí hrany zkosené 45°) včetně štěrkopískového podsypu a úchyťů na sloupky z U profilu v PZ provedením.	ks	3		
14	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	5,4		
15	úprava terénu kolem oplocení (srovnání) v šířce 0,5m na obě strany včetně osetí travním semenem	m2	291		
				celkem cena bez DPH	560 977,00 Kč
				DPH 21%	117 805,17 Kč
				celkem cena včetně DPH	678 782,17 Kč