

# ROZPOČET

Stavba: Česká republika Ministerstvo obrany

Objekt: Oprava - vyrovnání odstavné plochy

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.07.2016

| P.Č. | TV       | KCN        | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----------|------------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2        | 3          | 4           | 5  | 6   | 7               | 8               | 9           | 10        |
|      | <b>D</b> |            | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |     |                 |                 |             |           |
|      | <b>D</b> |            | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>   |     |                 |                 |             |           |
| 1    | K        | PK         | 113107233   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm                         | m2  | 1 092,000       |                 |             | 21,0      |
| 2    | K        | PK         | 132201101   | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                              | m3  | 31,500          |                 |             | 21,0      |
| 3    | K        | PK         | 132201109   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                       | m3  | 31,500          |                 |             | 21,0      |
| 4    | K        | PK         | 162401102   | Vodorovně přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                   | m3  | 31,500          |                 |             | 21,0      |
|      | <b>D</b> |            | <b>2</b>    | <b>Zakládání</b>   |     |                 |                 |             |           |
| 5    | K        | PK         | 279311911   | Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20  | m3  | 39,560          |                 |             | 21,0      |
| 6    | K        | PK         | 279351101   | Zřízení bednění základových zdí jednostranné   | m2  | 40,800          |                 |             | 21,0      |
| 7    | K        | PK         | 279351102   | Odstranění bednění základových zdí jednostranné  | m2  | 40,800          |                 |             | 21,0      |
| 8    | K        | PK         | 279351105   | Zřízení bednění základových zdí oboustranné  | m2  | 49,110          |                 |             | 21,0      |
| 9    | K        | PK         | 279351106   | Odstranění bednění základových zdí oboustranné   | m2  | 49,110          |                 |             | 21,0      |
|      | <b>D</b> |            | <b>5</b>    | <b>Komunikace pozemní</b>  |     |                 |                 |             |           |
| 10   | K        | PK         | 564931312   | Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm - dorovnání podkladů, průměrná hodnota        | m2  | 916,500         |                 |             | 21,0      |
| 11   | K        | PK         | 564932111   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm                                 | m2  | 130,000         |                 |             | 21,0      |
| 12   | K        | PK         | 564962114   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 230 mm dorovnání podkladů              | m2  | 916,500         |                 |             | 21,0      |
| 13   | <b>M</b> | <b>MAT</b> | 552423230r  | mříž litinová D 400 300x500 x 70mm včetně osazení                                      | kus | 97,000          |                 |             | 21,0      |
| 14   | K        | PK         | 581146114   | Kryt cementobetonový letišť tl 240 mm  | m2  | 1 092,000       |                 |             | 21,0      |
|      | <b>D</b> |            | <b>9</b>    | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |     |                 |                 |             |           |
| 15   | K        | PK         | 919111111   | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu | m   | 536,000         |                 |             | 21,0      |
| 16   | K        | PK         | 919121111   | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem      | m   | 536,000         |                 |             | 21,0      |
| 17   | K        | PK         | 919731114   | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm                      | m   | 67,000          |                 |             | 21,0      |
| 18   | K        | PK         | 919735126   | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm                                       | m   | 67,000          |                 |             | 21,0      |
| 19   | K        | PK         | 966052121   | Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou pádkou                                | kus | 53,000          |                 |             | 21,0      |
| 20   | K        | PK         | 966071711   | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných                    | kus | 14,000          |                 |             | 21,0      |
| 21   | K        | PK         | 966071822   | Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m                          | m   | 201,000         |                 |             | 21,0      |
| 22   | K        | 231        | 966071831   | Rozebrání ostatního drátu výšky do 2,0 m   | m   | 201,000         |                 |             | 21,0      |
|      | <b>D</b> |            | <b>997</b>  | <b>Přesun sutě</b>   |     |                 |                 |             |           |
| 23   | K        | PK         | 997221551   | Vodorovná doprava sutí do 1 km   | t   | 813,434         |                 |             | 21,0      |
| 24   | K        | 221        | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                       | t   | 813,144         |                 |             | 21,0      |



| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem         | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5  | 6  | 7               | 8               | 9                   | 10        |
| 25   | K  | PK  | 997221611   | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                               | t  | 813,434         |                 |                     | 21,0      |
| 26   | K  | PK  | R           | Recyklace betonového odpadu na skládce, recyklát frakce 0-63                               | t  | 813,434         |                 |                     | 21,0      |
|      |    | D   | 998         | <b>Přesun hmot</b>   |    |                 |                 |                     |           |
| 27   | K  | PK  | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 92,253          |                 |                     | 21,0      |
|      |    |     |             | <b><u>Celkem</u></b>   |    |                 |                 | <b>1.899.854,33</b> |           |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Česká republika Ministerstvo obrany

Objekt: Oprava - vyrovnání odstavné plochy

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.07.2016

| Kód | Popis                               | Cena celkem         |
|-----|-------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                   | 3                   |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 1 899 854,33        |
| 1   | Zemní práce                         |                     |
| 2   | Zakládání                           |                     |
| 5   | Komunikace pozemní                  |                     |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce, baurání |                     |
| 997 | Přesun sutě                         |                     |
| 998 | Přesun hmot                         |                     |
|     | <u>Celkem</u>                       | <u>1 899 854,33</u> |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                     |            |         |
|----------------|-------------------------------------|------------|---------|
| Název stavby   | Česká republika Ministerstvo obrany | JKSO       |         |
| Název objektu  | Oprava - vyrovnání odstavné plochy  | EČO        |         |
| Název části    |                                     | Místo      | Bechyně |
| Objednatel     |                                     | IČ         | DIČ     |
| Projektant     |                                     |            |         |
| Zhotovitel     |                                     |            |         |
| Rozpočet číslo | Zpracoval                           | Dne        |         |
|                |                                     | 21.07.2016 |         |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |              | B Doplnkové náklady |                  | C Vedlejší rozpočtové náklady |                     |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky      | 8                   | Práce přesčas    | 13                            | Zařízení staveniště |
|                          |              |              |                     | 0,00             |                               | 0,00                |
| 2                        |              | Montáž       | 9                   | Bez pevné podl.  | 14                            | Projektové práce    |
|                          |              |              |                     | 0,00             |                               | 0,00                |
| 3                        | PSV          | Dodávky      | 10                  | Kulturní památka | 15                            | Územní vlivy        |
|                          |              | 0,00         |                     | 0,00             |                               | 0,00                |
| 4                        |              | Montáž       | 11                  |                  | 16                            | Provozní vlivy      |
|                          |              | 0,00         |                     | 0,00             |                               | 0,00                |
| 5                        | "M"          | Dodávky      |                     |                  | 17                            | Ostatní             |
|                          |              | 0,00         |                     |                  |                               | 0,00                |
| 6                        |              | Montáž       |                     |                  | 18                            | VRN z rozpočtu      |
|                          |              | 0,00         |                     |                  |                               | 0,00                |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 1 899 854,33 | 12                  | DN (ř. 8-11)     | 19                            | VRN (ř. 13-18)      |
|                          |              |              |                     | 0,00             |                               | 0,00                |
| 20                       | HZS          | 0,00         | 21                  | Kompl. činnost   | 22                            | Ostatní náklady     |
|                          |              |              |                     | 0,00             |                               | 0,00                |

|                   |         |                             |                              |
|-------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Projektant</b> |         | <b>D Celkové náklady</b>    |                              |
| Datum a podpis    | Razítko | 23                          | Součet 7, 12, 19-22          |
| <b>Objednatel</b> |         |                             | 1 899 854,33                 |
| Datum a podpis    | Razítko | 24                          | 15 % 0,00 DPH                |
| <b>Zhotovitel</b> |         |                             | 0,00                         |
| Datum a podpis    | Razítko | 25                          | 21 % 1 899 854,33 DPH        |
|                   |         |                             | 398 969,41                   |
|                   |         | 26                          | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> |
|                   |         |                             | <b>2 298 823,74</b>          |
|                   |         | <b>E Přípočty a odpočty</b> |                              |
|                   |         | 27                          | Dodávky objednatele          |
|                   |         |                             | 0,00                         |
|                   |         | 28                          | Klouzavá doložka             |
|                   |         |                             | 0,00                         |
|                   |         | 29                          | Zvýhodnění +-                |
|                   |         |                             | 0,00                         |

