

Odhad nákladů - Oprava kanalizace SO č.502-2 etapa

P.č.	Název	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
A.	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl.200 m ² , kam.těžené tl.10 cm	m ²	50,50		21			
	Odstranění podkladu pl.200 m ² , kam.těžené tl.20 cm	m ²	50,50		21			
	Odstranění podkladu pl.do 200 m ² , živice tl. 10 cm	m ²	50,50		21			
	Dočasné zajištění ocel.potrubí do DN 200 mm	m	1,00		21			
	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí do DN 200 mm	m	1,00		21			
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	5,00		21			
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m ³ , strojně	m ³	12,40		21			
	Hloubení rýh š.do 200 cm v hor.3 do 50 m ³ , strojně	m ³	48,80		21			
	Pažení a rozepření stěn rýh-příložné-hl. do 2 m	m ²	63,00		21			
	Odstranění pažení stěn rýh-příložné - hl.do 2 m	m ²	63,00		21			
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	24,00		21			
	Příplatek k vod.přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	78,00		21			
	Skládkovné - zemina	t	38,40		21			
	Zásyp jam,rýh,šachet se zhutněním	m ³	37,20		21			
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0-22 mm	m ³	24,00		21			
	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m ³	6,10		21			
B.	Trubní vedení							
	Lapač střešních splavenin DN 125	ks	3,00		21			
	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm včetně montáže	m	18,00		21			
	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm včetně montáže	m	42,00		21			
	Zaústění potrubí do stávající bet.potrubí proražení otvoru se začištěním	ks	3,00		21			
	Vybourání stávající kan.šachty	kpl	4,00		21			
	Šachta betonová 1000mm vč.bet.dna a poklopu 40tun(hl.1200mm)	ks	2,00		21			
	Trubka kanalizační KGEM SN4 PVC 125x3,2	m	21,00		21			
	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x7,7	m	42,00		21			
	Koleno kanalizační d 125 mm	ks	3,00		21			
	Odbočka kanalizační PVC d 125 mm	ks	1,00		21			
	Odbočka kanalizační PVC d 315 mm	ks	1,00		21			
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř.výkop	t	43,00		21			
C.	Bourání konstrukcí							
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15cm	m	118,00		21			
D.	Vodorovné konstrukce							
	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným tl.20cm	m ²	64,00		21			
	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem tl.15cm	t	21,12		21			
E.	Přesuny suti a vybouraných hmot							

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,00		21			
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	119,00		21			
Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,16		21			
Poplatek za skládku stavební suti	t	6,90		21			
Poplatek za skládku suti-obalovaný asfalt	t	21,12		21			
Souhrn						272 000,00	329 120,00