

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: **Město Votice**
Se sídlem: Komenského nám. 700, 259 01 Votice
IČO: 00232963
DIČ: CZ00232963
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 27-0320085349/0800
Zastoupený: Ing. Ivou Malou, starostkou města

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **Staler spol. s r.o.**
Se sídlem: **Dubno 62, 261 01**
IČO: **01498240**
DIČ: **CZ01498240**
Zastoupený: **Martinem Roušalem**
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka **207461**
Bankovní spojení: **ČSOB**
Číslo účtu: **281031486/0300**

(dále jen "zhotovitel")

Preamble

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Město Votice – rekonstrukce ul. Žižkovy**“ realizovaného v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto:

S m l o u v u o d í l o:

(dále jen „smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem dodávek, služeb a stavebních prací, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací za cenu vymezenou v článku III. této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dílo dle čl. II této smlouvy bude poskytnuto způsobem a v termínech stanovených v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro zadávací řízení „**Město Votice – rekonstrukce ul. Žižkovy**“ (dále jen „**zadávací dokumentace**“), jehož důsledkem je tato smlouva.

II.

Předmět smlouvy, vyhrazené změny závazku

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo blíže specifikované v tomto článku (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.

Předmětem plnění je provedení rekonstrukce komunikace s úpravou odvodnění, komunikace pro pěší, PS i úpravou vjezdů. Dále pak dojde k úpravě nevyhovujících kanalizačních přípojek a vodovodu.

Realizace řeší rekonstrukci ulice Žižkova v délce cca 310 m, kde bude provedena plná konstrukce. Základní šířka komunikace mezi silničními betonovými obrubami je navržena 3,75 – 4,25 m s ohledem na systém parkování. Tato šířka vychází z návrhové studie a také z majetkoprávního uspořádání uličního prostoru. Ve směrových obloucích pak dochází k rozšíření komunikace o cca 0,25 m. První parkovací plocha se nachází vlevo ve směru staničení od ul. Husova. Zde je navrženo 6 PS s kolmým řazením vozidel, kde 1 PS je vyhrazeno pro bezbariérové užívání. Na této ploše se také nachází prostor pro nádoby na komunální odpad. Před prvním bytovým objektem vpravo ve směru staničení je navržen parkovací pás pro 6 PS s kolmým řazením. Za tímto objektem je pak navržena další parkovací plocha pro 13 PS s kolmým řazením, kde 1 PS vyhrazeno pro bezbariérové užívání. U této plochy je i navržena plocha pro nádoby na komunální a tříděný odpad.

Podél komunikace pak za touto parkovací plochou navazuje oboustranný parkovací pás se šikmým řazením vozidel pod úhlem 45°. Celkem je zde navrženo 11 PS, kde 5 PS umožňuje svými parametry odstavení vozidel typů dodávek.

Další parkovací stání jsou umístěna před objektem na p.č. 1272, kde je celkem navrženo 6 PS s podélným řazením a 26 PS s šikmým řazením pod úhlem 60°. V této části řešeného území jsou pak také navrženy 4 místa pro nádoby na tříděný a komunální odpad

V ul. Dr. E. Beneše jsou pak navrženy další parkovací pásy, kde vlevo ve směru staničení jsou navrženy 4 PS s podélným řazením a 9 PS se šikmým řazením pod úhlem 60°. Celkem je v řešeném území navrženo 81 PS.

Základní velikost PS pro kolmé řazení je 2,5 x 5,0 m. Další velikosti PS se liší v

návaznosti na možnost parkování s přesahem nebo bez něj a na základě šířkového uspořádání komunikace. Vždy ale navržená PS odpovídají svojí velikostí příslušnému ČSN.

Podél jednotlivých komunikací, parkovacích stání a zpevněných ploch jsou navrženy chodníkové plochy o základní šířce 1,5 – 2,0 m a umožňující bezbariérový pohyb.

Organizace dopravy v ul. Žižkova a částečně v ul. Dr. E. Beneše je řešena jako jednosměrná komunikace. Ul. Dr. E. Beneše je řešena od křižovatky s ul. Riegrova až k vjezdu do průmyslového areálu jako obousměrná komunikace tak, aby bylo zajištěno zásobování daného areálu, a tím je i zachován stávající stav.

Součástí realizace zakázky je i prodloužení 4 přípojek na kanalizaci a přeložení vodovodu v délce 186 m.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 301 – Přeložka vodovodního řadu

2. Místem plnění je:
Místo stavby: Město Votice [530905], k.ú. Votice [785041], ul. Žižkova, Dr. E. Beneše, Masarykovo náměstí, Parcelní čísla: viz část B – Souhrnná technická zpráva projektové dokumentace stavby.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby **MĚSTO VOTICE – REKONSTRUKCE UL. ŽIŽKOVY** a v rozsahu určeném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – **Položkový rozpočet Rekonstrukce ul. Žižkovy** zpracovaných: DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, 130 00 Praha, IČ: 014 43 780 a SO 301 – Přeložka vodovodního řadu, zpracovány projektovou kanceláří – Ing. Petr Datel, Tyršova 1902, 256 01 Benešov.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s výše zmíněnými dokumentacemi, dle příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době provádění díla.
5. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, jakož i související dokumentací, zejména projektovou dokumentací, a na základě uvedeného výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
8. Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být po dobu plnění Smlouvy

uplatněny:

- prodloužení termínů plnění díla v následujících případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele o více než 5% hodnoty plnění ze smlouvy o dílo, tyto změny budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku, kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	16.249.832,76,-Kč
DPH	3.412.464,88,-Kč
Cena celkem včetně DPH	19.662.297,64,-Kč
(dále jen „ cena díla “).	

2. Nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích stavebních objektů dle projektové dokumentace (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, zejména:

- veškeré náklady na zřízení a provoz staveniště,
- veškeré vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,
- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla,

- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla,
 - veškeré náklady na pochůzky po úradech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - veškeré náklady na provedení normami či právními předpisy stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - veškeré náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci stavby (díla) i provoz hotového díla.
4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.
 6. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:
 - v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,
 - v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou; v případě uzavření dodatku smlouvy dle odst. 5 tohoto článku bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha v době uzavření dodatku nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy dle dohody s objednatelem, a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury.
2. Návrh zjišťovacího protokolu se zhotovitel zavazuje předložit do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Návrh zjišťovacího protokolu bude obsahovat

výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami do pěti pracovních dnů od předložení zjišťovacího protokolu k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
5. Konečný daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel po protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad – fakturu až po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
8. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad – faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu – faktuře.
10. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh a musí být označeny registračním číslem projektu následně:
11. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. příloh nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
12. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

V. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatel stanoveném termínu, a to do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele (**předpoklad červen 2025**); termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 5 pracovních dnů předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: **do 190 dnů od předání staveniště**

Dílo bude realizováno dle objednatel odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací, který bude členěn po týdnech výstavby a jednotlivých oddílech nebo provozních souborech.

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1. se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést.
6. Při výskytu objektivní překážky na straně zhotovitele při provádění díla spočívající v prodlení subdodavatele zhotovitele s významnými dodávkami nezbytnými pro řádné provádění díla, které nebude možné zajistit u jiného subdodavatele z důvodu jejich absence na trhu, či překročení nabídkové ceny z položkového rozpočtu o více než 15 %, je zhotovitel povinen o tom objednatel bez zbytečného odkladu písemně informovat a provést o tom zároveň zápis do stavebního deníku, současně s tím předloží objednateli bez zbytečného odkladu písemné potvrzení subdodavatele o této skutečnosti. Objednatel po řádném posouzení této skutečnosti odsouhlasí, či zamítne s odůvodněním zhotoviteli pozastavení provádění díla. Stejným způsobem – zápisem do stavebního deníku je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele o tom, že překážka řádného dokončení díla odpadla, přičemž i tuto skutečnost je zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především:
 - na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy, nezbytné pro provedení díla a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla,
 - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
 - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
 - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení,
 - vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do 15 dnů od předání díla, nebude-li dodatečně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak,
 - označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
 - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
 - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, souběžně s prováděním díla, bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně.
5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.
7. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
9. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním díla“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, kde musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO zhotovitele, název, sídlo, IČO objednatele,
 - název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČO osoby vykonávající technický dozor objednatele, resp. stavební dozor,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDI), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s písemným souhlasem objednatele uděleným před zahájením plnění ze strany nového poddodavatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže by objednatel z důvodů hodných zvláštního zřetele stanovil jinak. Objednatel se zavazuje příslušný souhlas

neodmítnout bez závažného důvodu.

2. Poddodavatelem/poddodavateli zhotovitele s významnějším podílem na plnění zakázky - nad 20 % budou provedeny níže uvedené části díla v níže specifikovaném rozsahu:

Identifikační údaje poddodavatele: [doplň dodavatel]

Rozsah prací, které budou provedeny poddodavatelem: [doplň dodavatel]

Tyto části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
5. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele či jim poskytne součinnost.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy (či jeho dílčí částí), které objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel je zejména povinen:
 - vyhotovit a průběžně aktualizovat harmonogram výstavby a aktualizace neprodleně předkládat objednateli k odsouhlasení.
 - zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí,
 - omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

- upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
 - při provedení díla bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce neprovádět změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani v případě změny použitých materiálů a technologií. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel Objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno změnou smlouvy,
 - při provádění prašných prací zajistit instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, aby nedocházelo k rozptýlu prachu do okolí,
 - nést plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Objednatel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot na místě provádění díla i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena, jakož i třídění a likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy;
 - nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s příslušnou legislativou;
 - průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele;
 - nést plnou odpovědnost za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména zajistit ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat zástupce objednatele,
 - zajistit, při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených,
 - zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.
7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
 8. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
 9. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke

kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

10. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
12. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřicích přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
13. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřicích prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
14. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci sítí.
15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
17. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup do objektů, v němž bude dílo prováděno. Objednatel vyčlení prostor, který budou pracovníci zhotovitele oprávněni používat pro uložení věcí a materiálu. Objednatel však žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených

zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektech objednatele.

18. Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely realizace díla.
19. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
20. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.
21. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny řádně v souladu se smlouvou, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště, resp. do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
22. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
23. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.
24. Objednatel zajistí výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi, pokud nutnost výkonu této funkce vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektem stavby a položkovým rozpočtem. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde

jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.
5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení vymezeného v preambuli této smlouvy. Případné použití odlišných výrobků a/nebo materiálů musí být předem odsouhlaseno památkovým dozorem a investorem a zaneseno písemně ve stavebním deníku.
6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.
8. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistí vypracování kontrolního a zkušebního plánu (potřebné zkoušky např. kontrola zákl. spáry, zkoušky betonu, apod.).

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli:
 - je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a
 - k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. K převjímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit kompletní dokumentaci, zejména:
 - atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem,

- zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných technických norem,
 - zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
 - návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních,
 - úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
 - zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
 - deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
 - stavební a montážní deníky (originál),
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - doklad o likvidaci odpadů,
 - provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí,
 - prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
 5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho částí, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
 6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
 7. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
 8. Vykazuje-li dílo vady a nedodělky, které ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
 9. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
 10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 7 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 9 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-

li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

11. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději tři týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky.
12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
13. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků**. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě.
4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobně, e-mailem nebo faxem.
5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzením rozumí i potvrzení elektronicky nebo faxem.
6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady, která nebrání řádnému užívání díla, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie (vady, která brání řádnému užívání díla) započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li

zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku uvedených dob, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak), v případě havárie pak ve lhůtě stanovené písemnou dohodou smluvních stran.

8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelům.
9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
11. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektů za účelem oprav a odstranění nedodělků.

XII.

Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelům na pohledávky objednatelů za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.

Pojištění a certifikace

1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy předložit objednatelům smlouvu vč. dokladu o zaplaceném pojistném, případně pojistný certifikát prokazující platnost uzavřeného pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností, objednatelům nebo třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně ve výši **20.000.000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.

XIV.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy si smluvní strany

sjednávají smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, nebo některého milníku podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH uvedené v článku III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přijímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč,
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
8. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XXI odst. 2 této smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.
9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky, za každý den prodlení.

XV.

Technický dozor investora (TDI)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru

investora, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

2. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí.
3. TDI je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
4. TDI je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDI sepíše zápis do stavebního deníku.
5. TDI je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDI o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. TDI není oprávněn měnit tuto smlouvu.
7. TDI nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, nebo
 - c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, nebo
 - e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo

- f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
 - g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
 - h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
 - i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
 - j) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
 - k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů:
- Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
- 4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
 - 5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
 - 6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
 - 7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
 - 8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „**jiný zhotovitel**“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
 - 9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 8 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu

škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

Ze strany objednatele na:

[REDACTED]

Ze strany zhotovitele na:

[REDACTED]

2. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

XVIII.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávněný zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními (odpovědnými) zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními (odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná.

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele, pokud jeho výkon vyplývá ze zvláštních předpisů
9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIX.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
6. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvíдалa. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
7. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinnosti nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů.
8. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá

druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

9. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
10. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 8 a 9 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XX.

Zvláštní podmínky zadavatele – odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, a jiné) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %.
2. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.
3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržet část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédně však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn

započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

XXI.

Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Podpisem této smlouvy zanikají veškerá předchozí eventuální ujednání stran předmětu smlouvy a tato smlouva a její dodatky jsou jediným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.
6. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 elektronickém vyhotovení, podpisy na smlouvě budou elektronické.
7. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy objednatel zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) v platném znění.
9. Za účelem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů

10. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.

11. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost příloh.

Doložka

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Votice dne 20. 5. 2025, číslo usnesení 63/25.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) – Rekonstrukce ul. Žižkovy

Příloha č. 2 – Harmonogram výstavby

Ve Voticích
objednatel

V Dubně
zhotovitel

Digitálně



.....
Ing. Iva Malá
starostka města Votice

Digitálně



.....
Staler spol. s r.o.
Martin Roušal, jednatel spol.


Předpokládaný časový harmonogram

Votice - ul.Žižkova

Staler spol. s r.o.

v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Zemní práce																											
Svislé konstrukce																											
Vodorovné konstrukce																											
Pozemní komunikace																											
Vodovodní přeložka																											
Kanalizace - ostatní																											
Doprava materiálů																											
VRN																											
Ostatní																											

Realizace dle PD 190 dnů



REKAPITULACE STAVBY

Kód: R25-005
Stavba: Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01

KSO: 822 59
Místo: Votice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21122
Datum: 22. 4. 2025
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice

IČ: 00232963
DIČ:

Účastník:
Staler spol. s r.o.

IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant:
DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5


IČ: 01443780
DIČ: CZ01443780

Zpracovatel:
L. Štuller

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			16 249 832,76
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	16 249 832,76	3 412 464,88
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 662 297,64



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	R25-005		
Stavba:	Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01		
Místo:	Votice	Datum:	22. 4. 2025
Zadavatel:	Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice	Projektant:	DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5
Účastník:	Staler spol. s r.o.	Zpracovatel:	L. Štuller

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 249 832,76	19 662 297,64	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	12 713 357,72	15 383 162,84	STA
SO 301	Přeložka vodovodního řadu	2 565 275,04	3 103 982,80	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	971 200,00	1 175 152,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Votice	Datum:	22. 4. 2025
Zadavatel:		IČ:	00232963
Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice		DIČ:	
Účastník:		IČ:	01498240
Stalor spol. s r.o.		DIČ:	CZ01498240
Projektant:		IČ:	01443780
DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5		DIČ:	CZ01443780
Zpracovatel:		IČ:	
L. Štuller		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		12 713 357,72	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 713 357,72	21,00%	2 669 805,12
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		15 383 162,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Votice

Zadavatel: Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice

Účastník: Staler spol. s r.o.

Datum: 22. 4. 2025

DOPAS s.r.o.,
Mahenova 494/3,
Praha 5

Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	12 713 357,72
HSV - Práce a dodávky HSV	12 426 051,08
1 - Zemní práce	1 413 719,95
1.1 - Výměna aktivní zóny komunikace	695 873,67
1.2 - Zeleň - trávnicková plocha	398 265,44
1.3 - Společné zemní práce pro zpevněné plochy	319 580,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 200,56
3.1 - Opěrný prvek (palisády) parkoviště	4 030,11
3.2 - Opěrný prvek (palisády) u objektu č. 1272	10 088,48
3.3 - Opěrný prvek (palisády) km 0,040 00	53 081,97
4 - Vodorovné konstrukce	78 277,30
4.3 - Venkovní terénní schodiště z palisád	78 277,30
5 - Komunikace pozemní	4 935 045,59
5.1 - Komunikace s asfaltovým povrchem (plná skladba 1)	2 061 114,82
5.2 - Komunikace s asfaltovým povrchem (napojení na stávající stav)	68 674,94
5.3 - Komunikace s asfaltovým povrchem (výměna ohrusné + ložné vrstvy)	30 090,41
5.4 - Konstrukce vjezdů a obslužná plocha parkoviště + parkovací stání	1 780 262,52
5.5 - Chodník + předláždění stávajících ploch	686 891,59
5.6 - Chodník v rohu na Malém náměstí	126 506,50
5.7 - Plocha pro kontejnerové nádoby	79 607,98
5.8 - Chodník s litým asfaltovým povrchem (napojení na stávající stav)	6 055,60
5.9 - Mlatový chodník v parku	16 370,63
5.10 - Plocha z kačírku	2 601,30
5.11 - Úpravy pro slabozraké a nevidomé (hmatná dlažba)	76 869,30
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 766 713,38
8.1 - Drenáž odvodnění pláň	473 289,20
8.2 - UV, DV a liniové odvodnění včetně napojení	883 073,35
8.3 - Domovní kanalizační přípojky P1 - P4	410 350,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 705 499,63
9.1 - Bourání původních ploch a konstrukcí	672 218,23
9.2 - Obrubníky betonové a kamenné	783 833,77
9.3 - Svislé a vodorovné dopravní značení	249 447,63
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	2 372 793,62
998 - Přesun hmot	86 801,05
PSV - Práce a dodávky PSV	80 988,14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23 377,50
767 - Konstrukce zámečnické	57 610,64
767.1 - Pochozí mříž - porošt	57 610,64
M - Práce a dodávky M	38 236,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	38 236,00
46-M.1 - Chráničky kabelu	38 236,00
OST - Ostatní	168 082,50
OST-1 - Ostatní práce a činnosti	168 082,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01						
Objekt:	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy						
Místo:	Votice	Datum:	22. 4. 2025				
Zadavatel:	Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice	Projektant:	DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5				
Účastník:	Staler spol. s r.o.	Zpracovatel:	L. Štuller				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						12 713 357,72		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 426 051,08		
D	1	Zemní práce				1 413 719,95		
D	1.1	Výměna aktivní zóny komunikace				695 873,67		
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	221,381	140,00	30 993,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"tl. 300 mm na 50% plochy komunikace s asfaltovým povrchem					
VV			"(Komunikace asfaltová (1) plná skladba* 50/100) * 0,300					
VV			<u>VV0145</u>					
FIG			Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
FIG			716,010+759,860					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	221,381	260,00	57 559,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			"trvalá skládka					
VV			"odvozořá vzdálenost > 20 km					
VV			"VV viz. 122252204					
VV			221,381					
3	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 320,715	20,00	66 414,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			"VV viz. 122252204					
VV			221,381 * 15					
4	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	737,935	7,00	5 165,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"50 % plochy komunikace s asfaltovým povrchem					
VV			"Komunikace asfaltová (1) plná skladba* 50/100					
VV			<u>VV0146</u>					
FIG			Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
FIG			716,010+759,860					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	221,381	20,00	4 427,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
VV			"trvalá skládka					
VV			"VV viz. 122252204					
VV			221,381					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	442,762	600,00	265 657,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			"směrná orientační objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3					
VV			"VV viz. 122252204					
VV			221,381 * 2000,00 * 0,001					
7	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	737,935	300,00	221 380,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564681011					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"tl. 300 mm na 50 % plochy komunikace s asfaltovým povrchem					
VV			"Komunikace asfaltová (1) plná skladba* 50/100					
VV			<u>VV0144</u>					
FIG			Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
FIG			716,010+759,860					
8	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	737,935	60,00	44 276,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby. "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "tl. 300 mm na 50 % plochy komunikace s asfaltovým povrchem "Komunikace asfaltová (1) plná skladba* 50/100 VV0144					
							737,935	
							1 475,870	
D 1.2			Zeleň - travníková plocha				398 265,44	
9	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	39,000	100,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101					
VV			"13x á 3,0 m2					
VV			3,000 * 13					
							39,000	
10	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	13,000	2 600,00	33 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101					
11	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	13,000	1 900,00	24 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101121					
12	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	26,000	1 100,00	28 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101					
13	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201401					
14	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201405					
15	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201411					
16	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201415					
17	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	26,000	100,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421					
18	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	39,000	50,00	1 950,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301501					
19	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	247,000	5,00	1 235,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301931					
VV			13,000 * 19					
							247,000	
20	K	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	247,000	5,00	1 235,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301941					
VV			13,000 * 19					
							247,000	
21	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	247,000	5,00	1 235,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301951					
VV			13,000 * 19					
							247,000	
22	K	162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	247,000	5,00	1 235,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301961					
VV			13,000 * 19					
							247,000	
23	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	494,000	4,00	1 976,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301971 26,000 * 19		494,000			
24	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	585,000	10,00	5 850,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301981 39,000 * 15		585,000			
25	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 015,300	25,00	25 382,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Zeleň rovinná <u>VV0134</u> Rozpad figury: Zeleň rovinná 3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,1		1 015,300			
26	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	128,650	40,00	5 146,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111112 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Zeleň svahová <u>VV0135</u> Rozpad figury: Zeleň svahová 52,140+38,460+6,570+25,000+6,480		128,650			
27	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 015,300	40,00	40 612,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Zeleň rovinná <u>VV0134</u> Rozpad figury: Zeleň rovinná 3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,1		1 015,300			
28	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	324,896	200,00	64 979,20	CS ÚRS 2025 01
VV			1015,3*0,32 'Přepočtené koeficientem množství		324,896			
29	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 015,300	20,00	20 306,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411141 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Zeleň rovinná <u>VV0134</u> Rozpad figury: Zeleň rovinná 3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,1		1 015,300			
30	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	25,383	240,00	6 091,92	CS ÚRS 2025 01
VV			1015,3*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		25,383			
31	K	181411142	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	128,650	25,00	3 216,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411142 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Zeleň svahová <u>VV0135</u> Rozpad figury: Zeleň svahová 52,140+38,460+6,570+25,000+6,480		128,650			
32	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	3,216	240,00	771,84	CS ÚRS 2025 01
VV			128,65*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		3,216			
33	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	128,650	50,00	6 432,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Zeleň svahová <u>VV0135</u> Rozpad figury: Zeleň svahová 52,140+38,460+6,570+25,000+6,480		128,650			
34	K	182311123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	128,650	160,00	20 584,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182311123 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Zeleň svahová <u>VV0135</u> Rozpad figury: Zeleň svahová 52,140+38,460+6,570+25,000+6,480		128,650			
35	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	41,168	200,00	8 233,60	CS ÚRS 2025 01
VV			128,65*0,32 'Přepočtené koeficientem množství		41,168			
36	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 015,300	10,00	10 153,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183402121 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "rozrušení ploch utažených pojezdem stavební mechanizace "Zeleň rovinná <u>VV0143</u> Rozpad figury: Zeleň rovinná 3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,1		1 015,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	183402122	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	128,650	10,00	1 286,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183402122						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"rozrušení ploch utažených pojezdem stavební mechanizace						
	VV	"Zeleň svahová						
	VV	<u>VV0136</u>						
	FIG	Rozpad figury: Zeleň svahová						
	FIG	52,140+38,460+6,570+25,000+6,480						
					128,650			
38	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 030,600	3,00	6 091,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"2x křížem						
	VV	"Zeleň rovinná* 2						
	VV	<u>VV0137</u>						
	FIG	Rozpad figury: Zeleň rovinná						
	FIG	3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,3						
					2 030,600			
					1 015,300			
39	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 045,900	2,00	6 091,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"3x křížem						
	VV	"Zeleň rovinná* 3						
	VV	<u>VV0138</u>						
	FIG	Rozpad figury: Zeleň rovinná						
	FIG	3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,3						
					3 045,900			
					1 015,300			
40	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	257,300	3,00	771,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403253						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"2x křížem						
	VV	"Zeleň svahová* 2						
	VV	<u>VV0139</u>						
	FIG	Rozpad figury: Zeleň svahová						
	FIG	52,140+38,460+6,570+25,000+6,480						
					257,300			
					128,650			
41	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	385,950	2,00	771,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403261						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"3x křížem						
	VV	"Zeleň svahová* 3						
	VV	<u>VV0140</u>						
	FIG	Rozpad figury: Zeleň svahová						
	FIG	52,140+38,460+6,570+25,000+6,480						
					385,950			
					128,650			
42	K	183451351	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm s přívěsem travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 015,300	8,00	8 122,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183451351						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"1. seč po výsadbě						
	VV	"Zeleň rovinná						
	VV	<u>VV0141</u>						
	FIG	Rozpad figury: Zeleň rovinná						
	FIG	3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,3						
					1 015,300			
					1 015,300			
43	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	15,230	240,00	3 655,20	CS ÚRS 2025 01
	VV	1015,3*0,015 'Přepočtené koeficientem množství						
					15,230			
44	K	183451352	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm s přívěsem travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	128,650	8,00	1 029,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183451352						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"1. seč po výsadbě						
	VV	"Zeleň svahová						
	VV	<u>VV0142</u>						
	FIG	Rozpad figury: Zeleň svahová						
	FIG	52,140+38,460+6,570+25,000+6,480						
					128,650			
					128,650			
45	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,930	240,00	463,20	CS ÚRS 2025 01
	VV	128,65*0,015 'Přepočtené koeficientem množství						
					1,930			
46	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 015,300	3,00	3 045,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"Zeleň rovinná						
	VV	<u>VV0134</u>						
	FIG	Rozpad figury: Zeleň rovinná						
	FIG	3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,3						
					1 015,300			
					1 015,300			
47	K	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	128,650	3,00	385,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813512						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"Zeleň svahová						
	VV	<u>VV0135</u>						
	FIG	Rozpad figury: Zeleň svahová						
	FIG	52,140+38,460+6,570+25,000+6,480						
					128,650			
					128,650			
48	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 015,300	2,00	2 030,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813521					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Zeleň rovinná					
	VV		VV0134		1 015,300			
	FIG		Rozpad figury: Zeleň rovinná					
	FIG		3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,3		1 015,300			
49	K	184813522	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	128,650	2,00	257,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813522					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Zeleň svahová					
	VV		VV0135		128,650			
	FIG		Rozpad figury: Zeleň svahová					
	FIG		52,140+38,460+6,570+25,000+6,480		128,650			
50	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 015,300	4,00	4 061,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1. seč po výsadbě					
	VV		"Zeleň rovinná					
	VV		VV0141		1 015,300			
	FIG		Rozpad figury: Zeleň rovinná					
	FIG		3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,3		1 015,300			
51	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	128,650	4,00	514,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803112					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1. seč po výsadbě					
	VV		"Zeleň svahová					
	VV		VV0142		128,650			
	FIG		Rozpad figury: Zeleň svahová					
	FIG		52,140+38,460+6,570+25,000+6,480		128,650			
52	K	185804215	Vypleťtí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	1 015,300	3,00	3 045,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804215					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1. seč po výsadbě					
	VV		"Zeleň rovinná					
	VV		VV0141		1 015,300			
	FIG		Rozpad figury: Zeleň rovinná					
	FIG		3,090+36,230+9,080+5,640+8,910+5,740+85,720+11,710+9,120+20,3		1 015,300			
53	K	185804235	Vypleťtí na svahu přes 1:5 do 1:2 trávníku po výsevu	m2	128,650	3,00	385,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804235					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1. seč po výsadbě					
	VV		"Zeleň svahová					
	VV		VV0142		128,650			
	FIG		Rozpad figury: Zeleň svahová					
	FIG		52,140+38,460+6,570+25,000+6,480		128,650			
54	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	62,917	200,00	12 583,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
	VV		"vydatnost zálivky - 15 litrů /m2					
	VV		"1x při výsadbě					
	VV		"VV viz. 181411141 + 181411142					
	VV		(1015,300 + 128,650) * 15,00 / 1000		17,159			
	VV		"1x při 1. seči					
	VV		(1015,300 + 128,650) * 15,00 / 1000		17,159			
	VV		Mezisoučet		34,318			
	VV		"vydatnost zálivky - 5 litrů / m2					
	VV		"1x denně po dobu min. 5 dnů po výsadbě					
	VV		((1015,300 + 128,650) * 5,00 / 1000) * 5		28,599			
	VV		Mezisoučet		28,599			
	VV		Součet		62,917			
55	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	62,917	230,00	14 470,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
	VV		"dovozová vzdálenost v intravilánu města > 5 km					
	VV		"VV viz. 185804312					
	VV		62,917		62,917			
56	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	251,668	15,00	3 775,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129					
	VV		"VV viz. 185851121					
	VV		62,917 * 4		251,668			
D	1.3		Společné zemní práce pro zpevněné plochy				319 580,84	
57	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	165,158	110,00	18 167,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"tl. 0 - 100 mm; průměrná tl. 50 mm					
	VV		"Komunikace asfaltová (1) plná skladba * 50/100					
	VV		"Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)					
	VV		"Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)					
	VV		"Parkovací stání (2)					
	VV		"Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
	VV		"Chodníková plocha (3) bet. dlažba					
	VV		"Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
	VV		"Plocha pro kontejnerové nádoby (5)					
	VV		VV0147 * 0,050		165,158			
	FIG		Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	FIG		716,010+759,860		1 475,870			
	FIG		Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)					
	FIG		16,220+48,470+18,330+67,200+114,510+115,180		379,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)					
FIG			65,270		65,270			
FIG			Rozpad figury: Parkovací stání (2)					
FIG			83,390+83,390+17,110+87,830+79,250+111,170+98,530+27,460+34,		1 192,960			
FIG			Rozpad figury: Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
FIG			14,870+14,890		29,760			
FIG			Rozpad figury: Chodníková plocha (3) bet. dlažba					
FIG			20,440+0,210+0,210+0,210+0,210+0,230+141,890+0,240+0,24		795,940			
FIG			Rozpad figury: Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
FIG			1,790+0,910+13,120+8,550+4,010		28,380			
FIG			Rozpad figury: Plocha pro kontejnerové nádoby (5)					
FIG			14,770+15,810+12,390+12,200+8,850+8,990		73,010			
58	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	165,158	180,00	29 728,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
VV "trvalá skládka								
VV "odvozová vzdálenost > 20 km								
VV "VV viz. 122252204 odd. 1.3								
VV 165,158								
59	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 477,370	15,00	37 160,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119								
VV "VV viz. 122252204 odd. 1.3								
VV 165,158 * 15								
60	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	3 303,165	5,00	16 515,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501								
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.								
VV "Komunikace asfaltová (1) plná skladba* 50/100								
VV "Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)								
VV "Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)								
VV "Parkovací stání (2)								
VV "Parkovací stání (2) polovegetační dlažba								
VV "Chodníková plocha (3) bet. dlažba								
VV "Chodníková plocha (4) kamenná dlažba								
VV "Plocha pro kontejnerové nádoby (5)								
VV <u>VV0147</u>								
FIG Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba								
FIG 716,010+759,860								
FIG Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)								
FIG 16,220+48,470+18,330+67,200+114,510+115,180								
FIG Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)								
FIG 65,270								
FIG Rozpad figury: Parkovací stání (2)								
FIG 83,390+83,390+17,110+87,830+79,250+111,170+98,530+27,460+34,								
FIG Rozpad figury: Parkovací stání (2) polovegetační dlažba								
FIG 14,870+14,890								
FIG Rozpad figury: Chodníková plocha (3) bet. dlažba								
FIG 20,440+0,210+0,210+0,210+0,210+0,230+141,890+0,240+0,24								
FIG Rozpad figury: Chodníková plocha (4) kamenná dlažba								
FIG 1,790+0,910+13,120+8,550+4,010								
FIG Rozpad figury: Plocha pro kontejnerové nádoby (5)								
FIG 14,770+15,810+12,390+12,200+8,850+8,990								
61	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	165,158	20,00	3 303,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								
VV "trvalá skládka								
VV "VV viz. 122252204 odd. 1.3								
VV 165,158								
62	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	330,316	500,00	165 158,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
VV "trvalá skládka								
VV "směrná orientační objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3								
VV "VV viz. 122252204 odd. 1.3								
VV 165,158 * 2000,00 * 0,001								
63	K	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	3 303,165	15,00	49 547,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152301								
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.								
VV "Komunikace asfaltová (1) plná skladba* 50/100								
VV "Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)								
VV "Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)								
VV "Parkovací stání (2)								
VV "Parkovací stání (2) polovegetační dlažba								
VV "Chodníková plocha (3) bet. dlažba								
VV "Chodníková plocha (4) kamenná dlažba								
VV "Plocha pro kontejnerové nádoby (5)								
VV <u>VV0147</u>								
FIG Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba								
FIG 716,010+759,860								
FIG Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)								
FIG 16,220+48,470+18,330+67,200+114,510+115,180								
FIG Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)								
FIG 65,270								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: Parkovací stání (2)					
FIG			83,390+83,390+17,110+87,830+79,250+111,170+98,530+27,460+34,		1 192,960			
FIG			Rozpad figury: Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
FIG			14,870+14,890		29,760			
FIG			Rozpad figury: Chodníková plocha (3) bet. dlažba					
FIG			20,440+0,210+0,210+0,210+0,210+0,230+141,890+0,240+0,24		795,940			
FIG			Rozpad figury: Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
FIG			1,790+0,910+13,120+8,550+4,010		28,380			
FIG			Rozpad figury: Plocha pro kontejnerové nádoby (5)					
FIG			14,770+15,810+12,390+12,200+8,850+8,990		73,010			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				67 200,56	
D	3.1		Opěrný prvek (palisády) parkoviště				4 030,11	
64	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,379	1 500,00	568,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "šířka rýhy 0,25 m ; hloubka 0,30 - 0,475 m VV "1,080* 0,250 * ((0,300 + 0,475) / 2) "Opěrný prvek park. (km VV 0,075) bet. palisáda 180x120x400 mm" VV "šířka rýhy 0,25 m ; hloubka 0,32 - 0,47 m VV "2,770* 0,250 * ((0,320 + 0,470) / 2) "Opěrný prvek park. (km VV 0,075) bet. palisáda 180x120x400 mm" VV VV0038 0,379								
65	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 3	m3	0,379	200,00	75,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311 VV "uložení v bezprostředním okolí výkopu VV "VV viz. 132212131 odd. 3.1 VV 0,379 0,379								
66	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,379	200,00	75,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171211101 VV "uložení v bezprostředním okolí výkopu VV "VV viz. 132212131 odd. 3.1 VV 0,379 0,379								
67	K	171111109	Uložení sypanin do násypů ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	0,379	200,00	75,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171111109 VV "uložení v bezprostředním okolí výkopu VV "VV viz. 132212131 odd. 3.1 VV 0,379 0,379								
68	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	3,850	440,00	1 694,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921131 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "kladeno š. 120 mm VV "2,770 "Opěrný prvek park. (km 0,075) bet. palisáda VV 180x120x400 mm" VV "1,080 "Opěrný prvek park. (km 0,075) bet. palisáda VV 180x120x400 mm" VV VV0037 3,850								
69	M	59229009	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní	kus	22,003	70,00	1 540,21	CS ÚRS 2025 01
VV 3,85*5,715 "Přepočtené koeficientem množství 22,003								
D	3.2		Opěrný prvek (palisády) u objektu č. 1272				10 088,48	
70	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,666	1 400,00	932,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "rýha š. 0,25 m ; průměrná hl. výkopu 0,40 m VV "0,899* 0,250 * 0,400 "Opěrný prvek obj. (km 0,080) bet. VV paláda 180x120x400 mm" VV "1,619* 0,250 * 0,400 "Opěrný prvek obj. (km 0,080) bet. VV paláda 180x120x400 mm" VV "1,081* 0,250 * 0,400 "Opěrný prvek obj. (km 0,080) bet. VV palisáda 180x120x600 mm" VV "3,061* 0,250 * 0,400 "Opěrný prvek obj. (km 0,080) bet. VV palisáda 180x120x600 mm" VV VV0041 0,666								
71	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 3	m3	0,666	138,00	91,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311 VV "uložení v bezprostředním okolí výkopu VV "VV viz. 132212131 odd. 3.2 VV 0,666 0,666								
72	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,666	127,00	84,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171211101 VV "uložení v bezprostředním okolí výkopu VV "VV viz. 132212131 odd. 3.2 VV 0,666 0,666								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	171111109	Uložení sypanin do násypů ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	0,666	280,00	186,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171111109 VV"uložení v bezprostředním okolí výkopu VV"VV viz. 132212131 odd. 3.2 VV0,666								
74	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	2,518	474,00	1 193,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921131 VV"Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV"kladeno v š. 120 mm VV"0,899 "Opěrný prvek obj. (km 0,080) bet. paláda 180x120x400 mm" VV"1,619 "Opěrný prvek obj. (km 0,080) bet. paláda 180x120x400 mm" VVVV0039								
75	M	59229009	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní	kus	14,390	70,00	1 007,30	CS ÚRS 2025 01
VV2,518*5,715 'Přepočtené koeficientem množství								
76	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	4,142	620,00	2 568,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132 VV"Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV"kladeno v š. 120 mm VV"1,081 "Opěrný prvek obj. (km 0,080) bet. palisáda 180x120x600 mm" VV"3,061 "Opěrný prvek obj. (km 0,080) bet. palisáda 180x120x600 mm" VVVV0040								
77	M	59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní	kus	23,672	170,00	4 024,24	CS ÚRS 2025 01
VV4,142*5,715 'Přepočtené koeficientem množství								
D 3.3 Opěrný prvek (palisády) km 0,040 00							53 081,97	
78	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	13,569	610,00	8 277,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212331 P Poznámka k položce: Průřezová plocha výkopu je orientační a bude korigována dle průřezového modelu na staveništi. VV"Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV"Opěrný prvek (km 0,040) bet.palisáda 180x120x400 mm*Průřezová plocha výkopem (km 0,040) VV"Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x600 mm*Průřezová plocha výkopem (km 0,040) VV"Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x800 mm*Průřezová plocha výkopem (km 0,040) VV"Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1000 mm*Průřezová plocha výkopem (km 0,040) VV"Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1200 mm*Průřezová plocha výkopem (km 0,040) VV"Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1500 mm*Průřezová plocha výkopem (km 0,040) VVVV0050								
					13,569			
					Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet.palisáda 180x120x400 mm			
					1,082	1,082		
					Rozpad figury: Průřezová plocha výkopem (km 0,040)			
					0,990	0,990		
					Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x600 mm			
					0,542	0,542		
					Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x800 mm			
					0,542+0,541	1,083		
					Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1000 mm			
					2,164+0,541	2,705		
					Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1200 mm			
					2,886+0,541	3,427		
					Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1500 mm			
					3,965+0,902	4,867		
79	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,319	138,00	872,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311 VV"přebytečná zemina - rozproštění v bezprostředním okolí výkopu - konfigurace terénu VV"VV viz. 132212331 a VV 174111101 odd. 3.3 VV13,569 - 7,250								
80	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	6,319	127,00	802,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171211101 VV"přebytečná zemina - rozproštění v bezprostředním okolí výkopu - konfigurace terénu VV"VV viz. 132212331 a VV 174111101 odd. 3.3 VV13,569 - 7,250								
81	K	171111109	Uložení sypanin do násypů ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	6,319	286,00	1 807,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171111109 VV"přebytečná zemina - rozproštění v bezprostředním okolí výkopu - konfigurace terénu VV"VV viz. 132212331 a VV 174111101 odd. 3.3 VV13,569 - 7,250								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82		K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,250	255,00	1 848,75	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "Zásyp zeminou před/za opěrným prvkem VV "Zásyp opěrného prvku (km 0,040)* (9,540 + 4,140) VV VV0051 7,250 FIG Rozpad figury: Zásyp opěrného prvku (km 0,040) FIG 0,490+0,040 0,530					
83		K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	7,250	286,00	2 073,50	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111109 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "Zásyp zeminou před/za opěrným prvkem VV "Zásyp opěrného prvku (km 0,040)* (9,540 + 4,140) VV VV0051 7,250 FIG Rozpad figury: Zásyp opěrného prvku (km 0,040) FIG 0,490+0,040 0,530					
84		K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	1,082	474,00	512,87	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921131 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "kladeno š. 120 mm VV "1,082 "Opěrný prvek (km 0,040) bet.palisáda 180x120x400 mm" VV VV0042 1,082 FIG Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet.palisáda 180x120x400 mm FIG 1,082 1,082					
85	M		59229009	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní	kus	6,184	70,00	432,88	CS ÚRS 2025 01
				VV 1,082*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 6,184					
86		K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	4,330	796,00	3 446,68	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "kladeno v š. 120 mm VV "0,542 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x600 mm" VV "0,542 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x800 mm" VV "0,541 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x800 mm" VV "2,164 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1000 mm" VV "0,541 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1000 mm" VV VV0043 4,330 FIG Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x600 mm FIG 0,542 0,542 FIG Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x800 mm FIG 0,542+0,541 1,083 FIG Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1000 mm FIG 2,164+0,541 2,705					
87	M		59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní	kus	3,098	170,00	526,66	CS ÚRS 2025 01
				VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "0,542 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x600 mm" VV VV0047 0,542 FIG Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x600 mm FIG 0,542 0,542 VV 0,542*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 3,098					
88	M		59229013	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní	kus	6,189	210,00	1 299,69	CS ÚRS 2025 01
				VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "0,542 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x800 mm" VV "0,541 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x800 mm" VV VV0048 1,083 FIG Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x800 mm FIG 0,542+0,541 1,083 VV 1,083*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 6,189					
89	M		59229014	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1000mm barevná	kus	15,459	320,00	4 946,88	CS ÚRS 2025 01
				VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "2,164 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1000 mm" VV "0,541 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1000 mm" VV VV0049 2,705 FIG Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1000 mm FIG 2,164+0,541 2,705 VV 2,705*5,715 'Přepočtené koeficientem množství 15,459					
90		K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	8,294	999,00	8 285,71	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921133 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "kladeno v š. 120 mm VV "2,886 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1200 mm" VV "0,541 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1200 mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3,965 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1500 mm"					
	VV		"0,902 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1500 mm"					
	VV		<u>VV0044</u>		8,294			
	FIG		Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1200 mm					
	FIG		2,886+0,541		3,427			
	FIG		Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1500 mm					
	FIG		3,965+0,902		4,867			
91	M	59229015	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní	kus	19,585	320,00	6 267,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"2,886 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1200 mm"					
	VV		"0,541 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1200 mm"					
	VV		<u>VV0045</u>		3,427			
	FIG		Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1200 mm					
	FIG		2,886+0,541		3,427			
	VV		3,427*5,715 'Přepočtené koeficientem množství		19,585			
92	M	59229016	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1500mm barevná	kus	27,815	420,00	11 682,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"3,965 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1500 mm"					
	VV		"0,902 "Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1500 mm"					
	VV		<u>VV0046</u>		4,867			
	FIG		Rozpad figury: Opěrný prvek (km 0,040) bet. palisáda 180x120x1500 mm					
	FIG		3,965+0,902		4,867			
	VV		4,867*5,715 'Přepočtené koeficientem množství		27,815			
D	4		Vodorovné konstrukce				78 277,30	
D	4.3		Venkovní terénní schodiště z palisád				78 277,30	
93	K	131212531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,512	1 010,00	517,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131212531					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"4x bet. patka ocel. zábradlí schodiště 500x500x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		<u>VV0033</u>		0,512			
94	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,834	1 510,00	4 279,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"výkop pro palisády schodiště					
	VV		"šířka 0,25 m ; průměrná hloubka 0,25 m					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,208 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,048 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,040 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,020 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,208 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,048 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,040 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,020 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		<u>VV0036</u>		2,834			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,208 km)					
	FIG		2,907+2,906+2,908		8,721			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,048 km)					
	FIG		1,499+1,501+1,501		4,501			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,040 km)					
	FIG		1,501+1,501+1,501+1,501+1,501+1,501+1,501		10,507			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,020 km)					
	FIG		1,351+1,351+1,351+1,351+1,351+1,351+1,351		9,457			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,208 km)					
	FIG		0,960+0,959		1,919			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,048 km)					
	FIG		0,800+0,800		1,600			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,040 km)					
	FIG		2,200+2,203		4,403			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,020 km)					
	FIG		2,155+2,079		4,234			
95	K	171111109	Uložení sypanin do násypů ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	3,346	286,00	956,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171111109					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"zemina uložena v bezprostředním okolí výkopu a rozhrnuta					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,020 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,208 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,048 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,040 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,208 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,048 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,040 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,020 km)* 0,250 * 0,250					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VV0034		3,346			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,020 km)					
	FIG		1,351+1,351+1,351+1,351+1,351+1,351		9,457			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,208 km)					
	FIG		2,907+2,906+2,908		8,721			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,048 km)					
	FIG		1,499+1,501+1,501		4,501			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,040 km)					
	FIG		1,501+1,501+1,501+1,501+1,501+1,501		10,507			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,208 km)					
	FIG		0,960+0,959		1,919			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,048 km)					
	FIG		0,800+0,800		1,600			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,040 km)					
	FIG		2,200+2,203		4,403			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,020 km)					
	FIG		2,155+2,079		4,234			
96	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelností	m3	3,346	120,00	401,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171211101					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"zemina uložena v bezprostředním okolí výkopu a rozhrnuta					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,020 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,208 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,048 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,040 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,208 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,048 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,040 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,020 km)* 0,250 * 0,250					
	VV		VV0034		3,346			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,020 km)					
	FIG		1,351+1,351+1,351+1,351+1,351+1,351		9,457			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,208 km)					
	FIG		2,907+2,906+2,908		8,721			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,048 km)					
	FIG		1,499+1,501+1,501		4,501			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,040 km)					
	FIG		1,501+1,501+1,501+1,501+1,501+1,501		10,507			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,208 km)					
	FIG		0,960+0,959		1,919			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,048 km)					
	FIG		0,800+0,800		1,600			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,040 km)					
	FIG		2,200+2,203		4,403			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,020 km)					
	FIG		2,155+2,079		4,234			
97	K	182112121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m2	12,709	150,00	1 906,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182112121					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"svah 26,54 °					
	VV		"Plocha terénního schodiště/ cos(26,54)					
	VV		VV0035		12,709			
	FIG		Rozpad figury: Plocha terénního schodiště					
	FIG		3,310+3,650+1,390+3,020		11,370			
98	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,512	3 600,00	1 843,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313511					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Výška bet. patky bude upřesněna při realizaci dle potřeby.					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"patka ocelového zábradlí schodiště					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"0,128 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		VV0029		0,512			
99	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	5,140	450,00	2 313,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,294 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"1,285 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"1,262 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"1,299 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		VV0030		5,140			
100	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	5,140	350,00	1 799,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,294 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"1,285 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"1,262 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		"1,299 "Bet. patka zábradlí 400x400x800 mm"					
	VV		VV0030		5,140			
101	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	45,342	440,00	19 950,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921131					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"terénní schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stupeň - palisáda 160x160x400 mm					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,020 km)					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,040 km)					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,048 km)					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,208 km)					
	VV		"boční zídka - palisáda 120x180x500 mm					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,020 km)					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,040 km)					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,048 km)					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,208 km)					
	VV		VV0024		45,342			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,020 km)					
	FIG		1,351+1,351+1,351+1,351+1,351+1,351+1,351		9,457			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,040 km)					
	FIG		1,501+1,501+1,501+1,501+1,501+1,501+1,501		10,507			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,048 km)					
	FIG		1,499+1,501+1,501		4,501			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,208 km)					
	FIG		2,907+2,906+2,908		8,721			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,020 km)					
	FIG		2,155+2,079		4,234			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,040 km)					
	FIG		2,200+2,203		4,403			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,048 km)					
	FIG		0,800+0,800		1,600			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,208 km)					
	FIG		0,960+0,959		1,919			
102	M	59229003	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 400mm přírodní	kus	209,487	70,00	14 664,09	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,020 km)					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,040 km)					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,048 km)					
	VV		"Schodišťový stupeň z palisády (0,208 km)					
	VV		VV0025		33,186			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,020 km)					
	FIG		1,351+1,351+1,351+1,351+1,351+1,351+1,351		9,457			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,040 km)					
	FIG		1,501+1,501+1,501+1,501+1,501+1,501+1,501		10,507			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,048 km)					
	FIG		1,499+1,501+1,501		4,501			
	FIG		Rozpad figury: Schodišťový stupeň z palisády (0,208 km)					
	FIG		2,907+2,906+2,908		8,721			
	VV		33,186*6,3125 'Přepočtené koeficientem množství		209,487			
103	M	59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní	kus	68,209	170,00	11 595,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,020 km)					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,040 km)					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,048 km)					
	VV		"Boční zídka schodiště z palisády (0,208 km)					
	VV		VV0026		12,156			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,020 km)					
	FIG		2,155+2,079		4,234			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,040 km)					
	FIG		2,200+2,203		4,403			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,048 km)					
	FIG		0,800+0,800		1,600			
	FIG		Rozpad figury: Boční zídka schodiště z palisády (0,208 km)					
	FIG		0,960+0,959		1,919			
	VV		12,156*5,61111 'Přepočtené koeficientem množství		68,209			
104	K	564720002	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm	m2	4,550	130,00	591,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564720002					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"terénní schodiště					
	VV		"podkladní vrstva tl. 50 - 130 mm					
	VV		"Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,020 km)					
	VV		"Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,040 km)					
	VV		"Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,048 km)					
	VV		"Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,208 km)					
	VV		VV0027		4,550			
	FIG		Rozpad figury: Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,020 km)					
	FIG		0,220+0,220+0,210+0,210+0,220+0,210		1,290			
	FIG		Rozpad figury: Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,040 km)					
	FIG		0,240+0,220+0,240+0,240+0,240+0,240		1,420			
	FIG		Rozpad figury: Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,048 km)					
	FIG		0,240+0,240		0,480			
	FIG		Rozpad figury: Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,208 km)					
	FIG		0,460+0,450+0,450		1,360			
105	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,550	350,00	1 592,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,020 km)					
	VV		"Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,040 km)					
	VV		"Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,048 km)					
	VV		"Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,208 km)					
	VV		VV0028		4,550			
	FIG		Rozpad figury: Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,020 km)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		FIG	0,220+0,220+0,210+0,210+0,220+0,210		1,290			
		FIG	Rozpad figury: Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,040 km)					
		FIG	0,240+0,220+0,240+0,240+0,240+0,240		1,420			
		FIG	Rozpad figury: Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,048 km)					
		FIG	0,240+0,240		0,480			
		FIG	Rozpad figury: Stupnice schodiště z bet. dlažby (0,208 km)					
		FIG	0,460+0,450+0,450		1,360			
106	M	RMAT592.101.r1	dlažba skladebná betonová 160x160mm tl 60mm povrch barevný	m2	4,687	330,00	1 546,71	R - položka
	VV		4,55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,687			
107	K	953945131	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 12, délka 115 mm	kus	16,000	120,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953945131					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"kotvení ocel. zábradlí do bet. patky 500x500x800 mm					
	VV		"4x M12 / kotvení					
	VV		"1,000* 4,000 * 2 "Ocelové zábradlí schodiště"					
	VV		"1,000* 4,000 * 2 "Ocelové zábradlí schodiště"					
	VV		VV0032		16,000			
108	K	767223222	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu	m	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767223222					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"kotveno do bet. patky 500x500x800 mm					
	VV		"2,100 "Ocelové zábradlí schodiště"					
	VV		"1,900 "Ocelové zábradlí schodiště"					
	VV		VV0031		4,000			
109	M	55342291	zábradlí nerezové s horizontální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm	m	4,000	2 800,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01
	D	5	Komunikace pozemní				4 935 045,59	
	D	5.1	Komunikace s asfaltovým povrchem (plná skladba 1)				2 061 114,82	
110	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 677,958	200,00	335 591,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 1					
	VV		"Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy po obvodě o 0,30 m					
	VV		"(389,615+284,010) * 0,300					
	VV		VV0097		1 677,958			
	FIG		Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	FIG		716,010+759,860		1 475,870			
111	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	1 475,870	310,00	457 519,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 1					
	VV		"Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	VV		VV0098		1 475,870			
	FIG		Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	FIG		716,010+759,860		1 475,870			
112	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 475,870	14,00	20 662,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 1					
	VV		"Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	VV		VV0098		1 475,870			
	FIG		Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	FIG		716,010+759,860		1 475,870			
113	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 475,870	311,00	458 995,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 1					
	VV		"Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	VV		VV0098		1 475,870			
	FIG		Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	FIG		716,010+759,860		1 475,870			
114	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 475,870	392,00	578 541,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 1					
	VV		"Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	VV		VV0098		1 475,870			
	FIG		Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) plná skladba					
	FIG		716,010+759,860		1 475,870			
115	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	673,625	40,00	26 945,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112212					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"detail napojení asfaltové vrstvy na jiné stavební konstrukce					
	VV		"(389,615+284,010)					
	VV		VV0099		673,625			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116		K	919122111	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	673,625	42,00	28 292,25	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122111 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "detail napojení asfaltové vrstvy na jiné stavební konstrukce "(389,615+284,010) VV0099				
						673,625			
117		K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm	m	673,625	80,00	53 890,00	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919125111 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "detail napojení asfaltové vrstvy na jiné stavební konstrukce "(389,615+284,010) VV0099				
						673,625			
118		K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 677,958	60,00	100 677,48	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123 <i>Poznámka k položce:</i> <i>V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí</i> <i>je nutno pod vlastní konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který</i> <i>odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její</i> <i>specifikace bude stanovena</i> <i>v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.</i> "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "viz. skladba 1 "Komunikace asfaltová (1) plná skladba "rozšíření podkladní vrstvy po obvodě o 0,30 m "(389,615+284,010) * 0,300 VV0097				
						1 677,958			
						1 475,870			
D		5.2		Komunikace s asfaltovým povrchem (napojení na stávající stav)				68 674,94	
119		K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	13,980	200,00	2 796,00	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC VV VV VV VV VV FIG FIG	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "viz. skladba 1 "25 % plochy "Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok* 25/100 VV0103 Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok 7,330+5,350+16,870+9,060+2,050+3,230+12,030				
						13,980			
						55,920			
120		K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	27,960	310,00	8 667,60	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC VV VV VV VV VV FIG FIG	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122111 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "viz. skladba 1 "50 % plochy "Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok* 50/100 VV0102 Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok 7,330+5,350+16,870+9,060+2,050+3,230+12,030				
						27,960			
						55,920			
121		K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	55,920	16,00	894,72	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC VV VV VV VV VV FIG FIG	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "viz. skladba 1 "100 % plochy "Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok VV0100 Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok 7,330+5,350+16,870+9,060+2,050+3,230+12,030				
						55,920			
						55,920			
122		K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	55,920	331,00	18 509,52	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC VV VV VV VV VV FIG FIG	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "viz. skladba 1 "100 % plochy "Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok VV0100 Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok 7,330+5,350+16,870+9,060+2,050+3,230+12,030				
						55,920			
						55,920			
123		K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	41,940	399,00	16 734,06	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC VV VV VV VV VV FIG FIG	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "viz. skladba 1 "75 % plochy "Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok* 75/100 VV0101 Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok 7,330+5,350+16,870+9,060+2,050+3,230+12,030				
						41,940			
						55,920			
124		K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	13,980	80,00	1 118,40	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P VV VV VV VV FIG FIG Poznámka k položce: V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby. "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "viz. skladba 1 "25 % plochy "Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok* 25/100 VV0103 Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) napojení přes odskok 7,330+5,350+16,870+9,060+2,050+3,230+12,030								
125	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	58,856	50,00	2 942,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112212 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Dilatace napojení na jiné konstrukce - odskok VV0104 Rozpad figury: Dilatace napojení na jiné konstrukce - odskok 3,835+2,298+0,500+0,483+5,973+3,170+0,676+13,933+14,369+0,48								
126	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	58,856	40,00	2 354,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122111 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Dilatace napojení na jiné konstrukce - odskok VV0104 Rozpad figury: Dilatace napojení na jiné konstrukce - odskok 3,835+2,298+0,500+0,483+5,973+3,170+0,676+13,933+14,369+0,48								
127	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm	m	58,856	85,00	5 002,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919125111 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Dilatace napojení na jiné konstrukce - odskok VV0104 Rozpad figury: Dilatace napojení na jiné konstrukce - odskok 3,835+2,298+0,500+0,483+5,973+3,170+0,676+13,933+14,369+0,48								
128	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	74,268	30,00	2 228,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731121 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Napojení na stávající stav - odskok VV0105 Rozpad figury: Napojení na stávající stav - odskok 13,992+10,846+17,901+0,499+6,712+24,318								
129	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	74,268	100,00	7 426,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV FIG FIG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Napojení na stávající stav - odskok VV0105 Rozpad figury: Napojení na stávající stav - odskok 13,992+10,846+17,901+0,499+6,712+24,318								
D 5.3 Komunikace s asfaltovým povrchem (výměna obrusné + ložné vrstvy)							30 090,41	
130	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	77,080	16,00	1 233,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV FIG FIG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "viz. skladba 1 "1x vrstva ACL + 1x vrstva ACO "Komunikace asfaltová (1) oprava obrusné a ložné vrstvy* 2 VV0106 Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) oprava obrusné a ložné vrstvy 36,110+2,430								
131	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	38,540	331,00	12 756,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV FIG FIG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "viz. skladba 1 "Komunikace asfaltová (1) oprava obrusné a ložné vrstvy VV0107 Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) oprava obrusné a ložné vrstvy 36,110+2,430								
132	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	38,540	399,00	15 377,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV FIG FIG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "viz. skladba 1 "Komunikace asfaltová (1) oprava obrusné a ložné vrstvy VV0107 Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) oprava obrusné a ložné vrstvy 36,110+2,430								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: Komunikace asfaltová (1) oprava ohrusné a ložné vrstvy					
FIG			36,110+2,430		38,540			
133	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	5,561	30,00	166,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731121					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Napojení na stávající stav - výměna vrstev					
	VV		VV0108		5,561			
FIG			Rozpad figury: Napojení na stávající stav - výměna vrstev					
FIG			2,585+2,976		5,561			
134	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	5,561	100,00	556,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Napojení na stávající stav - výměna vrstev					
	VV		VV0108		5,561			
FIG			Rozpad figury: Napojení na stávající stav - výměna vrstev					
FIG			2,585+2,976		5,561			
D 5.4			Konstrukce vjezdů a obslužná plocha parkoviště + parkovací stání				1 780 262,52	
135	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 961,354	160,00	313 816,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 2					
	VV		"Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		"(16,419+39,305+22,145+41,894+50,174+54,885) * 0,300					
	VV		"Parkovací stání (2)					
	VV		"Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		"(44,214+17,503+46,034+42,524+53,105+54,010+33,606+40,790+17,909+92,944+30,551+29,244+22,977+34,624+52,339+64,195+16,512+16,551) * 0,300					
	VV		"viz. skladba 2A					
	VV		"Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		"43,722" 0,300					
	VV		VV0109		1 961,354			
FIG			Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)					
FIG			16,220+48,470+18,330+67,200+114,510+115,180		379,910			
FIG			Rozpad figury: Parkovací stání (2)					
FIG			83,390+83,390+17,110+87,830+79,250+111,170+98,530+27,460+34,		1 192,960			
FIG			Rozpad figury: Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
FIG			14,870+14,890		29,760			
FIG			Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)					
FIG			65,270		65,270			
136	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 667,900	150,00	250 185,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 2					
	VV		"Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)					
	VV		"Parkovací stání (2)					
	VV		"Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
	VV		"viz. skladba 2A					
	VV		"Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)					
	VV		VV0110		1 667,900			
FIG			Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)					
FIG			16,220+48,470+18,330+67,200+114,510+115,180		379,910			
FIG			Rozpad figury: Parkovací stání (2)					
FIG			83,390+83,390+17,110+87,830+79,250+111,170+98,530+27,460+34,		1 192,960			
FIG			Rozpad figury: Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
FIG			14,870+14,890		29,760			
FIG			Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)					
FIG			65,270		65,270			
137	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého	m2	65,270	650,00	42 425,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 2A					
	VV		"Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)					
	VV		VV0112		65,270			
FIG			Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)					
FIG			65,270		65,270			
138	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	66,575	1 320,00	87 879,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		65,27*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		66,575			
139	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 572,870	300,00	471 861,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212213					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Parkovací stání (2)					
	VV		"Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)					
	VV		<u>VV0120</u>		1 572,870			
	FIG		Rozpad figury: Parkovací stání (2)					
	FIG		83,390+83,390+17,110+87,830+79,250+111,170+98,530+27,460+34,		1 192,960			
	FIG		Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)					
	FIG		16,220+48,470+18,330+67,200+114,510+115,180		379,910			
140	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	1 588,599	290,00	460 693,71	CS ÚRS 2025 01
	VV		1572,87*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1 588,599			
141	K	596412122	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 25 do 50 m2	m2	29,760	330,00	9 820,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412122					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 2					
	VV		"Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
	VV		<u>VV0119</u>		29,760			
	FIG		Rozpad figury: Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
	FIG		14,870+14,890		29,760			
142	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	30,653	320,00	9 808,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		29,76*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		30,653			
143	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,104	800,00	83,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		29,76*0,0035 "Přepočtené koeficientem množství		0,104			
144	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	51,637	310,00	16 007,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596991112					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"provedení oblouku v bet. dlažbě					
	VV		"Řez bet. dlažby vjezdu a obsl. plochy parkoviště					
	VV		<u>VV0111</u>		51,637			
	FIG		Rozpad figury: Řez bet. dlažby vjezdu a obsl. plochy parkoviště					
	FIG		3,606+1,539+5,989+9,189+4,485+5,124+4,379+7,208+3,198+0,750+(		51,637			
145	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 961,354	60,00	117 681,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
	P		Poznámka k položce: V případě málo ušnosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní konstrukci vložít geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavbv.					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 2					
	VV		"Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		"(16,419+39,305+22,145+41,894+50,174+54,885) * 0,300					
	VV		"Parkovací stání (2)					
	VV		"Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		"(44,214+17,503+46,034+42,524+53,105+54,010+33,606+40,790+17,909+92,944+30,551+29,244+22,977+34,624+52,339+64,195+16,512+16,551) * 0,300					
	VV		"viz. skladba 2A					
	VV		"Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		"43,722* 0,300					
	VV		<u>VV0109</u>		1 961,354			
	FIG		Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2)					
	FIG		16,220+48,470+18,330+67,200+114,510+115,180		379,910			
	FIG		Rozpad figury: Parkovací stání (2)					
	FIG		83,390+83,390+17,110+87,830+79,250+111,170+98,530+27,460+34,		1 192,960			
	FIG		Rozpad figury: Parkovací stání (2) polovegetační dlažba					
	FIG		14,870+14,890		29,760			
	FIG		Rozpad figury: Vjezd a obsl. plocha parkoviště (2A)					
	FIG		65,270		65,270			
D	5.5		Chodník + předláždění stávajících ploch				686 891,59	
146	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	50,940	60,00	3 056,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566201111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 3					
	VV		"úprava a dorovnání původního lože					
	VV		"Chodníková plocha (3) předláždění bet. dlažbou					
	VV		<u>VV0113</u>		50,940			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (3) předláždění bet. dlažbou					
	FIG		0,660+0,360+0,260+0,770+1,360+1,310+1,810+0,950+6,320+0,740+		50,940			
147	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 163,266	150,00	174 489,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 3					
	VV		"Chodníková plocha (3) bet. dlažba					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"(32,473+2,992+2,999+3,005+3,006+2,999+3,022+166,406+3,298+3,292+4,891+57,821+111,343+7,535+7,528+57,252+90,815+68,364+9,385+41,850+49,538+8,761+40...					
	VV		VV0116		1 163,266			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (3) bet. dlažba					
	FIG		20,440+0,210+0,210+0,210+0,210+0,230+141,890+0,240+0,24		795,940			
148	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	50,940	400,00	20 376,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 3					
	VV		"použití původní očištěné bet. dlažby					
	VV		"Chodníková plocha (3) předláždění bet. dlažbou					
	VV		VV0114		50,940			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (3) předláždění bet. dlažbou					
	FIG		0,660+0,360+0,260+0,770+1,360+1,310+1,810+0,950+6,320+0,740+		50,940			
149	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	795,940	250,00	198 985,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 3					
	VV		"Chodníková plocha (3) bet. dlažba					
	VV		VV0115		795,940			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (3) bet. dlažba					
	FIG		20,440+0,210+0,210+0,210+0,210+0,230+141,890+0,240+0,24		795,940			
150	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	803,899	240,00	192 935,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		795,94*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		803,899			
151	K	596991111	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm	m	122,497	210,00	25 724,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596991111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Řez bet. dlažby chodníku					
	VV		VV0118		122,497			
	FIG		Rozpad figury: Řez bet. dlažby chodníku					
	FIG		3,208+4,640+0,966+0,940+2,980+2,051+0,761+0,758+0,698+0,756+		122,497			
152	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 163,266	60,00	69 795,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
	P		<i>Poznámka k položce: V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.</i>					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 3					
	VV		"Chodníková plocha (3) bet. dlažba					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		"(32,473+2,992+2,999+3,005+3,006+2,999+3,022+166,406+3,298+3,292+4,891+57,821+111,343+7,535+7,528+57,252+90,815+68,364+9,385+41,850+49,538+8,761+40...					
	VV		VV0116		1 163,266			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (3) bet. dlažba					
	FIG		20,440+0,210+0,210+0,210+0,210+0,230+141,890+0,240+0,24		795,940			
153	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	50,940	30,00	1 528,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"původní rozebrané bet. dlažba pro předláždění					
	VV		"Chodníková plocha (3) předláždění bet. dlažbou					
	VV		VV0117		50,940			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (3) předláždění bet. dlažbou					
	FIG		0,660+0,360+0,260+0,770+1,360+1,310+1,810+0,950+6,320+0,740+		50,940			
D		5.6	Chodník v rohu na Malém náměstí				126 506,50	
154	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	43,070	150,00	6 460,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 4					
	VV		"Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		"(5,926+3,822+15,892+15,080+8,247) * 0,300					
	VV		VV0121		43,070			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
	FIG		1,790+0,910+13,120+8,550+4,010		28,380			
155	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	94,910	750,00	71 182,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 4					
	VV		"Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
	VV		"Chodníková plocha (4) předláždění kam. dlažbou					
	VV		VV0122		94,910			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
	FIG		1,790+0,910+13,120+8,550+4,010		28,380			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (4) předláždění kam. dlažbou					
	FIG		4,010+37,580+24,170+0,770		66,530			
156	M	58381011	košťka řezanoštipaná dlažební žula 8x8x6cm	m2	28,948	1 500,00	43 422,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
	VV		VV0123		28,380			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
	FIG		1,790+0,910+13,120+8,550+4,010		28,380			
	VV		28.38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,948			
157	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	43,070	80,00	3 445,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí</i>					
	P		<i>je nutno pod vlastní konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který</i>					
			<i>odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její specifikace bude stanovena</i>					
			<i>v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.</i>					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 4					
	VV		"Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		(5,926+3,822+15,892+15,080+8,247) * 0,300					
	VV		VV0121		43,070			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (4) kamenná dlažba					
	FIG		1,790+0,910+13,120+8,550+4,010		28,380			
158	K	979071031	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	66,530	30,00	1 995,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979071031					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"původní kamenná dlažba pro předláždění					
	VV		"Chodníková plocha (4) předláždění kam. dlažbou					
	VV		VV0124		66,530			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (4) předláždění kam. dlažbou					
	FIG		4,010+37,580+24,170+0,770		66,530			
D		5.7	Plocha pro kontejnerové nádoby				79 607,98	
159	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	104,157	200,00	20 831,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 5					
	VV		"Plocha pro kontejnerové nádoby (5)					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		(20,332+19,231+20,769+13,758+14,732+15,002) * 0,300					
	VV		VV0125		104,157			
	FIG		Rozpad figury: Plocha pro kontejnerové nádoby (5)					
	FIG		14,770+15,810+12,390+12,200+8,850+8,990		73,010			
160	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	73,010	300,00	21 903,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211211					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 5					
	VV		"Plocha pro kontejnerové nádoby (5)					
	VV		VV0126		73,010			
	FIG		Rozpad figury: Plocha pro kontejnerové nádoby (5)					
	FIG		14,770+15,810+12,390+12,200+8,850+8,990		73,010			
161	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	75,200	290,00	21 808,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		73.01*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		75,200			
162	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	32,062	210,00	6 733,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596991112					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Řez bet. dlažby plochy pro kontejnery					
	VV		VV0127		32,062			
	FIG		Rozpad figury: Řez bet. dlažby plochy pro kontejnery					
	FIG		10,152+7,965+0,633+0,625+1,775+0,971+1,060+7,367+0,757+0,757		32,062			
163	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	104,157	80,00	8 332,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí</i>					
	P		<i>je nutno pod vlastní konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který</i>					
			<i>odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její specifikace bude stanovena</i>					
			<i>v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 5					
	VV		"Plocha pro kontejnerové nádoby (5)					
	VV		"rozšíření podkladní vrstvy o 0,30 m po obvodě					
	VV		"(20,332+19,231+20,769+13,758+14,732+15,002) * 0,300					
	VV		VV0125		104,157			
	FIG		Rozpad figury: Plocha pro kontejnerové nádoby (5)					
	FIG		14,770+15,810+12,390+12,200+8,850+8,990		73,010			
D 5.8			Chodník s litým asfaltovým povrchem (napojení na stávající stav)				6 055,60	
164	K	564841011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	3,050	120,00	366,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564841011					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 6					
	VV		"Chodníková plocha (6) napojení na stávající stav asfalt					
	VV		VV0128		3,050			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (6) napojení na stávající stav asfalt					
	FIG		0,990+0,990+1,070		3,050			
165	K	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 100 mm	m2	3,050	450,00	1 372,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567114113					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 6					
	VV		"Chodníková plocha (6) napojení na stávající stav asfalt					
	VV		VV0128		3,050			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (6) napojení na stávající stav asfalt					
	FIG		0,990+0,990+1,070		3,050			
166	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm	m2	3,050	500,00	1 525,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/578132113					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 6					
	VV		"Chodníková plocha (6) napojení na stávající stav asfalt					
	VV		VV0128		3,050			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (6) napojení na stávající stav asfalt					
	FIG		0,990+0,990+1,070		3,050			
167	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	3,553	700,00	2 487,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,05*1,165 Přepočtené koeficientem množství		3,553			
168	K	578901111	Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 4 kg/m2	m2	3,050	20,00	61,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/578901111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 6					
	VV		"Chodníková plocha (6) napojení na stávající stav asfalt					
	VV		VV0128		3,050			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (6) napojení na stávající stav asfalt					
	FIG		0,990+0,990+1,070		3,050			
169	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	3,050	80,00	244,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
	P		<i>Poznámka k položce: V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.</i>					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 6					
	VV		"Chodníková plocha (6) napojení na stávající stav asfalt					
	VV		VV0128		3,050			
	FIG		Rozpad figury: Chodníková plocha (6) napojení na stávající stav asfalt					
	FIG		0,990+0,990+1,070		3,050			
D 5.9			Mlatový chodníček v parku				16 370,63	
170	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	17,160	50,00	858,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 7					
	VV		"Mlatová chodníková plocha (7)					
	VV		VV0129		17,160			
	FIG		Rozpad figury: Mlatová chodníková plocha (7)					
	FIG		17,160		17,160			
171	K	181912111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	17,160	30,00	514,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. skladba 7					
	VV		"Mlatová chodníková plocha (7)					
	VV		VV0129		17,160			
	FIG		Rozpad figury: Mlatová chodníková plocha (7)					
	FIG		17,160		17,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	17,160	40,00	686,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561121101					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"viz. skladba 7					
		VV	"Mlatová chodníková plocha (7)					
		VV	<u>VV0129</u>		17,160			
		FIG	Rozpad figury: Mlatová chodníková plocha (7)					
		FIG	17,160		17,160			
173	M	RMAT_5833.r1	mlat minerální fr. 0-4 mm odtín okr	kg	1 510,080	5,00	7 550,40	R - položka
		VV	17,16*88 "Přepočtené koeficientem množství		1 510,080			
174	K	561121102	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	17,160	60,00	1 029,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561121102					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"viz. skladba 7					
		VV	"Mlatová chodníková plocha (7)					
		VV	<u>VV0129</u>		17,160			
		FIG	Rozpad figury: Mlatová chodníková plocha (7)					
		FIG	17,160		17,160			
175	M	58343865	kamenivo drčené hrubé frakce 8/11	t	2,471	375,00	926,63	CS ÚRS 2025 01
		VV	17,16*0,144 "Přepočtené koeficientem množství		2,471			
176	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,160	200,00	3 432,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"viz. skladba 7					
		VV	"Mlatová chodníková plocha (7)					
		VV	<u>VV0129</u>		17,160			
		FIG	Rozpad figury: Mlatová chodníková plocha (7)					
		FIG	17,160		17,160			
177	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	17,160	80,00	1 372,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
		P	Poznámka k položce: V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavbv. "Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"viz. skladba 7					
		VV	"Mlatová chodníková plocha (7)					
		VV	<u>VV0129</u>		17,160			
		FIG	Rozpad figury: Mlatová chodníková plocha (7)					
		FIG	17,160		17,160			
D	5.10		Plocha z kačírku				2 601,30	
178	K	571908111.r1	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 100 mm	m2	11,310	150,00	1 696,50	R - položka
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"Kačírek					
		VV	<u>VV0130</u>		11,310			
		FIG	Rozpad figury: Kačírek					
		FIG	8,190+0,330+0,830+1,960		11,310			
179	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	11,310	80,00	904,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123					
		P	Poznámka k položce: V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavbv. "Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"Kačírek					
		VV	<u>VV0130</u>		11,310			
		FIG	Rozpad figury: Kačírek					
		FIG	8,190+0,330+0,830+1,960		11,310			
D	5.11		Úpravy pro slabozraké a nevidomé (hmatná dlažba)				76 869,30	
180	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	79,450	150,00	11 917,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"Úprava pro slabozraké a nevidomé (2,3)					
		VV	"Úpravy pro slabozraké (4) kamenné desky š. 0,25 m					
		VV	<u>VV0131</u>		79,450			
		FIG	Rozpad figury: Úprava pro slabozraké a nevidomé (2,3)					
		FIG	2,090+1,940+0,120+3,160+0,620+0,840+1,190+0,630+1,200+0,580+`		76,990			
		FIG	Rozpad figury: Úpravy pro slabozraké (4) kamenné desky š. 0,25 m					
		FIG	1,920+0,540		2,460			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181		K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	79,450	300,00	23 835,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "Uprava pro slabozraké a nevidomé (2,3) VV "Úpravy pro slabozraké (4) kamenné desky š. 0,25 m VV VV0131 FIG Rozpad figury: Uprava pro slabozraké a nevidomé (2,3) FIG 2,090+1,940+0,120+3,160+0,620+0,840+1,190+0,630+1,200+0,580+· FIG Rozpad figury: Úpravy pro slabozraké (4) kamenné desky š. 0,25 m FIG 1,920+0,540									
182	M		59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	79,300	400,00	31 720,00	CS ÚRS 2025 01
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "Uprava pro slabozraké a nevidomé (2,3) VV VV0132 FIG Rozpad figury: Uprava pro slabozraké a nevidomé (2,3) FIG 2,090+1,940+0,120+3,160+0,620+0,840+1,190+0,630+1,200+0,580+· VV 76,99*1,03 *Přepočtené koeficientem množství									
183	M		59246085.r1	dlažba pro nevidomé umělý kámen 250x250mm tl 60mm barevná	m2	2,534	1 200,00	3 040,80	R - položka
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "Úpravy pro slabozraké (4) kamenné desky š. 0.25 m VV VV0133 FIG Rozpad figury: Úpravy pro slabozraké (4) kamenné desky š. 0,25 m FIG 1,920+0,540 VV 2,46*1,03 *Přepočtené koeficientem množství									
184	K		919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	79,450	80,00	6 356,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123 P Poznámka k položce: V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021.. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby. VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "Uprava pro slabozraké a nevidomé (2,3) VV "Úpravy pro slabozraké (4) kamenné desky š. 0.25 m VV VV0131 FIG Rozpad figury: Uprava pro slabozraké a nevidomé (2,3) FIG 2,090+1,940+0,120+3,160+0,620+0,840+1,190+0,630+1,200+0,580+· FIG Rozpad figury: Úpravy pro slabozraké (4) kamenné desky š. 0,25 m FIG 1,920+0,540									
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná								1 766 713,38	
D 8.1 Drenáž odvodnění pláně								473 289,20	
185	K		132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	97,166	450,00	43 724,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "rýha drenáže min. 400x400 mm VV "Drenáž* (0,400 * 0,650) VV VV0002 FIG Rozpad figury: Drenáž FIG 19,446+182,702+97,623+5,325+20,873+4,484+3,834+20,284+15,601									
186	K		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	97,166	200,00	19 433,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 VV "100 % zeminy z výkopku na trvalou skládku VV "odvozová vzdálenost > 20 km VV "VV viz. 132251103 odd. 8.1 VV 97,166									
187	K		162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	971,660	15,00	14 574,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 VV "VV viz. 132251103 odd. 8.1 VV 97,166 * 10									
188	K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	97,166	20,00	1 943,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 VV "100 % zeminy z výkopku na trvalou skládku VV "VV viz. 132251103 odd. 8.1 VV 97,166									
189	K		171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	194,332	600,00	116 599,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 VV "směrná objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VV viz. 132251103 odd. 8.1					
	VV		97,166 * 2000,00 * 0,001		194,332			
190	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	37,371	1 100,00	41 108,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"nad rámec obsažený v pol.č. 212752402 odd. 8.1					
	VV		"Drenáž" 0,400 * 0,250					
	VV		VV0003		37,371			
	FIG		Rozpad figury: Drenáž					
	FIG		19,446+182,702+97,623+5,325+20,873+4,484+3,834+20,284+15,601		373,714			
191	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	784,799	20,00	15 695,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"drenážní rýha min. 400x400 mm					
	VV		"Drenáž" (0,400 * 2 + 0,650 * 2)					
	VV		VV0004		784,799			
	FIG		Rozpad figury: Drenáž					
	FIG		19,446+182,702+97,623+5,325+20,873+4,484+3,834+20,284+15,601		373,714			
192	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	929,594	60,00	55 775,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		784,799*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		929,594			
193	K	212752402	1rativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150	m	373,714	440,00	164 434,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752402					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"odvodnění pláně					
	VV		"19,446 "Drenáž"					
	VV		"182,702 "Drenáž"					
	VV		"97,623 "Drenáž"					
	VV		"5,325 "Drenáž"					
	VV		"20,873 "Drenáž"					
	VV		"4,484 "Drenáž"					
	VV		"3,834 "Drenáž"					
	VV		"20,284 "Drenáž"					
	VV		"15,601 "Drenáž"					
	VV		"3,542 "Drenáž"					
	VV		VV0001		373,714			
	FIG		Rozpad figury: Drenáž					
	FIG		19,446+182,702+97,623+5,325+20,873+4,484+3,834+20,284+15,601		373,714			
D 8.2			UV, DV a liniové odvodnění včetně napojení				883 073,35	
194	K	116951211.r1	Promíslení zeminy s šterkopískem na deponii za účelem zlepšení jejich mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a stavebních objektů v poměru 50:50 zemina/šterkopísek	m3	131,560	40,00	5 262,40	R - položka
	VV		"činnost na staveništní deponii					
	VV		"zemina z výkopku + ŠP v poměru 50:50					
	VV		"VV viz. 174151101 odd. 8.2					
	VV		131,560		131,560			
195	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	131,560	375,00	49 335,00	CS ÚRS 2025 01
196	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001411					
	VV		"napojení na stávající kanalizaci propojením					
	VV		"4x DN 200					
	VV		1,000 * 4		4,000			
197	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	7,000	480,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001412					
	VV		"napojení na stávající kanalizaci navrtáním					
	VV		"7x C-30					
	VV		1,000 * 7		7,000			
198	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	165,416	30,00	4 962,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003131					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"staveništní zabezpečení výkopu během provádění prací (BOZP)					
	VV		"Délka napojení UV, DV, žlabu" 2					
	VV		VV0017		165,416			
	FIG		Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
	FIG		7,104 "Napojení UV1"		7,104			
	FIG		0,652 "Napojení UV2"		0,652			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG 18,171 "Napojení UV4"		18,171			
			FIG 2,531 "Napojení UV5"		2,531			
			FIG 1,273 "Napojení UV6"		1,273			
			FIG 0,442 "Napojení UV7"		0,442			
			FIG 1,345 "Napojení UV8"		1,345			
			FIG 3,351 "Napojení UV9"		3,351			
			FIG 1,690 "Napojení UV10"		1,690			
			FIG 1,067 "Napojení UV12"		1,067			
			FIG 3,587 "Napojení UV13"		3,587			
			FIG 14,948 "Napojení UV14"		14,948			
			FIG 16,073 "Napojení DV1"		16,073			
			FIG 5,907 "Napojení DV2"		5,907			
			FIG 4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			
199	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	165,416	15,00	2 481,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003132					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"staveništní zabezpečení výkopu během provádění prací (BOZP)					
		VV	"Délka napojení UV, DV, žlabu* 2					
		VV	VV0017		165,416			
		FIG	Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
		FIG	7,104 "Napojení UV1"		7,104			
		FIG	0,652 "Napojení UV2"		0,652			
		FIG	18,171 "Napojení UV4"		18,171			
		FIG	2,531 "Napojení UV5"		2,531			
		FIG	1,273 "Napojení UV6"		1,273			
		FIG	0,442 "Napojení UV7"		0,442			
		FIG	1,345 "Napojení UV8"		1,345			
		FIG	3,351 "Napojení UV9"		3,351			
		FIG	1,690 "Napojení UV10"		1,690			
		FIG	1,067 "Napojení UV12"		1,067			
		FIG	3,587 "Napojení UV13"		3,587			
		FIG	14,948 "Napojení UV14"		14,948			
		FIG	16,073 "Napojení DV1"		16,073			
		FIG	5,907 "Napojení DV2"		5,907			
		FIG	4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			
200	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	165,416	40,00	6 616,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003217					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"staveništní zabezpečení výkopu během provádění prací (BOZP)					
		VV	"Délka napojení UV, DV, žlabu* 2					
		VV	VV0017		165,416			
		FIG	Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
		FIG	7,104 "Napojení UV1"		7,104			
		FIG	0,652 "Napojení UV2"		0,652			
		FIG	18,171 "Napojení UV4"		18,171			
		FIG	2,531 "Napojení UV5"		2,531			
		FIG	1,273 "Napojení UV6"		1,273			
		FIG	0,442 "Napojení UV7"		0,442			
		FIG	1,345 "Napojení UV8"		1,345			
		FIG	3,351 "Napojení UV9"		3,351			
		FIG	1,690 "Napojení UV10"		1,690			
		FIG	1,067 "Napojení UV12"		1,067			
		FIG	3,587 "Napojení UV13"		3,587			
		FIG	14,948 "Napojení UV14"		14,948			
		FIG	16,073 "Napojení DV1"		16,073			
		FIG	5,907 "Napojení DV2"		5,907			
		FIG	4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			
201	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	165,416	40,00	6 616,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003218					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"staveništní zabezpečení výkopu během provádění prací (BOZP)					
		VV	"Délka napojení UV, DV, žlabu* 2					
		VV	VV0017		165,416			
		FIG	Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
		FIG	7,104 "Napojení UV1"		7,104			
		FIG	0,652 "Napojení UV2"		0,652			
		FIG	18,171 "Napojení UV4"		18,171			
		FIG	2,531 "Napojení UV5"		2,531			
		FIG	1,273 "Napojení UV6"		1,273			
		FIG	0,442 "Napojení UV7"		0,442			
		FIG	1,345 "Napojení UV8"		1,345			
		FIG	3,351 "Napojení UV9"		3,351			
		FIG	1,690 "Napojení UV10"		1,690			
		FIG	1,067 "Napojení UV12"		1,067			
		FIG	3,587 "Napojení UV13"		3,587			
		FIG	14,948 "Napojení UV14"		14,948			
		FIG	16,073 "Napojení DV1"		16,073			
		FIG	5,907 "Napojení DV2"		5,907			
		FIG	4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			
202	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	49,500	200,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119004111					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"staveništní zabezpečení (BOZP)					
		VV	"průměrná hl. výkopu 2,05 m					
		VV	"3,300 * 15					
		VV	VV0018		49,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	49,500	58,00	2 871,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119004112					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"staveništní zabezpečení (BOZP)					
		VV	"průměrná hl. výkopu 2,05 m					
		VV	"3,300 * 15					
		VV	VV0018		49,500			
204	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	185,998	400,00	74 399,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"výkop od úrovně pláně					
		VV	"pro VV SP stanovena průměrná hl. výkopu 2,05 m					
		VV	"Délka napojení UV, DV, žlabu*Šířka výkopu zapažené rýhy napojení kanalizace* 2,050					
		VV	VV0012		185,998			
		FIG	Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
		FIG	7,104 "Napojení UV1"		7,104			
		FIG	0,652 "Napojení UV2"		0,652			
		FIG	18,171 "Napojení UV4"		18,171			
		FIG	2,531 "Napojení UV5"		2,531			
		FIG	1,273 "Napojení UV6"		1,273			
		FIG	0,442 "Napojení UV7"		0,442			
		FIG	1,345 "Napojení UV8"		1,345			
		FIG	3,351 "Napojení UV9"		3,351			
		FIG	1,690 "Napojení UV10"		1,690			
		FIG	1,067 "Napojení UV12"		1,067			
		FIG	3,587 "Napojení UV13"		3,587			
		FIG	14,948 "Napojení UV14"		14,948			
		FIG	16,073 "Napojení DV1"		16,073			
		FIG	5,907 "Napojení DV2"		5,907			
		FIG	4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			
		FIG	Rozpad figury: Šířka výkopu zapažené rýhy napojení kanalizace					
		FIG	1,097		1,097			
205	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	22,440	330,00	7 405,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
		VV	"křížení stávajících IS					
		VV	(1,200 * 1,700) * 1,000 * 11		22,440			
206	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	339,103	95,00	32 214,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"výkop od úrovně pláně					
		VV	"pro VV SP stanovena průměrná hl. výkopu 2,05 m					
		VV	"Délka napojení UV, DV, žlabu* 2,050 * 2					
		VV	VV0013		339,103			
		FIG	Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
		FIG	7,104 "Napojení UV1"		7,104			
		FIG	0,652 "Napojení UV2"		0,652			
		FIG	18,171 "Napojení UV4"		18,171			
		FIG	2,531 "Napojení UV5"		2,531			
		FIG	1,273 "Napojení UV6"		1,273			
		FIG	0,442 "Napojení UV7"		0,442			
		FIG	1,345 "Napojení UV8"		1,345			
		FIG	3,351 "Napojení UV9"		3,351			
		FIG	1,690 "Napojení UV10"		1,690			
		FIG	1,067 "Napojení UV12"		1,067			
		FIG	3,587 "Napojení UV13"		3,587			
		FIG	14,948 "Napojení UV14"		14,948			
		FIG	16,073 "Napojení DV1"		16,073			
		FIG	5,907 "Napojení DV2"		5,907			
		FIG	4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			
207	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	339,103	75,00	25 432,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"výkop od úrovně pláně					
		VV	"pro VV SP stanovena průměrná hl. výkopu 2,05 m					
		VV	"Délka napojení UV, DV, žlabu* 2,050 * 2					
		VV	VV0013		339,103			
		FIG	Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
		FIG	7,104 "Napojení UV1"		7,104			
		FIG	0,652 "Napojení UV2"		0,652			
		FIG	18,171 "Napojení UV4"		18,171			
		FIG	2,531 "Napojení UV5"		2,531			
		FIG	1,273 "Napojení UV6"		1,273			
		FIG	0,442 "Napojení UV7"		0,442			
		FIG	1,345 "Napojení UV8"		1,345			
		FIG	3,351 "Napojení UV9"		3,351			
		FIG	1,690 "Napojení UV10"		1,690			
		FIG	1,067 "Napojení UV12"		1,067			
		FIG	3,587 "Napojení UV13"		3,587			
		FIG	14,948 "Napojení UV14"		14,948			
		FIG	16,073 "Napojení DV1"		16,073			
		FIG	5,907 "Napojení DV2"		5,907			
		FIG	4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	197,340	70,00	13 813,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451105					
		VV	"zemina z výkopku na deponii k promísení s ŠP					
		VV	"VV viz. 116951211.r1 odd. 8.2					
		VV	"poměr promísení 50:50					
		VV	131,560 * 50/100		65,780			
		VV	Mezisoučet - deponie		65,780			
		VV	"promísená zemina s ŠP z deponie k zásypu					
		VV	"VV viz. 116951211.r1					
		VV	131,560		131,560			
		VV	Mezisoučet - zásyp		131,560			
		VV	Součet		197,340			
209	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	120,218	280,00	33 661,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	"přebytečná zemina na trvalou skládku					
		VV	"odvozová vzdálenost > 20 km					
		VV	"VV viz. 132254204 odd. 8.2					
		VV	185,998		185,998			
		VV	"odpočet zeminy k zpětnému zásypu					
		VV	- 131,560 * 50/100		-65,780			
		VV	Součet		120,218			
210	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 202,180	20,00	24 043,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	"VV viz. 162751117 odd. 8.2					
		VV	120,218 * 10		1 202,180			
211	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	131,560	50,00	6 578,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
		VV	"činnost na deponii					
		VV	"zemina promísená s ŠP pro zpětný zásyp					
		VV	"VV viz. 174151101 odd. 8.2					
		VV	131,560		131,560			
212	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	240,436	600,00	144 261,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	"přebytečná zemina na trvalou skládku					
		VV	"směrná orientační objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3					
		VV	"VV viz. 162751117 odd. 8.2					
		VV	120,218 * 2000,00 * 0,001		240,436			
213	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	185,998	20,00	3 719,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		VV	"deponie zeminy k promísení s ŠP pro zpětný zásyp					
		VV	"50 % VV viz. 174151101 odd. 8.2					
		VV	131,560 * 50/100		65,780			
		VV	Mezisoučet - deponie		65,780			
		VV	"přebytečná zemina na trvalou skládku					
		VV	"VV viz. 162751117 odd. 8.2					
		VV	120,218		120,218			
		VV	Mezisoučet - trvalá skládka		120,218			
		VV	Součet		185,998			
214	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	131,560	150,00	19 734,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"zpětný zásyp promísenou zeminou s šterkopískem z deponie do úrovně pláně					
		VV	"Délka napojení UV, DV, žlabu*Šířka výkopu zapažené rýhy napojení kanalizace* 2,050					
		VV	"odpočet ŠP lože a obsypu					
		VV	"- (82,708 * 1,097 * 0,600)					
		VV	VV0015		131,560			
		FIG	Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
		FIG	7,104 "Napojení UV1"		7,104			
		FIG	0,652 "Napojení UV2"		0,652			
		FIG	18,171 "Napojení UV4"		18,171			
		FIG	2,531 "Napojení UV5"		2,531			
		FIG	1,273 "Napojení UV6"		1,273			
		FIG	0,442 "Napojení UV7"		0,442			
		FIG	1,345 "Napojení UV8"		1,345			
		FIG	3,351 "Napojení UV9"		3,351			
		FIG	1,690 "Napojení UV10"		1,690			
		FIG	1,067 "Napojení UV12"		1,067			
		FIG	3,587 "Napojení UV13"		3,587			
		FIG	14,948 "Napojení UV14"		14,948			
		FIG	16,073 "Napojení DV1"		16,073			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			5,907 "Napojení DV2"		5,907			
FIG			4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			
FIG			Rozpad figury: Šířka výkopu zapažené rýhy napojení kanalizace					
FIG			1,097		1,097			
215	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,548	500,00	7 774,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101								
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"do horní úrovně líce potrubí					
VV			"Délka napojení UV, DV, žlabu*Šířka výkopu zapažené rýhy napojení kanalizace* 0,200					
VV			"odpočet potrubí DN 200					
VV			"- (Pi * 0,100 * 0,100) *Délka napojení UV, DV, žlabu					
VV			<u>VV0010</u>		15,548			
FIG			Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
FIG			7,104 "Napojení UV1"		7,104			
FIG			0,652 "Napojení UV2"		0,652			
FIG			18,171 "Napojení UV4"		18,171			
FIG			2,531 "Napojení UV5"		2,531			
FIG			1,273 "Napojení UV6"		1,273			
FIG			0,442 "Napojení UV7"		0,442			
FIG			1,345 "Napojení UV8"		1,345			
FIG			3,351 "Napojení UV9"		3,351			
FIG			1,690 "Napojení UV10"		1,690			
FIG			1,067 "Napojení UV12"		1,067			
FIG			3,587 "Napojení UV13"		3,587			
FIG			14,948 "Napojení UV14"		14,948			
FIG			16,073 "Napojení DV1"		16,073			
FIG			5,907 "Napojení DV2"		5,907			
FIG			4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			
FIG			Rozpad figury: Šířka výkopu zapažené rýhy napojení kanalizace					
FIG			1,097		1,097			
216	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	31,096	222,00	6 903,31	CS ÚRS 2025 01
VV			15,548*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,096			
217	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	27,219	500,00	13 609,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101								
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"min. 300 mm nad horní líc potrubí					
VV			"Délka napojení UV, DV, žlabu*Šířka výkopu zapažené rýhy napojení kanalizace* 0,300					
VV			<u>VV0011</u>		27,219			
FIG			Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
FIG			7,104 "Napojení UV1"		7,104			
FIG			0,652 "Napojení UV2"		0,652			
FIG			18,171 "Napojení UV4"		18,171			
FIG			2,531 "Napojení UV5"		2,531			
FIG			1,273 "Napojení UV6"		1,273			
FIG			0,442 "Napojení UV7"		0,442			
FIG			1,345 "Napojení UV8"		1,345			
FIG			3,351 "Napojení UV9"		3,351			
FIG			1,690 "Napojení UV10"		1,690			
FIG			1,067 "Napojení UV12"		1,067			
FIG			3,587 "Napojení UV13"		3,587			
FIG			14,948 "Napojení UV14"		14,948			
FIG			16,073 "Napojení DV1"		16,073			
FIG			5,907 "Napojení DV2"		5,907			
FIG			4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			
FIG			Rozpad figury: Šířka výkopu zapažené rýhy napojení kanalizace					
FIG			1,097		1,097			
218	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	54,438	375,00	20 414,25	CS ÚRS 2025 01
VV			27,219*2 'Přepočtené koeficientem množství		54,438			
219	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm	m3	9,073	1 100,00	9 980,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111								
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"Délka napojení UV, DV, žlabu* Šířka výkopu zapažené rýhy napojení kanalizace* 0,100					
VV			<u>VV0009</u>		9,073			
FIG			Rozpad figury: Délka napojení UV, DV, žlabu					
FIG			7,104 "Napojení UV1"		7,104			
FIG			0,652 "Napojení UV2"		0,652			
FIG			18,171 "Napojení UV4"		18,171			
FIG			2,531 "Napojení UV5"		2,531			
FIG			1,273 "Napojení UV6"		1,273			
FIG			0,442 "Napojení UV7"		0,442			
FIG			1,345 "Napojení UV8"		1,345			
FIG			3,351 "Napojení UV9"		3,351			
FIG			1,690 "Napojení UV10"		1,690			
FIG			1,067 "Napojení UV12"		1,067			
FIG			3,587 "Napojení UV13"		3,587			
FIG			14,948 "Napojení UV14"		14,948			
FIG			16,073 "Napojení DV1"		16,073			
FIG			5,907 "Napojení DV2"		5,907			
FIG			4,567 "Napojení liniového žlabu"		4,567			
FIG			Rozpad figury: Šířka výkopu zapažené rýhy napojení kanalizace					
FIG			1,097		1,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	14,000	950,00	13 300,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112122					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"nové uliční vpusti					
		VV	"1,000 "UV1"					
		VV	"1,000 "UV2"					
		VV	"1,000 "UV4"					
		VV	"1,000 "UV5"					
		VV	"1,000 "UV6"					
		VV	"1,000 "UV7"					
		VV	"1,000 "UV8"					
		VV	"1,000 "UV9"					
		VV	"1,000 "UV10"					
		VV	"1,000 "UV12"					
		VV	"1,000 "UV13"					
		VV	"1,000 "UV14"					
		VV	"nové dvorní vpusti					
		VV	"1,000 "DV1"					
		VV	"1,000 "DV2"					
		VV0008			14,000			
221	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	14,000	230,00	3 220,00	CS ÚRS 2025 01
222	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200	m	82,708	150,00	12 406,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353122					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"uliční vpusti					
		VV	"7,104 "Napojení UV1"					
		VV	"0,652 "Napojení UV2"					
		VV	"18,171 "Napojení UV4"					
		VV	"2,531 "Napojení UV5"					
		VV	"1,273 "Napojení UV6"					
		VV	"0,442 "Napojení UV7"					
		VV	"1,345 "Napojení UV8"					
		VV	"3,351 "Napojení UV9"					
		VV	"1,690 "Napojení UV10"					
		VV	"1,067 "Napojení UV12"					
		VV	"3,587 "Napojení UV13"					
		VV	"14,948 "Napojení UV14"					
		VV	"dvorní vpusti					
		VV	"16,073 "Napojení DV1"					
		VV	"5,907 "Napojení DV2"					
		VV	"žlab liniového odvodnění					
		VV	"4,567 "Napojení liniového žlabu"					
		VV0005			82,708			
223	M	28611176	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	85,189	650,00	55 372,85	CS ÚRS 2025 01
		VV	82,708*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		85,189			
224	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350310					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"napojení do stávající kanalizační stoky C-30 kolmou navrtávkou					
		VV	"1,000 "UV2"					
		VV	"1,000 "UV5"					
		VV	"1,000 "UV6"					
		VV	"1,000 "UV7"					
		VV	"1,000 "UV8"					
		VV	"1,000 "UV12"					
		VV	"1,000 "DV2"					
		VV0006			7,000			
225	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	7,000	420,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
226	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350330					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"propojení na stávající kanalizaci v místě rušení UV					
		VV	"1,000 "UV1"					
		VV	"1,000 "UV10"					
		VV	"1,000 "UV13"					
		VV	"1,000 "UV14"					
		VV0016			4,000			
227	M	RMAT0002	přechodka potrubí KT/PVC DN 200	kus	4,000	750,00	3 000,00	R - položka
228	K	877350440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350440					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"napojení do šachty					
		VV	"1,000 "UV4"					
		VV	"1,000 "UV9"					
		VV	"1,000 "DV1"					
		VV0007			3,000			
229	M	28612251	vložka šachtová kanalizační DN 200	kus	3,000	410,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 01
230	K	877355123	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 200	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877355123					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"napojení do stávající kanalizační stoky C-30 kolmou navrtávkou					
			"1,000 "UV2"					
			"1,000 "UV5"					
			"1,000 "UV6"					
			"1,000 "UV7"					
			"1,000 "UV8"					
			"1,000 "UV12"					
			"1,000 "DV2"					
			VV0006		7,000			
231	M	28651323	sedlo kolmé mechanické jakékoli potrubí/KG DN 300/200	kus	7,000	270,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
232	M	28651329	vložka vyrovnávací pryžová pro napojení potrubí KG 200	kus	7,000	620,00	4 340,00	CS ÚRS 2025 01
233	K	892351111	Gravitační zkoušky potrubí vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	82,708	20,00	1 654,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
			"uliční vpusti					
			"7,104 "Napojení UV1"					
			"0,652 "Napojení UV2"					
			"18,171 "Napojení UV4"					
			"2,531 "Napojení UV5"					
			"1,273 "Napojení UV6"					
			"0,442 "Napojení UV7"					
			"1,345 "Napojení UV8"					
			"3,351 "Napojení UV9"					
			"1,690 "Napojení UV10"					
			"1,067 "Napojení UV12"					
			"3,587 "Napojení UV13"					
			"14,948 "Napojení UV14"					
			"dvorní vpusti					
			"16,073 "Napojení DV1"					
			"5,907 "Napojení DV2"					
			"žlab liniového odvodnění					
			"4,567 "Napojení liniového žlabu"					
			VV0005		82,708			
234	K	892353922	Proplach kanalizačního potrubí jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200	m	82,708	20,00	1 654,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892353922					
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
			"uliční vpusti					
			"7,104 "Napojení UV1"					
			"0,652 "Napojení UV2"					
			"18,171 "Napojení UV4"					
			"2,531 "Napojení UV5"					
			"1,273 "Napojení UV6"					
			"0,442 "Napojení UV7"					
			"1,345 "Napojení UV8"					
			"3,351 "Napojení UV9"					
			"1,690 "Napojení UV10"					
			"1,067 "Napojení UV12"					
			"3,587 "Napojení UV13"					
			"14,948 "Napojení UV14"					
			"dvorní vpusti					
			"16,073 "Napojení DV1"					
			"5,907 "Napojení DV2"					
			"žlab liniového odvodnění					
			"4,567 "Napojení liniového žlabu"					
			VV0005		82,708			
235	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	14,000	800,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302					
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
			"nové uliční vpusti					
			"1,000 "UV1"					
			"1,000 "UV2"					
			"1,000 "UV4"					
			"1,000 "UV5"					
			"1,000 "UV6"					
			"1,000 "UV7"					
			"1,000 "UV8"					
			"1,000 "UV9"					
			"1,000 "UV10"					
			"1,000 "UV12"					
			"1,000 "UV13"					
			"1,000 "UV14"					
			"nové dvorní vpusti					
			"1,000 "DV1"					
			"1,000 "DV2"					
			VV0008		14,000			
236	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	14,000	330,00	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
237	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	14,000	600,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313					
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
			"nové uliční vpusti					
			"1,000 "UV1"					
			"1,000 "UV2"					
			"1,000 "UV4"					
			"1,000 "UV5"					
			"1,000 "UV6"					
			"1,000 "UV7"					
			"1,000 "UV8"					
			"1,000 "UV9"					
			"1,000 "UV10"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV0008		14,000			
238	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	14,000	280,00	3 920,00	CS ÚRS 2025 01
239	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941322					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"nové uliční vpusti					
		VV	"1,000 "UV1"					
		VV	"1,000 "UV2"					
		VV	"1,000 "UV4"					
		VV	"1,000 "UV5"					
		VV	"1,000 "UV6"					
		VV	"1,000 "UV7"					
		VV	"1,000 "UV8"					
		VV	"1,000 "UV9"					
		VV	"1,000 "UV10"					
		VV	"1,000 "UV12"					
		VV	"1,000 "UV13"					
		VV	"1,000 "UV14"					
		VV	"nové dvorní vpusti					
		VV	"1,000 "DV1"					
		VV	"1,000 "DV2"					
		VV0008			14,000			
240	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	14,000	240,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
241	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	28,000	800,00	22 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"nové uliční vpusti					
		VV	"1,000 "UV1"					
		VV	"1,000 "UV2"					
		VV	"1,000 "UV4"					
		VV	"1,000 "UV5"					
		VV	"1,000 "UV6"					
		VV	"1,000 "UV7"					
		VV	"1,000 "UV8"					
		VV	"1,000 "UV9"					
		VV	"1,000 "UV10"					
		VV	"1,000 "UV12"					
		VV	"1,000 "UV13"					
		VV	"1,000 "UV14"					
		VV	"nové dvorní vpusti					
		VV	"1,000 "DV1"					
		VV	"1,000 "DV2"					
		VV0008 * 2			28,000			
242	M	59224491	skruž betonová s odtokem 200mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	28,000	550,00	15 400,00	CS ÚRS 2025 01
243	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	5 800,00	11 600,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899133211					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"úprava stávající (bez výměny prvků UV)					
		VV	"2,000 "UV stávající upravovaná"					
		VV0014			2,000			
244	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	1 250,00	17 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"nové uliční vpusti					
		VV	"1,000 "UV1"					
		VV	"1,000 "UV2"					
		VV	"1,000 "UV4"					
		VV	"1,000 "UV5"					
		VV	"1,000 "UV6"					
		VV	"1,000 "UV7"					
		VV	"1,000 "UV8"					
		VV	"1,000 "UV9"					
		VV	"1,000 "UV10"					
		VV	"1,000 "UV12"					
		VV	"1,000 "UV13"					
		VV	"1,000 "UV14"					
		VV	"nové dvorní vpusti					
		VV	"1,000 "DV1"					
		VV	"1,000 "DV2"					
		VV0008			14,000			
245	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	14,000	3 200,00	44 800,00	CS ÚRS 2025 01
246	M	55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	kus	14,000	1 400,00	19 600,00	CS ÚRS 2025 01
247	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	82,708	13,00	1 075,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"uliční vpusti					
		VV	"7,104 "Napojení UV1"					
		VV	"0,652 "Napojení UV2"					
		VV	"18,171 "Napojení UV4"					
		VV	"2,531 "Napojení UV5"					
		VV	"1,273 "Napojení UV6"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"0,442 "Napojení UV7"					
		VV	"1,345 "Napojení UV8"					
		VV	"3,351 "Napojení UV9"					
		VV	"1,690 "Napojení UV10"					
		VV	"1,067 "Napojení UV12"					
		VV	"3,587 "Napojení UV13"					
		VV	"14,948 "Napojení UV14"					
		VV	"dvorní vpusti					
		VV	"16,073 "Napojení DV1"					
		VV	"5,907 "Napojení DV2"					
		VV	"žlab liniového odvodnění					
		VV	"4,567 "Napojení liniového žlabu"					
		VV	VV0005		82,708			
248	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	11,378	450,00	5 120,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"6,173 "Liniové odvodnění polymerbet. žlabem"					
		VV	"1,681 "Liniové odvodnění polymerbet. žlabem"					
		VV	"4,524 "Liniové odvodnění polymerbet. žlabem"					
		VV	"2x odpočet délky vpusti					
		VV	"- 2 * 0,500					
		VV	VV0019		11,378			
249	M	59227106	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 200mm	m	12,000	2 400,00	28 800,00	CS ÚRS 2025 01
250	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm	m	12,000	1 300,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 01
251	M	59227124	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 200mm	kus	3,000	380,00	1 140,00	CS ÚRS 2025 01
252	K	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923216					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"2,000 "Vpust' liniového žlabu"					
		VV	VV0020		2,000			
253	M	59223077	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí 500x250x650	kus	2,000	4 600,00	9 200,00	CS ÚRS 2025 01
254	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,450	7 000,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151126					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"napojení do šachty					
		VV	"1,000 "UV4"					
		VV	"1,000 "UV9"					
		VV	"1,000 "DV1"					
		VV	VV0007 * 0,150		0,450			
255	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m	0,450	7 400,00	3 330,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151911					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"napojení do šachty					
		VV	"1,000 "UV4"					
		VV	"1,000 "UV9"					
		VV	"1,000 "DV1"					
		VV	VV0007 * 0,150		0,450			
D 8.3			Domovní kanalizační přípojky P1 - P4				410 350,83	
256	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001412					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"výkop š. 1,0 m					
		VV	"4,000 "Křížení stáv. IS - kanalizace C-30" * 1,000					
		VV	VV0070		4,000			
257	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"výkop š. 1,0 m					
		VV	"4,000 "Křížení stáv. IS - kabel VO" * 1,000					
		VV	VV0074		4,000			
258	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119002121					
		VV	"zabezpečení výkopu proti pádu					
		VV	"přípojka P1 - P4					
		VV	4,000		4,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259		K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119002122					
			VV	"zabezpečení výkopu proti pádu					
			VV	"přípojka P1 - P4					
			VV	4,000		4,000			
260		K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	125,000	30,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003131					
			VV	"zabezpečení výkopu proti pádu					
			VV	"přípojka P1					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P2					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P3					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P4					
			VV	2,500 + 20,000 * 2		42,500			
			VV	Součet		125,000			
261		K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	125,000	30,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003132					
			VV	"zabezpečení výkopu proti pádu					
			VV	"přípojka P1					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P2					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P3					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P4					
			VV	2,500 + 20,000 * 2		42,500			
			VV	Součet		125,000			
262		K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení	m	125,000	80,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003141					
			VV	"zabezpečení výkopu proti pádu					
			VV	"přípojka P1					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P2					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P3					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P4					
			VV	2,500 + 20,000 * 2		42,500			
			VV	Součet		125,000			
263		K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	125,000	50,00	6 250,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003142					
			VV	"zabezpečení výkopu proti pádu					
			VV	"přípojka P1					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P2					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P3					
			VV	2,500 + 12,500 * 2		27,500			
			VV	"přípojka P4					
			VV	2,500 + 20,000 * 2		42,500			
			VV	Součet		125,000			
264		K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	10,550	80,00	844,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119004111					
			VV	"zabezpečení výkopu - přístup do/z rýhy výkopu					
			VV	"přípojka P1					
			VV	2,600 * 1		2,600			
			VV	"přípojka P2					
			VV	2,800 * 1		2,800			
			VV	"přípojka P3					
			VV	3,100 * 1		3,100			
			VV	"přípojka P4					
			VV	2,050 * 1		2,050			
			VV	Součet		10,550			
265		K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	10,550	50,00	527,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119004112					
			VV	"zabezpečení výkopu - přístup do/z rýhy výkopu					
			VV	"přípojka P1					
			VV	2,600 * 1		2,600			
			VV	"přípojka P2					
			VV	2,800 * 1		2,800			
			VV	"přípojka P3					
			VV	3,100 * 1		3,100			
			VV	"přípojka P4					
			VV	2,050 * 1		2,050			
			VV	Součet		10,550			
266		K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	87,954	470,00	41 338,38	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203					
			P	Poznámka k položce:					
			VV	Výkopek uložen podél výkopu pro zpětný zásyp.					
			VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
			VV	"šířka rýhy 1,00 m včetně pažení					
			VV	"výkop od nivelity pláně (hloubka výkopu průměr viz. PP kanalizace)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"(Kan. přípojka P1+Kan. přípojka P1a+Kan. přípojka P1b) * 1,000 * 1,324					
			"Kan. přípojka P2* 1,000 * 1,578					
			"Kan. přípojka P3* 1,000 * 1,870					
			"Kan. přípojka P4* 1,000 * 1,954					
			VV0072		87,954			
			Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
			8,382		8,382			
			Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
			2,502		2,502			
			Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
			2,665		2,665			
			Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
			11,009		11,009			
			Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
			10,955		10,955			
			Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
			16,457		16,457			
267	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	15,360	350,00	5 376,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"4,000 "Křížení stáv. IS - kabel vO" * 1,000 * 1,500					
		VV	"4,000 "Křížení stáv. IS - kanalizace C-30" * 1,300 * 1,800					
		VV	VV0071		15,360			
268	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	175,908	250,00	43 977,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"(Kan. přípojka P1+Kan. přípojka P1a+Kan. přípojka P1b) * 2 * 1,324					
		VV	"Kan. přípojka P2* 2 * 1,578					
		VV	"Kan. přípojka P3* 2 * 1,870					
		VV	"Kan. přípojka P4* 2 * 1,954					
		VV	VV0073		175,908			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
		FIG	8,382		8,382			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
		FIG	2,502		2,502			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
		FIG	2,665		2,665			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
		FIG	11,009		11,009			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
		FIG	10,955		10,955			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
		FIG	16,457		16,457			
269	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	175,908	100,00	17 590,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"(Kan. přípojka P1+Kan. přípojka P1a+Kan. přípojka P1b) * 2 * 1,324					
		VV	"Kan. přípojka P2* 2 * 1,578					
		VV	"Kan. přípojka P3* 2 * 1,870					
		VV	"Kan. přípojka P4* 2 * 1,954					
		VV	VV0073		175,908			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
		FIG	8,382		8,382			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
		FIG	2,502		2,502			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
		FIG	2,665		2,665			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
		FIG	11,009		11,009			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
		FIG	10,955		10,955			
		FIG	Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
		FIG	16,457		16,457			
270	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,536	200,00	5 707,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	"přebytečná zemina na trvalou skládku					
		VV	"odvozová vzdálenost > 20 km					
		VV	"VV viz. 132254203					
		VV	87,954		87,954			
		VV	"odpočet zeminy pro zpětný zásyp					
		VV	"VV viz. 174151101					
		VV	- 59,418		-59,418			
		VV	Součet		28,536			
271	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	285,360	20,00	5 707,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	"VV viz. 162751117					
		VV	28,536 * 10		285,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
272	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,536	130,00	3 709,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 "přebytečná zemina k odvozu na trvalou skládku po provedení zpětných zásypů "VV viz. 162751117 28,536					
	VV				28,536			
	VV							
273	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,072	600,00	34 243,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 "tvalá skládka "přebytečná zemina k odvozu na trvalou skládku po provedení zpětných zásypů "směrná orientační objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3 "VV viz. 162751117 28,536 * 2000,00 * 0,001					
	VV				57,072			
274	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	28,536	20,00	570,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 "přebytečná zemina k odvozu na trvalou skládku po provedení zpětných zásypů "VV viz. 162751117 28,536					
	VV				28,536			
275	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	59,418	156,00	9 269,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "zpětný zásyp zeminou z výkopku (do úrovně nivelity pláně) "(Kan. přípojka P1+Kan. přípojka P1a+Kan. přípojka P1b) * 1,000 * 1,324 "Kan. přípojka P2* 1,000 * 1,578 "Kan. přípojka P3* 1,000 * 1,870 "Kan. přípojka P4* 1,000 * 1,954 "odpočet ŠP lože tl. 100 mm + ŠP obsypu tl. 450 mm "- (Kan. přípojka P1+Kan. přípojka P1a+Kan. přípojka P1b+Kan. přípojka P2+Kan. přípojka P3+Kan. přípojka P4- 0,425 * 4) * 1,000 * 0,550 "odpočet Š1 - Š4 "- (3,14 * (0,2125 * 0,2125)) * 1,350 "- (3,14 * (0,2125 * 0,2125)) * 1,560 "- (3,14 * (0,2125 * 0,2125)) * 1,800 "- (3,14 * (0,2125 * 0,2125)) * 1,550 <u>VV0069</u>					
	VV				59,418			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
	FIG		8,382		8,382			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
	FIG		2,502		2,502			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
	FIG		2,665		2,665			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
	FIG		11,009		11,009			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
	FIG		10,955		10,955			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
	FIG		16,457		16,457			
276	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,762	700,00	6 133,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "do vrcholu potrubí DN 200 "(Kan. přípojka P1+Kan. přípojka P1a+Kan. přípojka P1b+Kan. přípojka P2+Kan. přípojka P3+Kan. přípojka P4) * 1,000 * 0,200 "odpočet potrubí DN 200 "- ((3,14 * (0,100 * 0,100)) * 51,970) <u>VV0067</u>					
	VV				8,762			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
	FIG		8,382		8,382			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
	FIG		2,502		2,502			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
	FIG		2,665		2,665			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
	FIG		11,009		11,009			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
	FIG		10,955		10,955			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
	FIG		16,457		16,457			
277	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	8,762	375,00	3 285,75	CS ÚRS 2025 01
278	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,993	380,00	4 937,34	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"viz. 101_14_Uložení_potrubí_kanalizace					
	VV		"min. 0,25 m nad vrchol potrubí					
	VV		"(Kan. přípojka P1+Kan. přípojka P1a+Kan. přípojka P1b+Kan. přípojka P2+Kan. přípojka P3+Kan. přípojka P4) * 1,000 * 0,250					
	VV		<u>VV0068</u>		12,993			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
	FIG		8,382		8,382			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
	FIG		2,502		2,502			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
	FIG		2,665		2,665			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
	FIG		11,009		11,009			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
	FIG		10,955		10,955			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
	FIG		16,457		16,457			
279	M	58337302	štěrkop/sek frakce 0/16	t	25,986	375,00	9 744,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		12,993*2 'Přepočtené koeficientem množství		25,986			
280	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	51,970	150,00	7 795,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"8,382 "Kan. přípojka P1"					
	VV		"2,502 "Kan. přípojka P1a"					
	VV		"2,665 "Kan. přípojka P1b"					
	VV		"11,009 "Kan. přípojka P2"					
	VV		"10,955 "Kan. přípojka P3"					
	VV		"16,457 "Kan. přípojka P4"					
	VV		<u>VV0059</u>		51,970			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
	FIG		8,382		8,382			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
	FIG		2,502		2,502			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
	FIG		2,665		2,665			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
	FIG		11,009		11,009			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
	FIG		10,955		10,955			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
	FIG		16,457		16,457			
281	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	5,197	900,00	4 677,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"tl. 100 mm					
	VV		"(Kan. přípojka P1+Kan. přípojka P1a+Kan. přípojka P1b+Kan. přípojka P2+Kan. přípojka P3+Kan. přípojka P4) * 1,000 * 0,100					
	VV		<u>VV0066</u>		5,197			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
	FIG		8,382		8,382			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
	FIG		2,502		2,502			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
	FIG		2,665		2,665			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
	FIG		11,009		11,009			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
	FIG		10,955		10,955			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
	FIG		16,457		16,457			
282	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200	m	51,970	150,00	7 795,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353122					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"8,382 "Kan. přípojka P1"					
	VV		"2,502 "Kan. přípojka P1a"					
	VV		"2,665 "Kan. přípojka P1b"					
	VV		"11,009 "Kan. přípojka P2"					
	VV		"10,955 "Kan. přípojka P3"					
	VV		"16,457 "Kan. přípojka P4"					
	VV		<u>VV0059</u>		51,970			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
	FIG		8,382		8,382			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
	FIG		2,502		2,502			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
	FIG		2,665		2,665			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
	FIG		11,009		11,009			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
	FIG		10,955		10,955			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
	FIG		16,457		16,457			
283	M	28611177	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10	m	53,529	650,00	34 793,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		51,97*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		53,529			
284	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350310					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"5,000 "K-30" DN 200"					
	VV		VV0065		5,000			
285	M	28617173	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x30°	kus	5,000	420,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
286	K	877355123	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 200	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877355123					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"4,000 "Navrtávací sedlo DN 300/200"					
	VV		VV0064		4,000			
287	M	28651315	sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí DN 300/200	kus	4,000	2 700,00	10 800,00	R - položka
288	K	892351111	Gravitační zkoušky potrubí vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	51,970	20,00	1 039,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"8,382 "Kan. přípojka P1"					
	VV		"2,502 "Kan. přípojka P1a"					
	VV		"2,665 "Kan. přípojka P1b"					
	VV		"11,009 "Kan. přípojka P2"					
	VV		"10,955 "Kan. přípojka P3"					
	VV		"16,457 "Kan. přípojka P4"					
	VV		VV0059		51,970			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
	FIG		8,382		8,382			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
	FIG		2,502		2,502			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
	FIG		2,665		2,665			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
	FIG		11,009		11,009			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
	FIG		10,955		10,955			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
	FIG		16,457		16,457			
289	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 200	úsek	9,000	300,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892352121					
	VV		"úsek objekt - Š1					
	VV		2,000		2,000			
	VV		"úsek objekt - Š2					
	VV		1,000		1,000			
	VV		"úsek objekt - Š3					
	VV		1,000		1,000			
	VV		"úsek objekt - Š4					
	VV		1,000		1,000			
	VV		"úsek Š1 - C-30					
	VV		1,000		1,000			
	VV		" úsek Š2 - C-30					
	VV		1,000		1,000			
	VV		"úsek Š3 - C-30					
	VV		1,000		1,000			
	VV		"úsek Š4 - C-30					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		9,000			
290	K	892353922	Proplach kanalizačního potrubí jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200	m	51,970	80,00	4 157,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892353922					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"8,382 "Kan. přípojka P1"					
	VV		"2,502 "Kan. přípojka P1a"					
	VV		"2,665 "Kan. přípojka P1b"					
	VV		"11,009 "Kan. přípojka P2"					
	VV		"10,955 "Kan. přípojka P3"					
	VV		"16,457 "Kan. přípojka P4"					
	VV		VV0059		51,970			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
	FIG		8,382		8,382			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
	FIG		2,502		2,502			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
	FIG		2,665		2,665			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
	FIG		11,009		11,009			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
	FIG		10,955		10,955			
	FIG		Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
	FIG		16,457		16,457			
291	K	894812205	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné	kus	3,000	6 200,00	18 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812205					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,000 "Šachta Š2 DN 425/200 typ I"					
	VV		"1,000 "Šachta Š3 DN 425/200 typ I"					
	VV		"1,000 "Šachta Š4 DN 425/200 typ I"					
	VV		VV0060		3,000			
292	K	894812208	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 sběrné tvaru X	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812208					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,000 "Šachta Š1 DN 425/200 tp III"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			VV0061	1,000				
293	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	4,000	7 100,00	28 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812231					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"1,000 "Šachta Š1 DN 425/200 tp III"					
VV			"1,000 "Šachta Š2 DN 425/200 typ I"					
VV			"1,000 "Šachta Š3 DN 425/200 typ I"					
VV			"1,000 "Šachta Š4 DN 425/200 typ I"					
VV			VV0062	4,000				
294	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	4,000	6 300,00	25 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812241					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"1,000 "Šachta Š1 DN 425/200 tp III"					
VV			"1,000 "Šachta Š2 DN 425/200 typ I"					
VV			"1,000 "Šachta Š3 DN 425/200 typ I"					
VV			"1,000 "Šachta Š4 DN 425/200 typ I"					
VV			VV0062	4,000				
295	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užítí šachtové roury	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812249					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"1,000 "Šachta Š1 DN 425/200 tp III"					
VV			"1,000 "Šachta Š2 DN 425/200 typ I"					
VV			"1,000 "Šachta Š3 DN 425/200 typ I"					
VV			"1,000 "Šachta Š4 DN 425/200 typ I"					
VV			VV0062	4,000				
296	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	4,000	7 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812262					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"1,000 "Šachta Š1 DN 425/200 tp III"					
VV			"1,000 "Šachta Š2 DN 425/200 typ I"					
VV			"1,000 "Šachta Š3 DN 425/200 typ I"					
VV			"1,000 "Šachta Š4 DN 425/200 typ I"					
VV			VV0062	4,000				
297	K	894812613	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	9,000	300,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812613					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"1,000 "Šachta Š1 DN 425/200 tp III" * 3					
VV			"1,000 "Šachta Š2 DN 425/200 typ I" * 2					
VV			"1,000 "Šachta Š3 DN 425/200 typ I" * 2					
VV			"1,000 "Šachta Š4 DN 425/200 typ I" * 2					
VV			VV0063	9,000				
298	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	51,970	15,00	779,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"8,382 "Kan. přípojka P1"					
VV			"2,502 "Kan. přípojka P1a"					
VV			"2,665 "Kan. přípojka P1b"					
VV			"11,009 "Kan. přípojka P2"					
VV			"10,955 "Kan. přípojka P3"					
VV			"16,457 "Kan. přípojka P4"					
VV			VV0059	51,970				
FIG			Rozpad figury: Kan. přípojka P1					
FIG			8,382	8,382				
FIG			Rozpad figury: Kan. přípojka P1a					
FIG			2,502	2,502				
FIG			Rozpad figury: Kan. přípojka P1b					
FIG			2,665	2,665				
FIG			Rozpad figury: Kan. přípojka P2					
FIG			11,009	11,009				
FIG			Rozpad figury: Kan. přípojka P3					
FIG			10,955	10,955				
FIG			Rozpad figury: Kan. přípojka P4					
FIG			16,457	16,457				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 705 499,63				
D 9.1			Bourání původních ploch a konstrukcí	672 218,23				
299	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	10,970	100,00	1 097,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106111					
VV			"chodník - kamenná dlažba					
VV			10,970					
300	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	736,860	70,00	51 580,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
VV			"chodník - bet. dlažba					
VV			403,450 + 355,760 - 3,760 - 18,590					
			736,860					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	10,970	40,00	438,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107122 "chodník - kamenná dlažba "ŠD 10,970					
					10,970			
302	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	881,380	22,00	19 390,36	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107221 "asfalt chodník 238,700 + 214,400 + 115,590 + 22,490 + 42,410 - 33,200 "nezpevněná komunikace (ŠD) 286,130 - 2,070 - 3,070 Součet					
					600,390 280,990 881,380			
303	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3 195,440	22,00	70 299,68	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222 "bourání asfalt "ŠD 2458,580 "chodník - bet. dlažba "ŠD 403,450 + 355,760 - 3,760 - 18,590 Součet					
					2 458,580 736,860 3 195,440			
304	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3 058,970	25,00	76 474,25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107231 "bourání asfalt komunikace "KSC 8/10 2458,580 "asfalt chodník 238,700 + 214,400 + 115,590 + 22,490 + 42,410 - 33,200 Součet					
					2 458,580 600,390 3 058,970			
305	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	723,319	22,00	15 913,02	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107241 "bourání asfalt komunikace "pro VV SP stanoven rozsah 95 % strojně + 5 % ručně "obrusná vrstva tl. 40 mm 2458,580 * 5/100 "asfalt chodník 238,700 + 214,400 + 115,590 + 22,490 + 42,410 - 33,200 Součet					
					122,929 600,390 723,319			
306	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	122,929	40,00	4 917,16	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242 "bourání asfalt "pro VV SP stanoven rozsah 95 % strojně + 5 % ručně "ložná vrstva tl. 60 mm 2458,580 * 5/100					
					122,929			
307	K	113154552	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2 335,651	70,00	163 495,57	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154552 "bourání asfalt "pro VV SP stanoven rozsah 95 % strojně + 5 % ručně "obrusná vrstva tl. 40 mm 2458,580 * 95/100					
					2 335,651			
308	K	113154554	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 60 mm	m2	2 335,651	90,00	210 208,59	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154554 "bourání asfalt "pro VV SP stanoven rozsah 95 % strojně + 5 % ručně "ložná vrstva tl. 60 mm 2458,580 * 95/100					
					2 335,651			
309	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	582,870	50,00	29 143,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111 "kamenný krajník 46,650 + 69,670 + 28,410 + 5,850 + 103,440 + 1,390 + 14,510 + 2,290 + 7,880 + 15,940 + 23,630					
					319,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			86,430 + 2,770 + 51,350 + 3,090 + 14,260 + 2,380 + 14,540 + 6,320 + 6,620 + 12,070 + 4,860 + 7,670 + 11,560 + 7,810 + 1,390		233,120			
			VV Mezisoučet - krajník		552,780			
			VV "bet. obruba 150 mm					
			VV 25,090 + 5,000		30,090			
			VV Mezisoučet - bet. obruba		30,090			
			VV Součet		582,870			
310	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	493,260	45,00	22 196,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111					
		VV	"bet. obruba 50x200 mm					
			23,670 + 34,030 + 3,220 + 23,480 + 53,480 + 29,670 + 18,330 + 12,690 + 4,670 + 4,790 + 2,360 + 3,500 + 18,850 + 7,640 + 24,330 + 6,280 + 5,410		276,400			
		VV	12,770 + 30,050 + 36,550 + 51,570 + 28,030 + 9,130 + 21,120 + 27,640		216,860			
		VV	Součet		493,260			
311	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	1,901	3 400,00	6 463,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"4,000* ((Pi * 0,275 * 0,275) * 2,000) "UV rušená"		1,901			
		VV	VV0022					
312	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899202211					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"4,000 "UV rušená"					
		VV	VV0021		4,000			
D 9.2			Obrubníky betonové a kamenné				783 833,77	
313	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	865,249	300,00	259 574,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
		P	Poznámka k položce:					
			beton C 25/30 XF2					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"Obruba 1 (150x150 mm)					
		VV	"Obruba 2 (150x150 mm)					
		VV	"Obruba 3 (150x150 mm)					
		VV	"Obruba 4 (150x250 mm)					
		VV	"Obruba 5 (150x250 mm)					
		VV	"Obruba 6 (150x250 mm)					
		VV	"Přechodový obrubník 150x250 mm					
		VV	VV0079		865,249			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 1 (150x150 mm)					
		FIG	1,840+2,867+12,632+1,420		18,759			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 2 (150x150 mm)					
		FIG	3,177+4,173+1,961+10,732+1,531+1,533+1,964+18,272+6,598+2,025		91,182			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 3 (150x150 mm)					
		FIG	9,420+6,004+10,654		26,078			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 4 (150x250 mm)					
		FIG	38,326+20,100		58,426			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 5 (150x250 mm)					
		FIG	6,987+4,767+1,163+54,931+4,422+3,961+28,126+18,851+5,417+29,5		587,161			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 6 (150x250 mm)					
		FIG	1,425+1,923+1,913+2,463+7,801+2,095+4,092+4,931		26,643			
		FIG	Rozpad figury: Přechodový obrubník 150x250 mm					
		FIG	57,000		57,000			
314	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	685,675	140,00	95 994,50	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"Obruba 4 (150x250 mm)					
		VV	"Obruba 5 (150x250 mm)					
		VV	"Obruba 6 (150x250 mm)					
		VV	VV0082		672,230			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 4 (150x250 mm)					
		FIG	38,326+20,100		58,426			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 5 (150x250 mm)					
		FIG	6,987+4,767+1,163+54,931+4,422+3,961+28,126+18,851+5,417+29,5		587,161			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 6 (150x250 mm)					
		FIG	1,425+1,923+1,913+2,463+7,801+2,095+4,092+4,931		26,643			
		VV	672,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		685,675			
315	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	138,739	120,00	16 648,68	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"Obruba 1 (150x150 mm)					
		VV	"Obruba 2 (150x150 mm)					
		VV	"Obruba 3 (150x150 mm)					
		VV	VV0081		136,019			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 1 (150x150 mm)					
		FIG	1,840+2,867+12,632+1,420		18,759			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 2 (150x150 mm)					
		FIG	3,177+4,173+1,961+10,732+1,531+1,533+1,964+18,272+6,598+2,025		91,182			
		FIG	Rozpad figury: Obruba 3 (150x150 mm)					
		FIG	9,420+6,004+10,654		26,078			
		VV	136,019*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		138,739			
316	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	58,140	330,00	19 186,20	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"Přechodový obrubník 150x250 mm					
		VV	VV0080		57,000			
		FIG	Rozpad figury: Přechodový obrubník 150x250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			57,000		57,000			
VV			57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,140			
317	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	988,294	250,00	247 073,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213								
Poznámka k položce: beton C 25/30 XF2								
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"Obruba 7 (80x250 mm)					
VV			"Obruba 8 (80x250 mm)					
VV			"Obruba 9 (80x250 mm)					
VV			"Obruba 10 (50x200 mm)					
VV			"Obruba 11 (50x200 mm)					
VV			"Obruba 12 (50x200 mm)					
VV			VV0076		988,294			
FIG			Rozpad figury: Obruba 7 (80x250 mm)					
FIG			8,701+17,632+18,363+16,666		61,362			
FIG			Rozpad figury: Obruba 8 (80x250 mm)					
FIG			4,001+3,972+4,469+19,719+41,901+7,510+13,156		94,728			
FIG			Rozpad figury: Obruba 9 (80x250 mm)					
FIG			22,507+21,100+15,988+8,355+10,256+7,390+10,650+36,029+14,983		174,767			
FIG			Rozpad figury: Obruba 10 (50x200 mm)					
FIG			7,068+5,796+10,593+6,398+0,950+2,092+25,701+10,754+5,199+45,4		242,411			
FIG			Rozpad figury: Obruba 11 (50x200 mm)					
FIG			9,162+8,738+27,295+17,257+20,825+12,536+13,683+7,722+11,053+		359,106			
FIG			Rozpad figury: Obruba 12 (50x200 mm)					
FIG			20,320+19,354+16,246		55,920			
318	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	670,586	60,00	40 235,16	CS ÚRS 2025 01
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"Obruba 10 (50x200 mm)					
VV			"Obruba 11 (50x200 mm)					
VV			"Obruba 12 (50x200 mm)					
VV			VV0077		657,437			
FIG			Rozpad figury: Obruba 10 (50x200 mm)					
FIG			7,068+5,796+10,593+6,398+0,950+2,092+25,701+10,754+5,199+45,4		242,411			
FIG			Rozpad figury: Obruba 11 (50x200 mm)					
FIG			9,162+8,738+27,295+17,257+20,825+12,536+13,683+7,722+11,053+		359,106			
FIG			Rozpad figury: Obruba 12 (50x200 mm)					
FIG			20,320+19,354+16,246		55,920			
VV			657,437*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		670,586			
319	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	337,474	70,00	23 623,18	CS ÚRS 2025 01
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"Obruba 7 (80x250 mm)					
VV			"Obruba 8 (80x250 mm)					
VV			"Obruba 9 (80x250 mm)					
VV			VV0078		330,857			
FIG			Rozpad figury: Obruba 7 (80x250 mm)					
FIG			8,701+17,632+18,363+16,666		61,362			
FIG			Rozpad figury: Obruba 8 (80x250 mm)					
FIG			4,001+3,972+4,469+19,719+41,901+7,510+13,156		94,728			
FIG			Rozpad figury: Obruba 9 (80x250 mm)					
FIG			22,507+21,100+15,988+8,355+10,256+7,390+10,650+36,029+14,983		174,767			
VV			330,857*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		337,474			
320	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	107,375	300,00	32 212,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213								
Poznámka k položce: beton C 25/30 XF2								
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"Obruba 13 (130x250 mm)					
VV			"Obruba 14 (130x250 mm)					
VV			"Obruba 15 (130x250 mm)					
VV			VV0075		107,375			
FIG			Rozpad figury: Obruba 13 (130x250 mm)					
FIG			1,672+6,434+5,847+5,330+2,387+14,675+14,878+2,748+1,144		55,115			
FIG			Rozpad figury: Obruba 14 (130x250 mm)					
FIG			2,290+3,842		6,132			
FIG			Rozpad figury: Obruba 15 (130x250 mm)					
FIG			6,237+6,637+5,844+3,830+9,688+12,061+1,831		46,128			
321	M	58380001	krajník kamenný žulový parkový 130x250mm	m	109,523	450,00	49 285,35	CS ÚRS 2025 01
VV			107,375*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		109,523			
D 9.3 Svislé a vodorovné dopravní značení							249 447,63	
322	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	32,452	100,00	3 245,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171								
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"odstranění položené bet. dlažby v místě provedeného VDZ					
VV			jiným odstínem bet. dlažby					
VV			"VDZ - V10a - bet. dlažba" 0,100					
VV			"VDZ - V10b - bet. dlažba" 0,100					
VV			"VDZ - V10c - bet. dlažba" 0,100					
VV			VV0096		32,452			
FIG			Rozpad figury: VDZ - V10a - bet. dlažba					
FIG			1,911+1,897+1,897+1,874+1,916+1,912+1,908		13,315			
FIG			Rozpad figury: VDZ - V10b - bet. dlažba					
FIG			4,888+4,891+4,892+4,885+4,885+4,888+4,877+4,882+4,889+4,874+4,		78,152			
FIG			Rozpad figury: VDZ - V10c - bet. dlažba					
FIG			8,356+8,312+8,355+8,318+6,539+6,624+6,624+6,614+5,935+4,		233,049			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
323	K	566201111	Úprava dosavadního krytů z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	32,452	50,00	1 622,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566201111					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"VDZ provedené jiným odstínem bet. dlažby					
		VV	"VDZ - V10a - bet. dlažba					
		VV	"VDZ - V10b - bet. dlažba					
		VV	"VDZ - V10c - bet. dlažba					
		VV	VV0095 * 0,100		32,452			
		FIG	Rozpad figury: VDZ - V10a - bet. dlažba					
		FIG	1,911+1,897+1,897+1,874+1,916+1,912+1,908		13,315			
		FIG	Rozpad figury: VDZ - V10b - bet. dlažba					
		FIG	4,888+4,891+4,892+4,885+4,885+4,888+4,877+4,882+4,889+4,874+4,888		78,152			
		FIG	Rozpad figury: VDZ - V10c - bet. dlažba					
		FIG	8,356+8,312+8,355+8,318+6,539+6,624+6,624+6,614+5,935+4,888		233,049			
324	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	649,032	90,00	58 412,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596991112					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"VDZ provedené jiným odstínem bet. dlažby					
		VV	"vloženo do položené bet. dlažby					
		VV	"VDZ - V10a - bet. dlažba" 2					
		VV	"VDZ - V10b - bet. dlažba" 2					
		VV	"VDZ - V10c - bet. dlažba" 2					
		VV	VV0094		649,032			
		FIG	Rozpad figury: VDZ - V10a - bet. dlažba					
		FIG	1,911+1,897+1,897+1,874+1,916+1,912+1,908		13,315			
		FIG	Rozpad figury: VDZ - V10b - bet. dlažba					
		FIG	4,888+4,891+4,892+4,885+4,885+4,888+4,877+4,882+4,889+4,874+4,888		78,152			
		FIG	Rozpad figury: VDZ - V10c - bet. dlažba					
		FIG	8,356+8,312+8,355+8,318+6,539+6,624+6,624+6,614+5,935+4,888		233,049			
325	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	16,000	90,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"1,000 "C2a - deska nová"					
		VV	"3,000 "C2b - deska nová"					
		VV	"1,000 "C2c - deska nová"					
		VV	"1,000 "IP4b - deska nová"					
		VV	"2,000 "IP11b - deska nová"					
		VV	"2,000 "IP11c - deska nová"					
		VV	"5,000 "IP12 - deska nová"					
		VV	"1,000 "E9 - deska nová"					
		VV	VV0085		16,000			
326	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	5,000	1 350,00	6 750,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"1,000 "C2a - deska nová"					
		VV	"3,000 "C2b - deska nová"					
		VV	"1,000 "C2c - deska nová"					
		VV	VV0086		5,000			
327	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	9,000	950,00	8 550,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"2,000 "IP11b - deska nová"					
		VV	"2,000 "IP11c - deska nová"					
		VV	"5,000 "IP12 - deska nová"					
		VV	VV0087		9,000			
328	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"1,000 "IP4b - deska nová"					
		VV	VV0088		1,000			
329	M	40445647	dotatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"1,000 "E9 - deska nová"					
		VV	VV0089		1,000			
330	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	32,000	60,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
331	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	13,000	710,00	9 230,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511113					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"13,000 "Sloupek SDZ D 70 - nový"					
		VV	VV0090		13,000			
332	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	13,000	950,00	12 350,00	CS ÚRS 2025 01
333	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	113,618	60,00	6 817,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915121121					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"VDZ - V7b (0,25 přerušovaná)					
		VV	VV0092		113,618			
		FIG	Rozpad figury: VDZ - V7b (0,25 přerušovaná)					
		FIG	3,471+3,471+3,471+3,471+3,476+3,481+2,471+7,449+5,447+5,459+4,888		113,618			
334	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	6,750	600,00	4 050,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131111					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"3,000 "VDZ - V10f - Symbol ZTP" * 1,500 * 1,500					
		VV	VV0093		6,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
335	K	915223121	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm	m	8,922	950,00	8 475,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915223121					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"4,457 "Vodící pás pro nevidomé a slabozraké"					
VV			"4,465 "Vodící pás pro nevidomé a slabozraké"					
VV			VV0091					
					8,922			
336	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	113,618	14,00	1 590,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"VDZ - V7b (0,25 přerušovaná)					
VV			VV0092					
					113,618			
FIG			Rozpad figury: VDZ - V7b (0,25 přerušovaná)					
FIG			3,471+3,471+3,471+3,471+3,476+3,481+2,471+7,449+5,447+5,459+5,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (0,032 + 0,492) * 4		2,096			
			VV "bet. dlažba VDZ					
			VV "odvozová vzdálenost > 20 km					
			VV 9,573 * 19		181,887			
			VV Součet		183,983			
344	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	10,097	200,00	2 019,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612					
		VV	"původní desky a sloupky SDZ do depozita určeného objednatelem					
		VV	"odvozová vzdálenost > 5 km					
		VV	0,032 + 0,492		0,524			
		VV	"bet. dlažba VDZ					
		VV	"odvozová vzdálenost > 20 km					
		VV	9,573		9,573			
		VV	Součet		10,097			
345	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,573	400,00	3 829,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
		VV	"bet. dlažba VDZ					
		VV	9,573		9,573			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				2 372 793,62	
346	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 616,894	40,00	64 675,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
		VV	"odvozová vzdálenost > 20 km					
		VV	"podkl. drc. kamenivo (ŠD)					
		VV	3,181 + 149,835 + 926,678		1 079,694			
		VV	"asfaltová fréza					
		VV	214,880 + 322,320		537,200			
		VV	Součet		1 616,894			
347	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30 720,986	7,00	215 046,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
		VV	"VV viz. 997221551					
		VV	1616,894 * 19		30 720,986			
348	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 092,133	50,00	54 606,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
		VV	"odvozová vzdálenost > 20 km					
		VV	"jádrový vrt					
		VV	0,039		0,039			
		VV	"KSC 8/10					
		VV	994,165		994,165			
		VV	"asfaltové kry					
		VV	70,885 + 27,044		97,929			
		VV	Součet		1 092,133			
349	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	20 750,527	7,00	145 253,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
		VV	"VV viz. 997221561					
		VV	1092,133 * 19		20 750,527			
350	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	337,935	400,00	135 174,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
		VV	"odvozová vzdálenost > 20 km					
		VV	"kamenná dlažba					
		VV	3,083		3,083			
		VV	"bet. dlažba					
		VV	191,584		191,584			
		VV	"obrubá					
		VV	119,488 + 19,730		139,218			
		VV	"přefa UV					
		VV	3,650		3,650			
		VV	"mříž UV					
		VV	0,400		0,400			
		VV	Součet		337,935			
351	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 420,765	7,00	44 945,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
		VV	"VV viz. 997221571					
		VV	337,935 * 19		6 420,765			
352	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2 709,027	130,00	352 173,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
		VV	"podkl. drc. kamenivo (ŠD)					
		VV	3,181 + 149,835 + 926,678		1 079,694			
		VV	"asfaltová fréza					
		VV	214,880 + 322,320		537,200			
		VV	"jádrový vrt					
		VV	0,039		0,039			
		VV	"KSC 8/10					
		VV	994,165		994,165			
		VV	"asfaltové kry					
		VV	70,885 + 27,044		97,929			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2 709,027			
353	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	337,935	370,00	125 035,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612					
VV			"kamenná dlažba		3,083			
VV								
VV			"bet. dlažba		191,584			
VV								
VV			"obrubá		139,218			
VV			119,488 + 19,730					
VV			"prefa UV		3,650			
VV								
VV			"mříž UV		0,400			
VV								
VV			Součet		337,935			
354	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1 328,656	250,00	332 164,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
VV			"jádrový vrt		0,039			
VV								
VV			"KSC 8/10		994,165			
VV								
VV			"bet. dlažba		191,584			
VV								
VV			"obrubá		139,218			
VV			119,488 + 19,730					
VV			"prefa UV		3,650			
VV								
VV			Součet		1 328,656			
355	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	635,129	400,00	254 051,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
VV			"asfaltová fréza		537,200			
VV								
VV			214,880 + 322,320					
VV			"asfaltové kry		97,929			
VV								
VV			70,885 + 27,044					
VV			Součet		635,129			
356	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 082,777	600,00	649 666,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
VV			"podkl. drc. kamenivo (ŠD)		1 079,694			
VV								
VV			3,181 + 149,835 + 926,678					
VV			"kamenná dlažba		3,083			
VV								
VV			Součet		1 082,777			
D 998			Přesun hmot				86 801,05	
357	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 295,538	60,00	77 732,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
358	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 295,538	7,00	9 068,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191					
D PSV			Práce a dodávky PSV				80 988,14	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				23 377,50	
359	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopy 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	44,030	200,00	8 806,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161222					
VV			"101_Technická_zpráva					
VV			"styk nových konstrukčních skladeb se stávajícím staveb (podezdívky, oplocení, objekty ...)					
VV			"výška 0,5 m					
VV			(13,800 + 27,450 + 41,730 + 5,080) * 0,500		44,030			
360	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	88,060	125,00	11 007,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161384					
VV			"101_Technická_zpráva					
VV			"styk nových konstrukčních skladeb se stávajícím staveb (podezdívky, oplocení, objekty ...)					
VV			"výška 0,5 m					
VV			13,800 + 27,450 + 41,730 + 5,080		88,060			
361	K	711161391	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní připevnění fólie hřeby pevnostními	kus	176,000	20,00	3 520,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161391					
VV			"101_Technická_zpráva					
VV			"styk nových konstrukčních skladeb se stávajícím staveb (podezdívky, oplocení, objekty ...)					
VV			"výška 0,5 m					
VV			"plocha cca. 44 m2 - 4 ks / m2					
VV			44,000 * 4		176,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
362		K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,044	1 000,00	44,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101									
D		767		Konstrukce zámečnické				57 610,64	
D		767.1		Pochozí mříž - pororošt				57 610,64	
363		K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg	kg	23,768	230,00	5 466,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628613611									
VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.							
VV		"nová pochozí mříž - pororošt							
VV		"rám L 30x30x3 mm (1,45 kg/m´)							
VV		"10,365* 1,45 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		"6,027* 1,45 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		VV0058							
						23,768			
364		K	953945111	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 75 mm	kus	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953945111									
VV		"nová pochozí mříž - pororošt							
VV		"rám L 30x30x3 mm							
VV		18,000							
						18,000			
365		K	767590124	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	m2	2,570	400,00	1 028,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590124									
VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.							
VV		"nová pochozí mříž - pororošt							
VV		"1,660 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		"0,910 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		VV0054							
						2,570			
366	M		55347052	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm	kus	8,000	4 100,00	32 800,00	CS ÚRS 2025 01
367		K	767590192	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Přříplatek k cenám za úpravu roštů (kráčení)	m	16,392	140,00	2 294,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590192									
VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.							
VV		"10,365 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		"6,027 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		VV0055							
						16,392			
368		K	767590840	Demontáž podlahových konstrukcí šroubovaných , nýtovaných nebo svařovaných z podlahových roštů	m2	2,570	60,00	154,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590840									
VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.							
VV		"původní pochozí mříž z pororoštu							
VV		"1,660 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		"0,910 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		VV0052							
						2,570			
369		K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	8,739	320,00	2 796,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995112									
VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.							
VV		"nová pochozí mříž - pororošt							
VV		"rám L 30x30x3 mm (1,45 kg/m´)							
VV		"6,027* 1,45 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		VV0056							
						8,739			
370	M		13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,009	48 000,00	432,00	CS ÚRS 2025 01
VV						8,739*0,00108 'Přepočtené koeficientem množství	0,009		
371		K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	15,029	320,00	4 809,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995113									
VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.							
VV		"nová pochozí mříž - pororošt							
VV		"rám L 30x30x3 mm (1,45 kg/m´)							
VV		"10,365* 1,45 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		VV0057							
						15,029			
372	M		13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,016	48 000,00	768,00	CS ÚRS 2025 01
VV						15,029*0,00108 'Přepočtené koeficientem množství	0,016		
373		K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	23,768	220,00	5 228,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996801									
VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.							
VV		"původní pochozí mříž - pororošt							
VV		"rám L 30x30x3 mm (1,45 kg/m´)							
VV		"10,365* 1,45 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		"6,027* 1,45 "Pochozí mříž - pororošt"							
VV		VV0053							
						23,768			
374		K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,161	200,00	32,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767111									
D		M		Práce a dodávky M				38 236,00	
D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				38 236,00	
D		46-M.1		Chráničky kabelu				38 236,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
375		K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	393,172	50,00	19 658,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213					
VV				"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV				"Chránička slaboproudého kabelu					
VV				VV0023					
FIG				Rozpad figury: Chránička slaboproudého kabelu					
FIG				6,891+6,885+8,157+8,157+10,664+10,664+11,466+11,505+36,458+3					
						393,172			
						393,172			
376		M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	412,831	45,00	18 577,40	CS ÚRS 2025 01
VV				393,172*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
						412,831			
D		OST		Ostatní				168 082,50	
D		OST-1		Ostatní práce a činnosti				168 082,50	
377		K	RKON.OST.r1	Posun stávajícího sloupu VO	kus	5,000	2 400,00	12 000,00	
378		K	RKON.OST.r2	Napojení posunutých sloupů VO	m	5,250	1 200,00	6 300,00	
VV				1,570 + 1,340 + 1,340 + 1,000					
						5,250			
379		K	RKON.OST.r3	Úprava stávající bet. žlabovky	m	2,000	900,00	1 800,00	
380		K	RKON.OST.r4	Oprava stávající bet. opěrky	m	25,800	2 900,00	74 820,00	
381		K	RKON.OST.r5	Demontáž betonových květníků	kus	2,000	600,00	1 200,00	
382		K	RKON.OST.r6	Demontáž a zpětná montáž parkové lavičky	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
383		K	RKON.OST.r7	Demontáž a zpětná montáž odpadkového koše	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
384		K	RKON.OST.r8	Demontáž kamenných valounů	kus	7,000	600,00	4 200,00	
385		K	RKON.OST.r9	Demontáž a nové umístění nádob na komunální a tříděný odpad	kus	21,000	250,00	5 250,00	
VV				8,000 + 8,000 + 5,000					
						21,000			
386		K	RKON.OST.r10	Bourání stávající betonové zdi včetně odvozu a likvidace	m	5,250	1 050,00	5 512,50	
387		K	RKON.OST.r11	Úprava stávající kanalizační šachty	kus	17,000	3 000,00	51 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01
Objekt:
SO 301 - Přeložka vodovodního řadu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Votice	Datum:	22. 4. 2025
Zadavatel:		IČ:	00232963
Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice		DIČ:	
Účastník:		IČ:	01498240
Stalor spol. s r.o.		DIČ:	CZ01498240
Projektant:		IČ:	01443780
DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5		DIČ:	CZ01443780
Zpracovatel:		IČ:	
L. Štuller		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 565 275,04	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 565 275,04	21,00%	538 707,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 103 982,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01		
Objekt:			SO 301 - Přeložka vodovodního řadu		
Místo:	Votice		Datum:	22. 4. 2025	
Zadavatel:	Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice		Projektant:	DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5	
Účastník:	Staler spol. s r.o.		Zpracovatel:	L. Štuller	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 565 275,04
11 - Přípravné a přidružené práce	40 868,00
12 - Odkopávky a prokopávky	43 700,00
13 - Hloubené vykopávky	231 860,00
15 - Roubení	18 650,00
16 - Přemístění výkopku	74 250,00
17 - Konstrukce ze zemin	153 000,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)	151 700,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	54 643,00
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	125 400,00
85 - Potrubí z trub litinových	65 800,00
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	178 950,00
89 - Ostatní konstrukce	133 723,00
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	19 350,00
96 - Bourání konstrukcí	54 600,00
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	293 154,55
S - Přesuny sutí	54 351,99
M - Ostatní materiál	871 274,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01				
Objekt:	SO 301 - Přeložka vodovodního řadu				
Místo:	Votice	Datum:	22. 4. 2025		
Zadavatel:	Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice	Projektant:	DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5		
Účastník:	Staler spol. s r.o.	Zpracovatel:	L. Štuller		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 565 275,04	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	11	Přípravné a přidružené práce					40 868,00	
---	----	------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,000	380,00	1 900,00	RTS II / 2024
2	K	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	7,000	470,00	3 290,00	RTS II / 2024
3	K	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200 - 500	m	3,000	738,00	2 214,00	RTS II / 2024
4	K	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.35 cm	m2	53,000	298,00	15 794,00	RTS II / 2024
5	K	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	114,000	155,00	17 670,00	RTS II / 2024

D	12	Odkopávky a prokopávky					43 700,00	
---	----	------------------------	--	--	--	--	-----------	--

6	K	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	23,000	1 900,00	43 700,00	RTS II / 2024
---	---	--------------	---	----	--------	----------	-----------	---------------

D	13	Hloubené vykopávky					231 860,00	
---	----	--------------------	--	--	--	--	------------	--

7	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	121,000	700,00	84 700,00	RTS II / 2024
8	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	40,000	30,00	1 200,00	RTS II / 2024
9	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	134,000	950,00	127 300,00	RTS II / 2024
10	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	44,000	40,00	1 760,00	RTS II / 2024
11	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	13,000	1 300,00	16 900,00	RTS II / 2024

D	15	Roubení					18 650,00	
---	----	---------	--	--	--	--	-----------	--

12	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	746,000	20,00	14 920,00	RTS II / 2024
13	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	746,000	5,00	3 730,00	RTS II / 2024

D	16	Přemístění výkopku					74 250,00	
---	----	--------------------	--	--	--	--	-----------	--

14	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	99,000	750,00	74 250,00	RTS II / 2024
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	---------------

D	17	Konstrukce ze zemín					153 000,00	
---	----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

15	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	170,000	900,00	153 000,00	RTS II / 2024
----	---	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	------------	---------------

D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železni					151 700,00	
---	----	--	--	--	--	--	------------	--

16	K	451572111R00	Lože a obrys potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	90,000	1 670,00	150 300,00	RTS II / 2024
17	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,400	3 500,00	1 400,00	RTS II / 2024

D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					54 643,00	
---	----	---	--	--	--	--	-----------	--

18	K	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	53,000	211,00	11 183,00	RTS II / 2024
19	K	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	53,000	320,00	16 960,00	RTS II / 2024
20	K	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	53,000	500,00	26 500,00	RTS II / 2024

D	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné					125 400,00	
---	----	--	--	--	--	--	------------	--

21	K	577114115RT3	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	114,000	650,00	74 100,00	RTS II / 2024
22	K	577113113RT3	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 4 cm	m2	114,000	450,00	51 300,00	RTS II / 2024

D	85	Potrubí z trub litinových					65 800,00	
---	----	---------------------------	--	--	--	--	-----------	--

23	K	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2024
24	K	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	7,000	3 000,00	21 000,00	RTS II / 2024
25	K	857352121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	RTS II / 2024
26	K	857354121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200	kus	6,000	4 800,00	28 800,00	RTS II / 2024

D	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					178 950,00	
---	----	---	--	--	--	--	------------	--

27	K	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	11,000	200,00	2 200,00	RTS II / 2024
28	K	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	35,000	300,00	10 500,00	RTS II / 2024
29	K	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	2,500	500,00	1 250,00	RTS II / 2024
30	K	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm	m	186,000	850,00	158 100,00	RTS II / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	1,000	300,00	300,00	RTS II / 2024
32	K	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	3,000	450,00	1 350,00	RTS II / 2024
33	K	877312121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	7,000	750,00	5 250,00	RTS II / 2024

D 89		Ostatní konstrukce					133 723,00	
34	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,000	1 800,00	25 200,00	RTS II / 2024
35	K	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	RTS II / 2024
36	K	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	RTS II / 2024
37	K	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	RTS II / 2024
38	K	891351111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	kus	7,000	5 000,00	35 000,00	RTS II / 2024
39	K	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2024
40	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	247,000	6,50	1 605,50	RTS II / 2024
41	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	46,000	13,00	598,00	RTS II / 2024
42	K	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150-200	m	188,500	52,00	9 802,00	RTS II / 2024
43	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80-100	m	46,000	30,00	1 380,00	RTS II / 2024
44	K	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 150-200	m	188,500	75,00	14 137,50	RTS II / 2024

D 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných					19 350,00	
45	K	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	129,000	150,00	19 350,00	RTS II / 2024

D 96		Bourání konstrukcí					54 600,00	
46	K	969011141R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 200 mm	m	10,000	1 500,00	15 000,00	RTS II / 2024
47	K	969111111VD	Rozebrání armatur a litin. tvarovek	ks	12,000	3 300,00	39 600,00	RTS II / 2024

D H27		Vedení trubní dálková a přípojná					293 154,55	
48	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	254,917	1 150,00	293 154,55	RTS II / 2024

D S		Přesuny sutí					54 351,99	
49	K	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	78,430	240,00	18 823,20	RTS II / 2024
50	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	78,430	153,00	11 999,79	RTS II / 2024
51	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí	t	78,430	300,00	23 529,00	RTS II / 2024

D M		Ostatní materiál					871 274,50	
52	M	900001122VD	Signalizační vodič	m	243,500	65,00	15 827,50	RTS II / 2024
53	M	42293250	Souprava zemní 1,3-1,8m	kus	10,000	1 146,00	11 460,00	RTS II / 2024
54	M	42200740	Poklop uliční těžký - voda	kus	10,000	1 576,00	15 760,00	RTS II / 2024
55	M	286134606	Trubka vodovodní PE 100 RC, 90 x 8,2 mm, SDR 11	m	11,000	235,00	2 585,00	RTS II / 2024
56	M	286134607	Trubka vodovodní PE 100 RC, 110 x 10,0 mm, SDR 11	m	35,000	324,00	11 340,00	RTS II / 2024
57	M	286134610	Trubka vodovodní PE 100 RC, 160 x 14,6 mm, SDR 11	m	2,500	1 172,00	2 930,00	RTS II / 2024
58	M	286134612	Trubka vodovodní PE 100 RC, 225 x 20,5 mm, SDR 11	m	186,000	1 471,00	273 606,00	RTS II / 2024
59	M	28653335.A	Koleno 45° elektrosvařovací PE 100 d 90 mm	kus	1,000	870,00	870,00	RTS II / 2024
60	M	28653336.A	Koleno 45° elektrosvařovací PE 100 d 110 mm	kus	2,000	1 274,00	2 548,00	RTS II / 2024
61	M	28653338.A	Koleno 45° elektrosvařovací PE 100 d 160 mm	kus	1,000	3 438,00	3 438,00	RTS II / 2024
62	M	28653339.A	Koleno 45° elektrosvařovací PE 100 d 225 mm	kus	5,000	7 443,00	37 215,00	RTS II / 2024
63	M	286556627	Elektrotvarovka - redukce PE, SDR 11, d 160/110 mm	kus	1,000	1 512,00	1 512,00	RTS II / 2024
64	M	286556619	Elektrotvarovka - redukce PE, SDR 11, d 110/90 mm	kus	1,000	846,00	846,00	RTS II / 2024
65	M	28653768	Lemový nákrůžek d 225 mm PE 100	kus	12,000	1 255,00	15 060,00	RTS II / 2024
66	M	28653767	Lemový nákrůžek d 160 mm PE 100	kus	1,000	661,00	661,00	RTS II / 2024
67	M	28653766	Lemový nákrůžek d 110 mm PE 100	kus	10,000	369,00	3 690,00	RTS II / 2024
68	M	28653765	Lemový nákrůžek d 90 mm PE 100	kus	1,000	296,00	296,00	RTS II / 2024
69	M	28654368	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 90/DN 80	kus	10,000	617,00	6 170,00	RTS II / 2024
70	M	286543691	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 110/DN 100	kus	2,000	758,00	1 516,00	RTS II / 2024
71	M	286543692	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 225/DN 200	kus	12,000	2 470,00	29 640,00	RTS II / 2024
72	M	2865436921	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 160/DN 150	kus	1,000	1 225,00	1 225,00	RTS II / 2024
73	M	55259824	Přechod přírubový FFR DN 200/100 EWS	kus	1,000	4 666,00	4 666,00	RTS II / 2024
74	M	55259912	Koleno přírubové FFK DN 100-11 1/4° EWS	kus	1,000	6 368,00	6 368,00	RTS II / 2024
75	M	55259971	Koleno přírubové FFK DN 100-45° EWS	kus	2,000	5 609,00	11 218,00	RTS II / 2024
76	M	55259974	Koleno přírubové FFK DN 200-45° EWS	kus	1,000	5 914,00	5 914,00	RTS II / 2024
77	M	422935326	Spojka Synoflex s přírubou , DN 200	kus	1,000	17 121,00	17 121,00	RTS II / 2024
78	M	422935323	Spojka Synoflex s přírubou , DN 100	kus	4,000	8 006,00	32 024,00	RTS II / 2024
79	M	422935303	Spojka Synoflex DN 80/65	kus	1,000	7 492,00	7 492,00	RTS II / 2024
80	M	552599957	Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T DN 200/80	kus	1,000	7 447,00	7 447,00	RTS II / 2024
81	M	552599958	Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T DN 200/100	kus	4,000	7 640,00	30 560,00	RTS II / 2024
82	M	552599960	Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T DN 200/150	kus	1,000	9 619,00	9 619,00	RTS II / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	42228310	Šoupátko DN 80 přírubové - voda	kus	1,000	6 008,00	6 008,00	RTS II / 2024
84	M	42228312	Šoupátko DN 100 přírubové - voda	kus	5,000	6 867,00	34 335,00	RTS II / 2024
85	M	42228314	Šoupátko DN 150 přírubové - voda	kus	1,000	12 573,00	12 573,00	RTS II / 2024
86	M	42228315	Šoupátko DN 200 přírubové - voda	kus	7,000	17 845,00	124 915,00	RTS II / 2024
87	M	42273616.A	Hydrant nadzemní, PN 16 DN 100, krycí hloubka 1,5 m	kus	1,000	35 410,00	35 410,00	RTS II / 2024
88	M	422913305	Souprava zemní teleskopická DN 65 - 80, max. 1,75 m	kus	1,000	1 376,00	1 376,00	RTS II / 2024
89	M	422913308	Souprava zemní teleskopická DN 100 - 150, max. 1,75 m	kus	6,000	1 376,00	8 256,00	RTS II / 2024
90	M	422913311	Souprava zemní teleskopická DN 200, max. 1,75 m	kus	7,000	1 597,00	11 179,00	RTS II / 2024
91	M	42200750	Poklop uliční šoupátkový - voda	kus	14,000	2 057,00	28 798,00	RTS II / 2024
92	M	286134601	Trubka vodovodní PE 100 RC, 32 x 3,0 mm, SDR 11	m	12,000	55,00	660,00	RTS II / 2024
93	M	42293139	Souprava zemní teleskopická, pro domovní přípojky, krycí hloubka 1,0 - 1,6 m	kus	4,000	1 146,00	4 584,00	RTS II / 2024
94	M	9651128VD	Šoupátko pro d.p. 63/1 1/2"	ks	4,000	4 342,00	17 368,00	RTS II / 2024
95	M	42200730	Poklop ventilový uliční - voda	kus	4,000	1 576,00	6 304,00	RTS II / 2024
96	M	95010008VD	Elektrovarovka sedlová GF+ d200/63	ks	4,000	2 221,00	8 884,00	RTS II / 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Votice	Datum:	22. 4. 2025
Zadavatel:		IČ:	00232963
Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice		DIČ:	
Účastník:		IČ:	01498240
Stalor spol. s r.o.		DIČ:	CZ01498240
Projektant:		IČ:	01443780
DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5		DIČ:	CZ01443780
Zpracovatel:		IČ:	
L. Štuller		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		971 200,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	971 200,00	21,00%	203 952,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 175 152,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:	Votice	Datum:	22. 4. 2025
Zadavatel:	Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice	Projektant:	DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5
Účastník:	Staler spol. s r.o.	Zpracovatel:	L. Štuller

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	971 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	971 200,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	441 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	270 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	83 000,00
VRN6 - Územní vlivy	60 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	92 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Votice - Rekonstrukce ul. Žižkovy_rev.01

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Votice

Zadavatel: Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice

Účastník: Staler spol. s r.o.

Datum: 22. 4. 2025

DOPAS s.r.o.,
Mahenova 494/3,
Praha 5

Zpracovatel: L. Štuller

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 971 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 971 200,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 441 200,00

1	K	011103000	Geotechnický průzkum pláně po odstranění původních konstrukčních skladeb se zaměřením na její únosnost za účasti oprávněného geologa, potvrzení předpokladů uvedených v PD či stanovení opatření dle zjištěné skutečnosti nutných pro dodržení požadovaných parametrů stanovených v PD.	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011103000								
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření všech známých inženýrských sítí s jejich viditelným označením v terénu	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000								
3	K	012314000	Funkce AZI-Z (zhotovitele) vykonávané po celou dobu realizace stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012314000								
4	K	012344000	Vytyčovací práce v průběhu provádění prací	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012344000								
5	K	012414000	Geometrický plán dokončené stavby - 4x v tištěné podobě + 1x v digitální podobě	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012414000								
6	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012434000								
7	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby - 6x v tištěné podobě + 1x v digitální podobě	kpl	1,000	96 200,00	96 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000								
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (textová i výkresová část) s barevným vyznačením případných změn či odchylek od schváleného stupně PD - 6x v tištěné podobě + 1x v digitální podobě	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
9	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací - fotodokumentace stavu dotčených stavebních konstrukcí a objektů před zahájením provádění prací, popis zjištěného stavu, popis a zakreslení případně zjištěných deformací či degradací konstrukcí	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000								
10	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací - fotodokumentace stavu dotčených stavebních konstrukcí a objektů před zahájením provádění prací, popis zjištěného stavu, popis a zakreslení případně zjištěných deformací či degradací konstrukcí	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013284000								
11	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby - fotodokumentace z průběhu provádění prací, kompletní fotodokumentace v digitální podobě bude 1x předána objednateli při předání a převzetí dokončeného díla	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000								
D VRN3 Zařízení staveniště 270 000,00								
12	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště se zohledněním na provádění díla po dílčích etapách (předpoklad 3 etapy)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/031203000								
13	K	032002000	Vybavení zařízení staveniště stavebními buňkami (1x kancelářská, 2x šatní, 2x skladovací), mobilními chemickými toaletami, zásobní nádrže na vodu a to po celou dobu provádění prací se zohledněním předpokládané etapizace provádění stavby (přepoklad provádění na 3 etapy)	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000								
14	K	034103000	Oplocení staveniště z ocelového rámového oplocení na patkách pro jednotlivých etapách provádění prací včetně uzamykatelných vjezdových bran (1. etapa = cca. 300 bm, 2. etapa = cca. 450 bm, 3. etapa = cca. 215 bm oplocení)	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi s uvedením nezbytně nutných informací o stavbě, termínech realizace a kontaktních údajů partnerů výstavby (zástupce zhotovitele, TDS, AD) - předpoklad přemísťování dle prováděných etap.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000								
16	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště po dokončení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000								
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště, uvedení do stavu před prováděním díla.	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039203000								
D VRN4 Inženýrská činnost							83 000,00	
18	K	041414000	Plán BOZP	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000								
19	K	041434000	Technik BOZP zhotovitele - základní vstupní školení pracovníků zhotovitele včetně jeho případných podzhotovitelů, pravidelní periodické školení, stanovení možných rizik BOZP a PO na staveništi včetně jejich prokazatelného seznámení veškerých pracovníků podílejících se na výstavbě.	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041434000								
20	K	043154000	Zkoušky hutnicí v rozsahu a počtu dle platných či doporučených norem či stanovených jinými právními předpisy.	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000								
21	K	045303000	Koordinační činnost zhotovitele po celou dobu provádění prací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000								
22	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - součinnost zhotovitele s objednatelem s kompletací veškerých dokladů potřebných k úspěšnému předání a převzetí dokončeného díla, nezbytná součinnost pro jednání s dotčenými orgány státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049303000								
D VRN6 Územní vlivy							60 000,00	
23	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky (práce prováděné v městském intravilánu)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/062002000								
24	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000								
D VRN7 Provozní vlivy							92 000,00	
25	K	072103000	Silniční provoz - vypracování a projednání DIO, zajištění kladného DIR - předpoklad etapizace prací (3 etapy)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000								
26	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) - osazení provizorních DZ dle platného DIR, jejich pronájem, udržování, přemísťování, výměna (či doplnění) a odvoz po dokončení stavby se zohledněním etapizace provádění prací	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000								
27	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/073002000								
D VRN9 Ostatní náklady							25 000,00	
28	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - vybavení staveniště prostředky na sanaci a likvidaci v případě úniku ropných látek a provozních kapalin stavební mechanizace, prostředky k zajištění BOZP a PO na staveništi, přechodové lávky pro pohyb osob, přejezdové plechy pro přístup k dotčeným objektům, výstražné pásy a ochranné konstrukce k zamezení nepovoleného pohybu osob a vozidel.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000								