

**Smlouva č. OBE/25/05/226**

<b>Objednatel:</b> Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Jejkov, Purkyňovo nám. 133/2 674 01 Třebíč IČO: 00839396 DIČ: CZ00839396	<b>Dodavatel:</b> AKC konstrukce, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 10 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO: 63322731 DIČ: CZ63322731
---	---

**Datum vystavení objednávky:** 23.05.2025**Datum dodání:****Místo dodání:** Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**Způsob dodání:****Předmět:**

Dodání a výměna filtrů na operačních sálech v budově O1, areál.

**Cena celkem bez DPH:** 275 860,00**DPH:** 57 930,60**Cena s DPH:** 333 790,60**Záruční podmínky****Práce:****Materiál:**

Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Vyřizuje

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Dne: 28.05.2025

- 6. 06. 2025 -

**CENOVÁ NABÍDKA A25006 R1**  
DODÁVKA A VÝMĚNA FILTRŮ

**Určeno pro:** Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

vypracováno

dne: 20.5.2025

revize: 1

**název zakázky:** TR20-21 Třebíč vestavby operačních sálů v budově O1

poz.	název	Popis	množství	cena/jednotka	cena celkem
10	Dodávka filtrů	Laminární pole 4ks, 1ks laminárního pole 4ks filtrů, H14, 12ks (610x610-104)mm, 4ks (610x762-104)mm, filtry s gelovým těsněním, ochrannou mřížkou, hliníkovým rámem a s atestem z výroby.	16 ks	-	167 600 Kč
20	Demontáž a montáž filtrů	Operační sály - laminární pole - 16 filtrů, 4 místnosti, 2 montěží	4 h	2 200 Kč/h	8 800 Kč
30	Demontáž a montáž laminarizátorů	Při provádění měření defektoskopie filtrů lze provést montáž laminarizátorů až poměření.	4 páry	1 100 Kč/pár	4 400 Kč
40	Dodávka filtrů zázemí 8 místností	Přívodní filtrační nástavce - zázemí operačních sálů - 12 filtrů, 8 místností, 6ks (305x305-90)mm, 2ks (305x305-110mm), 1ks (457x457-68)mm, 2ks (520x520-68)mm, 1ks (520x520-80)mm, filtry s nekoněčným PU těsněním, hliníkovým rámem a s atestem z výroby.	12 ks	-	60 500 Kč
50	Demontáž a montáž filtrů	Přívodní filtrační nástavce - zázemí operačních sálů - 12 filtrů H13, 8 místností	3 h	2 200 Kč/h	6 600 Kč
60	Demontáž a montáž koncových výustek nástavců	Při provádění měření defektoskopie filtrů lze provést montáž výustek až poměření.	1,5 h	2 200 Kč/h	3 300 Kč
70	ubytování	2 montěží, 1 noc	1 x	3 300 Kč/noc	3 300 Kč
80	doprava	Rožnov p.R. - Nemocnice Třebíč a zpět, filtry, montěží	460 km	16 Kč/km	7 360 Kč
90	asistence při měření.	2 montěží - čas strávený čekáním na měření.	8 h	1000 Kč/h	8 000 Kč
100	čas	2 montěží - čas strávený na cestě	6 h	1000 Kč/h	6 000 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>275 860 Kč</b>

**Platební podmínky:** do 30 dnů

**Nabízené termíny provedení prací:** Termín dodání filtrů 8-10 týdnů po závazné objednávce. Termín provedení prací dle domluvy.

**Časová náročnost:** 10 pracovních hodin.

Práce se provádí před zaregulováním a validačním měřením. Celková časová náročnost je suma výměna filtrů, zaregulování a validační měření.

**Platnost cenové nabídky:** 2025

**Přesný rozsah nabídky viz příloha:** TR21 R21 Třebíč vestavby II\_etapa VZT1

**Cenová nabídka je platná za předpokladu, že veškeré práce budou provedeny v jendom termínu.**

**Součástí nabídky není likvidace filtrů.**

**Na objednávce uvádějte prosím číslo naší nabídky.**