

Stavba: Obec Věstín - Oprava místních komunikací-07c -Věstínek- Bolešín

Položkový rozpočet

Stavba:Obec Věstín - Oprava místních komunikací-07c -Věstínek- Bolešín									
Obec Věstín - Oprava místních komunikací-07c -Věstínek- Bolešín						5 945 030,15	1 248 456,33	7 193 486,48	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
003 - 07c-Věstínek-Bolešín						5 945 030,15	1 248 456,33	7 193 486,48	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10cm	m2	2 385,00	21,00	55,00	131 175,00	27 546,75	158 721,75
002	1627011	Vodorovné přemístění do 15km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	785,00	21,00	297,00	233 145,00	48 960,45	282 105,45
003	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3- sanace 30%, hl. 50 cm	m3	593,00	21,00	121,00	71 753,00	15 068,13	86 821,13
004	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním- sanace 30%	m2	1 280,00	21,00	22,00	28 160,00	5 913,60	34 073,60
005	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD frakce 0/63 tl. 25cm- sanace 30%	m2	690,00	21,00	322,00	222 180,00	46 657,80	268 837,80
006	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm- sanace 30%	m2	690,00	21,00	322,00	222 180,00	46 657,80	268 837,80
007	938902102	Čištění příkopů nezpevněných šířka dna do 40cm objem nánosu do 0,3m3/m	m	1 000,00	21,00	78,00	78 000,00	16 380,00	94 380,00
008	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	15,00	21,00	244,00	3 660,00	768,60	4 428,60
009	599142111R00	Úprava zálivky-příp.páskou- dilatačních nebo pracovních spár	M	15,00	21,00	198,00	2 970,00	623,70	3 593,70
010	577144121	Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m	m2	11 925,00	21,00	345,00	4 114 125,00	863 966,25	4 978 091,25
011	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACP 16+	t	236,91	21,00	2 405,00	569 768,55	119 651,40	689 419,95
012	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	700,00	21,00	160,00	112 000,00	23 520,00	135 520,00
013	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 872,30	21,00	32,00	155 913,60	32 741,86	188 655,46