

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice IČ: 24257311, DIČ: CZ24257311	 Změnový list	Číslo dokumentu : 14
		Počet příloh : 1
		Účinnost od : 25.07.2024

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Anglické dvorky - změna	Číslo :	14
--	----------------	-----------

Komu:	Od:	PhDr. Pavel Sivák			Datum:	25.07.2024
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	x	Osobně:	Kurýr:	
Oznámení změny vyvoláno:			záměrem objednatel	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele
						vyšší mocí nebo jinou okolností
						x

Předmět změny : Bourání většího rozsahu přizdívek v soklové části budovy.

Důvod změny : Důvodem pro vznik ZL bylo zjištění, že předstupující přizdívka, která se před stavebním zásahem jevila jako rozšíření obvodového zdiva do exteriéru, se po destruktivních zásazích prokázala jako dílčí přizdívka chránící dožitou živičnou hydroizolaci. Proto bylo nutné z hlediska stability nových anglických dvorků tyto přizdívky kompletně vybourat, náležitě ošetřit odhalený povrch kamenného zdiva a příslušně k těmto nově odhaleným partiím konstrukce anglických dvorků

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: PD řešila odbourání přizdívek pouze částečně a horní hranu domnělé přizdívky doplňovala oplechováním z titanzinkového předzvětrálního plechu.

Nové řešení: Na základě skutečného stavu konstrukcí bylo rozhodnuto o zbourání kompletních přizdívek. Předpokládané oplechování titanzinkovým plechem se nerealizovalo. Pro oplechování v oknech byly použity plechové hliníkové parapety.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet	116 676,59
2) Připočet	
	Hodnota změny závazku v %:
	0,56

Odsouhlasil a potvrdil:		Datum:	29.4.25
Objednatel:			
TDS:		Datum:	23.4.2025
AD - sanace:		Datum:	23.4.2025
Zhotovitel - jednatel:		Datum:	23.4.2025
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum:	23.4.2025
Zhotovitel - hl.stavbyvedoucí:		Datum:	23.4.2025
Správce objektu:		Datum:	23.4.2025
Provozovatel objektu:		Datum:	23.4.25

Vydání čís.:	1	Verze:	1.02	Počet stran:	4	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	ANO		

Přílohy: 1 - soupis prací

Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL14 - Anglické dvorky bourání

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPs Group s.r.o.

Datum: 23. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Pavlína Mocová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-24 255,73	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 464,03	
							13 915,04	
1	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2			2 180,76	SoD
	W		Výkaz výměr z SoD					
	W		-(20,55*0,9+(3,3+2,2+3,9)*0,4) "pův.sokl zdiva u angl.dvorků					
	W		Výpočet skutečnosti					
	W		výška odbourávané přízdívky 1,1m					
	W		20,55*1,1+(3,3+2,2+3,9)*1,1					
	W		Součet					
2	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2			3 360,00	SoD
	W		Výkaz výměr z SoD					
	W		-10*0,4 "pův.sokl zdiva u angl.dvorků					
	W		Výpočet skutečnosti					
	W		výška odbourávané přízdívky 1,1m					
	W		10*1,1					
	W		Součet					
3	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2			8 374,28	SoD
	W		Výkaz výměr z SoD					
	W		-(9,05*0,3+8,55*0,4) "pův.sokl zdiva u angl.dvorků					
	W		Výpočet skutečnosti					
	W		výška odbourávané přízdívky 1,1m					
	W		9,05*1,1+8,55*1,1					
	W		Součet					
D		997	Přesun sutě				15 548,99	
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			4 890,25	SoD
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			2 994,03	SoD
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			2 608,13	SoD
	W		11,08*14 "celkem 15km					
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			5 056,58	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 764 Konstrukce klempířské								
8	K	764246406	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m		-53 719,76	-53 719,76	SoD
	VV		Výkaz dle SoD					
	VV		-2,2 "KL03					
	VV		-3,3 "KL04					
	VV		Součet					
9	K	764246407	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 670 mm	m		-42 173,16	-42 173,16	SoD
	VV		Výkaz dle SoD					
	VV		-4,4 "KL05					
	VV		-10 "KL08					
	VV		-20,5 "KL09					
	VV		Součet					
10	K	764246408	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 700 mm	m		-23 112,00	-23 112,00	SoD
	VV		Výkaz dle SoD					
	VV		-9 "KL06					
	VV		-9 "KL07					
	VV		Součet					
11	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m		16 746,40	16 746,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,75 "KL03					
	VV		0,45*2+0,75 "KL04					
	VV		0,75*3 "KL05					
	VV		1,05*3 "KL06					
	VV		2*0,45+2*1 "KL07					
	VV		1,7*3 "KL08					
	VV		1,7*2+1*5 "KL09					
	VV		Součet					