

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostovice IČ: 24257311, DIČ: CZ24257311	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu : 17
		Počet příloh : 1
		Účinnost od : 11.10.2024

NÁZEV STAVBY Objednatel	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Sanace podzemního zdiva		Číslo : 17
(méněpráce nebo vícepráce)		

Komu:	Od:	PhDr. Pavel Síváň			Datum:	11.10.2024
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	x	Osobně:	Kurýr:	
Oznámení změny vyvoláno:			záměrem objednatele	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele
						vyšší mocí nebo jinou okolností
			x			

Předmět změny : Změna sanace podzemního zdiva
Důvod změny : Po odhalení velké části vnějšího povrchu podterénního zdiva bylo zjištěno, že je řešeno jako sendvič, který je tvořen do exteriéru převážně říčními valouny různých velikostí, vyskládaných na jílovou maltu s využitím kamenů, které vytvořily zcela nehomogenní a nerovinatý, rizikový povrch.
 Do interiéru pak nejsou situovány plnohodnotné cihelné stěny, ale jen dozdivky různých tloušťek. To vše si vyžádalo změny technologie sanace s celou řadou návazností, vč. zohlednění stabilitních dopadů na celou stavbu.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /
Původní řešení: Projektová dokumentace řešila sanaci podzemního zdiva sanačními řezy a plošnou injektáží.
Nové řešení: V průběhu prací byla zjištěna jiná skladba podzemního zdiva než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Následkem toho byl upřesněn rozsah sanačních řezů a plošné injektáže.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /		Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet		1 261 451,97
2) Připočet		Hodnota změny závazku v %:
		6,07

Odsouhlasil a potvrdil: Objednatel:		Datum: 29.4.25
TDS:		Datum: 23.4.2025
AD - sanace:		Datum: 23.4.2025
Zhotovitel - jednatel:		Datum: 23.4.2025
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum: 23.4.2025
Zhotovitel - hl.stavbyvedoucí:		Datum: 23.4.2025
Správce objektu:		Datum: 23.4.2025
Provozovatel objektu:		Datum: 23.4.25

Vydání čís.:	1	Verze:	1.03	Počet stran:	3	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodloužení o počet dnů:		0	Dopad na projekt	ANO	

Přílohy: 1 - soupis prací
Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL17 - Sanace podzemního zdiva

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 11.10.2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 261 451,97	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				156 232,30	
1	K	61212510R	Vyplnění spár vnitřních povrchů maltou, ploch z cihel stěn např. Asocret M30	m2		51 707,91	155 274,70	
2	K	61232112R	Omítka vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvově, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn, síranuvzdorná malta např. Asocret M30	m2		103 566,79		
D	998		Přesun hmot			957,60		
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t		957,60		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 105 219,67	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 105 219,67	
4	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu např.Aquafin-1K	m2		42 272,16		
5	K	71150001R	Sanační řez -infúzní clona např.Aquafin-F -nizkollaká injektáž (horizontální)	m2		220 491,84		
6	K	71150002R	Nástřik zdiva křemičitým roztokem např.Aquafin-F	m2		6 303,08		
7	K	71150004R	Plošná rastrová injektáž stěn -např.Aquafin-F	m2		835 252,59		
8	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		900,00		