

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice IČ: 24257311, DIČ: CZ24257311	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu : 24
		Počet příloh : 1
		Účinnost od : 10.02.2025

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Schodiště sokly	Číslo : 24
--	-------------------

(méněpráce nebo vícepráce)							
Komu:		Od:	PhDr. Pavel Síváň			Datum:	10.02.2025
Odesláno:		Poštou:		E-mail:	x	Osobně:	
Oznámení změny vyvoláno:				záměrem objednatel	záměrem provozovatele	chybou v dokumentac	chybou zhotovitele
				x	x		

Předmět změny : Provedení soklů u stávajících schodišť.

Důvod změny: Požadavek objednatele a provozovatele na provedení soklů stávajících schodišť z hygienických důvodů.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace neřešila, nebylo předmětem díla.

Nové řešení: Stávající schodiště byly obloženy keramickými soklíky.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet	10 517,23
2) Připočet	
	Hodnota změny závazku v %:
	0,05

Odsouhlasil a potvrdil:		Objednatel:	Datum: 29.4.25
TDS:		Datum: 23.4.2025	
AD - sanace:		Datum: 23.4.2025	
Zhotovitel - jednatel:		Datum: 23.4.2025	
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum: 23.4.2025	
Zhotovitel - hl.stavbyvedoucí:		Datum: 23.4.2025	
Správce objektu:		Datum: 23.4.2025	
Provozovatel objektu:		Datum: 23.4.25	

Vydání čís.:	1	Verze:	1.01	Počet stran:	3	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	ANO		

Přílohy: 1 - soupis prací
Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL24 - Schodiště sokly

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 10.02.2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 517,23	
D	771		Podlahy z dlaždic				9 717,23	
1	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m			6 699,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474133					
		VV	((12*0,175+11*(0,28+0,1))*2+(12*0,167+11*(0,3+0,1))*2					
		VV	(4*0,17+3*(0,3+0,1))*2					
		VV	Součet					
2	M	59761616	dlažba keramická silnitá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2	m2			1 736,59	SoD
		VV	((12*0,175+11*(0,28+0,1))*2+(12*0,167+11*(0,3+0,1))*2)*0,1*1,08					
		VV	((4*0,17+3*(0,3+0,1))*2)*0,1*1,08					
		VV	Součet					
3	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m			1 281,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
		VV	((12*0,175+11*(0,28))*2+(12*0,167+11*(0,3)*2					
		VV	(4*0,17+3*0,3)*2					
		VV	Součet					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				800,00	
D	VRN6		Územní vlivy				800,00	
4	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl			800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000					