

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny

stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt:

SO 100 Komunikace - ZL č. 3 Výměna poklopů hydrantů a vodovodních šoupátek

Celkem:

19 šoupátkových poklopů

4 hydrantové poklopy

4 plynové poklopy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 861,98	
D	8	Trubní vedení						
1	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	23,000			URS 24/II
			šoupátkové poklopy	kus	19,000			
			hydrantové poklopy	kus	4,000			
			plynové poklopy	kus	4,000			
8	M	56230633	<i>poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem</i>	kus	19,000			URS 24/II
9	M	56230636	<i>deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového</i>	kus	19,000			URS 24/II
10	M	56230635	<i>poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem</i>	kus	4,000			URS 24/II
11	M	56230638	<i>deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového</i>	kus	4,000			URS 24/II
5	K	899121102	Osazení poklopů uličních plastových šoupátkových	kus	19,000			URS 24/II
			šoupátkové poklopy 19	kus	19,000			
5	K	899121102	Osazení poklopů uličních plynových	kus	4,000			URS 24/II
			plyn poklopy	kus	4,000			
6	ena SOC	899121103	Osazení poklopů uličních plastových hydrantových	kus	4,000			URS 24/II
			hydrantové poklopy	kus	4,000			
D	997	Přesun sutě						
88	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,150			URS 24/II
83	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,150			URS 24/II
84	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	21,850			URS 24/II
D	998	Přesun hmot						
18	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	0,212			URS 24/II
19	K	998271324	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun do 500 m	t	0,212			URS 24/II

Ve vyjádření PVK k PD pro SP je uvedeno, že PVK požaduje všechny poklopy rektifikovat na novou niveletu. Viz bod č.8 vyjádření PVK 53556/ÚTPČ/20 z 15.9.2020.

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny

stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt:

SO 100 Komunikace - ZL č. 4 Změna barvy dlažby ve vjezdech

Budoucí uživatel MČ Čakovice požaduje použít stejnou barevnost zámkové dlažby jako na Oblasti 1 tj. ve vjezdech a parkovacích stáních je požadována barevnost - červená dlažba.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava	Odpočet	Připočet
Náklady soupisu celkem						166 052,82		-46 356,00	212 408,82
	5	Komunikace					SoD		
57	59245228R	betonová dlažba tl. 80 mm	M2	-204,000			URS 24/II		
	A57	"vozovka dlažba" 1352		1 352,000					
	B57	"parkovací stání dlažba" 157		157,000					
	C57	"vjezdy dlažba" 47		47,000					
	D57	"Celkem: "A57+B57+C57"		1 556,000					
57.1	celkem spočtená výměra dle skutečnosti	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná(všechny vjezdy a parkoviště)	m2	281,820					
56	rozdílná výměra skut a VV rozpočtu	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	m2	77,82					
47	výměra v rozpočtu	Posyp krytu kamenivem drceným nebo lštěným do 30 kg/m2	M2	-30,000					
		parkovací stání mlát -záměna za ZD červené barvy na větvi č.7 =21,8*2,5	m2	54,5					

Podkladní vrstvy (77,82 m2) byly provedeny dle PD pod parkovací stání ale neúčtují se jako dodatek!!

Původní cena SOD bez DPH

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny

stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt:

SO 100 Komunikace - ZL č. 5 palisády navíc na větví č.6 a 7

PO	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	celkem vícepráce	méněpráce	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem						42 801,64	-3 346,40	
1		Zemní práce						
13	13000*10*	Příplatek za zřízení výkopávky v hloubce podzemního vedení	M3	4,200				ScD
15	13235*102	Hrubení výh nezapažených A do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	M3	4,200				ScD
	B1b	pro palisády 2 0,50 7*12		4,200				
18	16275*137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5	M3	4,200				ScD
19	16275*139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	42,000				ScD
21	17120*23*	Příplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skádce (skádceové) kód odpadu 17 05 04	I	7,560				ScD
	A2*	7,56		7,560				
3		Svislé a kompletní konstrukce						
36	33002*133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,0m do 1,5 m	M	6,900				ScD 0,3 2,6-35
	větev 5	2 1 * 1 8	m	3,900				
	větev 7:8	5	m	5,000				
		celkem	m	8,900				
37	59229014	palisáda hruševá bet. původní 180/120 v. 1200mm	KUS	42,000				URS 34-II 0,05 2 142
Původní a Přesun hmot				66,11111				
40	99822301*	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	I	4,785				ScD
41	99822304*	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvláštní přesun do 1000 m	I	4,785				ScD
Odpočet								
63	01613*213	Osazení silničního obrubníku betonového stojateho s boční oporou do lože z celou prostého	M	-8,900				
	větev 5	2 1 * 1 8	m	3,900				
	větev 7:8	5	m	5,000				
		celkem	m	8,900				
65	592170R1	obrubník betonový ABG 2-10T	M	-8,900				