

KRYCÍ LIST SOUPISU

Př.č.1 k SOD č. 6440-0503-2016-022

Stavba: **Stavební opravy vrátnice**
Objekt: **Sklady - Vážní ulice Hradec Králové**
Místo: **Vrátnice bud.č. 013**
Zadavatel: **MO - ČR**

Cena bez DPH				1 250 737,95
DPH základní	#ODKAZ!	Sazba daně	Výše daně	
		21,00%	262 654,97	
Cena celkem vč. DPH		v CZK		1 513 392,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy vrátnice
Objekt: Sklady - Vážní ulice Hradec Králové
Místo: Vrátnice bud.č. 013
Zadavatel: MO - ČR

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 250 737,95

11 - Přípravné a přidružené práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace
61 - Úpravy povrchů vnitřní
62 - Úpravy povrchů vnější
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
94 - Lešení a stavební výtahy
96 - Bourání konstrukcí
97 - Zhotovení otvorů
99 - Staveništní přesun hmot
711 - Izolace proti vodě
712 - Živičné krytiny
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic a obklady
776 - Podlahy povlakové
781 - Obklady keramické
783 - Nátěry
784 - Malby
M21 - Hromosvod
M21 - Silnoproud (elektroinstalace)
725 - ZTI (zdravotechnika)
999 - Poplatky za skládky
VN - Vedlejší náklady
Doplnění
Oprava komunikace
Oprava palubkového podbití

SOUPIŠ PRACÍ - Stavební práce - Propočet PS

Stavba: Stavební opravy vrátnice
 Objekt: Sklady - Vážní ulice Hradec Králové
 Místo: Vrátnice bud.č. 013
 Zadavatel: MO - ČR

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	Demontáž příčky zděné	m2	12,40000		
2	K	Příčky z tv. pák., jedn. n. příčky zděné do svislé dřev.,cihel.,beton.nebo ocel.konstrukce na jakouk.maltu vápenocem.(MVC) nebo cem.(MC), tl.115 mm, z děr. Příčk., P10, na maltu MVC 5, tl.140 mm, z děr. příčk., P10, na maltu MVC5	m2	12,40000		
3	K	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím, kotvami na hmoždinky	m	8,20000		
Komunikace						
4	K	rozebrání chodníků ze zámkové dlažby	m2	14,00000		
5	K	podsypaní z drtě	m2	14,00000		
6	K	montáž dlažby	m2	14,00000		
Úpravy povrchů vnitřní						
7	K	Zakrytí výplně vnitř. otvorů, předmětů apod., kt. se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osaz. Dveří. zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin vč. pozdějšího odkrytí, fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	89,70000		
8	K	611 47-31 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí, vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 611 47-311 stropů rovných, štukové	m2	32,00000		
9	K	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti, hladké, štukové	m2	120,60000		
10	K	612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem, na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnepříjemnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprašením, malta vápenná	m2	108,27000		
Úpravy povrchů vnější						
11	K	Omytí fasády WAP	m2	249,00000		
12	K	Vně om silikát tkvr Terr Z tl 1,5mm	m2	249,00000		
13	K	KZS soklová lišta tl 1mm	m	47,00000		
14	K	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	28,60000		
15	K	KZS zaštitovací okenní lišta	m	33,60000		
16	K	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou, s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	249,00000		
Podlahy a podlahové konstrukce						
17	K	Dl.č. 5_Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/ 15 úprava - doplnění strop I,NP	m3	1,20000		
18	K	631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem, tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,83890		
Lešení a stavební výtahy						
19	K	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami, šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	258,00000		
20	K	941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení, šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	258,00000		
21	K	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	258,00000		
22	K	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	150,00000		
Bourání konstrukcí						
23	K	Bourání podlah betonových - rýha	m2	45,00000		
24	K	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin,škvárobetonových, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	53,16000		
25	K	Bourání dlaždic keramických, tl. 10 mm >1m2	m2	27,60000		
26	K	968 01 Vybourání prefabrikovaných betonových okenních rámu,včetně vyvážení křidel z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), plochy do 4 m2	m2	46,00000		
27	K	968 06-1 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel, oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn,oken, plochy do 1,5 m2	ks	22,00000		
28	K	968 07-1 Vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn, dveří, plochy přes 2 m2	ks	15,00000		
29	K	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet, dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	24,57000		
Zhotovení otvorů						
30	K	zhotovení průrazů do 15 cm	ks	62,00000		
31	K	zhotovení průrazů do30 cm	ks	32,00000		
32	K	zhotovení průrazů do 45 cm	ks	8,00000		
Staveništní přesun hmot						
33	K	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.zděnou, přesun hmot pro bud.obč. výst.(JKSO 801), bud.pro bydlení (JKSO 803) bud.pro výr.a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstr.zděnou z cihel nebo tvárníc n. kovovou, výš.přes 6do12m	t	28,40000		

Izolace proti vodě

9 577,60

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením, vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	16,40000		
35	K	stěrka hydroizol. Tl. 2mm, koupelny	m2	16,40000		
Živičné krytiny						
36	K	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°, dvouvrstvé,	m2	136,00000		
37	K	Montáž střešní krytiny - asfaltové pásy svařované, 1 x Bitagit, 1 x Elastodek	m2	136,00000		
38	K	Střešní krytina - asfaltové pásy svařované, 1 x Bitagit, 1 x Elastodek	m2	164,00000		
Konstrukce klempířské						
39	K	764 04-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu, včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty, oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 330 mm, plech prePATINA walzblank	m	26,20000		
40	K	764 04-23 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu, oplechování atiky (nadezdívky) celoplošným lepením, RŠ 800 mm, tloušťka plechu 0,8 mm, plech prePATINA walzblank	m	26,20000		
41	K	demontáž okapových žlabů r.š. 33, vč. svodu	m	49,00000		
42	K	dodávka a montáž okapových žlabů r.š. 33 vč. háků, kotlíků a čítek	m	34,00000		
43	K	dodávka a montáž okapových svodu 120 mm	m	15,00000		
Konstrukce truhlářské						
44	K	D+M oken plast. hnědá, U=1,1, vč.žaluzií a parapetu (2100x1500 - 2 ks)	m2	6,30000		
45	K	D+M oken plast. hnědá, U=1,1, vč.žaluzií a parapetu (1200x1500 - 5 ks)	m2	9,00000		
46	K	D+M oken plast. hnědá, U=1,1, vč.žaluzií a parapetu (600x600 - 2 ks)	m2	0,75000		
47	K	D+M stěna plast. bílá, vnitřní, vč.dveří, žaluzií a parapetu (2600x 2300 - 1 ks)	m2	5,98000		
48	K	Dod. obložk.zárubně	ks	9,00000		
49	K	D dveří vnějších, plast, hnědý, proskl. 1,1 x 2,50	ks	3,00000		
50	K	demontáž stáv.oken a dveří	ks	23,00000		
51	K	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových, oken plastových, plochy do 2,70 m2	ks	9,00000		
52	K	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových, dveří plastových vnějších	ks	4,00000		
53	K	766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla, jednokřídlového	ks	9,00000		
54	K	766 67 Dodávka + montáž dveřního kování (kliky a štitky)	ks	14,00000		
55	K	766 69 Ostatní, 766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění, šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	ks	9,00000		
56	K	Dod.plast.otvorů oken, 6 kom. U=1,1, bílé (pozn.: do stěny plastové bílé vnitřní, pol. č.47)	m2	5,98000		
57	K	D dveře plast.vnější 1850/2500 mm, dvoukř., hnědé,proskl.,	ks	1,00000		
58	K	dveře vnitřní š = 700 -900 mm; h = 1 970,0 mm; dýha, hladké; počet křidel 1; plně; dub;	ks	9,00000		
Podlahy z dlaždic a obklady						
59	K	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických, 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	53,16000		
60	K	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	68,80000		
Podlahy povlakové						
61	K	776 10 Přípravné práce, potůžky neobsahují žádný materiál, vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	36,54000		
62	K	776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů (PVC) - pásy, montáž včetně dodávky podlahoviny	m2	36,54000		
63	K	776 58-8 Sejmutí povlakových podlah, volně položených, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	36,54000		
64		PVC NF standard vč.lepidla	m2	43,80000		
Obklady keramické						
65	K	Dmtž obklad pórovina malta	m2	26,80000		
66	K	781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele, 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	26,80000		
67	K	781 49 Lišty k obkladům, bez dodávky materiálu	m	32,70000		
68	K	profil plastový na obklad vnitřní rohový; rozměr 9 mm; l = 2 500 mm	m	30,84000		
69	K	Obkladačka Color One 19,8x10 světle béžová lesk	m2	35,40000		
Nátěry						
70	K	očistění starých nátěrů ÚT v- potrubí a radiátorů	m2	68,00000		
71	K	nátěry radiátorů a potrubí - Z-V	m2	68,00000		
Malby						
72	K	784 41 Příprava povrchu, 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu, protiplišňová, jednonásobná	m2	360,80000		
73	K	784 45 Malby z malířských směsí se začištěním, oteruvzdorné, bělost 82 %, dvojnásobné	m2	360,80000		
74	K	784 40 Odstranění maleb, obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	360,80000		
75	K	784 41 Příprava povrchu, 784 41-1 Pačkování vápeným mlékem se začištěním, v místnostech do 3,8m, nátěry dvojnásobné s obroušením a přesádrováním	m2	595,80000		
Poplatky za skládky						
76	K	Skládkovné - směsná stavební sut'	t	14,20000		
77	K	Skládkovné suti - asf.lepenky	t	3,20000		
Vedlejší náklady						
78	K	Přesuny hmot	kpl	1,00000		
79	K	Zařízení staveniště	soubor	1,00000		

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Oprava komunikace							
80	K	demontáž žulové dlažby 2 ks kanálu		m2	8,00000		
81	K	betonový prstenec		ks	2,00000		
82	K	betonová směs C 25		m3	1,00000		
83	K	litinová silniční vpust' kompl.		ks	2,00000		
84	K	montáž žulové dlažby		m2	8,00000		
85	K	přesun		soubor	1,00000		
Oprava palubkového podbití							
86	K	doplnění palubek š 12 cm P+D opatřené nátěrem pallsandr		m2	6,00000		
87	K	plošina nebo lešení		soubor	1,00000		
88	K	přesun		soubor	1,00000		

SOUPIS PRACÍ - Hromosvod

Př.č.1 k SOD č. 6440-0503-2016-022

Stavba: Stavební opravy vrátnice
 Objekt: Sklady - Vážní ulice

Místo: Vrátnice bud.č. 013

Zadavatel: MO - ČR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1	Hromosvod, zemnění - dodávka + montáž		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	000001	demontáž stávajícího vedení	m	62,00000		
2	K	Pol121	Drát AlMgSi d=8mm	m	62,00000		
3	K	Pol122	Pomocný jítmač	ks	3,00000		
4	K	Pol123	Podpěra vodoravných a šikmých vedení PV	ks	50,00000		
5	K	Pol124	Svorka hromosvodová, spojovací, typ SK	ks	10,00000		
6	K	Pol125	Svorka hromosvodová, okapová, typ SO	ks	4,00000		
7	K	Pol126	Svorka hromosvodová, zkušební, typ SZ	ks	4,00000		
8	K	Pol127	Trubka PVC netřířtivá d=29mm	m	20,00000		
9	K	Pol128	Pomocný instalační materiál	kol	1,00000		
10	K	Pol129	Revize	kol	1,00000		
11	K	Pol129	Přesun	kol	1,00000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Př.č. 1 k SOD č. 6440-0503-2016-022

Stavba: Stavební opravy vrátnice

Objekt: Sklady - Vážní ulice

Místo: Vrátnice bud.č. 013

Zadavatel: MO - ČR

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Silnoproud - dodávka + montáž

D2 - Rozvaděče, dodávky

D3 - Přístroje

D4 - Instalační materiál

D5 - Kabely

D6 - Ostatní

D0 - Přesuny hmot

SOUPIS PRACÍ - silnoproud (elektroinstalace)

Stavba: Stavební opravy vrátnice

Objekt: Sklady - Vážní ulice

Místo: Vrátnice bud.č. 013

Zadavatel: MO - ČR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D1 Silnoproud - dodávka + montáž

D2 Rozvaděče, dodávky

1	K	Pol74	Doplněná pr.chráněče do stáv.rozvaděče	ks	1,00000		
---	---	-------	--	----	---------	--	--

D3 Přístroje

2	K	Pol76	Spínač jednopólový, 250V, 10A, ř.1	ks	5,00000		
3	K	Pol78	Spínač střídavý, 250V, 10A, ř.5	ks	5,00000		
4	K	Pol79	Zasuvka datová kompletní	ks	14,00000		
5	K	Pol80	Spínač seriový, 250V, 10A, ř.6	ks	8,00000		
6	K	Pol81	svítidlo nouzové 8W, 1 hod	ks	11,00000		
7	K	Pol85	Zásuvka jednoduchá, 250V, 10/16A, 2P+PE	ks	17,00000		
8	K	Pol86	Zásuvka jednoduchá, 250V, 10/16A, 2P+PE, do vlhka, IP44	ks	2,00000		
9	K	Pol87	Zásuvka jednoduchá, 250V, 10/16A, 2P+PE s přep.	ks	2,00000		
10	K	Pol88	svítidlo zářivkové 2x36W, vč. Trubic a recykl.poplátků	ks	15,00000		
11	K	Pol89	svítidlo venkovní, IP 43	ks	6,00000		
12	K	Pol90	svítidlo halogenové	ks	1,00000		
13	K	Pol91	ventilátor s doběh.relé d 100	ks	2,00000		
14	K	Pol91	svítidlo halogenové	ks	1,00000		
15	K	Pol92	průtokový ohříváč 10 l	ks	1,00000		

D4 Instalační materiál

16	K	Pol93	OBO grip	ks	20,00000		
17	K	Pol94	Svorka BERNARD	ks	8,00000		
18	K	Pol95	Krabice přístrojová (KU68-1901)	ks	68,00000		
19	K	Pol96	Krabice rozvodná (KU68-1903)	ks	20,00000		
20	K	Pol97	Krabice přístrojová rozvodná (KPR)	ks	15,00000		
21	K	Pol98	Krabice rozvodná (KR97/5)	ks	9,00000		
22	K	Pol99	Krabice rozvodná (KO 125 E)	ks	2,00000		
23	K	Pol100	Krabice rozvodná (8102) IP54	ks	4,00000		
24	K	Pol101	Trubka PVC LPE2	m	42,00000		
25	K	Pol102	Trubka PVC LPE2	m	21,00000		
26	K	Pol103	Trubka PVC LPE2	m	52,00000		
27	K	Pol104	žlab parapetní 140x70, včetně montážního materiálu	m	24,00000		
28	K	Pol105	Chránička AROT	m	20,00000		

D5 Kabely

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	Pol106	CYKY-O 2x1,5	m	56,00000		
30	K	Pol107	CYKY-O 3x1,5	m	62,00000		
31	K	Pol108	CYKY-J 3x1,5	m	420,00000		
32	K	Pol109	CYKY-J 3x2,5	m	850,00000		
33	K	Pol110	CYKY-J 5x1,5	m	120,00000		
34	K	Pol111	CYKY-J 5x2,5	m	68,00000		
35	K	Pol112	Belden cat 5e	m	210,00000		
36	K	Pol113	Vodič CY 4 mm2	m	89,00000		
37	K	Pol114	Vodič CY 16 mm2	m	22,00000		
D D6 Ostatní							
38	K	Pol115	demontáž svítidel	ks	32,00000		
39	K	Pol116	demontáž kabelů	m	2 100,0		
40	K	Pol117	dem. a mont. klimatizace	kpl	1,00000		
41	K	Pol118	Drobný montážní materiál (stahovací pásky, přichytky, sádra, hmoždinky...), stav.připomoce	kpl	1,00000		
42	K	Pol119	demontáž, D+M boiler 180 l	ks	1,00000		
43	K	Pol120	Revize	kpl	1,00000		
44	K	Pol121	PĐ skutečného provedení	kpl	1,00000		
D D0 Přesuny hmot							
45	K	00001	Přesuny hmot	kpl	1,00000		
Rozvaděč R 1							
			přepojení a oprava stáv.rozvaděče (doplňné+ní svorkovnic)	ks	1,00000		
			proudový chránič 63/4/0,03	ks	1,00000		
			montáž	ks	1,00000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Př.č.1 k SOD č. 6440-0503-2016-022

Stavba: Stavební opravy vrátnice

Objekt: Sklady - Vážní ulice

Místo: Vrátnice bud.č. 013

Zadavatel: MO - ČR

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - ZTI - ZDRAVOTECHNIKA, dodávka + montáž	50 547,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 020,25
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 126,74
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	20 400,80
HSV - HSV	5 200,00
00001 - Přesuny hmot	5 200,00

SOUPIS PRACÍ - ZTI (zdravotechnika)

Stavba: Stavební opravy vrátnice

Objekt: Sklady - Vážní ulice Hradec Králové

Místo: Vrátnice bud.č. 013

Zadavatel: MO - ČR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D D1 ZDRAVOTECHNIKA, dodávka + montáž 50 547,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	D1		ZDRAVOTECHNIKA, dodávka + montáž				50 547,79
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
1	K	721000001	Demontáž veškerého stávajícího kanalizačního potrubí do DN 110	m	14,00000		
2		726663003	demontáž el. Bóileru	ks	1,00000		
3	K	721000002	Propojení nového kanal. potrubí se stávajícím do DN 150 + proplach	soubor	1,00000		
4	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	2,00000		
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,00000		
6	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	4,00000		
7	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	ks	2,00000		
8	K	721211403	Vypust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/70 s automatickým vztlakovým uzávěrem (např. HL 300)	ks	1,00000		
9	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	262,89000		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
10	K	722176137	Montáž potrubí plastové spojované svary na tupo do D 63 mm včetně tvarovek a přežru a uložení	m	38,00000		
11	K	286151530	trubka tlaková PPR řada PN 20 25 x 4,2 x 4000 mm	m	12,00000		
12	K	286151550	trubka tlaková PPR řada PN 20 32 x 5,4 x 4000 mm	m	12,00000		
13	K	286151580	trubka tlaková PPR řada PN 20 40 x 6,7 x 4000 mm	m	14,00000		
14	K	1.1	izolace potrubí do 80 mm	m	38,00000		
15	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	2,00000		
16	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	4,00000		
17	K	722229102	Montáž vodovodních amatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	soubor	2,00000		
18	K	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 3/4" červený voda (nebo ventil přímý)	ks	1,00000		
19	K	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1" červený voda (nebo ventil přímý)	ks	1,00000		
20	K	722232046	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 1/4" červený voda (nebo ventil přímý)	ks	2,00000		
21	K	722000003	Demontáž vodovodního potrubí do DN 80 mm	m	38,00000		
22	K	722000004	Propojení nového vodovod. potrubí se stávajícím do DN 80	soubor	1,00000		
23	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	38,00000		
24	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	529,66000		
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
25	K	725113123	Montáž klozetových mís závěsných	ks	1,00000		
26	K	642389200	mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním	ks	1,00000		
27	K	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 600 mm (U)	soubor	2,00000		
28	K	725822612	Baterie umyvadlové nástěnné pákové	soubor	2,00000		
29	K	725831313	Baterie sprchová nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,00000		
30	K	725980123	sprchový kout vanička 900x900, vě. zástěny	ks	1,00000		
31	K	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000		
32	K	725000001	Demontáž veškerých stávajících zařizovacích předmětů	soubor	8,00000		
33	K	998725203	stavební přípoje	soubor	1,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		HSV				
D	00001		Přesuny hmot				
34	K	00001	Přesuny hmot	kpl	1,00000		