

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-11-12
Stavba: TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 24834629
Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova DIČ: CZ24834629

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 910 913,26 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 910 913,26 | 191 291,78 |
| | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 1 102 205,04 |
| v CZK | | | |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Místo: Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 910 913,26 | 1 102 205,04 |
| lokalita č.1 | objekt na ... | 195 800,87 | 236 919,05 |
| lokalita č.2 | objekt na ... | 211 902,24 | 256 401,71 |
| lokalita č.3 | objekt na ... | 115 331,23 | 139 550,79 |
| lokalita č.4 | objekt na ... | 265 760,53 | 321 570,24 |
| lokalita č.5 | objekt na ... | 122 118,39 | 147 763,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokality č.1 - objekt na ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

24834629

DIČ:

CZ24834629

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

195 800,87

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 195 800,87 | 21,00% | 41 118,18 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

236 919,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokalita č.1 - objekt na ...

Místo:

Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

195 800,87

HSV - Práce a dodávky HSV

175 887,61

1 - Zemní práce

9 342,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 121,36

997 - Přesun sutě

112 424,16

PSV - Práce a dodávky PSV

19 713,26

712 - Povlakové krytiny

1 386,00

762 - Konstrukce tesařské

3 683,66

767 - Konstrukce zámečnické

14 643,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokalita č.1 - objekt na ...

Místo:

Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

195 800,87

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 175 887,61 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 9 342,09 |
| 1 | K | 111111334 | Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 | m2 | 1 042,200 | 8,50 | 8 858,70 |
| | VV | | "oplocení | | | | |
| | VV | | 437*2 | | 874,000 | | |
| | VV | | "voliéra | | | | |
| | VV | | 42,05*2*2 | | 168,200 | | |
| | VV | | Součet | | 1 042,200 | | |
| 2 | K | 113311171 | Odstranění geotextilií ze základové spáry | m2 | 91,205 | 5,30 | 483,39 |
| | VV | | 1,073*2*42,50 | | 91,205 | | |
| | VV | | Součet | | 91,205 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 54 121,36 |
| 3 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 20,577 | 1 630,00 | 33 540,51 |
| | VV | | 0,4*0,6*42,335*2 | | 20,321 | | |
| | VV | | 0,4*0,4*0,8*2 | | 0,256 | | |
| | VV | | Součet | | 20,577 | | |
| 4 | K | 9660621R001 | Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zalitých cementovou maltou - pražce 150x260x2600 | kus | 56,000 | 27,00 | 1 512,00 |
| 5 | K | 96607171R01 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4 m zabetonovaných | kus | 112,000 | 31,00 | 3 472,00 |
| | VV | | "slopky | | | | |
| | VV | | 110 | | 110,000 | | |
| | VV | | "vrata | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 112,000 | | |
| 6 | K | 966071721 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním | kus | 110,000 | 12,00 | 1 320,00 |
| | VV | | "zavětrování | | | | |
| | VV | | 110 | | 110,000 | | |
| | VV | | Součet | | 110,000 | | |
| 7 | K | 966071823 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m | m | 437,000 | 13,80 | 6 030,60 |
| | VV | | 437 | | 437,000 | | |
| | VV | | Součet | | 437,000 | | |
| 8 | K | 966071823R01 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky - voliéra | m2 | 610,481 | 13,00 | 7 936,25 |
| | VV | | 12,937*42,05 | | 544,001 | | |
| | VV | | 66,48 | | 66,480 | | |
| | VV | | Součet | | 610,481 | | |
| 9 | K | 966073813 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2 | kus | 1,000 | 310,00 | 310,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 112 424,16 |
| 10 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 41,154 | 300,00 | 12 346,20 |
| 11 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 19,929 | 2 200,00 | 43 843,80 |
| | VV | | 71,904-41,154-0,538-6,008-4,275 | | 19,929 | | |
| | VV | | Součet | | 19,929 | | |
| 12 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0,538 | 280,00 | 150,64 |
| | VV | | 1,842-1,304 | | 0,538 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 0,538 | | |
| 13 | K | 9970138R01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N 17 02 04 | t | 6,008 | 2 500,00 | 15 020,00 |
| | VV | | 4,704 | | 4,704 | | |
| | VV | | 1,304 | | 1,304 | | |
| | VV | | Součet | | 6,008 | | |
| 14 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 0,462 | 13 300,00 | 6 144,60 |
| 15 | K | 9970138R001 | Výzisk materiálu za odvoz železa | t | -5,155 | 1 500,00 | -7 732,50 |
| | VV | | -1,1440 | | -1,144 | | |
| | VV | | -0,4 | | -0,400 | | |
| | VV | | -1,521 | | -1,521 | | |
| | VV | | -1,21 | | -1,210 | | |
| | VV | | -0,88 | | -0,880 | | |
| | VV | | Součet | | -5,155 | | |
| 16 | K | 997231111 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km | t | 72,784 | 160,00 | 11 645,44 |
| 17 | K | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot | t | 1 455,680 | 16,40 | 23 873,15 |
| | VV | | 72,784*20 "Přepočtené koeficientem množství | | 1 455,680 | | |
| | VV | | Součet | | 1 455,680 | | |
| 18 | K | 997231511 | Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami | t | 72,784 | 98,00 | 7 132,83 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 19 713,26 |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 1 386,00 |
| 19 | K | 71234083R01 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP - pryž dopravníkový pás | m2 | 28,000 | 49,50 | 1 386,00 |
| | VV | | 10+18 | | 28,000 | | |
| | VV | | Součet | | 28,000 | | |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 3 683,66 |
| 20 | K | 762131811 | Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken | m2 | 5,420 | 51,00 | 276,42 |
| | VV | | 2,71*2 | | 5,420 | | |
| | VV | | Součet | | 5,420 | | |
| 21 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 22,265 | 45,00 | 1 001,93 |
| | VV | | 4,886*3,034 | | 14,824 | | |
| | VV | | 2,62*2,84 | | 7,441 | | |
| | VV | | Součet | | 22,265 | | |
| 22 | K | 762711820 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 12,848 | 58,00 | 745,18 |
| | VV | | 3,212*4 | | 12,848 | | |
| | VV | | Součet | | 12,848 | | |
| 23 | K | 7627118R01 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - pražce | m | 34,586 | 48,00 | 1 660,13 |
| | VV | | 4,886*2 | | 9,772 | | |
| | VV | | 1,7*4 | | 6,800 | | |
| | VV | | 1,3*2 | | 2,600 | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | "3 | | | | |
| | VV | | 1,3*2 | | 2,600 | | |
| | VV | | 2,618*3 | | 7,854 | | |
| | VV | | 2,84 | | 2,840 | | |
| | VV | | 0,26*2 | | 0,520 | | |
| | VV | | Součet | | 34,586 | | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 14 643,60 |
| 24 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 1 144,031 | 12,80 | 14 643,60 |
| | VV | | "Voliéra | | | | |
| | VV | | "trubka 44,5*2,5 | | | | |
| | VV | | 2,59*12,94*21 | | 703,807 | | |
| | VV | | "Trubka 32/2,5 | | | | |
| | VV | | 2,19*42*3 | | 275,940 | | |
| | VV | | "trubka 38x2,5 | | | | |
| | VV | | 2,5*16*2,2 | | 88,000 | | |
| | VV | | 6*2*2,2 | | 26,400 | | |
| | VV | | 2,5*6*3,2 | | 48,000 | | |
| | VV | | "plochá tyč | | | | |
| | VV | | 0,1*6*3,14 | | 1,884 | | |
| | VV | | "zásyp | | | | |
| | VV | | Součet | | 1 144,031 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-----------|-----------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 200,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 200,00 |
| 25 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 200,00 | 200,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokality č.2 - objekt na ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

24834629

DIČ:

CZ24834629

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

211 902,24

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 211 902,24 | 21,00% | 44 499,47 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

256 401,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokalita č.2 - objekt na ...

Místo:

Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

211 902,24

HSV - Práce a dodávky HSV

189 555,68

1 - Zemní práce

12 504,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 179,44

997 - Přesun sutě

118 872,15

PSV - Práce a dodávky PSV

22 146,56

712 - Povlakové krytiny

2 450,00

762 - Konstrukce tesařské

5 052,96

767 - Konstrukce zámečnické

14 643,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokality č.2 - objekt na ...

Místo:

Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

211 902,24

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 189 555,68 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 12 504,09 |
| 1 | K | 111111334 | Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 | m2 | 1 414,200 | 8,50 | 12 020,70 |
| | VV | | "oplocení | | | | |
| | VV | | 623*2 | | 1 246,000 | | |
| | VV | | "voliera | | | | |
| | VV | | 42,05*2*2 | | 168,200 | | |
| | VV | | Součet | | 1 414,200 | | |
| 2 | K | 113311171 | Odstranění geotextilií ze základové spáry | m2 | 91,205 | 5,30 | 483,39 |
| | VV | | 1,073*2*42,50 | | 91,205 | | |
| | VV | | Součet | | 91,205 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 58 179,44 |
| 3 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 20,833 | 1 630,00 | 33 957,79 |
| | VV | | 0,4*0,6*42,335*2 | | 20,321 | | |
| | VV | | 0,4*0,4*0,8*2*2 | | 0,512 | | |
| | VV | | Součet | | 20,833 | | |
| 4 | K | 9660621R001 | Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zalitých cementovou maltou - pražce 150x260x2600 | kus | 110,000 | 27,00 | 2 970,00 |
| 5 | K | 96607171R01 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4 m zabetonovaných | kus | 78,000 | 31,00 | 2 418,00 |
| | VV | | "slopky | | | | |
| | VV | | 76 | | 76,000 | | |
| | VV | | "vrata | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 78,000 | | |
| 6 | K | 966071721 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním | kus | 140,000 | 12,00 | 1 680,00 |
| | VV | | "zavětrování | | | | |
| | VV | | 140 | | 140,000 | | |
| | VV | | Součet | | 140,000 | | |
| 7 | K | 966071823 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m | m | 623,000 | 13,80 | 8 597,40 |
| | VV | | 623 | | 623,000 | | |
| | VV | | Součet | | 623,000 | | |
| 8 | K | 966071823R01 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky - voliera | m2 | 610,481 | 13,00 | 7 936,25 |
| | VV | | 12,937*42,05 | | 544,001 | | |
| | VV | | 66,48 | | 66,480 | | |
| | VV | | Součet | | 610,481 | | |
| 9 | K | 966073813 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2 | kus | 2,000 | 310,00 | 620,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 118 872,15 |
| 10 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 41,666 | 300,00 | 12 499,80 |
| 11 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 14,988 | 2 200,00 | 32 973,60 |
| | VV | | 73,239-41,666-0,946-10,622-0,825-4,192 | | 14,988 | | |
| | VV | | Součet | | 14,988 | | |
| 12 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0,946 | 280,00 | 264,88 |
| | VV | | 2,328-1,382 | | 0,946 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 0,946 | | |
| 13 | K | 9970138R01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N 17 02 04 | t | 10,622 | 2 500,00 | 26 555,00 |
| | VV | | 9,24 | | 9,240 | | |
| | VV | | 1,382 | | 1,382 | | |
| | VV | | Součet | | 10,622 | | |
| 14 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 0,825 | 13 300,00 | 10 972,50 |
| 15 | K | 9970138R001 | Výzisk materiálu za odvoz železa | t | -5,312 | 1 500,00 | -7 968,00 |
| | VV | | -1,1440 | | -1,144 | | |
| | VV | | -0,88 | | -0,880 | | |
| | VV | | -2,168 | | -2,168 | | |
| | VV | | -1,12 | | -1,120 | | |
| | VV | | Součet | | -5,312 | | |
| 16 | K | 997231111 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km | t | 74,359 | 160,00 | 11 897,44 |
| 17 | K | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot | t | 1 487,180 | 16,40 | 24 389,75 |
| | VV | | 74,359*20 "Přepočtené koeficientem množství | | 1 487,180 | | |
| | VV | | Součet | | 1 487,180 | | |
| 18 | K | 997231511 | Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami | t | 74,359 | 98,00 | 7 287,18 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 22 146,56 |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 2 450,00 |
| 19 | K | 71234083R01 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP - pryž dopravníkový pás | m2 | 50,000 | 49,00 | 2 450,00 |
| | VV | | 40 | | 40,000 | | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | |
| | VV | | Součet | | 50,000 | | |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 5 052,96 |
| 20 | K | 762131811 | Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken | m2 | 5,000 | 51,00 | 255,00 |
| | VV | | 2,5*2 | | 5,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| 21 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 48,693 | 45,00 | 2 191,19 |
| | VV | | 3,814*10,816 | | 41,252 | | |
| | VV | | 2,84*2,62 | | 7,441 | | |
| | VV | | Součet | | 48,693 | | |
| 22 | K | 762711820 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 14,600 | 58,00 | 846,80 |
| | VV | | 10,8+3,8 | | 14,600 | | |
| | VV | | Součet | | 14,600 | | |
| 23 | K | 7627118R01 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - pražce | m | 36,666 | 48,00 | 1 759,97 |
| | VV | | 1,6*5 | | 8,000 | | |
| | VV | | 1,125*2 | | 2,250 | | |
| | VV | | 10,816 | | 10,816 | | |
| | VV | | 1,3*2 | | 2,600 | | |
| | VV | | 2,6*2 | | 5,200 | | |
| | VV | | 2,6*3 | | 7,800 | | |
| | VV | | Součet | | 36,666 | | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 14 643,60 |
| 24 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 1 144,031 | 12,80 | 14 643,60 |
| | VV | | "Voliéra | | | | |
| | VV | | "trubka 44,5*2,5 | | | | |
| | VV | | 2,59*12,94*21 | | 703,807 | | |
| | VV | | "Trubka 32/2,5 | | | | |
| | VV | | 2,19*42*3 | | 275,940 | | |
| | VV | | "trubka 38x2,5 | | | | |
| | VV | | 2,5*16*2,2 | | 88,000 | | |
| | VV | | 6*2*2,2 | | 26,400 | | |
| | VV | | 2,5*6*3,2 | | 48,000 | | |
| | VV | | "plochá tyč | | | | |
| | VV | | 0,1*6*3,14 | | 1,884 | | |
| | VV | | "zásyp | | | | |
| | VV | | Součet | | 1 144,031 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 200,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 200,00 |
| 25 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 200,00 | 200,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokality č.3 - objekt na ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

24834629

DIČ:

CZ24834629

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 331,23

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 115 331,23 | 21,00% | 24 219,56 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

139 550,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokalita č.3 - objekt na ...

Místo:

Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 331,23

HSV - Práce a dodávky HSV

103 410,63

1 - Zemní práce

10 361,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 034,74

997 - Přesun sutě

77 014,39

PSV - Práce a dodávky PSV

10 220,60

712 - Powlakové krytiny

480,00

762 - Konstrukce tesařské

8 075,60

765 - Krytina skládaná

1 665,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště

200,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokality č.3 - objekt na ...

Místo:

Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

115 331,23

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 103 410,63 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 10 361,50 |
| 1 | K | 111111334 | Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 | m2 | 1 219,000 | 8,50 | 10 361,50 |
| | VV | | "oplocení | | | | |
| | VV | | 572*2 | | 1 144,000 | | |
| | VV | | "voliera | | | | |
| | VV | | 25*1,5*2 | | 75,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1 219,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 16 034,74 |
| 2 | K | 94451181R01 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 114,240 | 5,30 | 605,47 |
| | VV | | 37,62*2 | | 75,240 | | |
| | VV | | 19,5*2 | | 39,000 | | |
| | VV | | Součet | | 114,240 | | |
| 3 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0,128 | 1 630,00 | 208,64 |
| | VV | | 0,4*0,4*0,8 | | 0,128 | | |
| | VV | | Součet | | 0,128 | | |
| 4 | K | 9660621R001 | Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zalitých cementovou maltou - pražce 150x260x2600 | kus | 16,000 | 27,00 | 432,00 |
| | VV | | 16 | | 16,000 | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | |
| 5 | K | 9660621R002 | Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zalitých cementovou maltou - pražce 150x260x3600 | kus | 5,000 | 27,00 | 135,00 |
| | VV | | 5 | | 5,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| 6 | K | 96607171R01 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4 m zabetonovaných | kus | 143,000 | 31,00 | 4 433,00 |
| | VV | | 143 | | 143,000 | | |
| | VV | | Součet | | 143,000 | | |
| 7 | K | 966071721 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním | kus | 100,000 | 12,00 | 1 200,00 |
| | VV | | "zavětrování | | | | |
| | VV | | 100 | | 100,000 | | |
| | VV | | Součet | | 100,000 | | |
| 8 | K | 966071823 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m | m | 572,000 | 13,80 | 7 893,60 |
| | VV | | 572 | | 572,000 | | |
| | VV | | Součet | | 572,000 | | |
| 9 | K | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m | m | 66,296 | 17,00 | 1 127,03 |
| | VV | | 8,148*2 | | 16,296 | | |
| | VV | | 25*2 | | 50,000 | | |
| | VV | | Součet | | 66,296 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 77 014,39 |
| 10 | K | 997006014 | Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu | t | 0,138 | 4 310,00 | 594,78 |
| 11 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0,256 | 300,00 | 76,80 |
| 12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 24,256 | 2 200,00 | 53 363,20 |
| | VV | | 31,721-2,604-0,165-1,944-0,138-2,22-0,256-0,138 | | 24,256 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 24,256 | | |
| 13 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 2,220 | 280,00 | 621,60 |
| 14 | K | 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 | t | 0,138 | 4 500,00 | 621,00 |
| 15 | K | 9970138R01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N 17 02 04 | t | 1,944 | 2 500,00 | 4 860,00 |
| | VV | | 1,344+0,6 | | 1,944 | | |
| | VV | | Součet | | 1,944 | | |
| 16 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 0,165 | 13 300,00 | 2 194,50 |
| 17 | K | 9970138R001 | Výzisk materiálu za odvoz železa | t | -2,604 | 1 500,00 | -3 906,00 |
| | VV | | -1,991 | | -1,991 | | |
| | VV | | -0,613 | | -0,613 | | |
| | VV | | Součet | | -2,604 | | |
| 18 | K | 997231111 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km | t | 31,721 | 160,00 | 5 075,36 |
| 19 | K | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot | t | 634,420 | 16,40 | 10 404,49 |
| | VV | | 31,721*20 "Přepočtené koeficientem množství | | 634,420 | | |
| | VV | | Součet | | 634,420 | | |
| 20 | K | 997231511 | Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami | t | 31,721 | 98,00 | 3 108,66 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 10 220,60 |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 480,00 |
| 21 | K | 71234083R01 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP - pryž dopravníkový pás | m2 | 10,000 | 48,00 | 480,00 |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 8 075,60 |
| 22 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 114,240 | 45,00 | 5 140,80 |
| | VV | | 37,62*2 | | 75,240 | | |
| | VV | | 19,5*2 | | 39,000 | | |
| | VV | | Součet | | 114,240 | | |
| 23 | K | 762711820 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 50,600 | 58,00 | 2 934,80 |
| | VV | | 4,5*3*2 | | 27,000 | | |
| | VV | | 3*2*2 | | 12,000 | | |
| | VV | | 1,4*2*2 | | 5,600 | | |
| | VV | | 1*2*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | 0,5*2*2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 50,600 | | |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 1 665,00 |
| 24 | K | 765131857 | Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do sutí | m2 | 9,000 | 185,00 | 1 665,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 1 700,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 200,00 |
| 25 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 1 500,00 |
| 26 | K | 070001000 | Provozní vlivy - opatření pro manipulaci s azbestem | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokality č.4 - objekt na ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

24834629

DIČ:

CZ24834629

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

265 760,53

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 265 760,53 | 21,00% | 55 809,71 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

321 570,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokalita č.4 - objekt na ...

Místo:

Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

265 760,53

HSV - Práce a dodávky HSV

262 893,27

1 - Zemní práce

20 026,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 189,96

997 - Přesun sutě

210 677,31

PSV - Práce a dodávky PSV

1 867,26

762 - Konstrukce tesařské

115,20

767 - Konstrukce zámečnické

1 752,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokality č.4 - objekt na ...

Místo:

Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

265 760,53

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 262 893,27 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 20 026,00 |
| 1 | K | 111111334 | Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 | m2 | 2 356,000 | 8,50 | 20 026,00 |
| | VV | | "oplocení | | | | |
| | VV | | 1178*2 | | 2 356,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2 356,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 32 189,96 |
| 2 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0,512 | 1 630,00 | 834,56 |
| | VV | | 0,4*0,4*0,8*4 | | 0,512 | | |
| | VV | | Součet | | 0,512 | | |
| 3 | K | 966052121 | Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou | kus | 20,000 | 33,00 | 660,00 |
| 4 | K | 9660621R001 | Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zalitých cementovou maltou - pražce 150x260x2600 | kus | 15,000 | 27,00 | 405,00 |
| | VV | | 15 | | 15,000 | | |
| | VV | | Součet | | 15,000 | | |
| 5 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 4,000 | 31,00 | 124,00 |
| 6 | K | 96607171R01 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4 m zabetonovaných | kus | 200,000 | 31,00 | 6 200,00 |
| | VV | | 200 | | 200,000 | | |
| | VV | | Součet | | 200,000 | | |
| 7 | K | 96607171R02 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 6m zabetonovaných | kus | 200,000 | 31,00 | 6 200,00 |
| | VV | | 200 | | 200,000 | | |
| | VV | | Součet | | 200,000 | | |
| 8 | K | 966071721 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním | kus | 100,000 | 12,00 | 1 200,00 |
| 9 | K | 966071823 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m | m | 1 178,000 | 13,80 | 16 256,40 |
| 10 | K | 966073813 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2 | kus | 1,000 | 310,00 | 310,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 210 677,31 |
| 11 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 1,024 | 300,00 | 307,20 |
| 12 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 3,360 | 2 420,00 | 8 131,20 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 71,700 | 2 200,00 | 157 740,00 |
| | VV | | 81,755-1,024-3,36-0,014-1,26-4,397 | | 71,700 | | |
| | VV | | Součet | | 71,700 | | |
| 14 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0,014 | 2 570,00 | 35,98 |
| 15 | K | 9970138R01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N 17 02 04 | t | 1,260 | 2 500,00 | 3 150,00 |
| | VV | | 1,26 | | 1,260 | | |
| | VV | | Součet | | 1,260 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 16 | K | 9970138R001 | Výzisk materiálu za odvoz železa | t | -4,397 | 1 500,00 | -6 595,50 |
| | VV | | -0,137 | | -0,137 | | |
| | VV | | -0,66 | | -0,660 | | |
| | VV | | -0,008*200 | | -1,600 | | |
| | VV | | -0,010*200 | | -2,000 | | |
| | VV | | Součet | | -4,397 | | |
| 17 | K | 997231111 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km | t | 81,755 | 160,00 | 13 080,80 |
| 18 | K | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot | t | 1 635,100 | 16,40 | 26 815,64 |
| | VV | | 81,755*20 "Přepočtené koeficientem množství | | 1 635,100 | | |
| | VV | | Součet | | 1 635,100 | | |
| 19 | K | 997231511 | Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami | t | 81,755 | 98,00 | 8 011,99 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 867,26 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 115,20 |
| 20 | K | 762711810 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | m | 2,400 | 48,00 | 115,20 |
| | VV | | 1,2*2 | | 2,400 | | |
| | VV | | Součet | | 2,400 | | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 1 752,06 |
| 21 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 136,880 | 12,80 | 1 752,06 |
| | VV | | 3*2 | | 6,000 | | |
| | VV | | 4,5*2 | | 9,000 | | |
| | VV | | 4,2*3 | | 12,600 | | |
| | VV | | 3,5*2 | | 7,000 | | |
| | VV | | 1,4*2 | | 2,800 | | |
| | VV | | 0,5*2 | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,5*2 | | 3,000 | | |
| | VV | | 1*2 | | 2,000 | | |
| | VV | | 0,5*2 | | 1,000 | | |
| | VV | | 1*2 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 46,400 | | |
| | VV | | 46,4*2,95 | | 136,880 | | |
| | VV | | Součet | | 136,880 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 1 000,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 1 000,00 |
| 22 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokality č.5 - objekt na ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

24834629

DIČ:

CZ24834629

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 118,39

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 122 118,39 | 21,00% | 25 644,86 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

147 763,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokalita č.5 - objekt na ...

Místo:

Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 118,39

HSV - Práce a dodávky HSV

74 857,05

1 - Zemní práce

7 599,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 529,50

997 - Přesun sutě

51 728,55

PSV - Práce a dodávky PSV

46 661,34

712 - Povlakové krytiny

1 584,00

762 - Konstrukce tesařské

3 259,86

765 - Krytina skládaná

4 741,00

767 - Konstrukce zámečnické

37 076,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

200,00

VRN7 - Provozní vlivy

400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TORZA PŮVODNÍCH BAŽANTNIC- BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Objekt:

lokalita č.5 - objekt na ...

Místo:

Datum: 12. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

122 118,39

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|-----|---------|-----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 74 857,05 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 7 599,00 |
| 1 | K | 111111314 | Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 | m2 | 894,000 | 8,50 | 7 599,00 |
| | VV | | "oplocení | | | | |
| | VV | | 300*2 | | 600,000 | | |
| | VV | | "voliera | | | | |
| | VV | | 196*1,5 | | 294,000 | | |
| | VV | | Součet | | 894,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 15 529,50 |
| 2 | K | 94451181R01 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 465,000 | 5,30 | 2 464,50 |
| | VV | | 465 | | 465,000 | | |
| | VV | | Součet | | 465,000 | | |
| 3 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 65,000 | 31,00 | 2 015,00 |
| 4 | K | 966071721 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním | kus | 65,000 | 12,00 | 780,00 |
| | VV | | "vzpěry | | | | |
| | VV | | 65 | | 65,000 | | |
| | VV | | Součet | | 65,000 | | |
| 5 | K | 966071823 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m | m | 300,000 | 13,80 | 4 140,00 |
| | VV | | 300 | | 300,000 | | |
| | VV | | Součet | | 300,000 | | |
| 6 | K | 966071823R01 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky - voliera | m2 | 400,000 | 13,00 | 5 200,00 |
| | VV | | "voliera | | | | |
| | VV | | 400 | | 400,000 | | |
| | VV | | Součet | | 400,000 | | |
| 7 | K | 966073811 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 | kus | 3,000 | 310,00 | 930,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 51 728,55 |
| 8 | K | 997006014 | Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu | t | 0,393 | 4 310,00 | 1 693,83 |
| 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 13,790 | 2 200,00 | 30 338,00 |
| | VV | | 19,705-3,417-0,545-1,568-0,385 | | 13,790 | | |
| | VV | | Součet | | 13,790 | | |
| 10 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0,385 | 280,00 | 107,80 |
| | VV | | 1,953-1,568 | | 0,385 | | |
| | VV | | Součet | | 0,385 | | |
| 11 | K | 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 | t | 0,393 | 4 500,00 | 1 768,50 |
| 12 | K | 9970138R01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N 17 02 04 | t | 1,568 | 2 500,00 | 3 920,00 |
| 13 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 0,545 | 13 300,00 | 7 248,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-------------|---|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 9970138R001 | Výzisk materiálu za odvoz železa | t | -3,417 | 1 500,00 | -5 125,50 |
| | VV | | -2,8966 | | -2,897 | | |
| | VV | | -0,52 | | -0,520 | | |
| | VV | | Součet | | -3,417 | | |
| 15 | K | 997231111 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km | t | 20,098 | 160,00 | 3 215,68 |
| 16 | K | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot | t | 401,960 | 16,40 | 6 592,14 |
| | VV | | 20,098*20 "Přepočtené koeficientem množství | | 401,960 | | |
| | VV | | Součet | | 401,960 | | |
| 17 | K | 997231511 | Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami | t | 20,098 | 98,00 | 1 969,60 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 46 661,34 |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 1 584,00 |
| 18 | K | 71234083R01 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP - pryž dopravníkový pás | m2 | 33,000 | 48,00 | 1 584,00 |
| | VV | | 10*2 | | 20,000 | | |
| | VV | | 13 | | 13,000 | | |
| | VV | | Součet | | 33,000 | | |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 3 259,86 |
| 19 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 24,228 | 45,00 | 1 090,26 |
| | VV | | 2,64*3,54 | | 9,346 | | |
| | VV | | 2,84*2,62*2 | | 14,882 | | |
| | VV | | Součet | | 24,228 | | |
| 20 | K | 762711810 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | m | 3,600 | 48,00 | 172,80 |
| | VV | | 1,2*3 | | 3,600 | | |
| | VV | | Součet | | 3,600 | | |
| 21 | K | 7627118R01 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - pražce | m | 41,600 | 48,00 | 1 996,80 |
| | VV | | 2,6*3*2 | | 15,600 | | |
| | VV | | 1,3*2*2 | | 5,200 | | |
| | VV | | 2,6*2*2 | | 10,400 | | |
| | VV | | 2,6*2*2 | | 10,400 | | |
| | VV | | Součet | | 41,600 | | |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 4 741,00 |
| 22 | K | 765131857 | Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do sutí | m2 | 25,627 | 185,00 | 4 741,00 |
| | VV | | 4,264*3,473 | | 14,809 | | |
| | VV | | 3,764*2,874 | | 10,818 | | |
| | VV | | Součet | | 25,627 | | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 37 076,48 |
| 23 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 2 896,600 | 12,80 | 37 076,48 |
| | VV | | " vrchní ztužení průměr 100 mm, délka 300 m oplocení | | | | |
| | VV | | 300*3,5 | | 1 050,000 | | |
| | VV | | " voliera horní a spodní obvodová kulatina průměr 100 mm, 390 m, vrchní ztužení průměr 100 mm, délka 5 m 15 ks, | | | | |
| | VV | | 390*3,5 | | 1 365,000 | | |
| | VV | | 5*15*3,5 | | 262,500 | | |
| | VV | | "zásypy | | | | |
| | VV | | 1,3*2*3,5 | | 9,100 | | |
| | VV | | 3*3*3,5 | | 31,500 | | |
| | VV | | 1,3*2*3*3,5 | | 27,300 | | |
| | VV | | 3,3*3*3*3,5 | | 103,950 | | |
| | VV | | 4,5*3*3,5 | | 47,250 | | |
| | VV | | Součet | | 2 896,600 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 600,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 200,00 |
| 24 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 400,00 |
| 25 | K | 070001000 | Provozní vlivy - opatření pro manipulaci s azbestem | soubor | 1,000 | 400,00 | 400,00 |