

SMLOUVA O DÍLO

HSJI-1454-9/E-2016

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
zastoupen: **plk. Ing. Petrem Benešem**, krajským ředitelem
IČO: 708 85 184
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

STABO MB s.r.o.

se sídlem: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
zastoupen: **Ing. Milanem Procházkou**, jednatelem společnosti
IČO: 26245906
DIČ: CZ26245906
bankovní spojení: 
číslo účtu:
tel:
e-mail:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39936
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla:

zhotovení víceúčelového hřiště s gumovou podložkou na stanici v Třebíči (Žďárského 180, 674 01 Třebíč-Kožichovice), dle projektové dokumentace. V rámci provedení díla se jedná především o tyto stavební práce a dodávky:

I. etapa:

- zemní práce
- povrchové úpravy terénu
- základy a zvláštní zakládání
- zpevněné plochy
- trubní vedení
- doplňující práce na komunikaci
- dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
- bourání konstrukcí
- staveništní přesun hmot
- konstrukce sportovního vybavení
- elektromontáže vč. materiálu
- zemní práce při montážích
- dodávky zařízení
- HZS - montáže
- přesuny suti a vybouraných hmot

dále ostatní práce podle projektové dokumentace a soupisu prací

- likvidace vzniklého odpadu v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Článek III.

Způsob zhotovení a předání díla

(1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat dle schválené projektové dokumentace, s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména

odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

(2) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla **I. etapy je do 30.11.2016.** a Místem předání díla je HZS Kraje Vysočina, **Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Třebíč-Kožichovice.** Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání objednateli.

(3) Při předání staveniště budou určeny kontrolní dny stavby, při kterých bude přítomen vždy minimálně jeden zástupce objednavatele a zhotovitele. O kontrolním dnu se provede zápis ve stavebním deníku.

(4) Před předáním díla bude provedena kontrolní prohlídka stavby a technickým dozorem objednatele bude vypracován soupis vad a nedodělků s datem jejich odstranění. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

(5) Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedenému dílu. Jedná se především o geodetické zaměření řešených objektů, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré doklady potřebné ke kolaudaci a provozu (revizní zprávy, certifikáty, atesty atd.)

(6) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

I. etapa: zhotovení do **30.11.2016 1.233.767,00 Kč** včetně DPH (slovy: miliondvěstětřicettřítisícšedesátšedesátsedmkorunčeských), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje zejména veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(3) Cena díla bude zaplacená na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jejich převzetí objednatelem. Faktura za I. etapu musí být objednateli doručena **nejpozději do 7. 12. 2016**. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat evidenční číslo smlouvy. Přílohou bude podrobný rozpis provedených prací.

(4) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(5) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

(6) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek V.

Záruka

(1) Záruční doba je stanovena na **pět (5) let** a začíná plynout ode dne bezvadného předání díla objednateli.

(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

Článek VI.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(1) Za prodlení s termínem předání díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny příslušné etapy díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý den prodlení.

(2) Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného díla, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.

(3) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(4) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli v plné výši.

(5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

- a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
- b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě;
- c) nezpracování připomínek objednatele do díla;

(6) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

(7) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího

úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

(5) Tato smlouva bude po podpisu oběma smluvními stranami uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(6) Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

(7) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

(8) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.


(9) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.

(10) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

(11) Nedílnou součástí smlouvy je Krycí list rozpočtu stavby ze dne 22. 8. 2016 a Krycí list nabídky ze dne 23.8.2016.

V Jihlavě dne 26. 9. 2016

za objednatele:



plb
krajský ředitel HZS Kraje Vysočina

Hasičský záchranný sbor

Kraje Vysočina

Ke Skalce 32

586 04 Jihlava

56

V Moravských Budějovicích dne 26. 9. 2016

za zhotovitele:





jednatel STABO MB s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozpočet	16/05/23-1	I. etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Varianta 1 (gumová podložka)		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
391	Víceúčelové hřiště, k.ú. Kožichovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina			
Dodavatel	S T A B O M B s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	957 217	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 765	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	58 660	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem			
	HZS	0		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Milan Procházka		Jméno :
Datum :		Datum : 22.8.2016		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 019 642 Kč
DPH		21,0 %		214 125 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 233 767 Kč

Poznámka :

Stavba :	391 Víceúčelové hřiště, k.ú. Kožichovice	Rozpočet :	16/05/23-1
Objekt :	01 Varianta 1 (gumová podložka)	I. etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 470	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	17 594	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	66 152	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	635 534	0	0	0	0
8 Trubní vedení	11 925	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	61 816	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 006	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	18 247	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 169	0	0	0	0
OST Vedlejší a ostatní náklady	4 300	0	0	0	0
768 Konstrukce sportovního vybavení	0	3 765	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	12 522	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	13 563	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	23 792	0
M90 HZS	0	0	0	1 100	0
M98 Dodávky zařízení	0	0	0	7 683	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	73 003	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	957 217	3 765	0	58 660	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 019 642	0
Mimostaveništní doprava			1 019 642	0
Zařízení staveniště			1 019 642	0
Provoz investora			1 019 642	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	391 Víceúčelové hřiště, k.ú. Kožichovice	Rozpočet: 16/05/23-1
Objekt :	01 Varianta 1 (gumová podložka)	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107612R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 12 cm odstranění části vrstev stáv. hřiště (výměra viz výkres č. D.1): 648,19	m2	648,19	19,70	12 769,34
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkopávky stáv. terénu pro skladbu pochůzně zpevněné plochy ze zámkové dlažby: 1,1*2,83*0,25	m3	0,78	137,00	106,63
3	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ - výkopy pro uložení betonových odvodňovacích žlabů: (39,8+19,7)*0,7*0,3+0,8*0,8*1,1 - výkopy pro kanalizaci od bet. odvodňovacích žlabovek do stáv. retenční nádrže: 18,4*0,6*1 - výkopy pro obrubníky lemující hřiště: (36,1*2+17,9*2)*0,3*0,25 - výkopy pro obrubníky lemující pochůznou zpevněnou plochu: 1,2*2*0,25*0,25 - výkopy pro doplnění obrubníků lemujících asf. komunikací: (2+2,83)*0,3*0,3	m3	32,92	196,20	6 459,63
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3 - výkopy pro sloupky oplocení: 0,4*0,4*1*36 - výkopy pro pouzdra pro sloupky na volejbalovou a tenisovou soupravu: 0,6*0,6*0,55*4	m3	6,55	891,20	5 839,14
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m přemístění přebytečné zeminy na mezískladku a poté nazpět na finální terénní úpravy: (0,7783+32,9237+6,552-6,617)*2	m3	67,27	31,40	2 112,40
6	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4 přehození zeminy na finální terénní úpravy: 0,7783+32,9237+6,552-6,617	m3	33,64	122,00	4 103,71
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 naložení zeminy (na mezískladce) potřebné na terénní úpravy: 0,7783+32,9237+6,552-6,617	m3	33,64	74,00	2 489,14
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásypy po pokládce kanalizace od bet. odvodňovacích žlabovek do stáv. retenční nádrže: 18,4*0,6*(1-0,45) 0,8*0,8*1,1-0,45*2*Pi/4*1	m3	6,62	85,70	567,08
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm lože a obsyp kanalizačního potrubí: 18,4*0,6*0,45-18,4*0,2*2*Pi/4	m3	4,39	835,60	3 668,20
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním hutnění pláně před násypem podkladních vrstev: - v prostoru hřiště (výměra viz výkres č. C.2): 642,61 - pod betonovými odvodňovacími žlaby: (39,8+19,7)*0,7 - pod pochůznou zpevněnou plochou ze zámkové dlažby: 1,1*2,83	m2	687,37	10,70	7 354,89

Rozpočet

Stavba :	391 Víceúčelové hřiště, k.ú. Kožichovice	Rozpočet: 16/05/23-1
Objekt :	01 Varianta 1 (gumová podložka)	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		1 Zemní práce				45 470,17
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
11	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	291,62	21,10	6 153,18
		finální terénní úpravy (výměra viz výkres č. C.2):				
		291,62		291,62		
12	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	291,62	35,90	10 469,16
		finální terénní úpravy (výměra viz výkres č. C.2):				
		291,62		291,62		
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	9,72	100,00	972,07
		291,62/30		9,72		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				17 594,41
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	460100000RT1	Pouzdrový základ 250x500 mm kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	4,00	986,00	3 944,00
		patky pro pouzdra sloupků na volejbalovou a tenisovou soupravu:				
		4		4,00		
15	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x1000 mm kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	36,00	1 728,00	62 208,00
		patky pro sloupky oplocení víceúčelového hřiště:				
		36		36,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				66 152,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
16	564801111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 2 cm frakce 0-4 mm	m2	642,61	31,60	20 306,48
		podkladní vrstva víceúčelového hřiště (výměra viz výkres č. C.2):				
		642,61		642,61		
17	564811113R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 7 cm frakce 0-32 mm	m2	642,61	69,50	44 661,40
		podkladní vrstva víceúčelového hřiště (výměra viz výkres č. C.2):				
		642,61		642,61		
18	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	3,11	155,20	483,14
		podkladní vrstva pod zpevněnou plochu ze zámkové dlažby (vstup na hřiště):				
		1,1*2,83		3,11		
19	589121010T11	Umělý trávník II.generace s pískovým vsypem, 18 mm PE monofil textured 11500dtex, hustota nad 22.000	m2	642,61	425,00	273 109,25
		délka vlákna 24 mm:				
		finální povrch víceúčelového hřiště (výměra viz výkres č. C.2):				
		642,61		642,61		
20	589123010T01	Značení hřišť do umělé trávy, vřezávané š. 50 mm	m	263,00	100,00	26 300,00
		měřeno v CAD programu:				
		263		263,00		
21	589125010T02	Pružná podložka pod umělou travu, litá tl. 35 mm	m2	642,61	420,00	269 896,20
		podkladní vrstva víceúčelového hřiště (výměra viz výkres č. C.2):				
		642,61		642,61		
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,11	189,50	400,41
		zadláždění vstupu na hřiště:				
		1,1*2,83-2*0,5		2,11		
23	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	2,11	25,10	53,04
24	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	2,16	150,50	324,37

Rozpočet

Stavba :	391 Víceúčelové hřiště, k.ú. Kožichovice	Rozpočet: 16/05/23-1
Objekt :	01 Varianta 1 (gumová podložka)	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,113*1,02		2,16		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				635 534,28
Díl:	8	Trubní vedení				
25	87131111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm napojení nové uliční vpusti do stáv. retenční nádrže: 18,5	m	18,50	41,00	758,50
26	895941211R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 nízký zřízení vpusti na odvedení vody z betonových odvodňovacích žlabovek: 1	kus	1,00	1 197,00	1 197,00
27	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg osazení mříže na novou uliční vpusť: 1	kus	1,00	704,00	704,00
28	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 obetonování potrubí v místech napojení do stáv. retenční nádrže: 0,05	m3	0,05	2 263,80	113,19
29	28611150.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x 500 1*1,093	kus	1,09	122,37	133,75
30	28611153.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x3000 1*1,093	kus	1,09	494,65	540,65
31	28611154.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x5000 3*1,093	kus	3,28	817,16	2 679,47
32	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC 2*1,015	kus	2,03	127,03	257,87
33	55243090	Mříž vtoková s rámem BEGU C250 500x500 mm	kus	1,00	3 884,40	3 884,40
34	55340398	Koš kalový nízký UB1	kus	1,00	388,36	388,36
35	592238510	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň 1*1,01	kus	1,01	374,47	378,21
36	59223857	TBV-Q 450/295/5b skruž horní 1*1,01	kus	1,01	323,16	326,39
37	5922386321	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150 1*1,01	kus	1,01	558,08	563,66
	Celkem za	8 Trubní vedení				11 925,46
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
38	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm podkladní vrstva pod betonové odvodňovací žlaby: (39,8+19,7)*0,7	m2	41,65	106,80	4 448,22
39	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou olemování zpevněné plochy ze zámkové dlažby (vstup): 1,1*2	m	2,20	122,50	269,50
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 - olemování nového hřiště: 36,1*2+17,9*2 - doplnění obrubníků lemujiících asf. komunikací (úprava v místech vstupu): 2+2,83	m	112,83	215,20	24 281,02
41	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm osazení betonových odvodňovacích tvarovek: 39,8+19,7	m	59,50	167,50	9 966,25
42	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm 2,2*1,01	kus	2,22	58,50	129,99
43	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	109,08	90,72	9 895,74

Rozpočet

Stavba :	391 Víceúčelové hřiště, k.ú. Kožichovice	Rozpočet: 16/05/23-1
Objekt :	01 Varianta 1 (gumová podložka)	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		108*1,01			109,08	
44	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 2,83*1,01	kus	2,86 2,86	91,80	262,39
45	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 1*1,01	kus	1,01 1,01	315,00	318,15
46	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 1*1,01	kus	1,01 1,01	315,00	318,15
47	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13 59,5/0,5*1,01	kus	120,19 120,19	99,23	11 926,45
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				61 815,86
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
48	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 vybetonování čistící zóny (pod škrabákem) před vstupní bránou: 2*0,5*0,06	m3	0,06 0,06	4 125,00	247,50
49	953941321R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 1 m2 montáž čistící zóny (škrabáku) před vstupní bránou: 1	kus	1,00 1,00	590,00	590,00
50	55347119	Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 500x1000 mm	kus	2,00	584,14	1 168,28
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 005,78
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
51	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých vytrhání stáv. obrubníků lemujících pův. hřiště: 36,4*2+18*2 vytrhání stáv. obrubníků lemujících asf. komunikaci v místech vstupu: 2+2,83	m	113,63 108,80 4,83	63,90	7 260,96
52	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. rozebrání stáv. oplocení: 36,4*2+18*2	m	108,80 108,80	99,60	10 836,48
53	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm průraz stěny stáv. retenční nádrže pro napojení nové uliční vpusti: 1	kus	1,00 1,00	150,00	150,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				18 247,44
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
54	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	299,42	70,70	21 168,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				21 168,65
Díl: OST	Vedlejší a ostatní náklady					
55	OST-01	Vybudování, provoz a odstr. zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
56	OST-06	Revize elektro (osvětlení hřiště)	soubor	1,00	800,00	800,00
57	OST-07	Vytýčení stávajících podzemních inž. sítí	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	OST Vedlejší a ostatní náklady				4 300,00
Díl: 768	Konstrukce sportovního vybavení					
58	768391001T01	Pouzdro pro sloupky, ocelové, pro sloupky pr.102mm žárový zinek, vč. víčka	kus	4,00	925,00	3 700,00
59	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	37,00	1,75	64,75
	Celkem za	768 Konstrukce sportovního vybavení				3 764,75
Díl: M21	Elektromontáže					
60	210191523	Skříň pojistková SP100/nsp 1P	kus	1,00	245,00	245,00
61	210220021	Páska zemnicí FeZn 30X4	m	100,00	29,20	2 920,00
62	210220022	Drát FeZn 10	m	10,00	45,00	450,00

Rozpočet

Stavba :	391 Víceúčelové hřiště, k.ú. Kožichovice	Rozpočet: 16/05/23-1
Objekt :	01 Varianta 1 (gumová podložka)	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	210220141	Ochranné antikorozní pouzdro pro průchod	kus	2,00	76,50	153,00
64	210220301	Svorka SR 03	kus	4,00	94,00	376,00
65	210220302	Svorka SR 2b	kus	6,00	130,90	785,40
66	210220302	Svorka SP1	kus	2,00	130,90	261,80
67	210810005	CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (VU)	m	28,00	16,80	470,40
68	210810008	CYKY 3Cx6 mm2 750V (VU)	m	180,00	16,80	3 024,00
69	460048430	Výstražná fólie 22cm	m	140,00	17,80	2 492,00
70	460500001	Trubka Kopoflex KF090110	m	40,00	24,50	980,00
71	900071717	Pomocné práce	%	121,58	3,00	364,73
Celkem za		M21 Elektromontáže				12 522,33
Díl:	M21a	Elektromontáže - materiál				
72	02921	CYKY 3Cx1,5mm2	m	28,00	10,40	291,20
73	13630	CYKY 3Cx6mm2	m	180,00	43,20	7 776,00
74	35898	Drát FeZn 10	m	10,00	16,20	162,00
75	35900	Svorka SR 3	kus	4,00	32,00	128,00
76	35906	Svorka SP1	kus	2,00	11,30	22,60
77	48430	Výstražná fólie 22cm	m	140,00	2,10	294,00
78	56840	Páska zemnicí Fezn 30X4	m	100,00	29,00	2 900,00
79	61700	Svorka SR 2b	kus	6,00	18,60	111,60
80	75912	Trubka Kopoflex 09110	m	40,00	38,10	1 524,00
81	95219	Ochranné pouzdro pro průchod	kus	2,00	43,80	87,60
82	99717	Podružný materiál	%	132,97	2,00	265,94
Celkem za		M21a Elektromontáže - materiál				13 562,94
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
83	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 0,9*0,9*1,7*2	m3	2,75	784,00	2 159,14
				2,75		
84	460100002RT1	Pouzdrový základ 250x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	2,00	1 950,00	3 900,00
85	460200153RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 strojní výkop rýhy 70% celkového množství: 90*0,7	m	63,00	73,90	4 655,70
				63,00		
86	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy 30% celkového množství: 90*0,3	m	27,00	197,00	5 319,00
				27,00		
87	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože tloušťky 10 cm	m	90,00	59,80	5 382,00
88	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	90,00	26,40	2 376,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				23 791,84
Díl:	M90	HZS				
89	12	Úprava rozvaděče	hod.	1,00	220,00	220,00
90	13	Demontáž návěstí vč. zajištění kabelu	hod.	3,00	220,00	660,00
91	15	Manipulace v síti NN	hod.	1,00	220,00	220,00
Celkem za		M90 HZS				1 100,00
Díl:	M98	Dodávky zařízení				
2	070231	Pojistková skříň SS100NKS1P	kus	1,00	6 720,00	6 720,00
3	22227	Spín. VARIO 20A VBDN20	kus	1,00	393,20	393,20
4	30414	Svorka řadová RSA 6A SM	kus	3,00	12,80	38,40
5	6702	Svorka řadová RSA 6A PE	kus	3,00	36,40	109,20
6	72389	Svorka řadová RSA 6A	kus	3,00	12,50	37,50
7	89210	Sestavení skříňe Rr, zkoušky, dokumentace	kpl	1,00	385,00	385,00
Celkem za		M98 Dodávky zařízení				7 683,30
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				

Rozpočet

Stavba :	391 Víceúčelové hřiště, k.ú. Kožichovice	Rozpočet: 16/05/23-1
Objekt :	01 Varianta 1 (gumová podložka)	I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	202,90	144,50	29 318,80
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 420,29	12,90	18 321,71
100	979990001V04	Poplatek za skládku stavební suti Petruvky - stavební odpad tříděný	t	202,90	125,00	25 362,28
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				73 002,79