

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0344/2025/ORI

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Hranice**  
**Sídlo:** Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice  
**zastoupeno:** Ing. Danielem Vitonským, starostou města  
**IČO:** 00301311  
**DIČ:** CZ00301311  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hranice  
**Číslo účtu:** 1320831/0100  
**Telefon:** 581 828 200

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniel Vitonský, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

tel:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **EKOLTES Hranice, a.s.**  
**Sídlo:** Zborovská 606, Hranice 1-Město, PSČ 753 01, Hranice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190  
**zastoupen:** Ing. Adolfem Pytelou, předsedou představenstva  
Markem Chudým, místopředsedou představenstva  
**IČO:** 61974919  
**DIČ:** CZ 61974919  
**Bankovní spojení:**  
**Telefon:**  
**E-mail:**

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:  
ve věcech smluvních: Ing. František Polách

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“).

společně také „smluvní strany“,

uzavírají smlouvu následujícího znění:

## **Článek II.**

### **Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí akce **„Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - IV. etapa SO 05 demolice budov, SO 11 oplocení“**.

Bližší specifikace díla je v projektové dokumentaci „Revitalizace městského hřbitova v Hranicích SO 05 Demolice zahradnictví a objektu se sedlovou střechou“, zpracované Ing. arch. Milanem Obenausem, Malinovského 80/2, Olomouc - Radíkov a „SO 11 Oplocení“ zpracované firmou MORAVIA CONSULT Olomouc Ing., Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc, která bude zhotoviteli předána dle čl. 3.2 smlouvy.

Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím o odstranění stavby č.j.: OSUZPD/25672/24-8 ze dne 11.12.2024 s územním rozhodnutím č.j. OSUZPD/10467/16-7 ze dne 24.10.2016 a dále se stavebním povolením a č.j. OSUZPD/10854/17-4 ze dne 18.02.2017.

- 2.2 Místem plnění je sídlo objednatele. Místem realizace jsou Hranice, konkrétně parcely specifikované v projektové dokumentaci.
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

## **Článek III.**

### **Doba plnění a způsob předání staveniště**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu v uvedených termínech.  
Termín zahájení prací: 01.08.2025  
Termín ukončení prací: 28.11.2025
- 3.2 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, a to včetně potřebného povolení.
- 3.3 Objednatel vyzve písemně e-mailem zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních dnů před zahájením stavby, tzn. před předáním a převzetím staveniště.
- 3.4 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedorazí k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. živelní pohromy, povodeň).


## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy, na své náklady, včetně zajištění vydání protipovodňového plánu (v případě potřeby).
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi, zejména při bouracích pracích, zhotovitel zajistí kropení. Odstraňování prachu

zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.

- 4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa znečištění).
- 4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.
- 4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatel. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

- 4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých poddodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.
- 4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
- .....
- 4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozice stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:  
Stavbyvedoucí:  

- 4.17 V případě, že by v rámci stavby mohlo dojít k poškození stromů, je zhotovitel **povinen zabezpečit tyto proti poškození a to dle ČSN 83 9061** Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích.
- 4.18 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.
- 4.19 Vozidla vyjíždějící ze stavby budou před vjezdem na komunikaci řádně očištěna od mechanických nečistot.
- 4.20 V průběhu realizace stavby je nutno dbát na čistotu a omezit prašnost výstavby (zaplachtování atd.) Při bouracích pracích je zhotovitel povinen zajistit kropení. Zhotovitel zabezpečí dotčená hrobová místa proti poškození.
- 4.21 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.
- 4.22 Zhotovitel je povinen při výstavbě zajistit bezpečný pohyb osob a přístup k hrobům.
- 4.23 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací zabezpečit stavbu tak, aby v době konání smutečních obřadů, byl zajištěn přístup k jednotlivým hrobům.
- 4.24 Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést pasportizaci hrobů a veškerých dotčených objektů v těsné blízkosti stavby.
- 4.25 Práce na opravě ohradní kamenné zdi podléhají dohledu Národnímu památkovému ústavu v Olomouci (dále NPÚ), konečná úprava povrchu bude odsouhlasena na vzorku za přítomnosti NPÚ, projektanta a objednatele. V případě neodsouhlasení konečné úpravy povrchu na vzorku za přítomnosti NPÚ, projektanta a objednatele, provede odstranění a opětovné vybudování zhotovitel na své náklady.
- 4.26 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu plnění v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

#### Článek V.

##### **Cena za plnění a platební podmínky**

- 5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výkazem výměr a činí v konečné výši částku  
**4.692.531,20 Kč bez DPH**

(slovy: čtyři miliony šest set devadesát dva tisíce pět set třicet jedna koruna česká dvacet haléřů),

**5.677.962,75 Kč včetně DPH**

(slovy: pět milionů šest set sedmdesát sedm tisíc devět set šedesát dvě koruny české sedmdesát haléřů).

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

- 5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytyčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena musí obsahovat i přiměřený zisk účastníka přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
- 5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.4 Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 5.6 Faktury musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad.
- 5.7 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
  - název a sídlo zhotovitele,
  - bankovní spojení zhotovitele,
  - předmět smlouvy,
  - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
  - vyjmenování období, za které je fakturováno,
  - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
  - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
- 5.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.9 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a

dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.

- 5.10 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.11 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
- 5.12 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
- 5.13 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.14 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.15 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 1. této smlouvy,
  - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové úrovni,
  - c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
  - d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.
  - e) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace.
- 5.16 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci „Hřbitov IV etapa SO 05 demolice budov, SO 11 oplocení“ souvisí výlučně s činností příjemce při

výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

## **Článek VI.**

### **Smluvní sankce**

- 6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelům (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. činí 1.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
  - 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
  - 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
  - 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
  - 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
  - 6.6.7 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.20, 4.21 a 4.22 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
  - 6.6.8 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.4, 4.23, 4.24 a 4.25 smlouvy v průběhu výstavby ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. V případě nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy bude vystavena pokuta 5.000,- Kč za každý den prodlení.
  - 6.6.9. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.18, 4.19 smlouvy ve výši 5.000,- Kč každé jednotlivé porušení těchto podmínek.
- 6.7 Mezi objednatelům a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku

pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).

- 6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
- 6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.11 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezačínání prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

## **Článek VII.**

### **Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

- 7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

## **Článek VIII**

### **Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod**

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnostmi včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna pojistná smlouva č. 7987729517 na částku: 20 000 000,- Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 5 000 000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

## **Článek IX.**

### **Staveniště**

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
  - vytýčení hranice staveniště,

- určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny dle čl. V. odst. 5.1 Část zařízení staveniště bude oploceno.
  - 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
  - 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla.
  - 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
  - 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převjímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

## **Článek X.**

### **Stavební deník**

- 10.1 je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

## **Článek XI.**

### **Dozor nad plněním podmínek smlouvy**

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

## **Článek XII**

### **Předání a převzetí předmětu díla**

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. II. odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.
- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.

- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
  - dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
  - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
  - stavební deník(y);
  - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
  - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
  - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
  - a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk + 1x digi + protokol o vytýčení stavby
- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

### **Článek XIII.**

#### **Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy**

- 13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

- 13.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 13.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.3 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
  - prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
  - při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
  - při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
  - nezačínání prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
  - opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
  - zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.
- 13.4 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

#### **Článek XIV.**

##### **Závěrečná ujednání**

- 14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – výkaz výměr
  - Příloha č. 2 – Sazebník pokut BOZP
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.
- 14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
- 14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 14.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

14.10 Toto právní jednání bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem města Hranice č. 514/2025 – ZM 22 ze dne 24.04.2025.

V Hranicích dne .....

.....

**Město Hranice**

Ing. Daniel Vitonský, starosta  
Objednatel

V Hranicích dne .....

.....

**EKOLTES Hranice, a.s.**

Ing. Adolf Pytela, předseda představenstva  
Zhotovitel

.....

**EKOLTES Hranice, a.s.**

Marek Chudý, místopředseda představenstva  
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 4. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 4 692 531,20 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 4 692 531,20 | 985 431,55   |
|                         | 12,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 5 677 962,75 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

**Stavba:**

**Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení**

Místo:

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                 | 4 692 531,20       | 5 677 962,75     |
| 05-4               | SO 05 Demolice objektů          | 832 145,22         | 1 006 895,72     |
| Objekt1            | 05-1-2 Demolice se sedlovou stř | 372 263,59         | 450 438,94       |
| 01 b               | I.Etapa část B2                 | 1 551 776,34       | 1 877 649,37     |
| 01_c               | I. Etapa část C1                | 627 799,28         | 759 637,13       |
| 04_i               | IV. Etapa část i                | 1 217 546,77       | 1 473 231,59     |
| 6                  | Vedlejší a ostatní náklady      | 91 000,00          | 110 110,00       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení

Objekt:

**05-4 - SO 05 Demolice objektů**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**832 145,22**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 832 145,22  | 21,00%     | 174 750,50 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 006 895,72**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt: **05-4 - SO 05 Demolice objektů**

Místo: Datum: 9. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |                   |
|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         |  | <b>832 145,22</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 832 145,22        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 227 136,25        |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot   |  | 605 008,97        |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení

Objekt: 05-4 - SO 05 Demolice objektů

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 9. 4. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

832 145,22

D HSV Práce a dodávky HSV

832 145,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

227 136,25

|   |   |           |                                                                                                                                                                             |    |         |        |            |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1 | K | 981011315 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 759,653 | 299,00 | 227 136,25 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

605 008,97

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                |   |           |        |            |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|
| 2 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                        | t | 729,382   | 454,00 | 331 139,43 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                   | t | 729,382   | 215,00 | 156 817,13 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                   | t | 2 917,528 | 10,00  | 29 175,28  |
| 5 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 703,017   | 125,00 | 87 877,13  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení

Objekt:

**Objekt1 - 05-1-2 Demolice se sedlovou stř**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**372 263,59**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 372 263,59  | 21,00%     | 78 175,35 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**450 438,94**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení

Objekt: Objekt1 - 05-1-2 Demolice se sedlovou stř

Místo: Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |            |
|-----------------------------------------|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací                |  | 372 263,59 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 372 263,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 240 455,50 |
| 997 - Přesun sutě                       |  | 131 808,09 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt: Objekt1 - 05-1-2 Demolice se sedlovou stř

Místo: Datum: 9. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 372 263,59

D HSV Práce a dodávky HSV 372 263,59

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 240 455,50

|   |   |           |                                                                                                                                                                             |    |         |        |            |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1 | K | 981011315 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 804,199 | 299,00 | 240 455,50 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

D 997 Přesun sutě 131 808,09

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                |   |           |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 2 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                                             | t | 442,309   | 119,00 | 52 634,77 |
| 3 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km                                                                                                       | t | 1 769,236 | 11,00  | 19 461,60 |
| 4 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                                                                                                                    | t | 442,309   | 10,00  | 4 423,09  |
| 5 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 442,309   | 125,00 | 55 288,63 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení

Objekt:

**01 b - I.Etapa část B2**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 551 776,34**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 551 776,34 | 21,00%     | 325 873,03 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 877 649,37**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt: 01 b - I.Etapa část B2

Místo: Datum: 9. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                   |  |              |
|---------------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                          |  | 1 551 776,34 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                         |  | 1 033 914,48 |
| 10 - Zemní práce                                  |  | 79 448,02    |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce   |  | 10 707,59    |
| 20 - Zakládání                                    |  | 59 588,10    |
| 30 - Svislé a kompletní konstrukce                |  | 297 639,90   |
| 41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb |  | 56 286,32    |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                      |  | 76 111,34    |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                     |  | 3 758,64     |
| 96 - Bourání konstrukcí                           |  | 20 990,35    |
| 98 - Demolice a sanace                            |  | 241 732,87   |
| 997 - Přesun sutě                                 |  | 39 389,44    |
| 998 - Přesun hmot                                 |  | 148 261,91   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         |  | 517 861,86   |
| 767 - Konstrukce zámečnické                       |  | 472 086,97   |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                  |  | 45 774,89    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt: 01 b - I.Etapa část B2

Místo: Datum: 9. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 1 551 776,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 033 914,48

D 10 Zemní práce 79 448,02

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1  | K | 122251403 | Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                    | m3 | 4,367   | 129,74   | 566,57    |
| 2  | K | 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného                                                                                 | m3 | 0,624   | 7 270,00 | 4 536,48  |
| 3  | K | 132212121 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                                                                              | m3 | 4,367   | 1 893,54 | 8 269,09  |
| 4  | K | 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                                                                   | m3 | 21,641  | 1 585,20 | 34 305,31 |
| 5  | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                             | m3 | 26,008  | 138,50   | 3 602,11  |
| 6  | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311                                                            | m3 | 130,040 | 127,72   | 16 608,71 |
| 7  | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                 | m3 | 7,741   | 301,56   | 2 334,38  |
| 8  | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 77,410  | 22,53    | 1 744,05  |
| 9  | K | 171251101 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                                            | m3 | 26,008  | 86,93    | 2 260,88  |
| 10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                     | t  | 15,482  | 120,00   | 1 857,84  |
| 11 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                | m3 | 18,891  | 178,00   | 3 362,60  |

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 707,59

|    |   |           |                                                                                                                                                                      |    |       |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 12 | K | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty                                 | m3 | 5,355 | 808,78 | 4 331,02 |
| 13 | K | 114203301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru | m3 | 5,355 | 422,59 | 2 262,97 |
| 14 | K | 114203401 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m                                                            | m3 | 5,355 | 248,48 | 1 330,61 |

| PČ                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 15                                                       | K   | 114203409 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m                                                                                                      | m3 | 26,775   | 103,94       | 2 782,99          |
| <b>D 20 Zakládání</b>                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>59 588,10</b>  |
| 16                                                       | K   | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného                                                                                                                                      | m3 | 2,192    | 1 243,47     | 2 725,69          |
| 17                                                       | K   | 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                                                                                                                           | m3 | 5,549    | 4 376,57     | 24 285,59         |
| 18                                                       | K   | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                                                                                                               | m2 | 33,959   | 415,97       | 14 125,93         |
| 19                                                       | K   | 273351122 | Bednění základů desek odstranění                                                                                                                                                                                                 | m2 | 33,959   | 144,43       | 4 904,70          |
| 20                                                       | K   | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                   | t  | 0,076    | 56 693,88    | 4 308,73          |
| 21                                                       | K   | 274362021 | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                                                        | t  | 0,237    | 38 976,62    | 9 237,46          |
| <b>D 30 Svislé a kompletní konstrukce</b>                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>297 639,90</b> |
| 22                                                       | K   | 317R22111 | Osazení, montáž a dodávka kamenných římsových desek do maltového lože vč. spárování - ručně; D+M komplet                                                                                                                         | m3 | 4,245    | 24 500,00    | 104 002,50        |
| 23                                                       | K   | 327R21121 | Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných i neravidelných kamenů (na vazbu) o jakémkoliv objemu 1 kusu kamene, šířka spáry přes 4 mm - ručně; D+M komplet | m3 | 7,933    | 22 000,00    | 174 526,00        |
| 24                                                       | K   | 327R21311 | Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných i nepravidelných kamenů o jakémkoliv objemu 1 kusu kamene, šířka spáry přes 4 mm - ručně                | m3 | 2,380    | 8 030,00     | 19 111,40         |
| <b>D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>56 286,32</b>  |
| 25                                                       | K   | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30                                                                                                                                                             | m3 | 2,846    | 4 803,07     | 13 669,54         |
| 26                                                       | K   | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                                                                                                     | m2 | 28,460   | 776,96       | 22 112,28         |
| 27                                                       | K   | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                                                                  | m2 | 28,460   | 152,72       | 4 346,41          |
| 28                                                       | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                       | t  | 0,285    | 56 695,04    | 16 158,09         |
| <b>D 62 Úprava povrchů vnějších</b>                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>76 111,34</b>  |
| 29                                                       | K   | 622451252 | Vnější omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm)                           | m2 | 116,776  | 510,94       | 59 665,53         |
| 30                                                       | K   | 623451252 | Vnější omítka torkretová pilířů zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm)                         | m2 | 3,238    | 510,94       | 1 654,42          |
| 31                                                       | K   | 628195001 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započatím oprav ručně                                                                                                                                                                 | m2 | 85,007   | 154,29       | 13 115,73         |
| 32                                                       | K   | 629R99001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí; D+M komplet                                                                                                                                                   | m2 | 118,004  | 14,20        | 1 675,66          |
| <b>D 94 Lešení a stavební výtahy</b>                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>3 758,64</b>   |
| 33                                                       | K   | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                                                                                | m2 | 54,473   | 69,00        | 3 758,64          |
| <b>D 96 Bourání konstrukcí</b>                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>20 990,35</b>  |
| 34                                                       | K   | 962R22491 | Bourání zdiva nebo říms z kamene na jakoukoliv maltu - ručně                                                                                                                                                                     | m3 | 2,380    | 3 750,00     | 8 925,00          |
| 35                                                       | K   | 962R32241 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených na jakoukoliv maltu - ručně                                                                                                                                                        | m3 | 2,717    | 2 030,00     | 5 515,51          |
| 36                                                       | K   | 962R32314 | Bourání pilířů cihelných z cihel plných pálených na jakoukoli maltu - ručně                                                                                                                                                      | m3 | 0,617    | 427,00       | 263,46            |
| 37                                                       | K   | 962R42320 | Bourání zdiva nebo říms z betonu prostého ručně                                                                                                                                                                                  | m3 | 3,382    | 427,00       | 1 444,11          |
| 38                                                       | K   | 978R15391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2 - ručně                                                                                           | m2 | 5,983    | 102,00       | 610,27            |
| 39                                                       | K   | 767996802 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg                                                                                                                            | kg | 100,000  | 42,32        | 4 232,00          |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| D 98  |     |           | Demolice a sanace                                                                                                                                                                                                     |     |           |              | 241 732,87        |
| 40    | K   | 938111111 | Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace                                                                                                                                                           | m2  | 85,007    | 178,65       | 15 186,50         |
| 41    | K   | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                                                                              | m2  | 85,007    | 150,76       | 12 815,66         |
| 42    | K   | 985221113 | Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m                                                                                                                      | m3  | 5,100     | 15 670,10    | 79 917,51         |
| 43    | M   | 58380650R | přirodní kámen kámen vhodný pro zdění, nenasákavý, mrazuvzdorný                                                                                                                                                       | t   | 13,770    | 1 450,00     | 19 966,50         |
| 44    | K   | 985222111 | Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene                                                                                                                                                  | m3  | 5,355     | 3 107,60     | 16 641,20         |
| 45    | K   | 985223210 | Přezdivání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3                                                                                                                                                        | m3  | 2,975     | 21 640,84    | 64 381,50         |
| 46    | K   | 985R56401 | Kotvy pro projení mezi stávající a novou kci (beton) z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400mm, průměru do 10mm; D+Mkomplet                                                             | kus | 16,000    | 489,00       | 7 824,00          |
| 47    | K   | R9960001b | Ostatní nutné práce pro zabezpečení, ochranu, opravy, stabilizování ohradních zdí                                                                                                                                     | Kč  | 1,000     | 25 000,00    | 25 000,00         |
| D 997 |     |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                           |     |           |              | 39 389,44         |
| 48    | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                                  | t   | 28,066    | 998,40       | 28 021,09         |
| 49    | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                          | t   | 23,489    | 301,14       | 7 073,48          |
| 50    | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                          | t   | 110,580   | 13,15        | 1 454,13          |
| 51    | K   | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07                        | t   | 23,363    | 120,00       | 2 803,56          |
| 52    | K   | 997R13811 | Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                       | t   | 0,026     | 1 430,00     | 37,18             |
| 53    | K   | 997R13901 | Výtěžnost - železný šrot; nenaceňovat viz. zadávací podmínky investora                                                                                                                                                | t   | 0,100     | 0,00         | 0,00              |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                           |     |           |              | 148 261,91        |
| 54    | K   | 998153211 | Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi ruční (bez užití mechanizace) výšky do 12 m | t   | 74,748    | 1 983,49     | 148 261,91        |
| D PSV |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                   |     |           |              | 517 861,86        |
| D 767 |     |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                 |     |           |              | 472 086,97        |
| 55    | K   | 7679951Z1 | "Z1" Brána vstupní dvoudílná č.I a její součást 16496x1720mm z oceli, svařovaná a šroubovaná vč. kování, kotvení (lepené kotvy), povrchové úpravy žárovým zinkováním; D+M komplet                                     | kg  | 1 157,709 | 342,00       | 395 936,48        |
| 56    | K   | 7679951Z5 | "Z5" Brána vstupní dvoudílná č.V 2380x1805mm z oceli, svařovaná a šroubovaná vč. kování, kotvení (lepené kotvy), povrchové úpravy žárovým zinkováním; D+M komplet                                                     | kg  | 216,117   | 342,00       | 73 912,01         |
| 57    | K   | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                           | t   | 1,374     | 1 629,17     | 2 238,48          |
| D 783 |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 45 774,89         |
| 58    | K   | 783801581 | Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem jednonásobným, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)   | m2  | 148,243   | 170,66       | 25 299,15         |
| 59    | K   | 783R82660 | Hydrofobizační nátěr kamenného zdiva; D+M komplet                                                                                                                                                                     | m2  | 141,212   | 145,00       | 20 475,74         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení

Objekt:

**01\_c - I. Etapa část C1**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**627 799,28**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 627 799,28  | 21,00%     | 131 837,85 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**759 637,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt: 01\_c - I. Etapa část C1

Místo: Datum: 9. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                   |  |            |
|---------------------------------------------------|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací                          |  | 627 799,28 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                         |  | 598 076,39 |
| 10 - Zemní práce                                  |  | 12 691,73  |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce   |  | 11 254,25  |
| 30 - Svislé a kompletní konstrukce                |  | 168 608,23 |
| 41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb |  | 51 414,48  |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                      |  | 59 747,47  |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                     |  | 3 341,60   |
| 96 - Bourání konstrukcí                           |  | 54 896,59  |
| 98 - Demolice a sanace                            |  | 172 856,16 |
| 997 - Přesun sutě                                 |  | 40 012,92  |
| 998 - Přesun hmot                                 |  | 23 252,96  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         |  | 29 722,89  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                  |  | 29 722,89  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení

Objekt:

01\_c - I. Etapa část C1

Místo:

Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

627 799,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

598 076,39

D 10

Zemní práce

12 691,73

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                     |    |        |          |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 122251403 | Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                         | m3 | 4,169  | 129,74   | 540,89   |
| 2 | K | 132212121 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                   | m3 | 4,169  | 1 893,54 | 7 894,17 |
| 3 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 4,169  | 138,50   | 577,41   |
| 4 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311 | m3 | 20,845 | 127,72   | 2 662,32 |
| 5 | K | 171251101 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                              | m3 | 4,169  | 86,93    | 362,41   |
| 6 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                    | m3 | 4,169  | 157,00   | 654,53   |

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

11 254,25

|    |   |           |                                                                                                                                                                      |    |        |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 7  | K | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty                                 | m3 | 5,937  | 808,78 | 4 801,73 |
| 8  | K | 114203301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru | m3 | 5,937  | 422,59 | 2 508,92 |
| 9  | K | 114203401 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m                                                            | m3 | 5,937  | 248,48 | 1 475,23 |
| 10 | K | 114203409 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m                                          | m3 | 23,748 | 103,94 | 2 468,37 |

D 30

Svislé a kompletní konstrukce

168 608,23

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |           |            |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|
| 11 | K | 317R22111 | Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                       | m3 | 4,163 | 148,00    | 616,12     |
| 12 | K | 327R21121 | Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných i nepravidelných kamenů (na vazbu) o jakémkoliv objemu 1 kusu kamene, šířka spáry přes 4 mm - ručně; D+M komplet | m3 | 5,469 | 22 000,00 | 120 318,00 |
| 13 | K | 327R21311 | Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných i nepravidelných kamenů o jakémkoliv objemu 1 kusu kamene, šířka spáry přes 4 mm - ručně                 | m3 | 5,937 | 8 030,00  | 47 674,11  |

D 41

Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

51 414,48

|    |   |           |                                                                      |    |       |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 14 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 2,601 | 4 803,07 | 12 492,79 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K   | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení               | m2 | 26,010   | 776,96       | 20 208,73         |
| 16 | K   | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění            | m2 | 26,010   | 152,72       | 3 972,25          |
| 17 | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t  | 0,260    | 56 695,04    | 14 740,71         |

D 62 Úprava povrchů vnějších 59 747,47

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 18 | K | 622451252 | Vnější omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm) | m2 | 95,902  | 510,94 | 49 000,17 |
| 19 | K | 628195001 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně                                                                                                                                     | m2 | 57,211  | 154,29 | 8 827,09  |
| 20 | K | 629R99001 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí; D+M komplet                                                                                                                         | m2 | 135,226 | 14,20  | 1 920,21  |

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 341,60

|    |   |           |                                                                                                                  |    |        |       |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 21 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m | m2 | 48,429 | 69,00 | 3 341,60 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

D 96 Bourání konstrukcí 54 896,59

|    |   |           |                                                                                                                                        |    |        |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 22 | K | 962R22491 | Bourání zdiva nebo říms z kamene na jakoukoliv maltu - ručně                                                                           | m3 | 5,937  | 5 650,00 | 33 544,05 |
| 23 | K | 962R42320 | Bourání zdiva nebo říms z betonu prostého ručně                                                                                        | m3 | 4,314  | 4 150,00 | 17 903,10 |
| 24 | K | 978R15391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2 - ručně | m2 | 33,818 | 102,00   | 3 449,44  |

D 98 Demolice a sanace 172 856,16

|    |   |           |                                                                                                  |    |        |           |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 25 | K | 938111111 | Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace                                      | m2 | 57,211 | 178,65    | 10 220,75 |
| 26 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                         | m2 | 57,211 | 150,76    | 8 625,13  |
| 27 | K | 985221113 | Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m | m3 | 3,433  | 15 670,10 | 53 795,45 |
| 28 | M | 58380650R | <i>přírodní kámen kámen vhodný pro zdění, nenasákavý, mrazuvzdorný</i>                           | t  | 9,269  | 1 450,00  | 13 440,05 |
| 29 | K | 985222111 | Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene                             | m3 | 5,937  | 3 107,60  | 18 449,82 |
| 30 | K | 985223210 | Přezdvíhání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3                                  | m3 | 2,002  | 21 640,84 | 43 324,96 |
| 31 | K | R9960001c | Ostatní nutné práce pro zabezpečení, ochranu, opravy, stabilizování ohradních zdí                | Kč | 1,000  | 25 000,00 | 25 000,00 |

D 997 Přesun sutě 40 012,92

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                |   |        |          |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 32 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                           | t | 31,790 | 998,40   | 31 739,14 |
| 33 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                   | t | 16,947 | 301,14   | 5 103,42  |
| 34 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                   | t | 84,740 | 13,15    | 1 114,33  |
| 35 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 16,931 | 120,00   | 2 031,72  |
| 36 | K | 997R13811 | Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                                | t | 0,017  | 1 430,00 | 24,31     |

D 998 Přesun hmot 23 252,96

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                  |   |        |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 37 | K | 998153131 | Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m | t | 40,952 | 567,81 | 23 252,96 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 29 722,89

D 783 Dokončovací práce - nátěry 29 722,89

| PČ Typ |   | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 38     | K | 783801581 | Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem jednonásobným, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) | m2 | 116,716  | 170,66       | 19 918,75         |
| 39     | K | 783R82660 | Hydrofobizační nátěr kamenného zdiva; D+M komplet                                                                                                                                                                   | m2 | 116,716  | 84,00        | 9 804,14          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt:  
**04\_i - IV. Etapa část i**

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 4. 2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 1 217 546,77 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 1 217 546,77 | 21,00%     | 255 684,82   |
|                         | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK      | 1 473 231,59 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt: 04\_i - IV. Etapa část i

Místo: Datum: 9. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                                          |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                                                 |  | 1 217 546,77 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                                |  | 1 156 402,13 |
| 10 - Zemní práce                                                         |  | 143 954,02   |
| 21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin      |  | 37 408,47    |
| 31 - Zdi pozemních staveb                                                |  | 52 847,85    |
| 32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi                                     |  | 228 662,04   |
| 33 - Sloupy, pilíře a rámové konstrukce                                  |  | 50 663,00    |
| 34 - Stěny a příčky                                                      |  | 28 291,74    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                                 |  | 0,00         |
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku |  | 242 897,25   |
| 93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                  |  | 72 312,81    |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                  |  | 91 006,01    |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot                                    |  | 60 005,16    |
| 998 - Přesun hmot                                                        |  | 148 353,78   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                                |  | 61 144,64    |
| 762 - Konstrukce tesařské                                                |  | 15 611,36    |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                              |  | 45 533,28    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt: 04\_i - IV. Etapa část i

Místo: Datum: 9. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 1 217 546,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 156 402,13

D 10 Zemní práce 143 954,02

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 131251103 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                          | m3 | 127,448 | 345,50 | 44 033,28 |
| 2  | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                               | m2 | 144,014 | 117,74 | 16 956,21 |
| 3  | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                     | m2 | 144,014 | 40,68  | 5 858,49  |
| 4  | K | 151101401 | Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m                                                                                                                                                          | m2 | 144,014 | 148,50 | 21 386,08 |
| 5  | K | 151101411 | Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m                                                                                                                                 | m2 | 144,014 | 34,26  | 4 933,92  |
| 6  | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                 | m3 | 53,514  | 301,56 | 16 137,68 |
| 7  | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 435,140 | 22,53  | 9 803,70  |
| 8  | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                     | t  | 87,028  | 120,00 | 10 443,36 |
| 9  | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                    | m3 | 127,448 | 21,92  | 2 793,66  |
| 10 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                               | m3 | 73,934  | 157,00 | 11 607,64 |

D 21 Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 37 408,47

|    |   |           |                                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 11 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 53,087  | 50,40  | 2 675,58  |
| 12 | M | 69311199  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2                                                                                                  | m2 | 54,149  | 25,40  | 1 375,38  |
| 13 | K | 212755216 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm                                                                                                                | m  | 112,655 | 176,33 | 19 864,46 |
| 14 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m                                            | m2 | 181,810 | 48,34  | 8 788,70  |
| 15 | M | 69311080  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2                                                                                                               | m2 | 209,082 | 22,50  | 4 704,35  |

D 31 Zdi pozemních staveb 52 847,85

|    |   |           |                                                                                                                |     |        |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 16 | K | 311261111 | Osazování betonových bloků prostého, lehkého nebo železobetonového na maltu MC-25, objemu přes 0,06 do 0,10 m3 | kus | 55,000 | 491,87 | 27 052,85 |
| 17 | M | 59232535R | "T/01" sloupek ze sibiřského modřínu 80x80mm                                                                   | kus | 55,000 | 469,00 | 25 795,00 |

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 228 662,04

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18    | K   | 327215111 | Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galvan            | m3  | 48,788   | 4 686,85     | 228 662,04        |
| D 33  |     |           | Sloupy, pilíře a rámové konstrukce                                                                                                                                                             |     |          |              | 50 663,00         |
| 19    | K   | 338171121 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů                                              | kus | 50,000   | 155,26       | 7 763,00          |
| 20    | M   | 14550240R | sloupky a vzpěry - profil ocelový čtvercový 45x45x4mm vč. povrchové úpravy (žárově zinkováno, reaktivní základ. barva, vrchní nátěr šedočerný odstín)                                          | t   | 0,572    | 75 000,00    | 42 900,00         |
| D 34  |     |           | Stěny a příčky                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 28 291,74         |
| 21    | K   | 348401120 | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m                                                                                                                               | m   | 108,058  | 113,68       | 12 284,03         |
| 22    | M   | 31327513  | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm                                                                                                                            | m   | 113,461  | 87,50        | 9 927,84          |
| 23    | K   | 348401360 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu                                                                                          | m   | 324,174  | 10,56        | 3 423,28          |
| 24    | M   | 15619100  | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm                                                                                                                                                   | m   | 324,174  | 2,92         | 946,59            |
| 25    | M   | 31197013R | napínák drátů lanový oko-hák                                                                                                                                                                   | kus | 18,000   | 95,00        | 1 710,00          |
| D 4   |     |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                           |     |          |              | 0,00              |
| D 45  |     |           | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku                                                                                                                            |     |          |              | 242 897,25        |
| 26    | K   | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                       | m3  | 1,980    | 4 130,77     | 8 178,92          |
| 27    | K   | 452311141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20                       | m3  | 13,110   | 4 377,97     | 57 395,19         |
| 28    | K   | 452351111 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení                                                        | m2  | 221,024  | 658,60       | 145 566,41        |
| 29    | K   | 452351112 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění                                                     | m2  | 221,024  | 143,68       | 31 756,73         |
| D 93  |     |           | Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                                                                             |     |          |              | 72 312,81         |
| 30    | K   | 935112111 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm                       | m   | 112,655  | 271,34       | 30 567,81         |
| 31    | M   | 592R2777  | žlabovka betonová šedá (přírodní) 70x45x13 cm                                                                                                                                                  | kus | 253,000  | 165,00       | 41 745,00         |
| D 96  |     |           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                             |     |          |              | 91 006,01         |
| 32    | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                              | m3  | 8,793    | 4 333,84     | 38 107,46         |
| 33    | K   | 962051116 | Bourání přiček železobetonových tloušťky do 150 mm                                                                                                                                             | m2  | 36,000   | 428,98       | 15 443,28         |
| 34    | K   | 962052314 | Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2                                                                                                                                      | m3  | 0,678    | 5 776,27     | 3 916,31          |
| 35    | K   | 966071711 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných                                                                                       | kus | 56,000   | 391,85       | 21 943,60         |
| 36    | K   | 966071822 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m                                                                                                             | m   | 136,000  | 85,26        | 11 595,36         |
| D 997 |     |           | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                |     |          |              | 60 005,16         |
| 37    | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                           | t   | 40,454   | 998,40       | 40 389,27         |
| 38    | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                   | t   | 40,454   | 301,14       | 12 182,32         |
| 39    | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                   | t   | 202,270  | 13,15        | 2 659,85          |
| 40    | K   | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t   | 39,781   | 120,00       | 4 773,72          |

| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 41                          | K   | 997R13901 | Výtěžnost - železný šrot; nenaceňovat viz. zadávací podmínky investora                                                                                                                                        | t   | 0,673    | 0,00         | 0,00              |
| D 998 Přesun hmot           |     |           |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 148 353,78        |
| 42                          | K   | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m                    | t   | 157,632  | 677,49       | 106 794,10        |
| 43                          | K   | 998232121 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m | t   | 157,632  | 263,65       | 41 559,68         |
| D PSV Práce a dodávky PSV   |     |           |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 61 144,64         |
| D 762 Konstrukce tesařské   |     |           |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 15 611,36         |
| 44                          | K   | 762083122 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)                                                                                                | m3  | 0,143    | 1 242,00     | 177,61            |
| 45                          | K   | 762086111 | Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg                                                                                                                      | kg  | 18,260   | 83,00        | 1 515,58          |
| 46                          | M   | 13010438R | "F/01" úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 5 mm vč. povrchové úpravy (žárově zinkováno, reaktivní zákl. barva, vrchní nátěr šedočerný odstín)                                         | kg  | 9,260    | 85,00        | 787,10            |
| 47                          | M   | 13010439R | "F/02" kotevní patka FeZn 250/70x70mm úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 5 mm vč. povrchové úpravy (žárově zinkováno, reaktivní zákl. barva, vrchní nátěr šedočerný odstín)          | kus | 6,000    | 365,00       | 2 190,00          |
| 48                          | K   | 762713210 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2                                                 | m   | 20,400   | 231,45       | 4 721,58          |
| 49                          | M   | 61198141R | "T/01" sloupek ze sibiřského modřínu 80x80mm                                                                                                                                                                  | m   | 5,832    | 252,00       | 1 469,66          |
| 50                          | M   | 61198142R | "T/02" paždlík ze sibiřského modřínu 80x80mm                                                                                                                                                                  | m   | 8,100    | 252,00       | 2 041,20          |
| 51                          | M   | 61198143R | "T/03" madlo ze sibiřského modřínu 80x100mm, profil ukočen kruhovám segmentem                                                                                                                                 | m   | 8,100    | 289,00       | 2 340,90          |
| 52                          | K   | 762795000 | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna                                                                                                                        | m3  | 0,143    | 1 138,95     | 162,87            |
| 53                          | K   | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                     | t   | 0,101    | 2 028,36     | 204,86            |
| D 767 Konstrukce zámečnické |     |           |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 45 533,28         |
| 54                          | K   | 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg                                                                                                                                 | kg  | 229,516  | 125,00       | 28 689,50         |
| 55                          | M   | 15411085R | ukončení oplocení profil ocel ohýbaný rovnoramenný L50x50x2 mm vč. přikotvení ke sloupkům oplocen a povrchové úpravy (žárově zinkováno, reaktivní zákl. barva, vrchní nátěr šedočerný odstín)                 | kg  | 252,468  | 65,00        | 16 410,42         |
| 56                          | K   | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                   | t   | 0,266    | 1 629,17     | 433,36            |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt:  
6 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 4. 2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 91 000,00  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 91 000,00   | 21,00%     | 19 110,00  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 110 110,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt: 6 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 9. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 91 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 91 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 25 000,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 10 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 25 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 15 000,00 |
| VRN5 - Finanční náklady                         | 3 000,00  |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 3 000,00  |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 5 000,00  |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 5 000,00  |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Slepý- Rozpočet Bourání Oplocení  
Objekt: 6 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 9. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 91 000,00

|   |   |           |                                          |    |       |           |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| D |   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady              |    |       | 91 000,00 |           |
| D |   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce |    |       | 25 000,00 |           |
| 1 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | Kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| D |   | VRN2      | Příprava staveniště                      |    |       | 10 000,00 |           |
| 2 | K | 020001000 | Příprava staveniště                      | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| D |   | VRN3      | Zařízení staveniště                      |    |       | 25 000,00 |           |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště                      | Kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| D |   | VRN4      | Inženýrská činnost                       |    |       | 15 000,00 |           |
| 4 | K | 040001000 | Inženýrská činnost                       | Kč | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| D |   | VRN5      | Finanční náklady                         |    |       | 3 000,00  |           |
| 5 | K | 050001000 | Finanční náklady                         | Kč | 1,000 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| D |   | VRN6      | Územní vlivy                             |    |       | 3 000,00  |           |
| 6 | K | 060001000 | Územní vlivy                             | Kč | 1,000 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| D |   | VRN7      | Provozní vlivy                           |    |       | 5 000,00  |           |
| 7 | K | 070001000 | Provozní vlivy                           | Kč | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| D |   | VRN9      | Ostatní náklady                          |    |       | 5 000,00  |           |
| 8 | K | 090001000 | Ostatní náklady                          | Kč | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |

**Příloha č. 2 smlouvy – Sazebník pokut BOZP**

| <b>SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT</b>                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PROVINĚNÍ</b>                                                                                                                                 | <b>POKUTA</b> |
| Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)                                                                                    | 5 000 Kč      |
| Nevhodně zajištěné staveniště                                                                                                                    | 1 000 Kč      |
| Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená                                                                                                   | 5 000 Kč      |
| Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)                                                 | 2 000 Kč      |
| Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)                          | 2 000 Kč      |
| Nezajištění, neohrazení výkopů                                                                                                                   | 7 000 Kč      |
| Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky                                                                               | 2 000 Kč      |
| Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce                                                                                  | 2 000 Kč      |
| Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.) | 3 000 Kč      |
| Používání poškozených vazacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen                                                                        | 3 000 Kč      |
| Pálení odpadu na staveništi                                                                                                                      | 10 000 Kč     |
| Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku                                                    | 12 000 Kč     |
| Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek                                                                    | 12 000 Kč     |
| Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené                                                                                             | 2 000 Kč      |

Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a budou se sčítat!!!