

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny
stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt:
SO 100 Komunikace - ZL č. 6 -Zesílení sanace na větví č. 7

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava	Odpočet	Připočet
Náklady soupisu celkem						114 359,36		-22 000,00	136 359,36
1	Zemní práce								
12	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	M3	36,000			SeO		
	A12	"zesílení výměny podužní 4*18*0,5		36,000					
13	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	36,000			SeO		
18	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	36,000			SeO		
19	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	360,000			SeO		
21	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	T	64,800			SeO		
22	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	36,000			SeO		
	A22	"zásyp štěrku"		36,000					
23	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	T	73,948			SeO		
	A23	EB*1,67*1,23		73,948					
5	Komunikace								
42	564861111A	Podklad ze štěrnodrtě ŠD tl 200 mm	M2	5,000			SeO		
73	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty	M2	4,800			URS 24/II		
		3*0,8*2	m2	4,800					
74	Převodní cena SCD bez DPH	kostka dlažební žula drobná 5/10	M2	4,800			URS 24/II		
8	Trubní vedení								
58	895931R01	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 vč. rámu a mříže	KUS	-1,000			SeO		
	894111111	Rekonstrukce RŠ DN 200 místo HV 30%	ks	1,000			URS 24/II		
2	894410302	M zákrytové desky DN 1000	kus	1,000			URS 24/II		
12	592240750	Deska zákrytová DN1000	kus	1,000			URS 24/II		
7	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			URS 24/II		
12	55241015	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000			URS 24/II		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
81	916111112	Osazení obruby z velkých žul, kostek s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cem. maltou	m	12,000			URS 24/II		
82	58381006	kostka dlažební žula velká 15/16	m2	1,800			URS 24/II		
		12 x 0,15							

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny
stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt:
SO 100 - Komunikace - ZL č.7 Bourání ŽLB čtvercového kanálu a pokládka potrubí DN 600

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

soupisu celkem 202 332,94

1 Zemní práce 131 591,63

1	139951123	Bourání ŽLB konstrukce za účelem propustku v délce 8m	m3	4,8			URS 24/II
		(2*1+2)*8*0,15	m3	4,8			
13	130001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	23,200			SoD
		V trase kabely VO ,ČETIN,plyn					
15	132351252	Hloubení rýh nezapažených š přes 800 do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4	M3	23,200			SoD
	A15	výkop rýhy prodloužení DN 600 8*2,8*0,5+1*8*1,5		23,200			
17	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	23,200			SoD
18	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	232,000			SoD
20	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	33,339			SoD
21	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	T	41,760			SoD
22	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	33,339			SoD
	A22	celková kubatura 8*3,6*2		44,800			
	A22	odpočet podkl. kce		-2,000			
	A22	odpočet podkl. bet. kce		-1,200			
	A22	odpočet sedlové lože		-6,000			
		Původní cena S odpočet potrubí		-2,261			
	A22	celkem		33,339			
23	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	T	60,011			SoD
		E25*1,8		60,011			

4 Vodorovné konstrukce

10	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze stěrkydrti	m3	2,000			URS 24/II
		8*2*0,1		2,000			
11	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,200			URS 24/II
		"beton pod potrubí" 8*1*0,15		1,200			
12	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	6,000			URS 24/II
		"betonové sedlo" 8*1,5*0,5		6,000			

8 Trubní vedení

13	871440430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600	m	6,000			URS 24/II
14	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	6,000			URS 24/II

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny
stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt:

SO 100 - Komunikace - ZL č.8 Přesun kabelů PRE a CETIN ze soukromého pozemku do

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 111 082,82

D 1		Zemní práce						
15	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených 6 do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	M3	18,720			SoD
VV A1		"chráničky kabelů CETIN a PRE" 1,2*0,6*26			18,720			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	18,720			SoD
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	187,200			SoD
VV A4		13,5*10 "Přepočtené koeficientem množství"			167,200			
20	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 3 do 100 m3	M3	8,320			SoD
VV A5		"zásyp" F16			8,320			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	33,696			SoD
VV A6		F9*1,8			33,696			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	8,320			SoD
VV A7		"rýhy pro chráničky" F9-10,4			8,320			
23	58 34	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	14,98			SoD
D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích						
9	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	M3	10,400			SoD
VV A27		26*0,8*0,5			10,400			
10	ja Sc	460521911	Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu	M	52,000			SoD
VV A28		52			52,000			
15	M	286VR005	dělená (půlená) chránička plastová DN 110	M	56,160			SoD
VV A33		2*26*1,08			56,160			
17	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	M	52,000			SoD
18	K	460440012	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu při jejich souběhu	M	52,000			SoD
21	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	M2	31,200			SoD
VV A39		26*1,2			31,200			
D D5		Ostatní						
41	K	21000R001	Geometrické zaměření	KM	0,520			SoD