



Smlouva o dílo

na dodávku díla na stavbu: „

„**Blatná, Čekanice – přeložení vodovodního řadu.**“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	Město Blatná
IČO:	00250996
DIČ:	CZ00250996
Adresa:	T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
Telefon:	383 416 111
E-mail:	mesto@mesto-blatna.cz
Peněžní ústav:	ČSOB
Číslo účtu:	271688994/0300
Zastoupená:	Ing. Robertem Flanderou, starostou

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

2. Zhotovitel:	ZEMSTAV Protivín s.r.o.
	Spisová značka: C 30665 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO:	09874062
Sídlo:	Žižkova 201, 398 11 Protivín
Telefon:	736 771 381
E-mail:	zeman@zemstav-protivin.cz
Peněžní ústav:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	87112223/5500
Zastoupená:	Janem Zemanem, jednatelem společnosti

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

Zástupci obou stran uvedeni v čl. I. odst. 1. a odst. 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného dokumentu nebo organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Za objednatele: Ing. Robert Flandera

Za zhotovitele: Jan Zeman

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí zaplacení ceny za jeho zhotovení.
- 2.2 Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu ceny díla.

III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1 Název díla: „**Blatná, Čekanice – přeložení vodovodního řadu.**“
- 3.2 Místo: „Obec Čekanice“

Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen projektovou dokumentací, (dále také jen „**projektová dokumentace**“ nebo „**PD**“), případně dále buď položkovým rozpočtem zhotovitele nebo výkazem výměr.

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací a v souladu se stavebním povolením. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů, platné v den podpisu smlouvy.

- 3.3 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto požadovaných změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo a povinnost provést realizaci těchto změn a jejich úhradu.
- 3.4 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat sjednané dílo v těchto termínech:

Zahájení prací:	17.06.2025
Dokončení prací:	18.08.2025

- 4.2 Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 4.3 V případě, že by objednatel zdržel započetí stavby nedodržením smluvních termínů uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy, posune se termín dokončení díla o tuto dobu zdržení. Pokud dojde ke zdržení započetí stavby z důvodů na straně objednatele, které bude delší než 45 dnů, je dále zhotovitel podle své volby bez dalšího oprávněn budto zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, požadovat změnu celkové ceny díla nebo od této smlouvy odstoupit.
- 4.4 Termín dokončení stavby stanovený v odst. 4.1 tohoto článku smlouvy o dílo, resp. lhůta stanovená v čl. 4.1 tohoto článku smlouvy o dílo, mohou být prodlouženy z důvodů:
- 4.4.1 přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení.
- 4.4.2 změn projektové dokumentace a víceprací vyvolaných objednatelem znemožňujících provedení díla dle podmínek v této smlouvě. V tomto případě dohodnou obě smluvní strany nové termíny plnění a změnu ceny díla v dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.4.3 v případě vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za vliv nepříznivých klimatických podmínek se považuje, pokud průměrná denní teplota v průběhu výstavby klesne pod 0°C a dle příslušných norem nelze vykonávat za této teploty sjednané práce. V tomto případě se lhůta dokončení prodlouží o počet dnů, ve kterých bude průměrná denní teplota nižší než uvedených 0°C. Pro tento účel se použijí hodnoty denních průměrných teplot naměřené příslušnou stanicí Českého hydrometeorologického ústavu místně nejbližší místu stavby.
- 4.4.4 v případě prodlení objednatele v platbách delším než 10 kalendářních dnů po době splatnosti. Toto prodlení bude především řešeno jednáním objednatele se zhotovitelem o dalším postupu výstavby. Nedojde-li k dohodě o dalším postupu výstavby do následujících 5 (pěti) kalendářních dnů, vzniká zhotoviteli právo na:
- zastavení prací a prodloužení termínů provádění a dokončení výstavby dle tohoto článku IV. smlouvy o dílo o celou dobu prodlení objednatele v platbě
 - odstoupení od smlouvy dle ustanovení.

V. CENA ZA DÍLO

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla činí:

1 124 962,36 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH).

VI. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE)

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na proplácení zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů objednatelem. Dílčí daňové doklady budou vystavovány měsíčně na základě soupisů provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele nebo TDI.

Zástupcem objednatele potvrzený soupis provedených prací bude vrácen zhotoviteli objednatelem do 3 dnů od jeho předložení. Nevylučuje-li se zástupce objednatele k soupisu v uvedené lhůtě platí, že se soupisem souhlasí. Soupis provedených prací je finančním oceněním výkonů provedených zhotovitelem za dané období.

- 6.2 Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90% ceny díla. Pozastavená platba každé fakturované částky je ve výši 10% bez daně z přidané hodnoty (v případě přenesené daňové povinnosti se tato částka nenavýšuje o částku DPH dle příslušné sazby)
- Nárok na uvolnění (zaplacení) řádné pozastávky vzniká nejdříve po odstranění všech vad a nedodělků, zejména pak obsažených v Zápise o předání a převzetí díla, jenž je podkladem pro vystavení konečné faktury, a to na základě všemi účastníky podepsaného „Protokolu o odstranění závad“.
- 6.3 **Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Přitom v pochybnosti se má za to, že objednatel obdržel daňový doklad do 3 kalendářních dnů po odeslání. V případě prodlení s placením daňových dokladů o dobu delší než 15 dnů má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.4 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII. ZÁRUKA

- 7.1 Záruční doba pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data předání díla, vyjma dodávek, které mají od výrobce vlastní záruční dobu – tyto doklady budou předloženy objednateli.
- 7.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky.
- 7.3 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit neprodleně, nejdéle však do 30 kalendářních dnů.
- 7.5 S odstraněním reklamních vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie. (Neočekávaná náhlá závada, která vylučuje nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla.)
- 7.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepiší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.

VIII. NÁHRADA ŠKODY

- 8.1 Objednateli nevzniká nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním zhotovitele, pakliže tento postupoval dle předem projednaného technologického postupu a učinil opatření pro zabránění vzniku škod, na kterých se dohodl s objednatelem před prováděním prací a s těmito opatřeními objednatel následně seznámil.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost objednatele vůči zhotoviteli za veškeré škody vzniklé z důvodu porušení povinností vyplývajících z této smlouvy bude hrazena v plné výši a neomezeném rozsahu. Objednatel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností objednatele dle této smlouvy nepoužije.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do sedmi dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní strany se rovněž dohodly, že jakékoli vedlejší ujednání při této smlouvě může být sjednáno pouze v písemné formě, pokud nebude písemná forma dodržena, není smluvní strana, které by z takového ujednání vznikla povinnost, povinná takovou povinnost splnit.
- 9.2 Smluvní strany jsou oprávněny k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případech, že jedna ze smluvních stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto skutečnost upozorněna a nesjedнала-li nápravu ani v přiměřené poskytnuté lhůtě.
- 9.3 Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky bránící užívání stavby. O předání díla bude vyhotoven písemný protokol, v němž obě strany uvedou mimo jiné zajištěné vady a nedodělky, jakož i lhůty pro jejich odstranění.
- 9.4 Objednatel není oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení před sjednanou lhůtou.
- 9.5 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, vyhotoví protokol o důvodu odmítnutí. Neprovedení dodatečně požadovaných prací, které nebyly smlouveny, nemůže být důvodem pro odmítnutí převzetí díla.
- 9.6 V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

- 9.7 Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru může na staveniště vstupovat jen s vědomím objednatele.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a nevyžaduje žádné další schválení.
- 10.2 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
- 10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 10.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 10.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Blatná na síti Internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, avšak po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.7 Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10.8 Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 158/25 ze dne 28. 5. 2025.

Přílohou č.1 je cenová nabídka zhotovitele

V Blatné dne 4.6.2025


V BLATNÉ dne 6.6.2025

za objednatele:



BLATNÁ

za zhotovitele:



Jan Zeman, jednatel

ZEMSTAV Protivín s.r.o.
Žižkova 201, 398 11 Protivín
IČO: 098 74 062 DIČ: CZ09874062

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/04/08

Stavba: Blatná, Čekanice - přeložení vodovodního řadu

KSO: 827 13
Místo: Čekanice
CZ-CPV: 45000000-7CC-CZ: 222
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 42Zadavatel:
Město BlatnáIČ: 00250996
DIČ: CZ00250996Účastník:
Vyplň údajIČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údajProjektant:
VAK projekt s.r.o.IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721Zpracovatel:
Ing. Martina ZamlinskáIČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 124 962,36

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 124 962,36	236 242,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 361 204,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/04/08

Stavba: Blatná, Čekanice - přeložení vodovodního řadu

Místo: Čekanice

Datum: 19.05.2025

Zadavatel: Město Blatná

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Účastník:

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 124 962,36	1 361 204,46	
VRN-00	Vedlejší rozpočtové náklady	120 000,00	145 200,00	VON
SO-01	Vodovod	1 004 962,36	1 216 004,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Blatná, Čekanice - přeložení vodovodního řadu
Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 13
Místo: Čekanice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Město Blatná

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 22
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 42
IČ: 00250996
DIČ: CZ00250996
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		120 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 000,00	21,00%	25 200,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Blatná, Čekanice - přeložení vodovodního řadu
Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Čekanice
Zadavatel: Město Blatná
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19.05.2025
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	120 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	79 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 000,00

29

jekt:

disto:

Zadavatel:

Účastník:

Datum: 19.05.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina
Zamlinská

w

--	--

W

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Blatná, Čekanice - přeložení vodovodního řadu
Objekt: SO-01 - Vodovod

KSO: 827 13
Místo: Čekanice

Zadavatel: Město Blatná

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 19.05.2025
Datum:

IČ: 00250996
DIČ: CZ00250996

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 004 962,36	
DPH: základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 004 962,36	21,00%	211 042,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 216 004,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Blatná, Čekanice - přeložení vodovodního řadu
Objekt: SO-01 - Vodovod

Místo: Čekanice
Zadavatel: Město Blatná
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19.05.2025
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 004 962,36
HSV - Práce a dodávky HSV	1 004 962,36
1 - Zemní práce	382 472,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 589,40
4 - Vodorovné konstrukce	18 132,00
5 - Komunikace pozemní	52 517,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	498 807,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 375,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	11 621,05
998 - Přesun hmot	14 448,00

IS PRACÍ

Blatná, Čekanice - přeložení vodovodního řadu

SO-01 - Vodovod

Místo: Čekanice
Zadavatel: Město Blatná
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19.05.2025
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 004 962,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 004 962,36

D 1 Zemní práce 382 472,27

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	11,500	100,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					11,500			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322								
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	16,500	200,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV W					16,500 16,500			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323								
"řad" 16,5 Součet								
3	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	11,500	300,00	3 450,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					11,500			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107331								
4	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinčných, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	16,500	100,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV W					16,500 16,500			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107341								
"řad" 16,5 Součet								
5	K	113154523	Frézování živinčného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m ² pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	27,100	550,00	14 905,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					27,100			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523								
27,1								
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	63,640	50,00	3 182,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG					63,640			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201								
(d1+d2+d3)*0,2								
Rozpad figury: d1					14,2			
Rozpad figury: d2					222,3			
Rozpad figury: d3					81,7			
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,364	50,00	318,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG					6,364			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301								
(d1+d2+d3)*0,2/10								
Rozpad figury: d1					14,2			
Rozpad figury: d2					222,3			
Rozpad figury: d3					81,7			
8	K	121151103	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	30,560	60,00	1 833,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					30,560			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103								
30,56								
9	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					2,000			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151343								
0,5*4								
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	80,915	600,00	48 549,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV W Vr					161,830 161,830 80,915			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204								
161,83								
Mezisoučet								
"řada 3 - 50%*v*0,5								
Rozpad figury: vr					161,83			
Mezisoučet					161,830			
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m ³	m ³	80,915	600,00	48 549,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG					80,915			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204								
"řada 4 - 50%*v*0,5								
Rozpad figury: vr					161,83			
Mezisoučet					161,830			
12	K	141721253	Rřízení zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 110 do 140 mm	m	196,000	1 000,00	196 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					196,000			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721253								
71,1+76,6+48,3								
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	114,310	10,00	1 143,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					114,310			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101								
114,31								
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	114,310	5,00	571,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					114,310			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111								
114,31								
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	8,510	370,00	3 148,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG					8,510			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117								
sk								
Rozpad figury: ek					8,510			
vr-ob-za-ko								
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,020	300,00	5 106,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV FIG					17,020			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
sk								
Rozpad figury: ek					8,510			
vr-ob-za-ko								
8,51*2 Přepočtené koeficientem množství					17,020			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	8,510	20,00	170,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV sk					8,510			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								
vr-ob-za-ko								
Rozpad figury: vr					161,830			
Mezisoučet					161,830			
Rozpad figury: ob								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			21,26					
FIG			Součet				21,260	
FIG			Rozpad figury: za				21,260	
FIG			121,72				121,720	
FIG			Součet				121,720	
FIG			Rozpad figury: lo				10,340	
FIG			10,34					
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	121,720	250,00	30 430,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV		za	121,72				121,720	
VV			Součet				121,720	
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	21,260	750,00	15 945,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
VV		ob	21,26				21,260	
VV			Součet				21,260	
20	K	181351103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,560	60,00	1 833,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103					
VV		ze	30,56				30,560	
FIG			Rozpad figury: ze				30,560	
FIG			30,56					
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,560	25,00	764,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
VV		ze	30,56				30,560	
FIG			Rozpad figury: ze				30,560	
FIG			30,56					
22	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	0,611	120,00	73,32	CS ÚRS 2025 01
VV			30,56*0,02 *Přepočtené koeficientem množství				0,611	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 589,40	
23	K	338951121	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 100 do 150 mm se zalitím cementovou maltou s impregnační spodní částí	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338951121					
VV		4	4,000				4,000	
24	M	60512125	hranol stavební žezlo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,101	15 000,00	1 515,00	CS ÚRS 2025 01
VV			0,1*0,1*2,5*4*1,005				0,101	
25	K	348181116	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348181116					
VV		8	8,000				8,000	
26	M	61231135	plot dřevěný impregnovaný z pletené kulatiny plotový díl 2400x1900mm	kus	3,336	2 900,00	9 674,40	CS ÚRS 2025 01
VV			8*0,417 *Přepočtené koeficientem množství				3,336	
D	4		Vodorovné konstrukce				18 132,00	
27	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	10,340	1 200,00	12 408,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451595111					
VV		lo	10,34				10,340	
28	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,324	5 000,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313141					
VV		0,3*0,3*0,3*12	0,324				0,324	
29	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	4,320	800,00	3 456,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111					
VV		0,3*0,3*4*12	4,320				4,320	
30	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	4,320	150,00	648,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112					
VV		0,3*0,3*4*12	4,320				4,320	
D	5		Komunikace pozemní				52 517,00	
31	K	564851011	Podklad ze štruktury ŠD s rozproštěním a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	44,500	270,00	12 015,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
VV		16,5*2	33,000				33,000	
VV		11,5	11,500				11,500	
VV		Součet	44,500				44,500	
32	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a ztuhnutím v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	16,500	600,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135101					
VV		16,5	16,500				16,500	
33	K	573211107	Podstřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	27,100	20,00	542,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107					
VV		27,1	27,100				27,100	
34	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I (ACO 11+), po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	27,100	600,00	16 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111					
VV		27,1	27,100				27,100	
35	K	581121311	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 150 mm	m2	11,500	1 200,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581121311					
VV		11,5	11,500				11,500	
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				498 807,64	
36	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850265121					
VV		2	2,000				2,000	
37	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122					
VV		*PPL*2	2,000				2,000	
VV		*příruba multioleární*2	2,000				2,000	
VV		Součet	4,000				4,000	
38	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	2,020	5 190,00	10 483,80	CS ÚRS 2025 01
VV		2	2,000				2,000	
VV		2*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	2,020				2,020	
39	M	31951003	potrubní spojka jištěná proli posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	2,020	6 990,00	14 119,80	CS ÚRS 2025 01
VV		2	2,000				2,000	
VV		2*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	2,020				2,020	
40	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122					
VV		*T100/80*2	2,000				2,000	
VV		*T100/100*2	2,000				2,000	
VV		Součet	4,000				4,000	
41	M	55253515	varovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	2,020	5 090,00	10 281,80	CS ÚRS 2025 01
VV		2*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	2,020				2,020	
42	M	55253517	varovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	2,020	5 190,00	10 483,80	CS ÚRS 2025 01
VV		2*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	2,020				2,020	
43	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	81,700	150,00	12 255,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161211					
VV		d3	81,7				81,700	
44	M	28613850	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	82,926	40,00	3 317,04	CS ÚRS 2025 01
VV			81,7*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				82,926	
45	K	871241151	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	14,200	150,00	2 130,00	CS ÚRS 2025 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC d1	https://předminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/87121111 14,2		14,200			
28613871	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 90x5,4mm	m	14,413	200,00	2 882,60	CS ÚRS 2025 01
V	Poznamka k položce: typ 2 dle PAS 1075					
FIG FIG VV	d1 Rozpad figury: d1 14,2 14,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		14,200 14,413			
7	K 871251151 Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 d 110 x 6,6 mm	m	222,300	150,00	33 345,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	https://předminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/87121111 222,3		222,300			
48	M 28613872 trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 110x6,6mm	m	225,635	290,00	65 434,15	CS ÚRS 2025 01
P	Poznamka k položce: typ 2 dle PAS 1075					
VV FIG FIG VV	d2 Rozpad figury: d2 222,3 222,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		222,300 222,300 225,635			
49	K 877161112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	https://předminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161112 3		3,000			
50	M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	3,045	220,00	669,90	CS ÚRS 2025 01
VV	3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		3,045			
51	K 877162001 Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	https://předminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877162001 3		3,000			
52	M HVL 631003203 přechodka PE/OCEL 32-3/4"	kus	3,030	950,00	2 878,50	
VV	3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		3,030			
53	K 877171101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 40	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	https://předminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877171101 "spojka"1		1,000			
54	M 28615970 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,015	120,00	121,80	CS ÚRS 2025 01
VV	1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,015			
55	K 877211101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	https://předminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211101 "redukce 63/40"1		1,000			
56	M WVN/JF-4 (05291) Redukce PE100 SDR11 63/40	kus	1,015	300,00	304,50	
VV	1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,015			
57	K 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV FIG FIG FIG FIG	https://předminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241101 "elektrospojka"3 "LN"1 "oblouk 60"1 "redukce 90/63"1 Součet Rozpad figury: ob 21,26 Součet Rozpad figury: lo 10,34		3,000 1,000 1,000 1,000 6,000 21,260 21,260 10,340			
58	M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	3,045	320,00	974,40	CS ÚRS 2025 01
VV	3		3,000			
VV	3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		3,045			
59	M 28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm	kus	1,015	460,00	468,90	CS ÚRS 2025 01
VV	1		1,000			
VV	1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,015			
60	M 28653149 nákržek lemový PE 100 SDR17 90mm	kus	1,015	220,00	223,30	CS ÚRS 2025 01
VV	1		1,000			
VV	1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,015			
61	M 28654368 příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	1,015	940,00	954,10	CS ÚRS 2025 01
VV	1		1,000			
VV	1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,015			
62	M NCL 190963517 oblouk 60° bezešvý na tupo, d90, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, dlouhý	kus	1,015	1 280,00	1 299,20	
VV	1		1,000			
VV	1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,015			
63	K 877251101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	37,000	400,00	14 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV FIG FIG FIG FIG	https://předminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251101 "redukce 110/90"1 "spojka"18 "LN"11 "oblouk 22"2 "oblouk 30"1 "oblouk 45"2 "oblouk 60"2 Součet Rozpad figury: ob 21,26 Součet Rozpad figury: lo 10,34		1,000 18,000 11,000 2,000 1,000 2,000 2,000 37,000 21,260 21,260 10,340			
64	M 28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,015	760,00	771,40	CS ÚRS 2025 01
VV	1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,015			
65	M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	18,270	390,00	7 125,30	CS ÚRS 2025 01
VV	18*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		18,270			
66	M 28653136 nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	11,165	300,00	3 349,50	CS ÚRS 2025 01
VV	11*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		11,165			
67	M 28654410 příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	11,165	1 140,00	12 728,10	CS ÚRS 2025 01
VV	11*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		11,165			
68	M TMP.753080814 GF-Oblouk 22° /SDR 17/ d 110, PE 100 RC	kus	2,030	1 190,00	2 415,70	
VV	2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		2,030			
69	M TMP.753060814 GF-Oblouk 30° /SDR 17/ d 110, PE 100 RC	kus	1,015	1 190,00	1 207,85	
VV	1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1,015			
70	M 28614911 oblouk 45° SDR17 PE 100 RC PN10 D 110mm	kus	2,030	1 210,00	2 456,30	CS ÚRS 2025 01
VV	2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		2,030			
71	M TMP.753070814 GF-Oblouk 60° /SDR 17/ d 110, PE 100 RC	kus	2,030	1 210,00	2 456,30	
VV	2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		2,030			
72	K 891171324 Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek pro domovní přípojky s násobnými ISO konci PN16 DN 32	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	https://předminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891171324 3		3,000			
73	M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	3,030	3 990,00	12 089,70	CS ÚRS 2025 01
VV	3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		3,030			
74	M 42291044 souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,3-1,8m	kus	3,030	1 500,00	4 545,00	CS ÚRS 2025 01
VV	3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		3,030			
75	K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV	https://předminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112 3		3,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	3,030	4 490,00	13 604,70	CS ÚRS 2025 01
	W		3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		3,030			
77	M	42291038	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	3,030	2 090,00	6 332,70	CS ÚRS 2025 01
	W		3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		3,030			
78	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247112					
	W		2		2,000			
79	M	42273620	hydrant podzemní plnopřutkový DN 80 PN 16 krycí v 1500mm	kus	2,020	17 490,00	35 329,80	CS ÚRS 2025 01
	W		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		2,020			
80	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	2,000	790,00	1 580,00	CS ÚRS 2025 01
	W		2		2,000			
81	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112					
	W		5		5,000			
82	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	5,050	5 490,00	27 724,50	CS ÚRS 2025 01
	W		5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		5,050			
83	M	42291038	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	5,050	2 090,00	10 554,50	CS ÚRS 2025 01
	W		5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		5,050			
84	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891269111					
	W		3		3,000			
85	M	42273551	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-54"	kus	3,030	1 490,00	4 514,70	CS ÚRS 2025 01
	W		3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		3,030			
86	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	81,700	35,00	2 859,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
	W		d3		81,700			
	FIG		Rozpad figury: d13					
	FIG		81,7		81,700			
87	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	95,900	25,00	2 397,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
	W		d1+d3		95,900			
	FIG		Rozpad figury: d1					
	FIG		14,2		14,200			
	FIG		Rozpad figury: d3					
	FIG		81,7		81,700			
88	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	222,300	25,00	5 557,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111					
	W		d2		222,300			
	FIG		Rozpad figury: d12					
	FIG		222,3		222,300			
89	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	236,500	45,00	10 842,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122					
	W		d1+d2		236,500			
	FIG		Rozpad figury: d1					
	FIG		14,2		14,200			
	FIG		Rozpad figury: d2					
	FIG		222,3		222,300			
90	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	W		2		2,000			
91	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	11,000	1 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
	W		8		8,000			
	W		"přípojek"3		3,000			
	W		Součet		11,000			
92	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	11,000	1 390,00	15 290,00	CS ÚRS 2025 01
93	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	11,000	360,00	3 960,00	CS ÚRS 2025 01
94	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113					
	W		2		2,000			
95	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	2 690,00	5 380,00	CS ÚRS 2025 01
96	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2025 01
97	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	318,200	55,00	17 501,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	W		d1+d2+d3		318,200			
	FIG		Rozpad figury: d1					
	FIG		14,2		14,200			
	FIG		Rozpad figury: d2					
	FIG		222,3		222,300			
	FIG		Rozpad figury: d3					
	FIG		81,7		81,700			
98	K	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	125,500	16,00	2 008,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112					
	W		43,8+d3		125,500			
	FIG		Rozpad figury: d13					
	FIG		81,7		81,700			
99	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	2,060	4 500,00	9 270,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910212					
	W		0,11*0,11*1100/4		1,806			
	W		0,09*0,09*140/4		0,254			
	W		Součet		2,060			
100	K	R8-1	Nouzové zásobování po dobu stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Poznámka k položce: Položka obsahuje: - nouzové zásobování vodou z přistavené cisterny - při připojení nového potrubí na stávající a připojení stávajících přípojek (předpoklad 1 den)					
			Přepočtené jiné adekvátní hodnoty					
			1		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 375,00	
101	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živčního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání sčítáry	m	27,500	140,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
	W		27,5		27,500			
	W		Součet		27,500			
102	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	27,500	90,00	2 475,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
	W		27,5		27,500			
	W		Součet		27,500			
103	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	11,500	300,00	3 450,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735123					
	W		11,5		11,500			
104	K	966003812	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z tyčovin puleň	m	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966003812					
	W		8		8,000			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							11 621,05	
105	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,329	100,00	1 532,90	CS ÚRS 2025 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 "SD"3,335+7,26 "asfalt"1,617+3,117 Součet		10,595 4,734 15,329			
997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	137,961	15,00	2 069,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC V W WV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559 "SD"3,335+7,26 "asfalt"1,617+3,117 Součet 15,329*9 Přepočtené koeficientem množství		10,595 4,734 15,329 137,961			
97 K 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,738	100,00	373,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561 "beton"3,738		3,738			
108 K 997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	33,642	15,00	504,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC W WV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569 "beton"3,738 3,738*9 Přepočtené koeficientem množství		3,738 33,642			
109 K 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,738	300,00	1 121,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 3,738		3,738			
110 K 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,595	300,00	3 178,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 3,335+7,26		10,595			
111 K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,734	600,00	2 840,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 1,617+3,117		4,734			
D 998	Přesun hmot				14 448,00	
112 K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skloaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,224	2 000,00	14 448,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					