

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny

stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt: SO 100 - Komunikace - ZL č.9 výkop zářezu parkovitě,přeložka přípojek vody a plynu , přeložka CETIN demontáž starého vodovodu 2", ruční odkop stávajících kabelů PRE,optiky CETIN , její stranový přesun a zpětný obsyp a zásyp

REKAPITULACE:

Výkop zářezu parkoviště:

Přeložka vodovodní přípojky:

Přeložka plynovodní přípojky:

Přeložka kabelů PRE a CETIN a Optiky za palisádou 13*1,5m:

Celkem 195 362,37

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Výkop zářezu parkoviště:						81 270,00	
13	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	35,000			SoD
14	131351302	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	M3	35,000			SoD
	A14	"Výkop pro zářez parkoviště 13*5 " 14*5*1*0,5		35,000			
18	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	35,000			SoD
19	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	350,000			SoD
21	Původní cena SOD bez DPH	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	63,000			SoD
Přeložka vodovodní přípojky:							
13	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	5,760			SoD
15	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	M3	5,760			SoD
		8*1,2*0,6	m3	5,760			
18	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	5,760			SoD
19	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	57,600			SoD
21	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	10,368			SoD
22	174151101	Obsyp a zásyp rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	5,760			SoD
	B22	"zásyp pískem" 8 0*0 5					
24	58337303R	písek	T	11,832			SoD
	A24	E29*1,67*1,23		11,832			
29	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	M2	12,000			SoD
8 Trubní vedení							
1	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 mm	m	8,000			URS 24/II
2	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou IPE 40mm	m	8,000			URS 24/II
8	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	8,000			URS 24/II
9	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	8,000			URS 24/II
14	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	12,000			URS 24/II
15	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	8,000			URS 24/II
Přeložka plynovodní přípojky:							
13	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	3,360			SoD
15	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	M3	3,360			SoD
		7*1,2*0,4	m3	3,360			SoD
18	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	3,360			SoD

19	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	33,600	SoD
21	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	6,048	SoD
22	174151101	Obsyp a zásyp rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	3,360	SoD
24	58337303R	<i>p/sek</i>	<i>T</i>	<i>6,902</i>	SoD
A24	E43*1,67*1,23			6,902	SoD

8 Trubní vedení

1	230205021	Montáž plynového potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na elektrospojky D 25	m	5,000	IRS 24/II
2	55134572	<i>trubka plynovodního potrubí D 25</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	IRS 24/II
2	28653012	<i>Elektrospojka D25</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	IRS 24/II
14	899721111	<i>Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí</i>	<i>m</i>	<i>9,000</i>	IRS 24/II
15	899722111	<i>Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm</i>	<i>m</i>	<i>7,000</i>	IRS 24/II

Přeložka kabelů PRE a CETIN a Optiky za palisádou 13*1,5m: 1 Zemní práce

13	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	18,000	SoD
		13*1*1,2	m3	18,000	SoD
18	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	18,000	SoD
19	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	180,000	SoD
21	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	32,400	SoD

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

5	220180301	Uložení kabelů do výkopu	M	31,000	IRS 24/II
---	-----------	--------------------------	---	--------	-----------

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

16	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	KM	0,031	SoD
		4 ks kabelů PRE -přeložka stranová		15,000	SoD
		2 ks OPTIKA -přeložka stranová		15,000	SoD
17	460161263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	M	45,000	SoD
		3*15m (50 cm šířka rýhy)			
18	460421142	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	M	45,000	SoD
20	460671113	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	M	45,000	SoD
26	460431273	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	M	45,000	SoD
24	58337303R	<i>p/sek</i>	<i>T</i>	<i>21,029</i>	SoD

A24 3*(1-0,35)*0,35*15*1,67*1,23

21,028849

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny
stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt

SO 100 - Komunikace - ZL č.10 Zlepšení odtokových poměrů na komunikaci větve č.8

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem [CZK]	odpočet	cenová úroveň
Náklady soupisu celkem						82 333,31	-9 110,00	
1	Zemní práce							
12	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	M3	50,625				SoD
	B12	*vozovka - 25 x 4,5 x 0,45 včetně Z.B.		50,625				
18	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/španiny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	50,625				SoD
19	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/španiny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	506,250				SoD
21	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	T	91,125				SoD
5	Komunikace							
44	564871111A	Podklad ze šlákodrtě ŠD II 250 mm	M2	20,250				SoD
	A64	*vozovka - 15 x 4,5 x 0,3 včetně Z.B.		20,250				
56	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm	M2	-10,000			0,1636	-1,036
	A66	*vozovka dlažba 0,28*40		10,000				
57	59245228R	betonová dlažba tl. 80 mm	M2	-10,000			0,216	-2,16
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
66	935112111	Osazení betonové žlabovky do lože z betonu	m	40,000			0,131	5,24
67	59227001	žlabovka 20 šedá	ks	160,000			0,014	2,24
68	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m	0,400				
Původní cí Přesun hmot								
90	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	T	15,948				
91	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun do 1000 m	T	15,948				