

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Za Drůbežárnou, 252 489, kat. 13

Objekt:

2025/19-01 - LC Za Drůbežárnou, 252 489, kat. 13

KSO:

Místo: r. Cizkrajov

CC-CZ:

Datum: 29.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 791,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 791,92	21,00%	18 016,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			103 808,23
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Za Drůbežárnou, 252 489, kat. 13

Objekt:

2025/19-01 - LC Za Drůbežárnou, 252 489, kat. 13

Místo:

r. Cizkrajov

Datum:

29.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 791,92

HSV - Práce a dodávky HSV

85 791,92

1 - Zemní práce

8 831,92

5 - Komunikace pozemní

73 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Za Drůbežárnou, 252 489, kat. 13

Objekt:

2025/19-01 - LC Za Drůbežárnou, 252 489, kat. 13

Místo:

r. Cizkrajov

Datum:

29.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 791,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

85 791,92

D 1

Zemní práce

8 831,92

11	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	180,000	28,00	5 040,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441

12	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,200	226,00	271,20
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101

VV

"odkopávky pro odtok vody" 10*2*0,3*0,2

1,200

13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	1,200	75,60	90,72
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	245,000	14,00	3 430,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111

VV

70*3,5

245,000

D 5

Komunikace pozemní

73 000,00

15	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm, hmotnost: 10,206 t	m2	28,000	205,00	5 740,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101

VV

"kokální doplnění" 8*3,5

28,000

16	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2, hmotnost, 31,907 t	m2	180,000	112,00	20 160,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566501111

VV

150*0,6*2

180,000

10	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	30,000	1 570,00	47 100,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP

Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597311121

VV

"např. typ ViaQuaForest; 6 ks x 5m" (6)*5

30,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 960,00

18	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	150,000	26,40	3 960,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611

VV

150

150,000