

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava chodníku po záplavách Domov jistoty p.o.	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	BM servis a.s.	IČO/DIČ:	47672315/CZ47672315
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:	xxxxxxx	Datum:	23.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	29 184,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	195 290,68	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	10 000,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		30 525,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		255 000,00	DN celkem za obj.	0,00	VORN celkem	5 000,00		
					VORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 12%	260 000,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	260 000,00
		DPH 12%	31 200,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	291 200,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby: oprava chodníku po záplavách Domov jistoty p.o.	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: BM servis a.s.
JKSO:	Datum zpracování: 23.05.2025	Zpracoval: xxxxxxxx

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
	Nezařazeno	29 184,32	230 815,68	260 000,00	193,6673
Celkové náklady:				260 000,00 Kč	

Stavební rozpočet

Název stavby: oprava chodníku po záplavách Domov jistoty p.o.	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: BM servis a.s.
JKSO:	Datum zpracování: 23.05.2025	Zpracoval: xxxxxxxx

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				296,52	58 767,49	59 064,01		116,0341
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	131	78,71	0,00	10 311,01	10 311,01	0,2250	29,4750
2		113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 30 cm	m2	131	363,00	0,00	47 553,00	47 553,00	0,6600	86,4600
3		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4	300,00	296,52	903,48	1 200,00	0,0248	0,0991
		13	Hloubené vykopávky				0,00	18 379,00	18 379,00		0,0000
4		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,83	1 300,00	0,00	12 779,00	12 779,00	0,0000	0,0000
5		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4	1 400,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				0,00	43 670,16	43 670,16		0,0000
6		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	39,3	61,80	0,00	2 428,74	2 428,74	0,0000	0,0000
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	39,3	374,00	0,00	14 698,20	14 698,20	0,0000	0,0000
8		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	39,3	258,50	0,00	10 159,05	10 159,05	0,0000	0,0000
9		162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	393	21,69	0,00	8 524,17	8 524,17	0,0000	0,0000
10		162702199R00	Poplatek za skládku výkopku	m3	39,3	200,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				842,01	9 157,43	9 999,44		0,0000
11		180401111R00	Uvedení pozemků do původního stavu	kpl.	1	9 999,44	842,01	9 157,43	9 999,44	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				19 762,66	3 817,34	23 580,00		67,9497
12		564112226R00	Podklad z bet. recyklátu fr. 16-32 po zhutn. tl. 26 cm	m2	131	180,00	19 762,66	3 817,34	23 580,00	0,5187	67,9497
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				7 565,25	42 214,75	49 780,00		9,6809
13		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	131	380,00	7 565,25	42 214,75	49 780,00	0,0739	9,6809

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		62	Úprava povrchů vnější				717,88	10 261,23	10 979,11		0,0026
14		622904112R00	Očištění tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	131	83,81	717,88	10 261,23	10 979,11	0,0000	0,0026
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	9 023,28	9 023,28		0,0000
15		979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným pro uložení na palety	m2	131	68,88	0,00	9 023,28	9 023,28	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	30 525,00	30 525,00		0,0000
16		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný - ROZEBRÁNÍ	t	101,75	300,00	0,00	30 525,00	30 525,00	0,0000	0,0000
		VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	0,00	5 000,00		0,0000
		04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	5 000,00	5 000,00		0,0000
17		049002VRN	VRN+NUS	Soubor	1	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0000	0,0000
Celkové náklady:									260 000,00 Kč		