


DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
na stavební zakázku malého rozsahu
s názvem
„Dokončení únikové cesty typu B“

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů



Smluvní strany a jejich odpovědní zástupci

Objednatel: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace,
se sídlem Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice

Statutární orgán: Ing. Lucie Bousková-ředitelka
IČ: 00387134
DIČ: CZ00387134
E-mail: info@nemletovice.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech technických

Dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
se sídlem Nádražní 12, 679 61 Letovice

Statutární orgán: Josef Tušla
IČ: 16343794
DIČ: CZ16343794
E-mail: info@letostav.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech technických

Dále jen jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

**Článek I.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2025 Smlouvu o dílo na stavební zakázku malého rozsahu , jejímž předmětem je provedení stavby „Dokončení únikové cesty typu B“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1. tohoto článku.



Článek II. Předmět dodatku

1. Článek III. Smlouvy – Předmět plnění se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a specifikované v Položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést. Současně v souladu se zjištěním z kontrolního dne č. 1 ze dne 21.5.2025, který je přílohou č. 2 a je nedílnou součástí tohoto dodatku, se prodlužuje doba plnění smlouvy do 30.6.2026.
2. Jedná se o nezbytně nutné práce, které objednatel nemohl i s náležitou péčí při přípravě projektové dokumentace předpovídat. Zhotovení od jiného dodavatele není možné z důvodu dodržení záruční lhůty na dílo.

Článek III. Cena víceprací, cena díla, doba plnění díla

1. Cena za dílo dle čl. 4. Smlouvy – Cena díla (bez DHP) 1.982.330,00 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH) 51.998,36 Kč
2. Cena za dílo sjednaná v čl. 4.3. Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:
Celková cena díla nově činí (bez DPH) **2.034.328,36 Kč**
3. Doba plnění dle čl. 3.1 Smlouvy
ii. Lhůta pro dokončení a předání díla do 120 dnů od zahájení realizace díla. Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje z důvodu nutnosti realizace části jiné investiční akce objednatele **do 30.6.2026**. Stejně tak čl. 3.2 Smlouvy znějící „Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat Objednateli včetně staveniště nejpozději do 120 dnů od zahájení realizace díla“ se nově nahrazuje „Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat objednateli včetně staveniště nejpozději do 30.6.2026“.

Článek VI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve registrací smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Registraci smlouvy zajistí Objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Záznam č. 1 z kontrolního dne

V Letovicích dne 9.6.2025

za Objednatele:

.....
[Redacted Signature]

Ing. Lucie Bousková
ředitelka

V Letovicích dne 9.6.2025

za Zhotovitele:

.....
[Redacted Signature]

Josef Tušla
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2025146 Dokončení únikové cesty typu "B"

Objekt: S001 stavební

Rozpočet: 1 práce k dodatku

Objednatel: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
Pod klášterem 55/17
67961 Letovice

IČO: 00387134
DIČ: CZ00387134

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 170/12
67961 Letovice

IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			51 998,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	
Snížená DPH	12 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

62 918,00 CZK

v _____

dne

2.6.2025

IDS Soukromý

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
34	Stěny a příčky	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
784	Malby	PSV				
Cena celkem					51 998,36	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025146	Dokončení únikové cesty typu "B"
O:	SO01	stavební
R:	1	práce k dodatku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 161,15
1	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm 1,45*2,1	m2			
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky 2,1*2	m			
Díl: 34		Stěny a příčky				-8 288,00
3	342263514RT2	Revizní dvířka Promat do sádrokartonové příčky, 400 x 400 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus			
4	342265112RT4	Podkrovní sádrokartonové svislé, ocel. konstr. CD, závěs krokrový, izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf RED GREEN GKFI tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 160 mm	m2			
5	342265132RT4	Podkrovní sádrokartonové vodorovné, ocel. konstr. CD, závěs krokrový, izolace, 1x opláš., desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf RED GREEN GKFI tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 160 mm	m2			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 197,13
6	612409991R00	Začištění omítek kolem dveří - sdrk obklad tl. 12,5 mm , 3/TR 2,3+2,3+1,2	m			
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem soklíků s použitím suché maltové směsi	m			
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1,45*2,1*2	m2			
Díl: 64		Výplně otvorů				19 200,00
9	642951121R00	Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých, pl.do 2,5 m2 2/TR	kus			
10	642951221R00	Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých, pl.nad 2,5 m2	kus			
11	611891002VD	sestava dveře a zárubeň 1100/1970 pož.odolné EI30-S200-C3-DP3	ks			
12	611891007VD	sestava PROSKLENÁ STĚNA 1450/2100 pož.odolné EI45-DP3 7/TR	ks			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 178,80
13	771475014RT2	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)	m			
14	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
15	771001	dlažba keramická 30/30 - dle odstínu v chodbě	m2			
Díl: 784		Malby				28 549,28
16	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2			
17	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x chodby komplet : (18,5+18,5)*4,8 (17,5+17,5)*4,8 odpočet rozpočet : -72 nad dveřmi : 3*2,6*2*2	m2			
18	784122112R00	Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
19	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			

Položkový rozpočet

S:	2025146	Dokončení únikové cesty typu "B"
O:	SO01	stavební
R:	1	práce k dodatku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	784001	zakrývání dotčených ploch chodeb	m2			

Záznam č. 1 z kontrolního dne

