

Příloha 1:

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem investora);
- b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;
- c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
- d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;
- e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
- f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- g) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- h) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) vyhotovení geometrických plánů před začátkem stavby, zaměření skutečného provedení stavby a po vyhotovení geometrického plánu nového toku zakládání vodního díla do katastru nemovitostí dle platné legislativy či pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků; 3x v tištěné formě a 1x elektronická forma ověřená příslušným geodetem
- k) vyhotovení geometrického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 730415 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, jednotlivé inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, ve struktuře a formátu odpovídajícím požadavkům jednotlivých budoucích správců IS. geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 5x v tištěné formě a 2x v digitální formě; zhotovitel zajistí zpracování geometrických plánů za účelem změny hranic pozemku a podkladů pro zápis do katastru nemovitostí;
- l) stavba bude realizována v souladu s platnými rozhodnutími a při zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí o společném povolení a schválení stavebního záměru vydaném Městským úřadem Žďár nad Sázavou dne 8.7.2024 pod č.j. Ž/10137/23/MB/3, podmínkami rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydaného Obcí Matějov dne 4.10.2023, podmínkami rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydaného Městysem Nové Veselí dne 5.9.2023 pod č.j. 510/2023, podmínkami rozhodnutí o udělení výjimky dle ustanovení § 43 a § 56 zákona 114/92 Sb. vydaného AOPK ČR pod sp. zn.: SR/0093/ZV/2023-10, vyjádření uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby, nebo jiných relevantních dokumentů;

Podmínky rozhodnutí o výjimce AOPK ČR:

1. Před zahájením zemních prací budou na lokalitě za přítomnosti pracovníka Agentury vytýčeny bezzásahové plochy s nejcennějšími přírodními biotopy, do kterých nebude vjíždět mechanizace.
2. Kácení dřevin musí být provedeno mimo období hnízdění ptáků, tzn. kácet je možno od 1.9. do 31.3.
3. Práce v zátopě Veselského rybníka musí být realizovány mimo období rozmnožování obojživelníků a vodních ptáků, tzn. vypouštět rybník je možno od 1.9. do 31.3.
4. Pokud budou během stavebních prací nalezeni na staveništi obojživelníci nebo plazi, bude zajištěn jejich záchranný transfer do stavbou nezasažené části lokality.
5. Jako první etapa prací v prostoru mezi Matějovským a Veselským rybníkem budou vybudovány tůně, které budou sloužit pro obojživelníky a bezobratlé jako náhradní biotopy za stávající drobné vodní plochy a příkopy, které budou realizací dotčeny.
6. Protierozní prvky budou osety regionální travní směsí pro Žďárské vrchy nebo travní směsí bez hybridních a polyploidních druhů travin. Okolí nově vybudovaných tůní bude ponecháno přirozenému vývoji bylinné vegetace.

Podmínky rozhodnutí o kácení obce Matějov:

1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. do 31.3.
2. Žadatel provede výsadbu nových dřevin v souladu s platnou legislativou ČR.

Podmínky rozhodnutí vodoprávního úřadu – MěÚ Žďár nad Sázavou:

1. Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích KN p. č. 2059, 2060, 2061, 2062 a 2334/1 v katastrálním území Nové Veselí a na pozemcích KN p. č. 2403 a 2465 v katastrálním území Matějov tak, jak je zakresleno v situačním výkresu č. C 02 v měřítku 1:1000, který je součástí dokumentace pro vydání společného povolení, kterou v prosinci 2023 vypracoval Envicons s.r.o., Ing. Jiří Šubrt, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, meliorační a sanační, ČKAIT - 0602915a v němž je také vyznačen rozsah a umístění navrhované stavby na výše uvedených pozemcích. Přesné určení stavby je dáno souřadnicemi X, Y. Stavba bude přístupná z místní komunikace. 2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník - u staveb prováděných svépomocí bude veden jednoduchý záznam o stavbě (obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb.
4. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
5. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí.

6. Před započítáním zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.

8. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, jsou stavebník, případně (na základě smlouvy se stavebníkem) stavební podnikatel nebo osoba zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona, povinni nález oznámit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a to do doby, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s příslušným dotčeným orgánem.

9. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb.

10. Terén po provedených stavebních pracích bude zhotovitelem stavby uveden do bezvadného stavu.

11. Při provádění stavby budou dodrženy následující požadavky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů:

MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 03.10.2023, č.j. ŽP/1676/23/MC (výňatek) - Státní správa lesů:

- Stavbou ani jejím provozem nesmí být dotčeny ani poškozeny PUPFL, nesmí jich být využito ani jako deponie materiálu, nesmí zde být umístěny žádné pomocné stavby.

- Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v zastavovací situaci s tím, že minimální vzdálenost stavby od lesních pozemků bude min. 1 m.

MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy z 12.12.2023, č.j. ŽP/10401/23/SJ (výňatek):

- Z plochy odnímaných pozemků bude na vlastní náklad žadatele provedena skrývka kulturní vrstvy půdy do hloubky 25 cm o celkovém objemu sejmuté ornice na pozemcích ZPF bude cca 1075,75m³. Ornice bude využita ke zúrodnění okolních částí pozemků, na kterých se již ornice nenachází.

- Do doby použití bude kulturní vrstva půdy ukládána na složišti (deponii) na výše uvedených pozemcích viz zákres na situačním výkresu C4. Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deonii proti zaplevelení.

- Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek.

MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor strategického rozvoje a investic z 04.10.2023, zn. 63509/2023/603/SRI/VS (výňatek) - odbor dopravy:

- Během prací nesmí být na silnici a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. - Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) při silnici III/3538 a při místních komunikacích je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/200 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.

OÚ Matějov - rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin z 04.10.2023:

- Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. do 31. března.
- Žadatel provede výsadbu nových dřevin v souladu s platnou legislativou ČR.

Povodí Moravy, s.p. z 16.10.2023, zn. PM-41077/2023/5203/Mi (výňatek): - Správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Náměšť nad Oslavou (třebíčská 188, Náměšť nad Oslavou, 675 71, úsekový technik Bc. Jiří Švejda, tel. 568 620 417, mob. 601 235 721, e-mail: svejda@pmo.cz) - bude v dostatečném časovém předstihu (minimálně týden předem) písemně oznámeno zahájení prací.

- Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál, výkopová zemina ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, ne břehu ani v blízkosti vodního toku.

- Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny.

- Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Nejpozději při kolaudaci stavby mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK).

- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.). Veškeré objekty zůstanou trvale ve vlastnictví investora, z čehož plyne povinnost zabezpečovat jejich údržbu v souladu s vodním zákonem.

12. Termín dokončení stavby se stanoví do **31.12.2025**.

13. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad stanoví, že investor stavby v dostatečném předstihu písemně oznámí odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou dokončení výstavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

- m) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky garantované zhotovitelem či výrobcem;
- n) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- o) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, bude provedena 3 x v papírové formě a také 1 x elektronicky;
- p) Upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele:

Přístup na staveniště se předpokládá po ostatních komunikacích na pozemcích p.č. 2062 a 2070 v k.ú. Nové Veselí, které jsou ve vlastnictví Městyse Nové Veselí.

1. Zhotovitel vejde do styku s vlastníkem komunikací a dohodne si s ním podmínky jejich užívání.
2. Zhotovitel po skončení prací uvede tyto komunikace do původního stavu. Uvedení do původního stavu odsouhlasí vlastník komunikace.

Při realizaci budou dodrženy organizační a technické zásady:

1. Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod. V případě havárie je nutno okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně uvědomen OŽP MěÚ Žďár nad Sázavou a SCHKO RP Vysočina. Na místě budou dostupné prostředky pro eliminaci případného úniku nežádoucích ropných látek.
2. Při stavbě dojde přechodně k zhoršení životního prostředí a to od provozu stavební mechanizace. To je nutné ze strany zhotovitele díla omezit na minimum optimální volbou technologie a časového plánu.
3. Po ukončení stavby budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do stavu umožňujícího kosení lehkou mechanizací a jejich konečná úprava bude písemně odsouhlasena s vlastníky.
4. Zhotovitel prací je zodpovědný za oznámení stavební akce v termínech určených Rozhodnutími, Povoleními, Vyjádřeními a Stanovisky dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací, Nájemními a ostatními smlouvami s vlastníky dotčených pozemků.
5. V případě končící platnosti některého z Rozhodnutí, Povolení, Vyjádření a Stanoviska dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací, Nájemních a ostatních smluv s vlastníky dotčených pozemků před dokončením stavby, je zhotovitel prací povinen zajistit jeho prodloužení.

q) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až p) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně

Příloha 2:

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA „REVITALIZACE MOKŘADU KROUL“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): **P O P R spol. s r.o.**

Adresa: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: **46509283**

Oprávněný zástupce zhotovitele: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: Mgr. Petra Doležalová

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

V louce pod Matějovským rybníkem bude vybudováno 6 tůní. Vodní tok bude rozmeandrován a vymělčen. S realizací záměru je v tomto území spojeno i nutné kácení náletových dřevin. V litorálu Veselského rybníka budou vytvořeny 2 tůně a břehy severní zátoky budou vysvahovány do pozvolnějšího sklonu. Na okraji pole bude vybudována protierozní mez se zasakovacím příkopem. Protierozní opatření budou doplněny výsadbou dřevin.

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky díla uskutečněné dne, že dílo¹

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.

protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín/y pro odstranění těchto vad a nedodělků:

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

Ing. Vladimír Pražák
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace mokřadu Kroul	JKSO	
		EČO	
		Místo	
Objednatel	AOPK ČR	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	P O P R spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Vrzáň	25.3.2025	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK												
A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	159 850,70	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	456 969,79	9	Bez pevné podl.			14	VRN 2		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11				16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5		0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		109 246,01		
7	ZRN (r. 1-6)		616 820,49	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		109 246,01	
20	HZS		923 933,50	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Součet 7, 12, 19-22
			1 650 000,00
Datum a podpis	Razítko	24	DP H 12,00 % z 0,00
			0,00
Objednatel		25	DP H 21,00 % z 1 650 000,00
			346 500,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			1 996 500,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění
			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Revitalizace mokřadu Kroul

AOPK ČR

P O P R spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracoval:

25.3.2025

Vrzáň

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
N25017-00	Revitalizace mokřadu Kroul	1 650 000,00	0,00	346 500,00	1 996 500,00	0,00	616 820,49	923933,50	109 246,01	0,00
7/22	REVITALIZACE MOKŘADU KROUL	1 650 000,00	0,00	346 500,00	1 996 500,00	0,00	616 820,49	923933,50	109 246,01	0,00
7/22	Revitalizace Mokřadu Kroul	1 540 753,99	0,00	323 558,34	1 864 312,33	0,00	616 820,49	923933,50	0,00	0,00
SO 00	VRN	109 246,01	0,00	22 941,66	132 187,67	0,00	0,00	0,00	109 246,01	0,00
Celkem		1 650 000,00	0,00	346 500,00	1 996 500,00	0,00	616 820,49	923933,50	109 246,01	0,00

Nabídkový rozpočet

Stavba: Revitalizace mokřadu Kroul
Objekt: REVITALIZACE MOKŘADU KROUL
Část: Revitalizace Mokřadu Kroul

Objednatel: Datum: 27.3.2025
Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 1 540 753,99

1 Zemní práce 923 933,50

1	R01	Zajištění odvodnění stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
---	-----	----------------------------	-----	-------	----------	----------

Zajištění odvodnění stavby po celou dobu výstavby (převod vody potrubím, hrázkování, čerpání na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min 160h)

2	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	12 790,200	10,43	133 401,79
3	124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 067,080	61,44	127 001,40
4	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	2 067,080	84,93	175 557,10
5	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	4 676,300	13,27	62 054,50

Uvláčení celé plochy nivy

6	181351114	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	6 541,000	13,80	90 265,80
7	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	5 255,200	9,68	50 870,34
8	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5 435,200	15,53	84 408,66
9	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	623,000	50,27	31 318,21
10	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 965,000	43,39	85 261,35
11	182351135	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	1 965,000	39,59	77 794,35

93 Vegetační úpravy 298 179,78

12	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	728,000	10,52	7 658,56
13	111111104	Odstranění rákosu ručně	m2	4 672,000	13,45	62 838,40
14	112111111R	Spálení rákosu	m2	4 672,000	5,52	25 789,44
15	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	728,000	29,18	21 243,04
16	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	275,00	5 500,00
17	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	275,00	5 500,00
18	R02	Jabloň domácí	ks	6,000	1 320,00	7 920,00

jabloň domácí (doporučeno: Žďárské červ., Studničné, Matčino)
Vysokokmen, prostokořenný

19	R03	Hrušeň obecná	ks	3,000	1 320,00	3 960,00
----	-----	---------------	----	-------	----------	----------

hrušeň obecná (doporučeno: Špinka, Nagevicova)
Vysokokmen, prostokořenný

20	R04	Jeřáb ptačí	ks	5,000	1 320,00	6 600,00
----	-----	-------------	----	-------	----------	----------

jeřáb ptačí (doporučeno: Nevěžinský)
prostokořenná, obvod kmínku 6/8

21	R05	Bříza bělokorá	ks	3,000	1 650,00	4 950,00
----	-----	----------------	----	-------	----------	----------

Zemní bal, obvod kmínku 6/8

22	R06	Vrba křehká	ks	3,000	1 650,00	4 950,00
prostokořenná, obvod kmínku 6/8						
23	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	87,000	27,50	2 392,50
24	184102121	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	87,000	16,50	1 435,50
25	R07	Zimolez obecný	ks	19,000	44,00	836,00
Lonicer xylosteum						
26	R08	Růže šípková	ks	30,000	44,00	1 320,00
Rosa canina						
27	R09	Bez červený	ks	13,000	44,00	572,00
Sambucus racemosa						
28	R10	Hloh obecný	ks	25,000	44,00	1 100,00
Crataegus laevigata						
29	184807911	Dodání a osazení kůlu k sazenici délky 2 m, průměru od 40 do 60 mm, s upevněním sazenice ke kůlu včetně materiálu	kus	107,000	220,00	23 540,00
30	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,800	275,00	220,00
31	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,600	165,00	264,00
32	R11	Instalace pařezu	ks	8,000	250,00	2 000,00
33	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 366,000	2,69	11 744,54
34	181451122	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 965,000	4,56	8 960,40
35	00572472R	osivo směs travní krajinná regionální	kg	379,860	140,00	53 180,40
36	R12	Ochrana proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo chemickým postřikem, včetně dodávky prostředku proti okusu	ks	107,000	150,00	16 050,00
37	R13	Mechanická ochrana proti okusu a vytloukání, provedení z chráničky z pletiva ze svařovaného pozinku o min. výšce 1,0 m a max. po nasazení korunky (tubus o pr. min. 30 cm) - dodávka materiálu vč. instalace chráničky (kompletní položka)	ks	107,000	132,00	14 124,00
38	R14	Osazení kůlu ke keřům, s upevněním sazenice ke kůlu sadařským úvazkem včetně materiálu	ks	107,000	33,00	3 531,00
998 Přesun hmot				175 548,22		
39	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 099,160	17,55	107 040,26
40	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4 032,080	16,57	66 811,57
41	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,300	562,73	168,82
42	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	46,025	33,19	1 527,57
4 Vodorovné konstrukce				143 092,49		
43	182303111	Zajílování	kpl	21,100	1 421,80	29 999,98
Položka je včetně materiálu (jíl 33,760 t).						
44	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	4,800	2 160,31	10 369,49
Zához z LK 5-15 kg - balvanité přechodové úseky v toku						
45	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	18,800	3 187,98	59 934,02
46	871315221R	Uložení potrubí KGEM SN 8 160x4,7 včetně zátky a kolena	m	69,000	135,00	9 315,00
47	28615632R	koleno odpadní úhel 90° DN 160	kus	5,000	247,00	1 235,00
48	PPL.KGM20 OR	KG zátka hrdla pro hladké PVC potrubí	kus	5,000	500,00	2 500,00
Tvarovka pro systém PVC KG koex nebo kompakt. Jednovrstvá konstrukce, pro použití s potrubím SN4 až SN8. Materiál PVC						
49	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	69,000	431,00	29 739,00

Celkem

1 540 753,99

Nabídkový rozpočet

Stavba: Revitalizace mokřadu Kroul

Objekt: REVITALIZACE MOKŘADU KROUL

Část: VRN

Objednatel:

Datum: 27.3.2025

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	109 246,01			
1	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
Archeologický dohled během výstavby včetně ohlášení před započatím stavby.						
2	012002000R	Geodetické práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
Geodetické práce před výstavbou, během a po výstavbě včetně zaměření skutečného stavu a případných geometrických plánů. Zpracování bude odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.						
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. fotodokumentace (2 paré + 1 v el. podobě) a zaměření skuteč. provedení stavby - geodetická část dokumentace (2 paré + 1 v el. podobě) v rozsahu odpovídajících příslušným právním předpisům						
4	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kpl	1,000	574,00	574,00
Pasportizace všech objektu sousedících se stavbou a komunikací využívaných v rámci stavby a to před započatím prací.						
5	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	572,01	572,01
Pasportizace všech objektu sousedících se stavbou a komunikací využívaných v rámci stavby a to po ukončení prací.						
6	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
7	030001000R	Zřízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
Zřízení a zabezpečení staveniště. Dovoz veškerých zařízení a vybavení.						
8	034303000R	Dopravní značení v rámci stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
Pronájem, montáž a demontáž dočasného dopravního značení nezbytného pro zajištění bezpečného provozu na dotčených komunikacích a to včetně zajištění povolení dle vyjádření.						
9	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
Odvoz veškerých zařízení a vybavení.						
10	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
11	041903000	Dozor jiné osoby - Biologický dozor stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
Zajištění kompletní činnosti biologického dozoru po celou dobu stavby, včetně konzultací s investorem, průběžných kontrol a nutných transferů živočichů. Biologický dozor bude veškeré skutečnosti zapisovat do stavebního deníku a po ukončení stavby vypracuj						
12	042503000R	Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu						
13	049303000	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací	kpl	1,000	500,00	500,00
14	460010025R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
Včetně dodržení veškerých požadavků uvedených ve vyjádřeních dotčených sítí a s tím spojených nákladů, včetně případných dozorů správců dotčených sítí, včetně protokolu o zpětném převzetí dotčených sítí jejich správci. Přeložky viz SO-05.						
15	938908411R	Čištění vozovek splachováním vodou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
16	R01	Zpracování povodňového a havarijního plánu	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00

Celkem

109 246,01

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název Revitalizace mokřadu Kroul

		tis. Kč							
	měsíc / rok	VIII				IX			
	týden	32	33	34	35	36	37	38	39
SO 01	RVT		200	200	200	300	300	300	41
SO 12	VON	40	5	5	5	5	5	5	39
	Součty	40	205	205	205	305	305	305	80

08/2025 – předání staveniště, geodetické zaměření lokality, vytýčení sítí

08/2025 – terénní úpravy – tůň, vodní tok (SO 01), protierozní opatření (SO 03)

09/2025 – terénní úpravy v litorálu Veselského rybníka (SO 02), ozelenění a výsadby stromů (SO 04), zaměření skutečného stavu, žádost o kolaudaci.

V Hradci Králové

09.04.20025

Ing. Vladimír Pražák

jednatel

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že účastník v zakázce „**Revitalizace mokřadu Kroul**“ nepředpokládá využití poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky.

V Hradci Králové dne 09.04.2025

.....

Ing. Vladimír Pražák, jednatel