

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

VW WACHAL a.s.

se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

zastoupená: Ing. Ondřej Wachalem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2976

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 5024502091/5500

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo SD00391 ze dne 10.11.2023

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 ve znění dodatku č. 6 ze dne 17.02.2025 se věta:

„Nová cena za kompletní provedení díla činí **84 511 110,31 Kč**

(slovy: osmdesát čtyři milionů pět set jedenáct tisíc sto deset korun českých a třicet jedna haléřů) bez DPH.“

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 7 činí 1 844 792,71 Kč bez DPH. Cena prací, které podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 7 nebudou realizovány, činí 131 492,21 Kč bez DPH.

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 7 činí 2 358 377,06 Kč bez DPH. Cena prací, které podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 7 nebudou realizovány, činí 1 974 745,71 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **86 608 042,16 Kč**

(slovy: osmdesát šest milionů šest set osm tisíc čtyřicet dva korun českých a šestnáct haléřů) bez DPH.

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 50. schůzi dne 03.06.2025 pod č. usnesení 25/RM/50/ORÚP/6821.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Kroměříži

V Zábřehu

06.06.2025

Ing. Ondřej Wachal

09.06.2025

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Rozpočtová skladba:			
ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1599	2008	3319	6121
1599	2008	3319	6122

Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:

SD00391
64 791 203,63 Kč
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl	
26	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. Etapa	Změny SOZ - velikost střešní klapky, počet ks ovladačů přívodu vzduchu	6	-272 077,80	196 952,00	-75 125,80	469 029,80
46	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. II. Etapa	Doplnění protipožárních prostupů	6		167 917,40	167 917,40	167 917,40
51	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. II. III. Etapa	Úprava tras vedení VZT	6		865 395,85	865 395,85	865 395,85
52	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. Etapa	Doplnění suché podlahy na sále a SDK	4		309 284,26	309 284,26	309 284,26
53	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. III. Etapa	Změny podlahové krytiny	4	-81 569,01	486 335,95	404 766,94	567 904,96
54	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. Etapa	Úprava oponové dráhy	4		70 175,00	70 175,00	70 175,00
55	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. III. Etapa	Sanitární příčky změna provedení	6	-8 885,93	290 421,47	281 535,54	299 307,40
56	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. Etapa	Zařizovací předměty Laufen	4	-49 923,20	128 620,00	78 696,80	178 543,20
57	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. II. III. Etapa	Obložkové zárubně	6		128 016,00	128 016,00	128 016,00
58	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. Etapa	Doplnění PHP dle platné verze PBŘ	4		30 946,00	30 946,00	30 946,00
59	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. Etapa	Nové dveře suterén včetně odbourání	6		405 071,90	405 071,90	405 071,90
60	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. III. Etapa	Doplnění generálního klíče pro III. Etapu	4		35 199,00	35 199,00	35 199,00
61	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. II. Etapa	Dokončení SDK k-cí a doplnění akustických stěn	4		268 905,16	268 905,16	268 905,16
62	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. Etapa	Ocelová konstrukce pro promítací plátna	4		68 277,92	68 277,92	68 277,92
63	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. Etapa	Doplnění rampy pro vozíčkáře	4		386 859,50	386 859,50	386 859,50
64	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. Etapa	Doplnění souvrsví zelené střechy pro lepší akumulaci vody	4		60 189,92	60 189,92	60 189,92
65	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. II. Etapa	Úprava ZTI, UT rozvodů 1.PP	6		304 602,44	304 602,44	304 602,44
66	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. II. III. Etapa	Přehled MNP	6	-1 264 646,42		-1 264 646,42	1 264 646,42
67	Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - I. II. III. Etapa	MNP komunikace	6	-429 135,56		-429 135,56	429 135,56
Změna celkem v Kč				-2 106 237,92	4 203 169,77	2 096 931,85	6 309 407,69

Cena díla dle dodatku č. 6

84 511 110,31 Kč


Nová cena díla

86 608 042,16 Kč

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_026	Změny SOZ	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum:	Za objednatele:  Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	-75 125,80 Kč
		DPH	-15 776,42 Kč
		DPH 21 %	-15 776,42 Kč
		DPH 15 %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-90 902,22 Kč

Poznámka:

Velikost střešní klapky a počet ovladačů přívodu vzduchu bylo nutné přizpůsobit dle rozměru velikosti stávajících nosných prvků stropní konstrukce.
Tento ZL nemá vliv na termín díla.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_026: Změny SOZ
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_026: Změny SOZ	- 75 125,80	- 15 776,42	- 90 902,22
S: Stavba	- 75 125,80	- 15 776,42	- 90 902,22
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	- 75 125,80	- 15 776,42	- 90 902,22
D.1.3.2: SOZ	- 75 125,80	- 15 776,42	- 90 902,22
HSV: Práce a dodávky HSV	- 75 125,80	- 15 776,42	- 90 902,22
1_02: střešní odvětrací klapka SOZ, B 300	107 152,00	22 501,92	129 653,92
2_01: ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU	- 182 277,80	- 38 278,34	- 220 556,14
Celkem (bez DPH)	- 75 125,80		
DPH	- 15 776,42		
DPH 21 % ze základny: -75 126	- 15 776,42		
Celkem (včetně DPH)	- 90 902,22		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_026: Změny SOZ
Typ: Změnový list

Poř.	Alt. pořadí	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_026: Změny SOZ							- 75 125,80
S: Stavba							- 75 125,80
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí							- 75 125,80
D.1.3.2: SOZ							- 75 125,80
HSV: Práce a dodávky HSV							- 75 125,80
1.02: střešní odvětrací klapka SOZ, B 300							107 152,00
1	1		Příplatek za provedení střešní odvětrací klapky SOZ vel. 1,3 m x 1,3 m	ks	4,000	24 129,00	96 516,00
Výkaz výměr:			Příplatek za zvětšení velikosti na 1,3x1,3 m;4		4,000		
2	2		Příplatek za provedení podsady pod odvětrací klapku SOZ vel. 1,3 m x 1,3 m	ks	4,000	2 659,00	10 636,00
Výkaz výměr:			Příplatek za zvětšení velikosti na 1,3x1,3 m;4		4,000		
2.01: ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU							- 182 277,80
1	1		motorický elektrický otevírač dveří pro SOZ, min. úhel otevření dveří 90°, certifikovaný dle EN 12101-2, pohon na 24 V	ks	- 8,000	19 128,90	- 153 031,20
2	2		magnetický zámek křídla dvoukřídlových dveří, certifikovaný dle EN 12101-2, pohon na 24 V	ks	- 12,000	9 920,55	- 119 046,60
1303	1303	X241394	Elektrický zámek se servomotorem 12V, IP40 pro dveře D1.07, 1.08, 1.11, 1.12	ks	4,000	22 450,00	89 800,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_046	Doplnění protipožární utěsnění prostupů	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	167 917,40 Kč
				DPH	35 262,65 Kč
				DPH 21 %	35 262,65 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	203 180,05 Kč

Poznámka:

Na základě úpravy požárního bezpečnostního řešení stavby v rámci provedených změn projektové dokumentace a s tím i požárních úseků je nutné doplnění protipožárních prostupů v rozsahu profesí ZTI, UT, VZT, SIL, SLP.
Tento ZL nemá vliv na termín díla.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_046: Doplnění protipožární utěsnění prostupů
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_046: Doplnění protipožární utěsnění prostupů	167 917,40	35 262,65	203 180,05
S: Stavba	167 917,40	35 262,65	203 180,05
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	71 088,03	14 928,49	86 016,52
D.1.4: ZTI	71 088,03	14 928,49	86 016,52
ZTI: ZTI	71 088,03	14 928,49	86 016,52
02: Vodovod	71 088,03	14 928,49	86 016,52
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	96 829,37	20 334,17	117 163,54
2: Zdravotechnika	64 019,17	13 444,03	77 463,20
ZTI: ZTI	64 019,17	13 444,03	77 463,20
721_01: Vnitřní kanalizace	64 019,17	13 444,03	77 463,20
4: specifikace VZT	24 050,20	5 050,54	29 100,74
VZT: VZT	24 050,20	5 050,54	29 100,74
VZT:08_00: 13 - Demontáže a ostatní	24 050,20	5 050,54	29 100,74
5: Silnoproudá elektrotechnika	8 760,00	1 839,60	10 599,60
P: Oddíly prací PSV	8 760,00	1 839,60	10 599,60
741: Silnoproud	8 760,00	1 839,60	10 599,60
Celkem (bez DPH)	167 917,40		
DPH	35 262,65		
DPH 21 % ze základny: 167 917	35 262,65		
Celkem (včetně DPH)	203 180,05		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_046: Doplnění protipožární utěsnění prostupů
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_046: Doplnění protipožární utěsnění prostupů						167 917,40
S: Stavba						167 917,40
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						71 088,03
D.1.4: ZTI						71 088,03
ZTI: ZTI						71 088,03
02: Vodovod						71 088,03
658		Protipožární ucpávka na měděném potrubí při průchodu stropem - potrubí Ø28 ; Protipožární ucpávka na kovovém potrubí provedená protipožární pěnou	kus	117,000	607,59	71 088,03
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						96 829,37
2: Zdravotechnika						64 019,17
ZTI: ZTI						64 019,17
721_01: Vnitřní kanalizace						64 019,17
72	28650025R	Manžeta protipožární D 125-30 mm, pro potrubí, plech+laminát, červená	kus	15,000	1 711,36	25 670,40
73	28650024R	Manžeta protipožární D 110-30 mm, pro potrubí, plech+laminát, červená	kus	16,000	1 498,71	23 979,36
74	28650022R	Manžeta protipožární D 75-30 mm, pro potrubí, plech+laminát, červená	kus	11,000	1 306,31	14 369,41
4: specifikace VZT						24 050,20
VZT: VZT						24 050,20
VZT:08_00: 13 - Demontáže a ostatní						24 050,20
582	13.10.5	protipožární ucpávky, rozměr cca 500x500mm	kpl	19,000	1 265,80	24 050,20
5: Silnoproudá elektrotechnika						8 760,00
P: Oddíly prací PSV						8 760,00
741: Silnoproud						8 760,00
1367	741920362	Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 120 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	6,000	1 460,00	8 760,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_051	Úprava tras vedení VZT	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	865 395,85 Kč
				DPH	181 733,13 Kč
				DPH 21 %	181 733,13 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	1 047 128,98 Kč
<i>Razítko a podpis</i>		<i>Razítko a podpis</i>			

Poznámka:

Při postupu realizace a odkrývání konstrukcí bylo zjištěno vedení vzduchotechniky, které neodpovídá normám pro odvod znečištěného vzduchu z 1.PP. Bylo nutné upravit vzduchotecniku tak, aby byla zachována funkčnost dle stávajících norem odvětrávacího zařízení a zajištěn odvod znečištěného vzduchu z 1.PP.
Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_051: Úprava tras vedení VZT
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_051: Úprava tras vedení VZT	865 395,85	181 733,13	1 047 128,98
S: Stavba	865 395,85	181 733,13	1 047 128,98
SO 01: Stavební objekt 01	865 395,85	181 733,13	1 047 128,98
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	865 395,85	181 733,13	1 047 128,98
VZT: VZT	865 395,85	181 733,13	1 047 128,98
Ostatní: Ostatní materiály a náklady malý sál	29 700,00	6 237,00	35 937,00
Zařízení č.1: Větrání malého sálu	835 695,85	175 496,13	1 011 191,98
Celkem (bez DPH)	865 395,85		
DPH	181 733,13		
DPH 21 % ze základny: 865 396	181 733,13		
Celkem (včetně DPH)	1 047 128,98		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_051: Úprava tras vedení VZT
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_051: Úprava tras vedení VZT						865 395,85
S: Stavba						865 395,85
SO 01: Stavební objekt 01						865 395,85
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01						865 395,85
VZT: VZT						865 395,85
Ostatní: Ostatní materiály a náklady malý sál						29 700,00
952	O.1	Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (cca 95kg)	kpl	1,000	19 785,00	19 785,00
953	O.2	Doprava materiálu	kpl	1,000	4 875,00	4 875,00
954	O.3	Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 225,00	2 225,00
956	O.5	Dílečná dokumentace - příprava do výroby	kpl	1,000	625,00	625,00
957	O.6	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZt	kpl	1,000	2 190,00	2 190,00
Zařízení č.1: Větrání malého sálu						835 695,85
288	1.10.1	čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 50% tvarovek	m2	546,000	1 158,46	632 519,16
Výkaz výměr:		Úprava tras VZT - režie; 10,0		10,000		
		Úprava tras vedení odpadního vzduchu; 520,0		520,000		
		Úprava tras vedení tras 1. NP, 1. PP; 6,0+10,0		16,000		
340	10.8.2	protipožární klapka, DN315, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)	ks	2,000	7 591,77	15 183,54
Výkaz výměr:		doplnění požárních klapek - malý sál; 2		2,000		
545	3.10.2	kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN140 až DN200	bm	15,000	705,81	10 587,15
Výkaz výměr:		Úprava tras pro kavárna - štěrbiny; 15,0		15,000		
946	1.9	Ohebné hadice Systemair Alusystem do ø200mm, balení po 10m	balení	1,000	906,00	906,00
Výkaz výměr:		Úprava tras pro kavárna - štěrbiny; 1		1,000		
1332	X241437	Plenum box k přívodní štěrbíně, průtok 135m3/h/bm, tlaková ztráta 25-40Pa	ks	5,000	3 210,00	16 050,00
1333	X241438	MULTI klapky pro odvod kouře 250_300.Q30-ZN 230/SEDS - servo belimo 230V s pružinou - v pozici požár otevřeno	ks	5,000	32 090,00	160 450,00
Výkaz výměr:		Pod napětím zavřeno. Revize 1x ročně. Způsob uložení soft / 3bit soft		-		
		umístění m.č. 2.23 provaziště; 5		5,000		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_052	Doplnění suché podlahy na sále a SDK	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	309 284,26 Kč
				DPH	64 949,69 Kč
				DPH 21 %	64 949,69 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	374 233,95 Kč

Poznámka:

Z důvodu značných nerovností podkladové konstrukce schodišť na hlavním sále nutno dorovnat suchou podlahu pro realizaci navazující podlahy.
Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_052: Doplnění suché podlahy na sále a SDK
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_052: Doplnění suché podlahy na sále a SDK	309 284,26	64 949,69	374 233,95
S: Stavba	309 284,26	64 949,69	374 233,95
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	71 019,95	14 914,19	85 934,14
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	71 019,95	14 914,19	85 934,14
PBa03: Stavební	43 667,88	9 170,25	52 838,13
34: Stěny a příčky	43 667,88	9 170,25	52 838,13
PSV: Práce a dodávky PSV	27 352,07	5 743,94	33 096,01
763: Konstrukce suché výstavby	27 352,07	5 743,94	33 096,01
SO 01: Stavební objekt 01	238 264,31	50 035,50	288 299,81
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	238 264,31	50 035,50	288 299,81
PSV: Práce a dodávky PSV	238 264,31	50 035,50	288 299,81
763: Konstrukce suché výstavby	238 264,31	50 035,50	288 299,81
Celkem (bez DPH)	309 284,26		
DPH		64 949,69	
DPH 21 % ze základny: 309 284		64 949,69	
Celkem (včetně DPH)			374 233,95

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_052: Doplnění suché podlahy na sále a SDK
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_052: Doplnění suché podlahy na sále a SDK				309 284,26
		S: Stavba				309 284,26
		2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu				71 019,95
		1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu				71 019,95
		PBa03: Stavební				43 667,88
		34: Stěny a příčky				43 667,88
7	347014113R00	Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RbI 12,5 mm, bez izolace	m2	59,810	730,11	43 667,88
	Výkaz výměr:	Předstěny sociální místnosti		-		
		m.č. 1.52; 3,1*3*2		18,600		
		m.č. 1.53; 1,8*3		5,400		
		m.č. 1.54; 0,95*3		2,850		
		m.č. 1.56; 3,1*3*2		18,600		
		m.č. 1.60; 0,9*1,6		1,440		
		m.č. 2.55; 1,5*2		3,000		
		m.č. 2.58; 1,55*3,1		4,805		
		m.č. 2.59; 1,65*3,1		5,115		
		PSV: Práce a dodávky PSV				27 352,07
		763: Konstrukce suché výstavby				27 352,07
118	763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm EI 90 Rw 50 dB	m2	21,135	1 294,16	27 352,07
	Výkaz výměr:	vytvoření stěny pro dveře		-		
		dveře D1.15 do m.č. 1.16; 1,7*3,0-1,38*2,0		2,340		
		dveře D0.04 do m.č. 0.01; 1,35*1,0		1,350		
		příčka ve schodišti		-		
		3,0*(3+1,58)+3,3*1,7/2		17,445		
		SO 01: Stavební objekt 01				238 264,31
		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				238 264,31
		PSV: Práce a dodávky PSV				238 264,31
		763: Konstrukce suché výstavby				238 264,31
686	763153421.RGS	SDK podlaha DB02, DP02 z dílců RigiStabil E25 (DFRIEH2) tl 25 mm	m2	127,816	1 204,02	153 893,50
	Výkaz výměr:	Doplnění suché podlahy Velký sál m.č. 1.12		-		
		stupně		-		
		1,77*16,76+1,74*11,76+2*1,74*12,76		94,532		
		rampa		-		
		2*2,0*7,46+2*0,5*1,77		31,610		
		podstupnice		-		
		0,3*(11,76+2*12,76)+0,25*12,76		14,374		
		Suchá podlaha Kabina zvukaře, m.č. 2.15		-		
		24,3		24,300		
		Suchá podlaha ze ZL 004		-		
		263,0-300,0		- 37,000		
688	763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	118,832	210,00	24 954,80
	Výkaz výměr:	Doplnění suché podlahy Velký sál m.č. 1.12		-		
		stupně		-		
		1,77*16,76+1,74*11,76+2*1,74*12,76		94,532		
		Suchá podlaha Kabina zvukaře, m.č. 2.15		-		
		24,3		24,300		
689	763158118	Příplatek k SDK podlaže za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	475,328	125,00	59 416,00
	Výkaz výměr:	4*118,832		475,328		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_053	Změny podlahové krytiny	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	404 766,93 Kč
				DPH	85 001,06 Kč
				DPH 21 %	85 001,06 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	489 767,99 Kč

Poznámka:

Na žádost objednatele byly provedeny změny a doplnění podlahových krytin - koberec na rampě velký sál, nové parkety malý sál, nové PVC na schodištích
Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_053: Změny podlahové krytiny
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_053: Změny podlahové krytiny	404 766,93	85 001,06	489 767,99
S: Stavba	404 766,93	85 001,06	489 767,99
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	27 793,74	5 836,69	33 630,43
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	27 793,74	5 836,69	33 630,43
PSV: Práce a dodávky PSV	27 793,74	5 836,69	33 630,43
776: Podlahy povlakové	27 793,74	5 836,69	33 630,43
3. Etapa: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě	376 973,19	79 164,37	456 137,56
3. Etapa.: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě	376 973,19	79 164,37	456 137,56
PSV: Práce a dodávky PSV	376 973,19	79 164,37	456 137,56
775: Podlahy skládané	421 446,39	88 503,74	509 950,13
776: Podlahy povlakové	- 44 473,20	- 9 339,37	- 53 812,58
Celkem (bez DPH)	404 766,93		
DPH	85 001,06		
DPH 21 % ze základny: 404 767	85 001,06		
Celkem (včetně DPH)	489 767,99		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_053: Změny podlahové krytiny
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_053: Změny podlahové krytiny				404 766,93
		S: Stavba				404 766,93
		1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí				27 793,74
		D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí				27 793,74
		PSV: Práce a dodávky PSV				27 793,74
		776: Podlahy povlakové				27 793,74
193	776211131	Lepení textilních pásů tkaných s podložkou	m2	31,610	151,90	4 801,56
	Výkaz výměr:	rampy velký sál 2*2,0*7,46+2*0,5*1,77		- 31,610		
194	697510500	zátěžový všívaný koberec s řezaným vlasem 1/10, typ vlákna 100 % nylon	m2	34,771	658,22	22 886,97
	Výkaz výměr:	rampy velký sál (2*2,0*7,46+2*0,5*1,77)*1,1		34,771		
205	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380	276,89	105,22
		3. Etapa: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě				376 973,19
		3. Etapa.: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě				376 973,19
		PSV: Práce a dodávky PSV				376 973,19
		775: Podlahy skládané				421 446,39
176	775511611	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 500 mm, dub l, příp.vč.olíštování	m2	102,100	2 784,76	284 324,00
	Výkaz výměr:	Doplnění o podlahy malý sál m.č. 2.61, 2.62 75,83+26,27		- 102,100		
181	775591319	Podlahy dřevěné, celkové broušení, tmelení, olejování, lakování	m2	102,100	901,25	92 017,63
	Výkaz výměr:	386,5+4,484+1,969+14,112		407,065		
183	776111117	Broušení stávajícího podkladu podlah diamantovým kotoučem	m2	102,100	35,44	3 618,42
184	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	102,100	8,10	827,01
185	776121111	Vodou ředitelná penetrace - 2 vrstvy	m2	102,100	60,76	6 203,60
186	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	102,100	293,67	29 983,71
	Výkaz výměr:	nadspotřeba nivelované vrstvy		-		
187	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,200	3 726,70	4 472,03
		776: Podlahy povlakové				- 44 473,20
34	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	24,000	91,14	2 187,36
	Výkaz výměr:	schodiště 1.16, 2.27		-		
35	28342451	Lišta soklová PVC pro vinyl 58x11,8 mm	m	26,000	91,14	2 369,64
37	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	- 88,494	268,35	- 23 747,23
	Výkaz výměr:	m.č. 1.16, 2.27 2,35*1,7+2,35*1,05 2,35*1,8+2,35*1,24 odpočet plochy m.č. 2.61, 2.62 -75,83-26,27		- 6,463 7,144 - - 102,100		
38	28410301	Podlaha lepená Vinyl 908x2020x2 mm	m2	- 115,017	501,26	- 57 653,42
	Výkaz výměr:	odpočet dodávky 2.61, 2.62, 2.63 (-75,83-26,27-7,44)*1,05		- - 115,017		
38	28410301 1	Příplatek z dodávku vodivého PVC	m2	7,812	381,00	2 976,37
	Výkaz výměr:	m.č. 2.63 Serverovna 7,44*1,05		- 7,812		
205	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380	- 443,05	- 168,36
1334	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	42,480	141,00	5 989,68
	Výkaz výměr:	schodiště 1.16, 2.27 2*2*9*1,18		- 42,480		
1335	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	47,200	189,00	8 920,80
	Výkaz výměr:	schodiště 1.16, 2.27 2*2*10*1,18		- 47,200		
1336	776421211	Montáž schodišťových samolepících lišt	m	42,480	152,00	6 456,96
	Výkaz výměr:	schodiště 1.16, 2.27		-		
1337	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	55,000	149,00	8 195,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_054	Úprava oponové dráhy	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	70 175,00 Kč
				DPH	14 736,75 Kč
				DPH 21 %	14 736,75 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	84 911,75 Kč

Poznámka:

Na žádost objednatele byly upraveny dráhy a ovládání opony. Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_054: Úprava oponové dráhy
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_054: Úprava oponové dráhy	70 175,00	14 736,75	84 911,75
S: Stavba	70 175,00	14 736,75	84 911,75
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	70 175,00	14 736,75	84 911,75
D.2.1: Jevištní mechanika	70 175,00	14 736,75	84 911,75
JM: JM	70 175,00	14 736,75	84 911,75
JM:02: 1.3 Motorická hlavní opona	70 175,00	14 736,75	84 911,75
Celkem (bez DPH)	70 175,00		
DPH	14 736,75		
DPH 21 % ze základny: 70 175	14 736,75		
Celkem (včetně DPH)	84 911,75		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_054: Úprava oponové dráhy
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_054: Úprava oponové dráhy						70 175,00
S: Stavba						70 175,00
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						70 175,00
D.2.1: Jevištní mechanika						70 175,00
JM: JM						70 175,00
JM:02: 1.3 Motorická hlavní opona						70 175,00
1368	X241523	Úprava oponové kolejnice, dodávka a montáž	kpř	1,000	45 825,00	45 825,00
1369	X241524	Vyvedení ovladače mimo rozvaděč - práce včetně dopravy	kpř	1,000	24 350,00	24 350,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_055	Sanitární příčky změna provedení	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	281 535,54 Kč
				DPH	59 122,46 Kč
				DPH 21 %	59 122,46 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	340 658,01 Kč
<i>Razítko a podpis</i>		<i>Razítko a podpis</i>			

Poznámka:

Na základě úpravy požárního bezpečnostního řešení stavby byly změněny sanitární příčky s vyšší odolnost na hořlavost a vlhkost. Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_055: Sanitární příčky změna provedení
Typ: Změnový list



Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_055: Sanitární příčky změna provedení	281 535,54	59 122,46	340 658,01
S: Stavba	281 535,54	59 122,46	340 658,01
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	42 937,81	9 016,94	51 954,75
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	42 937,81	9 016,94	51 954,75
PSV: Práce a dodávky PSV	42 937,81	9 016,94	51 954,75
763: Konstrukce suché výstavby	42 937,81	9 016,94	51 954,75
3. Etapa: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě	238 597,73	50 105,52	288 703,26
3. Etapa.: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě	238 597,73	50 105,52	288 703,26
PSV: Práce a dodávky PSV	238 597,73	50 105,52	288 703,26
763: Konstrukce suché výstavby	238 597,73	50 105,52	288 703,26
Celkem (bez DPH)	281 535,54		
DPH	59 122,46		
DPH 21 % ze základny: 281 536	59 122,46		
Celkem (včetně DPH)	340 658,01		


Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_055: Sanitární příčky změna provedení
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_055: Sanitární příčky změna provedení						281 535,54
5: Stavba						281 535,54
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						42 937,81
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						42 937,81
PSV: Práce a dodávky PSV						42 937,81
763: Konstrukce suché výstavby						42 937,81
214	763411111	Sanitární příčky - příplatek za kompaktní provedení HPL tl. 12mm výšky 2100 mm	m2	53,938	859,00	46 332,74
Výkaz výměr:		24,489+29,449		53,938		
215	763411121	Dveře sanitárních příček - příplatek za kompaktní provedení HPL tl. 12mm výšky 2100mm	kus	19,000	289,00	5 491,00
Výkaz výměr:		"1. NP"9		9,000		
216	763411211	Dělicí přepážky k pisoárům, desky s HPL - laminátem tl 30 mm	m2	- 1,350	6 582,17	- 8 885,93
3. Etapa: PBA03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě						238 597,73
3. Etapa.: PBA03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě						238 597,73
PSV: Práce a dodávky PSV						238 597,73
763: Konstrukce suché výstavby						238 597,73
214	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem	m2	29,449	7 242,41	213 281,73
Výkaz výměr:		m.č. 2.48; 2,1* (2,57+1,6) -0,7*1,97*2		5,999		
		m.č. 2.53; 2,1* (2,57+1,6) -0,7*1,97*2		5,999		
		m.č. 2.58; 2,1* (2,08+1,29) -0,7*1,97*2		4,319		
		m.č. 2.60; 2,1* (1,55+0,9) -0,7*1,97		3,766		
		m.č. 2.66; 2,1* (1,33+1,37) -0,7*1,97		4,291		
		m.č. 2.70; 2,1* (2,03+1,7) -0,7*1,97*2		5,075		
215	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	10,000	2 531,60	25 316,00
Výkaz výměr:		m.č. 2.48; 2		2,000		
		m.č. 2.53; 2		2,000		
		m.č. 2.58; 2		2,000		
		m.č. 2.60; 1		1,000		
		m.č. 2.66; 1		1,000		
		m.č. 2.70; 2		2,000		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_056	Zařizovací předměty nadstandard	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	78 696,80 Kč
				DPH	16 526,33 Kč
				DPH 21 %	16 526,33 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	95 223,13 Kč
<i>Razítko a podpis</i>		<i>Razítko a podpis</i>			

Poznámka:

Na žádost objednatele byly změněny dodávané zařizovací předměty ze standardu za nadstandard. Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_056: Zařizovací předměty nadstandart
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_056: Zařizovací předměty nadstandart	78 696,80	16 526,33	95 223,13
S: Stavba	78 696,80	16 526,33	95 223,13
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	78 696,80	16 526,33	95 223,13
2: Zdravotechnika	78 696,80	16 526,33	95 223,13
ZTI: ZTI	78 696,80	16 526,33	95 223,13
725_00: Zařizovací předměty	78 696,80	16 526,33	95 223,13
Celkem (bez DPH)	78 696,80		
DPH	16 526,33		
DPH 21 % ze základny: 78 697	16 526,33		
Celkem (včetně DPH)	95 223,13		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_056: Zařizovací předměty nadstandard
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_056: Zařizovací předměty nadstandard						78 696,80
S: Stavba						78 696,80
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						78 696,80
2: Zdravotníka						78 696,80
ZTI: ZTI						78 696,80
725 00: Zařizovací předměty						78 696,80
121	725017000KZS	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	kus	- 9,000	4 455,62	- 40 100,58
122	725017100KZS	Klozet závěsný invalid. + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	kus	- 1,000	6 430,27	- 6 430,27
127	725100092RA0	Umyvadlo invalidé, zápach.uzávěrka, otvor pro bat, bílé	kus	- 1,000	3 392,35	- 3 392,35
1338	X241460	Klozet závěsný Laufen, vodorovný odpad včetně sedátka	ks	9,000	11 025,00	99 225,00
1339	X241461	Klozet závěsný invalid Laufen včetně sedátka, kovové panty	ks	1,000	18 955,00	18 955,00
1340	X241462	Umyvadlo invalidé Laufen	ks	1,000	10 440,00	10 440,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_057	Obložkové zárubně	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	128 016,00 Kč
		DPH	26 883,36 Kč
		DPH 21 %	26 883,36 Kč
		DPH %	Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	154 899,36 Kč

Poznámka:

Při postupu bouracích prací a demontáží obložení byl zjištěna nesoudržná konstrukce u dveřních otvorů a výrazná nerovnost původního zdiva. Tento stav bylo možné ověřit až po ukončení bouracích prací v tomto úseku. Z těchto důvodů byly původní zárubně nahrazeny obložkovou zárubní. Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_057: Obložkové zárubně
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_057: Obložkové zárubně	128 016,00	26 883,36	154 899,36
S: Stavba	128 016,00	26 883,36	154 899,36
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	25 126,00	5 276,46	30 402,46
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	25 126,00	5 276,46	30 402,46
PSV: Práce a dodávky PSV	25 126,00	5 276,46	30 402,46
766: Konstrukce truhlářské	25 126,00	5 276,46	30 402,46
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	33 577,00	7 051,17	40 628,17
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	33 577,00	7 051,17	40 628,17
PSV: Práce a dodávky PSV	33 577,00	7 051,17	40 628,17
766: Konstrukce truhlářské	33 577,00	7 051,17	40 628,17
3. Etapa: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě	69 313,00	14 555,73	83 868,73
3. Etapa.: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě	69 313,00	14 555,73	83 868,73
PSV: Práce a dodávky PSV	69 313,00	14 555,73	83 868,73
766: Konstrukce truhlářské	69 313,00	14 555,73	83 868,73
Celkem (bez DPH)	128 016,00		
DPH	26 883,36		
DPH 21 % ze základny: 128 016	26 883,36		
Celkem (včetně DPH)	154 899,36		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_057: Obložkové zárubně
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_057: Obložkové zárubně						128 016,00
S: Stavba						128 016,00
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						25 126,00
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						25 126,00
PSV: Práce a dodávky PSV						25 126,00
766: Konstrukce truhlářské						25 126,00
1341	X241463	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu OZOTG 600x1970, komaxit RAL 7016	ks	1,000	1 765,00	1 765,00
Výkaz výměr:		D1.27; 1		1,000		
1342	X241464	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 600x1970, EI30DP3, komaxit RAL 7016	ks	1,000	1 817,00	1 817,00
Výkaz výměr:		D0.02; 1		1,000		
1343	X241465	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu OZOTG 700x1970, komaxit RAL 7016	ks	4,000	1 765,00	7 060,00
Výkaz výměr:		D1.18,19,20,21; 4		4,000		
1344	X241466	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu OZOTG 800x1970, komaxit RAL 7016	ks	4,000	1 896,00	7 584,00
Výkaz výměr:		D1.16,17,22,23; 4		4,000		
1345	X241467	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 900x1970, EI30DP3+C, komaxit RAL 7016	ks	1,000	2 212,00	2 212,00
Výkaz výměr:		D1.01; 1		1,000		
1346	X241468	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 1200x1970, EI30DP3+C, komaxit RAL 7016	ks	2,000	2 344,00	4 688,00
Výkaz výměr:		D0.04, D1.15; 2		2,000		
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						33 577,00
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						33 577,00
PSV: Práce a dodávky PSV						33 577,00
766: Konstrukce truhlářské						33 577,00
1347	X241469	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD 700x1970, komaxit RAL 7016, komaxit RAL 7016	ks	2,000	1 765,00	3 530,00
Výkaz výměr:		D1.19, 35; 2		2,000		
1348	X241470	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD 800x1970, komaxit RAL 7016	ks	4,000	1 896,00	7 584,00
Výkaz výměr:		D1.29,32,33,34; 4		4,000		
1349	X241471	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 800x1970, EW30DP3+C+Sm, komaxit RAL 7016	ks	4,000	1 975,00	7 900,00
Výkaz výměr:		D1.17,18,20,27; 4		4,000		
1350	X241472	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD 900x1970, komaxit RAL 7016	ks	2,000	1 975,00	3 950,00
Výkaz výměr:		D1.25, 31; 2		2,000		
1351	X241473	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 1300x1970, EW30DP3+C+Sm, komaxit RAL 7016	ks	2,000	3 213,00	6 426,00
Výkaz výměr:		D1.14, 15; 2		2,000		
1352	X241474	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 1800x2100, EW30DP3+C+Sm, komaxit RAL 7016	ks	1,000	4 187,00	4 187,00
Výkaz výměr:		D1.06; 1		1,000		
3. Etapa: PBA03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě						69 313,00
3. Etapa.: PBA03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě						69 313,00
PSV: Práce a dodávky PSV						69 313,00
766: Konstrukce truhlářské						69 313,00
1353	X241475	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu OZOTG 700x1970, komaxit RAL 7016	ks	2,000	1 765,00	3 530,00
Výkaz výměr:		m.č. 2.54, 2.58; 2		2,000		
1354	X241476	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu OZOTG 800x1970, komaxit RAL 7016	ks	15,000	1 896,00	28 440,00
Výkaz výměr:		m.č. 2.09, 2.10, 2.11, 2.15-2.11, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.45, 2.48, 2.53, 2.60, 2.61, 2.66, 2.70; 15		15,000		
1355	X241477	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 800x1970, EW30DP3+C+Sm, komaxit RAL 7016	ks	1,000	1 975,00	1 975,00
Výkaz výměr:		m.č. 2.11-2.02; 1		1,000		
1356	X241478	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu OZOTG 900x1970, komaxit RAL 7016	ks	6,000	1 975,00	11 850,00
Výkaz výměr:		m.č. 2.37-2.36, 2.36-2.71, 2.55, 2.63, 2.64, 2.65; 6		6,000		
1357	X241479	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 900x1970, EW30DP3+C+Sm, komaxit RAL 7016	ks	2,000	2 212,00	4 424,00
Výkaz výměr:		m.č. 2.27 schodiště, 2.15-2.64 z kabiny zvukaře; 2		2,000		
1358	X241480	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu OZOTG 1250x1970, komaxit RAL 7016	ks	1,000	2 423,00	2 423,00
Výkaz výměr:		m.č. 2.37-2.38; 1		1,000		
1359	X241481	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 1250x1970, EW30DP3+C+Sm, komaxit RAL 7016	ks	2,000	3 029,00	6 058,00
Výkaz výměr:		m.č. 2.38-2.20, 2.62-2.20; 2		2,000		
1360	X241482	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu OZOTG 1450x1970, komaxit RAL 7016	ks	2,000	3 397,00	6 794,00
Výkaz výměr:		m.č. 2.61-2.02; 2		2,000		
1361	X241483	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 1550x1970, EW30DP3+C+Sm, komaxit RAL 7016	ks	1,000	3 819,00	3 819,00
Výkaz výměr:		m.č. 2.02-2.01; 1		1,000		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_058	Doplnění PHP dle platné verze PBŘ	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	30 946,90 Kč
				DPH	6 498,85 Kč
				DPH 21 %	6 498,85 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	37 445,75 Kč
<i>Razítko a podpis</i>		<i>Razítko a podpis</i>			

Poznámka:

Z důvodu změn bouracích prací a navazující výstavby bylo nutné doplnit další přenosné hasící přístroje dle požadavku zprávy PBŘ (požárně bezpečnostní řešení stavby) ze dne 31.3.2025.
Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_058: Doplnění PHP dle platné verze PBŘ
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_058: Doplnění PHP dle platné verze PBŘ	30 946,90	6 498,85	37 445,75
S: Stavba	30 946,90	6 498,85	37 445,75
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	30 946,90	6 498,85	37 445,75
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	30 946,90	6 498,85	37 445,75
HSV: Práce a dodávky HSV	30 946,90	6 498,85	37 445,75
9_00: Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 946,90	6 498,85	37 445,75
Celkem (bez DPH)	30 946,90		
DPH	6 498,85		
DPH 21 % ze základny: 30 947	6 498,85		
Celkem (včetně DPH)	37 445,75		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_058: Doplnění PHP dle platné verze PBR
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_058: Doplnění PHP dle platné verze PBR				30 946,90
		S: Stavba				30 946,90
		2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu				30 946,90
		1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu				30 946,90
		HSV: Práce a dodávky HSV				30 946,90
		9 00: Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 946,90
121	953943211	V1.10 Osazování hasičích přístroje	kus	25,000	200,50	5 012,50
	Výkaz výměr:	celkove_PBR 2024_1pp		-		
		m.č. 0.65; 2+1		3,000		
		m.č. 0.66; 2		2,000		
		m.č. 0.67 EPS; 1		1,000		
		m.č. 0.68; 2		2,000		
		m.č. 0.49; 1		1,000		
		m.č. 0.59; 2		2,000		
		m.č. 0.07; 1		1,000		
		m.č. 0.20; 2		2,000		
		celkove_PBR 2024_1np		-		
		m.č. 1.48; 1		1,000		
		m.č. 1.48; 3		3,000		
		m.č. 1.12; 5		5,000		
		m.č. 1.13; 4		4,000		
		m.č. 1.31; 4		4,000		
		celkove_PBR 2024_2np		-		
		m.č. 2.18; 3		3,000		
		doplnění; 2		2,000		
		původní rozsah; -11		- 11,000		
122	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	24,000	989,35	23 744,40
1390	44932211	přístroj hasičí ruční sněhový KS 5 BG	kus	1,000	2 190,00	2 190,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_059	Nové dveře suterén včetně odbourání	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	405 071,90 Kč
		DPH	85 065,10 Kč
		DPH 21 %	85 065,10 Kč
		DPH %	Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	490 137,00 Kč

Poznámka:

Z důvodu změn bouracích prací a navazující výstavby bylo nutné doplnit nové dveře v suterénu dle požadavku zprávy PBŘ (požárně bezpečnostní řešení stavby) ze dne 31.3.2025.
ZL nemá vliv na termín.

Tento

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_059: Nové dveře suterén včetně odbourání
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_059: Nové dveře suterén včetně odbourání	405 071,90	85 065,10	490 137,00
S: Stavba	405 071,90	85 065,10	490 137,00
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	405 071,90	85 065,10	490 137,00
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	405 071,90	85 065,10	490 137,00
HSV: Práce a dodávky HSV	82 694,62	17 365,87	100 060,49
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání	79 153,50	16 622,23	95 775,73
997: Přesun sutě	3 541,12	743,64	4 284,76
PSV: Práce a dodávky PSV	322 377,29	67 699,23	390 076,52
766: Konstrukce truhlářské	322 377,29	67 699,23	390 076,52
Celkem (bez DPH)	405 071,90		
DPH	85 065,10		
DPH 21 % ze základny: 405 072	85 065,10		
Celkem (včetně DPH)	490 137,00		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_059: Nové dveře suterén včetně odbourání
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_059: Nové dveře suterén včetně odbourání						405 071,90
S: Stavba						405 071,90
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						405 071,90
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						405 071,90
HSV: Práce a dodávky HSV						82 694,62
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání						79 153,50
63	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,000	248,10	1 240,50
Výkaz výměr:		2*1,25*2,0		5,000		
136	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	18,200	324,89	5 913,00
Výkaz výměr:		8*0,8*2,0		12,800		
		3*0,9*2,0		5,400		
1364	X241495	Stavební přípomoc	kpl	1,000	72 000,00	72 000,00
Výkaz výměr:		příprava stavebního otvoru pro obložkovou zárubeň, dočištění a dozdění přizdivky		-		
		práce včetně materiálu		-		
997: Přesun sutě						3 541,12
144	997013152R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	1,698	1 021,08	1 734,00
145	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,698	264,97	449,97
146	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,698	11,56	19,63
147	997013831	Poplatek za uložení stavebního smésného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,698	787,61	1 337,52
PSV: Práce a dodávky PSV						322 377,29
766: Konstrukce truhlářské						322 377,29
151	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080	3 189,32	3 444,47
237	766003000	Jednokřídle interiérové 900/1970, zárubeň, kování, práh, EW30DP3+C+Sm	kus	3,000	32 541,24	97 623,72
Výkaz výměr:		dveře m.č. 0.61 - 0.59		-		
		dveře m.č. 0.15		-		
250	766016000	Jednokřídle interiérové 800/1970, zárubeň, kování, EW30DP3+C	kus	5,000	23 584,42	117 922,10
Výkaz výměr:		dveře do m.č. 0.43		-		
		dveře mezi m.č. 0.44 - 0.43		-		
		dveře mezi m.č. 0.41 - 0.44		-		
		dveře m.č. 0.46 - 0.39		-		
		dveře m.č. 0.24 - 0.16		-		
922	X24189	Dveře vnitřní povrch HPL RAL dle výběru investora 1250/1970, EW30DP3	ks	2,000	40 409,00	80 818,00
Výkaz výměr:		dvoukřídle dveře z m.č. 0.15		-		
		dvoukřídle dveře mezi m.č. 2.19 - 2.20		-		
1349	X241471	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 800x1970, EW30DP3+c+c+Sm, komaxit RAL 7016	ks	5,000	1 975,00	9 875,00
1357	X241479	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 900x1970, EW30DP3+C+c+Sm, komaxit RAL 7016	ks	3,000	2 212,00	6 636,00
1359	X241481	Příplatek za ocelovou obložkovou zárubeň typu DZD ATMZ 1250x1970, EW30DP3+C+c+Sm, komaxit RAL 7016	ks	2,000	3 029,00	6 058,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_060	Doplnění generální klíč III. etapa	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	35 199,00 Kč
				DPH	7 391,79 Kč
				DPH 21 %	7 391,79 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	42 590,79 Kč

Poznámka:

Na žádost objednatele doplněn systém generálního klíče pro vstup do všech prostor chráněných EPS, včetně přístupu k obslužnému poli požární ochrany nebo obslužnému a signalizačnímu panelu.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_060: Doplnění generální klíč III. etapa
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_060: Doplnění generální klíč III. etapa	35 199,00	7 391,79	42 590,79
S: Stavba	35 199,00	7 391,79	42 590,79
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	9 635,00	2 023,35	11 658,35
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	9 635,00	2 023,35	11 658,35
PSV: Práce a dodávky PSV	9 635,00	2 023,35	11 658,35
766: Konstrukce truhlářské	9 635,00	2 023,35	11 658,35
3. Etapa: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě	25 564,00	5 368,44	30 932,44
3. Etapa.: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě	25 564,00	5 368,44	30 932,44
PSV: Práce a dodávky PSV	25 564,00	5 368,44	30 932,44
766: Konstrukce truhlářské	25 564,00	5 368,44	30 932,44
Celkem (bez DPH)	35 199,00		
DPH	7 391,79		
DPH 21 % ze základny: 35 199	7 391,79		
Celkem (včetně DPH)	42 590,79		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_060: Doplnění generální klíč III. etapa
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_060: Doplnění generální klíč III. etapa				35 199,00
		S: Stavba				35 199,00
		2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu				9 635,00
		1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu				9 635,00
		PSV: Práce a dodávky PSV				9 635,00
		766: Konstrukce truhlářské				9 635,00
1391	X241566	Spínač klíčový ORION na omítku	ks	1,000	3 895,00	3 895,00
		Výkaz výměr: Doplnění klíče pro otevírání automatických teleskopických dveří z exteriéru; 1		1,000		
1392	X241567	Servisní práce včetně dopravy	ks	1,000	5 740,00	5 740,00
		3. Etapa: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě				25 564,00
		3. Etapa.: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě				25 564,00
		PSV: Práce a dodávky PSV				25 564,00
		766: Konstrukce truhlářské				25 564,00
1370	766660740R	Systém generálního klíče pro vstup do všech prostor chráněných EPS, včetně přístupu k obslužnému poli požární ochrany nebo obslužnému a signalizačnímu panelu	kpl	1,000	25 564,00	25 564,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_061	Dokončení SDK k-cí a akustických stěn	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	268 905,16 Kč
				DPH	56 470,08 Kč
				DPH 21 %	56 470,08 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	325 375,24 Kč
<i>Razítko a podpis</i>		<i>Razítko a podpis</i>			

Poznámka:

Na žádost objednatele byly upraveny akustické obklady a SDK (kabina zvukaře, protipožární nika pro Hasící přístroj, revizní dvířka velký sál, obložení stěn v chodbě). Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_061: Dokončení SDK k-cí a akustických stěn
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_061: Dokončení SDK k-cí a akustických stěn	268 905,16	56 470,08	325 375,24
S: Stavba	268 905,16	56 470,08	325 375,24
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	89 537,88	18 802,96	108 340,84
D.1.5: Akustika	89 537,88	18 802,96	108 340,84
AKU: AKU	89 537,88	18 802,96	108 340,84
1_01: Akustika	89 537,88	18 802,96	108 340,84
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	179 367,27	37 667,13	217 034,40
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	179 367,27	37 667,13	217 034,40
PSV: Práce a dodávky PSV	179 367,27	37 667,13	217 034,40
763: Konstrukce suché výstavby	179 367,27	37 667,13	217 034,40
Celkem (bez DPH)	268 905,16		
DPH	56 470,08		
DPH 21 % ze základny: 268 905	56 470,08		
Celkem (včetně DPH)	325 375,24		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_061: Dokončení SDK k-cí a akustických stěn
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_061: Dokončení SDK k-cí a akustických stěn						268 905,16
5: Stavba						268 905,16
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						89 537,88
D.1.5: Akustika						89 537,88
AKU: AKU						89 537,88
1 01: Akustika						89 537,88
1371	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	95,745	71,30	6 826,62
Výkaz výměr:		Zakrytí zadní strany akustického obkladu geotextilií		-		
		Boční stěna sálu (Osa A)		-		
		24,55*3,9		95,745		
1372	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	95,745	22,50	2 154,26
1373	X241540	lešení	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00
1374	X241541	Dodávka a montáž sokl z tahokovu	m	43,200	885,00	38 232,00
Výkaz výměr:		Stěna A		-		
		1,9+6,9+11,4+2*0,6		21,400		
		Stěna D		-		
		13,0+6,9+1,9		21,800		
1375	X241542	Dodávka a montáž konstrukce příčky schodiště na jeviště	ks	2,000	11 500,00	23 000,00
Výkaz výměr:		SDK příčka u schodiště rastr z CW75, 1+1x záklap RB(A) 12,5mm opláštěná shora a ze strany schodiště dřevěným obkladem, vrchní krycí deska 3x hrana ABS, boční krycí desky na sraz k vrchní desce		-		
		2		2,000		
1376	X241551	SDK předstěna pro montáž rozvaděčů	kpl	1,000	9 125,00	9 125,00
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						179 367,27
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						179 367,27
PSV: Práce a dodávky PSV						179 367,27
763: Konstrukce suché výstavby						179 367,27
118	763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm EI 90 Rw 50 dB	m2	8,800	1 294,16	11 388,61
Výkaz výměr:		2.NP m.č. 2.15, dělicí příčka kabiny zvukafé		-		
		3,0*3,0-0,1*2,0		8,800		
126	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,990	1 660,96	13 271,09
1063	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	18,100	1 230,00	22 263,00
Výkaz výměr:		1.PP m.č. 0.49, 0.50		-		
		8,1+10,0		18,100		
1070	763121466	SDK stěna přesazena tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	39,700	1 260,00	50 022,00
Výkaz výměr:		1.PP		-		
		m.č. 0.55 obložení stěn chodby		-		
		3,3*5,5*2		36,300		
		2.NP		-		
		m.č. 2.20 obložení stěn chodby		-		
		3,4		3,400		
1072	763164764	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDFRIEH2 12,5	m2	25,440	1 810,00	46 046,58
Výkaz výměr:		1.NP		-		
		m.č. 1.13 uzavřený obklad rozvodů jeviště		-		
		1,18*(5,7+4,0)+0,71*(5,7+5,18+4,0+4,83)		25,440		
1377	763164515	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5	m	18,450	580,00	10 701,00
Výkaz výměr:		2.NP		-		
		m.č. 2.36, 2.37 čelo sníženého podhledu		-		
		6,15+12,3		18,450		
1378	763172391	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro podhledy	kus	4,000	455,00	1 820,00
Výkaz výměr:		1.NP		-		
		m.č. 1.04, 1.45; 2		2,000		
		2.NP		-		
		2m.č. 2.01, 2.20; 2		2,000		
1379	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	2,000	400,00	800,00
Výkaz výměr:		1.PP		-		
		m.č. 0.50; 1		1,000		
		1.NP		-		
		m.č. 1.48; 1		1,000		
1380	763172354	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	2,000	575,00	1 150,00
Výkaz výměr:		1. NP		-		
		m.č. 1.51; 2		2,000		
1381	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	4,000	639,00	2 556,00
1382	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	2,000	922,00	1 844,00
1383	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
1393	X241568	Protipožární nika pro Hasičí přístroj sdk 2x12,5mm profily R-CW 75	ks	1,000	3 545,00	3 545,00
1394	X241569	Usazení Elektro rozvaděče včetně uchycení přesazenyých stěn	ks	1,000	8 590,00	8 590,00
1395	X241570	SDK obklad svodu dešťové vody	ks	1,000	3 270,00	3 270,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_062	Ocelová konstrukce pro promítací plátna	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	68 277,92 Kč
				DPH	14 338,36 Kč
				DPH 21 %	14 338,36 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	82 616,28 Kč

Poznámka:

Na žádost objednatele byly doplněny konstrukce pro plátna (velký sál), které budou sloužit pro zvýšení dozvuku v případě mluveného slova na jevišti a umožní promítání informací v rámci přestavení. Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_062: Ocelová konstrukce pro promítací plátna
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_062: Ocelová konstrukce pro promítací plátna	68 277,92	14 338,36	82 616,28
S: Stavba	68 277,92	14 338,36	82 616,28
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	68 277,92	14 338,36	82 616,28
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	68 277,92	14 338,36	82 616,28
HSV: Práce a dodávky HSV	1 717,44	360,66	2 078,10
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 717,44	360,66	2 078,10
PSV: Práce a dodávky PSV	66 560,48	13 977,70	80 538,18
767: Konstrukce zámečnické	66 560,48	13 977,70	80 538,18
Celkem (bez DPH)	68 277,92		
DPH	14 338,36		
DPH 21 % ze základny: 68 278	14 338,36		
Celkem (včetně DPH)	82 616,28		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_062: Ocelová konstrukce pro promítací plátna
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_062: Ocelová konstrukce pro promítací plátna						68 277,92
S: Stavba						68 277,92
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						68 277,92
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						68 277,92
HSV: Práce a dodávky HSV						1 717,44
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 717,44
49	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešěňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	85,87	1 717,44
PSV: Práce a dodávky PSV						66 560,48
767: Konstrukce zámečnické						66 560,48
164	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	653,90	1 170,48
1384	X241562	D+M Nosníky pro uchycení plátna 150/100/5 včetně povrchové úpravy	ks	2,000	32 695,00	65 390,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_063	Doplnění rampy pro vozíčkáře	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	386 859,50 Kč
				DPH	81 240,50 Kč
				DPH 21 %	81 240,50 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	468 100,00 Kč

Poznámka:

Na žádost objednatele bylo z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do KD byla realizovaná rampa pro vozíčkáře. Tento ZL nemá vliv na termín.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_063: Doplnění rampy pro vozíčkáře
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_063: Doplnění rampy pro vozíčkáře	386 859,50	81 240,50	468 100,00
S: Stavba	386 859,50	81 240,50	468 100,00
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	386 859,50	81 240,50	468 100,00
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	386 859,50	81 240,50	468 100,00
HSV: Práce a dodávky HSV	124 471,05	26 138,92	150 609,97
1: Zemní práce	6 031,24	1 266,56	7 297,80
2: Zakládání	24 400,00	5 124,00	29 524,00
3: Svislé a kompletní konstrukce	35 957,51	7 551,08	43 508,58
4: Vodorovné konstrukce	18 751,77	3 937,87	22 689,64
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 186,40	4 239,14	24 425,54
997: Přesun sutě	5 391,30	1 132,17	6 523,48
998: Přesun hmot	13 752,83	2 888,09	16 640,93
PSV: Práce a dodávky PSV	262 388,45	55 101,58	317 490,03
767: Konstrukce zámečnické	262 388,45	55 101,58	317 490,03
Celkem (bez DPH)	386 859,50		
DPH	81 240,50		
DPH 21 % ze základny: 386 860	81 240,50		
Celkem (včetně DPH)	468 100,00		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_063: Doplnění rampy pro vozíčkáře
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_063: Doplnění rampy pro vozíčkáře						386 859,50
S: Stavba						386 859,50
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						386 859,50
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						386 859,50
HSV: Práce a dodávky HSV						124 471,05
1: Zemní práce						6 031,24
1	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	5,800	630,09	3 654,52
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	5,800	47,71	276,72
8	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	10,500	200,00	2 100,00
2: Zakládání						24 400,00
669	213311161	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m3	8,000	3 050,00	24 400,00
Výkaz výměr: 335,0* (0,05+0,25) *1,1						110,550
3: Svislé a kompletní konstrukce						35 957,51
26	311113153	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	16,155	1 569,59	25 356,73
Výkaz výměr: podpůrná k-ce ocelové vstupní desky						-
0,75*1,94+1,0*5,8+0,5*17,8						16,155
31	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,258	41 011,99	10 600,78
Výkaz výměr: 16,155*0,2*0,08						0,258
4: Vodorovné konstrukce						18 751,77
65	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,352	3 645,51	8 574,24
Výkaz výměr: 6,4*2,45*0,15						2,352
66	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,188	41 011,99	7 716,82
Výkaz výměr: 2,352*0,08						0,188
67	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,620	1 265,80	2 050,60
Výkaz výměr: 5,6*0,2+2,5*0,2						1,620
68	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,620	253,16	410,12
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání						20 186,40
54	961055111	Bourání základů ze ŽB - 5 cm pod úroveň podlahy	m3	2,200	5 755,18	12 661,40
56	129911103	Bourání zdíva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	2,500	3 010,00	7 525,00
997: Přesun sutě						5 391,30
78	997013152R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	5,280	1 021,08	5 391,30
998: Přesun hmot						13 752,83
148	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	35,275	389,87	13 752,83
Výkaz výměr: 2106-290						1 816,000
PSV: Práce a dodávky PSV						262 388,45
767: Konstrukce zámečnické						262 388,45
164	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	2 577,74	4 614,15
1386	X241563	D+M ocelové konstrukce vstupní desky s trapezovým plechem	kg	1 697,000	151,90	257 774,30

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_064	Doplnění souvrství zelené střechy pro lepší akumulaci vody	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	60 189,92 Kč
				DPH	12 639,88 Kč
				DPH 21 %	12 639,88 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	72 829,80 Kč

Poznámka:

Na žádost objednatele bylo doplněno zvýšení funkčnosti skladby zelené střechy pro lepší akumulaci vody dle doporučení dodavatele. Tento ZL nemá vliv na termín

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu

Rozpočet: ZL_064: Doplnění souvrství zelené střechy pro lepší akumulaci vody

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_064: Doplnění souvrství zelené střechy pro lepší akumulaci vody	60 189,92	12 639,88	72 829,80
S: Stavba	60 189,92	12 639,88	72 829,80
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	60 189,92	12 639,88	72 829,80
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	60 189,92	12 639,88	72 829,80
PSV: Práce a dodávky PSV	60 189,92	12 639,88	72 829,80
713: Izolace tepelné	60 189,92	12 639,88	72 829,80
Celkem (bez DPH)	60 189,92		
DPH	12 639,88		
DPH 21 % ze základny: 60 190	12 639,88		
Celkem (včetně DPH)		12 639,88	72 829,80

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_064: Doplnění souvrství zelené střechy pro lepší akumulaci vody
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_064: Doplnění souvrství zelené střechy pro lepší akumulaci vody						60 189,92
S: Stavba						60 189,92
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						60 189,92
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						60 189,92
PSV: Práce a dodávky PSV						60 189,92
713: Izolace tepelné						60 189,92
196	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	477,88	931,87
1385	ISV.8592248044967	Isover FLORA 50mm, $\lambda_D = 0,037$ (W-m-1-K-1), 600x1000x50mm, substrátové desky pro extenzivní a polointenzivní skladby plochých a pultových střech jako částečná náhrada substrátu.	m2	155,000	382,31	59 258,05

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_065	Úprava ZTI, UT rozvodů 1.PP	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	304 602,44 Kč
				DPH	63 966,51 Kč
				DPH 21 %	63 966,51 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	368 568,96 Kč

Poznámka:

Při postupu realizace úpravy a odkrývání konstrukcí ZTI a ÚT byl zjištěn nevyhovující stav původních rozvodů, které nebylo možné odhalit v rámci důsledné přípravy projektové dokumentace. Jelikož tyto části stavby dle technických a požárních norem nelze přepojit na nové rozvody a jejich stav nedovoluje další užívání, musejí být nahrazeny novými rozvody.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_065: Úprava ZTI, UT rozvodů 1.PP
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_065: Úprava ZTI, UT rozvodů 1.PP	304 602,44	63 966,51	368 568,96
S: Stavba	304 602,44	63 966,51	368 568,96
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	103 492,20	21 733,36	125 225,56
D.1.3: Vytápění	103 492,20	21 733,36	125 225,56
D3: Vytápění	103 492,20	21 733,36	125 225,56
2_00: Potrubí	68 049,80	14 290,46	82 340,26
5_00: Tepelné izolace	35 442,40	7 442,90	42 885,30
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	201 110,24	42 233,15	243 343,39
2: Zdravotechnika	201 110,24	42 233,15	243 343,39
ZTI: ZTI	201 110,24	42 233,15	243 343,39
722: Vnitřní vodovod	201 110,24	42 233,15	243 343,39
Celkem (bez DPH)	304 602,44		
DPH	63 966,51		
DPH 21 % ze základny: 304 602	63 966,51		
Celkem (včetně DPH)	368 568,96		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_065: Úprava ZTI, UT rozvodů 1.PP
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_065: Úprava ZTI, UT rozvodů 1.PP						304 602,44
S: Stavba						304 602,44
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						103 492,20
D.1.3: Vytápění						103 492,20
D3: Vytápění						103 492,20
2 00: Potrubí						68 049,80
238	733 11-1215	Potrubí z trubek ocelových závitových zesílených, DN 25	m	140,000	486,07	68 049,80
5 00: Tepelné izolace						35 442,40
263	9	Tepelné izolace trubek ocelových, DN 25	m	140,000	253,16	35 442,40
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						201 110,24
2: Zdravotecnika						201 110,24
ZTI: ZTI						201 110,24
722: Vnitřní vodovod						201 110,24
112	44982602.AR	Hydrantový systém D25 prům. 25/30	kus	5,000	7 999,87	39 999,35
115	5413223513R	Ohřivač elektrický závěsný svislý tlakový EOv 100	kus	1,000	6 987,23	6 987,23
116	722280107R40	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40	m	85,000	30,38	2 582,30
117	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,734	708,85	520,25
118	551070800R	Oddálené pneumatické splachování WC ruční chrom, pro zabudování do zdi	kus	1,000	1 650,61	1 650,61
1043	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	85,000	52,30	4 445,50
1387	722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm	m	85,000	1 330,00	113 050,00
1388	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	85,000	230,00	19 550,00
1389	X241565	Ohřivač elektrický závěsný svislý tlakový EOv 125	kus	1,000	12 325,00	12 325,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_MNP	Nerealizované práce	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	-1 264 646,42 Kč
				DPH	-265 575,75 Kč
				DPH 21 %	-265 575,75 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	-1 530 222,17 Kč

Poznámka:

Během realizace stavby došlo k identifikaci nepředvídaných okolností, které nebyly při přípravě zadávací dokumentace a uzavírání smlouvy známy ani předvídatelné. Konkrétně se jedná o změnu dispozic v rámci rekonstrukce z důvodu aktualizovaného požární bezpečnostního řešení, které zamezuje provedení původně navržených úprav v rozsahu dle projektové dokumentace. Navrhovaná změna nemění celkový charakter veřejné zakázky – jde o dílčí změnu rozsahu stavebních úprav, která nemá vliv na základní účel stavby ani její užitné vlastnosti.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_MNP: Nerealizované práce
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_MNP: Nerealizované práce	- 1 264 646,42	- 265 575,75	- 1 530 222,17
S: Stavba	- 1 264 646,42	- 265 575,75	- 1 530 222,17
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	- 325 810,27	- 68 420,16	- 394 230,43
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	- 325 810,27	- 68 420,16	- 394 230,43
M: Práce a dodávky M	- 70 481,60	- 14 801,14	- 85 282,74
43-M: Montáž ocelových konstrukcí	- 70 481,60	- 14 801,14	- 85 282,74
PSV: Práce a dodávky PSV	- 255 328,67	- 53 619,02	- 308 947,69
767: Konstrukce zámečnické	- 255 328,67	- 53 619,02	- 308 947,69
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	- 872 001,80	- 183 120,38	- 1 055 122,18
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	- 867 141,12	- 182 099,64	- 1 049 240,76
PSV: Práce a dodávky PSV	- 867 141,12	- 182 099,64	- 1 049 240,76
766: Konstrukce truhlářské	- 50 830,12	- 10 674,32	- 61 504,44
767: Konstrukce zámečnické	- 816 311,01	- 171 425,31	- 987 736,32
2: Zdravotní	- 4 860,68	- 1 020,74	- 5 881,42
ZTI: ZTI	- 4 860,68	- 1 020,74	- 5 881,42
725_00: Zařizovací předměty	- 4 860,68	- 1 020,74	- 5 881,42
3. Etapa: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě	- 66 834,35	- 14 035,21	- 80 869,56
3. Etapa.: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě	- 66 834,35	- 14 035,21	- 80 869,56
PBa03: Stavební	- 66 834,35	- 14 035,21	- 80 869,56
95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	- 66 834,35	- 14 035,21	- 80 869,56
Celkem (bez DPH)	- 1 264 646,42		
DPH	- 265 575,75		
DPH 21 % ze základny: -1 264 646	- 265 575,75		
Celkem (včetně DPH)			- 1 530 222,17

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_MNP: Nerealizované práce
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_MNP: Nerealizované práce						- 1 264 646,42
5: Stavba						- 1 264 646,42
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						- 325 810,27
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						- 325 810,27
M: Práce a dodávky M						- 70 481,60
43-M: Montáž ocelových konstrukcí						- 70 481,60
227	430000200	Dočasné schodiště	kg	- 464,000	151,90	- 70 481,60
Výkaz výměr:		343,7+120,3		464,000		
PSV: Práce a dodávky PSV						- 255 328,67
767: Konstrukce zámečnické						- 255 328,67
154	767661502	Montáž roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy přes 9 do 13 m2 Z1.05	kus	- 1,000	13 164,34	- 13 164,34
155	59081016R	uzávěr požární textilní roletový EW 15 DP1 5700x1750mm	kus	- 1,000	100 251,53	- 100 251,53
158	767662220	Montáž mříží rolovacích Z1.03	m2	- 13,388	1 248,08	- 16 709,30
Výkaz výměr:		5,25*2,55		13,388		
159	59081026R	bezpečnostní ocelová rolovací mříž 5250x2550mm úložný box, el.ovládaný	m2	- 13,388	7 022,27	- 94 014,15
162	767A2101	zámečnické zábradlí z profilované oceli hmotnosti do 20 kg Z1.01	m	- 4,400	7 088,49	- 31 189,36
Výkaz výměr:		(1+1,2)*2		4,400		
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						- 872 001,80
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						- 867 141,12
PSV: Práce a dodávky PSV						- 867 141,12
766: Konstrukce truhlářské						- 50 830,12
247	766011200	D1.29, 1.30, 1.32, 1.33 Jednokřídlé interiérové 800/1970, zárubeň, kování, VZT mřížka	kus	- 1,000	15 495,44	- 15 495,44
260	62432043R	obkladová deska za kuchyňskou linkou laminátová, barva bílá	m2	- 1,908	2 700,38	- 5 152,33
Výkaz výměr:		"za kuchyňskou linkou" (2,4+0,6)*0,6		1,800		
		1,8*1,06 'Přepočtené koeficientem množství		1,908		
268	766810010R	T1.16 Kuchyňská linka dl.1450mm dodávka a montáž	kus	- 1,000	30 182,35	- 30 182,35
767: Konstrukce zámečnické						- 816 311,01
285	767662105R	V1.11 Bezpečnostní mříž pro vstupní dveře, povrchová úprava	kus	- 1,000	128 099,17	- 128 099,17
287	767995202R	V1.02 D+M Manipulační sklopná rampa, 7600/9000 ocelová konstrukce, žárové pozinkování	kpl	- 1,000	89 112,47	- 89 112,47
288	767995203R	V1.03 D+M Mobilní stěna-kolejnicový systém, 7600/900 ocelová konstrukce, žárové pozinkování, 2x mobilní stěna 5200/3000	kpl	- 1,000	464 267,86	- 464 267,86
291	767A2101R	Z1.01 D+M Zábradlí exteriérové 990/900mm, povrchová úprava	kpl	- 1,000	7 088,49	- 7 088,49
292	767A2102R	Z1.02 D+M Madlo exteriérové dl.990mm	m	- 0,990	1 518,96	- 1 503,77
293	767A2103R	Z1.03 D+M Zábradlí exteriérové 5350/900mm, povrchová úprava	kpl	- 1,000	37 923,43	- 37 923,43
294	767A2104R	Z1.04 D+M Madlo exteriérové dl.5025mm	m	- 5,025	1 518,96	- 7 632,77
296	767A2106R	Z1.09 D+M Sklopné zábradlí exteriérové, 4 klopné díly, 2 fixní díly	kpl	- 1,000	66 328,03	- 66 328,03
297	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	- 1,790	8 019,56	- 14 355,01
2: Zdravotnicka						- 4 860,68
ZTI: ZTI						- 4 860,68
725_00: Zařizovací předměty						- 4 860,68
133	55231555R	Dřez nerez kruhový vestavný d 470 mm	kus	- 1,000	2 835,40	- 2 835,40
Výkaz výměr:		vsazen do kuchyňské linky				
134	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	- 1,000	354,42	- 354,42
136	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu, standardní	kus	- 1,000	1 670,86	- 1 670,86
Výkaz výměr:		keramická kartuš				
3. Etapa: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě						- 66 834,35
3. Etapa.: PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě						- 66 834,35
PBa03: Stavební						- 66 834,35
95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						- 66 834,35
49	950000101R0A	Dodávka, osazení, zprovoznění schodolezu	kus	- 1,000	66 834,35	- 66 834,35
Výkaz výměr:		1		1,000		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
140030	Rekonstrukce kulturního domu	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_MNP2	Nerealizované venkovní práce	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce kulturního domu</i>
Objednatel:	<i>Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Datum:		Celkem (bez DPH)	-429 135,56 Kč
				DPH	-90 118,47 Kč
				DPH 21 %	-90 118,47 Kč
				DPH %	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	-519 254,02 Kč

Poznámka:

Během realizace stavby došlo k identifikaci nepředvídaných okolností, které nebyly při přípravě zadávací dokumentace a uzavírání smlouvy známy ani předvídatelné. Konkrétně se jedná o změnu dispozice přilehlého území z důvodu aktualizovaného požární bezpečnostního řešení, které zamezuje provedení původně navržených venkovních úprav v rozsahu dle projektové dokumentace. Navrhovaná změna nemění celkový charakter veřejné zakázky – jde o dílčí změnu rozsahu venkovních úprav, která nemá vliv na základní účel stavby ani její užitné vlastnosti.

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_MNP2: Nerealizované venkovní práce
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_MNP2: Nerealizované venkovní práce	- 429 135,56	- 90 118,47	- 519 254,02
S: Stavba	- 429 135,56	- 90 118,47	- 519 254,02
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	- 163 235,42	- 34 279,44	- 197 514,86
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí	- 163 235,42	- 34 279,44	- 197 514,86
HSV: Práce a dodávky HSV	- 163 235,42	- 34 279,44	- 197 514,86
1: Zemní práce	- 10 441,39	- 2 192,69	- 12 634,08
5: Komunikace pozemní	- 69 325,53	- 14 558,36	- 83 883,89
997: Přesun sutě	- 83 468,50	- 17 528,39	- 100 996,89
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	- 265 900,14	- 55 839,03	- 321 739,16
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu	- 265 900,14	- 55 839,03	- 321 739,16
HSV: Práce a dodávky HSV	- 159 600,69	- 33 516,14	- 193 116,84
5: Komunikace pozemní	- 68 636,84	- 14 413,74	- 83 050,58
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 74 171,05	- 15 575,92	- 89 746,97
9_00: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 16 792,80	- 3 526,49	- 20 319,29
PSV: Práce a dodávky PSV	- 106 299,45	- 22 322,88	- 128 622,33
771: Podlahy z dlaždic	- 106 299,45	- 22 322,88	- 128 622,33
Celkem (bez DPH)	- 429 135,56		
DPH	- 90 118,47		
DPH 21 % ze základny: -429 136	- 90 118,47		
Celkem (včetně DPH)	- 519 254,02		

Zakázka: Rekonstrukce kulturního domu
Rozpočet: ZL_MNP2: Nerealizované venkovní práce
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_MNP2: Nerealizované venkovní práce						- 429 135,56
5: Stavba						- 429 135,56
1. Etapa: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						- 163 235,42
D.1.1: Rekonstrukce velkého sálu a zázemí						- 163 235,42
HSV: Práce a dodávky HSV						- 163 235,42
1: Zemní práce						- 10 441,39
5	180A0001	Urovnání povrchu terénu kolem zámkové dlažby	m2	- 23,200	450,06	- 10 441,39
Výkaz výměr: (21,7+1,5)*2*0,5						
23,200						
5: Komunikace pozemní						- 69 325,53
29	500A1305	Chodník ze zámkových betonových dlaždic tl 60mm jednobarevných podklad štěrkodrt tl 200 mm, vč.obrubníku	m2	- 32,600	2 126,55	- 69 325,53
997: Přesun sutě						- 83 468,50
1196	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	- 17,210	4 850,00	- 83 468,50
2. Etapa: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						- 265 900,14
1: Stavba bez zateplení stávajícího objektu						- 265 900,14
HSV: Práce a dodávky HSV						- 159 600,69
5: Komunikace pozemní						- 68 636,84
76	500A1305	Chodník ze zámkových betonových dlaždic tl 60mm jednobarevných podklad štěrkodrt tl 150 mm	m2	- 33,800	1 789,00	- 60 468,20
Výkaz výměr: "nový chodník" 13,4+20,4						
33,800						
77	500A5011	Odvodňovací polymerbetonový žlab pochůzí š 150 mm s krycím roštem	m	- 1,500	5 445,76	- 8 168,64
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						- 74 171,05
98	636311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	- 10,500	479,99	- 5 039,90
Výkaz výměr: "původní střecha" 4,5+1,5*4						
10,500						
99	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	- 10,710	441,06	- 4 723,75
Výkaz výměr: 10,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
10,710						
100	637121111	Okapový chodník ze štěrkodrtě 4/8 tl 100 mm s udusáním - skladba	m2	- 27,375	357,46	- 9 785,47
Výkaz výměr: "přístavba" (7+11,55-1,5+5,7+29,3+2,7)*0,5						
27,375						
101	637121112	Okapový chodník ze štěrkodrtě 16/32 tl 100 mm s udusáním - skladba	m2	- 27,375	518,47	- 14 193,12
Výkaz výměr: "přístavba" (7+11,55-1,5+5,7+29,3+2,7)*0,5						
27,375						
102	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	- 27,375	833,40	- 22 814,33
Výkaz výměr: "přístavba" (7+11,55-1,5+5,7+29,3+2,7)*0,5						
27,375						
103	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	- 54,700	322,02	- 17 614,49
Výkaz výměr: "přístavba" 7+11,55-1,55+5,7+29,3+2,7						
54,700						
9 00: Ostatní konstrukce a práce, bourání						- 16 792,80
105	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 44,200	267,34	- 11 816,43
Výkaz výměr: 8,7+9,2+(2,45+10,7)*2						
44,200						
106	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	- 45,084	110,38	- 4 976,37
Výkaz výměr: 44,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
45,084						
PSV: Práce a dodávky PSV						- 106 299,45
771: Podlahy z dlaždic						- 106 299,45
298	771551112	Montáž podlah z dlaždic betonových do malty přes 6 do 9 ks/m2	m2	- 51,000	679,48	- 34 653,48
Výkaz výměr: "hlavní venkovní schodiště a podesta" 51						
51,000						
299	59246115	dlažba betonová chodníková	m2	- 53,550	348,35	- 18 654,14
Výkaz výměr: 51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
53,550						
307	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	- 42,050	495,79	- 20 847,97
Výkaz výměr: "SCH4"5,8*7,25						
42,050						
308	597611105	dlaždice keramické 300x300mm keramická, slinutá, neglazovaná, rektifikovaná v designu betonu, vhodná do vlhkých prostor, povrch matný, hladký, součinitel protiskluznosti bude min. 0,5 i za mokra(R10A+B)	m2	- 44,153	320,20	- 14 137,79
Výkaz výměr: 42,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
44,153						
312	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	- 23,200	568,09	- 13 179,69
Výkaz výměr: "SCHod4"5,8*4						
23,200						
313	597611105	dlaždice keramické 300x300mm keramická, slinutá, neglazovaná, rektifikovaná v designu betonu, vhodná do vlhkých prostor, povrch matný, hladký, součinitel protiskluznosti bude min. 0,5 i za mokra(R10A+B)	m2	- 15,073	320,20	- 4 826,37
Výkaz výměr: "SCH4" (0,3+0,1375)*5,8*4+5,8*0,725						
14,355						
14,355*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
15,073						