

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_012
Stavba: Opravy LC R11 Černé lesy

KSO:
Místo: revír R11 Černé lesy

CC-CZ:
Datum: 29.4.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GEONET CZ,s.r.o.

IČ: 06261621
DIČ: CZ06261621

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 468 973,36

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	468 973,36	98 484,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 567 457,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

16.5.2025

Razítko

Datum a podpis:

11.5.2025

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_01 - LC Kolem myslivny k hájence

KSO:

Místo: revír R11 Černé lesy

CC-CZ:

Datum: 29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

IČ: 06261621

DIČ: CZ06261621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**65 484,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 484,40	21,00%	13 751,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****79 236,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_01 - LC Kolem myslivny k hájence

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Chlubna

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 484,40
1 - Zemní práce	23 669,85
HSV - Práce a dodávky HSV	41 814,55
5 - Komunikace pozemní	40 409,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	900,00
998 - Přesun hmot	505,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt: 2025_012_01 - LC Kolem myslivny k hájence

Místo: revír R11 Černé lesy

Datum: 29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **65 484,40**

D 1 Zemní práce 23 669,85

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	486,100	32,00	15 555,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva
VV (219+136,5+45,5)*1,1+15*3 486,100

2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,950	228,00	3 180,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
VV 15*1,2*0,15+8*1,4*0,15+25*1,4*0,15+18*1,2*0,2 13,950

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	13,950	77,00	1 074,15
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	133,100	29,00	3 859,90
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním
VV 486,1-219-88,5-45,5 133,100

D HSV Práce a dodávky HSV 41 814,55

D 5 Komunikace pozemní 40 409,50

5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	219,000	85,00	18 615,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství píes 0,04 do 0,06 m3/m2
VV 38*3+26*3+18*1,5 219,000

6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	136,500	123,00	16 789,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství píes 0,08 do 0,10 m3/m2
VV 19*1,5+28*1,2+22*1,2+16*3 136,500

7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	4,550	1 100,00	5 005,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 900,00

8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	30,000	30,00	900,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
VV (18+11+9+22)*0,5 30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D	998	Přesun hmot				505,05	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,734	75,00	505,05	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_02 - LC U Radonínské školky

KSO:

Místo:

revír R11 Černé lesy

CC-CZ:

Datum:

29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

IČ:

06261621

DIČ:

CZ06261621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 762,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 762,11	21,00%	10 030,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 792,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_02 - LC U Radonínské školky

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	47 762,11
1 - Zemní práce	14 845,86
HSV - Práce a dodávky HSV	32 916,25
5 - Komunikace pozemní	31 771,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	840,00
998 - Přesun hmot	305,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_02 - LC U Radonínské školky

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 762,11
D	1		Zemní práce				14 845,86
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	273,410	32,00	8 749,12
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		(110,6+15+27,5)*1,1+35*3		273,410		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,550	228,00	1 949,40
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		18*1,3*0,15+12*1,5*0,15+13*1,8*0,1		8,550		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	8,550	77,00	658,35
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	120,310	29,00	3 488,99
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	VV		273,41-110,6-15-27,5		120,310		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 916,25
D	5		Komunikace pozemní				31 771,00
5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	110,600	85,00	9 401,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	VV		29*1,4+35*2,0		110,600		
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	15,000	123,00	1 845,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		15*0,6+12*0,5		15,000		
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	2,750	1 100,00	3 025,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
8	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 750,00	17 500,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	VV		2*5		10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				840,00
9	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	15,000	24,00	360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (molykami)				
	VV		3*5		15,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	16,000	30,00	480,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		(14+6+12)*0,5		16,000		
	D	998	Přesun hmot				305,25
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,070	75,00	305,25
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_03 - LC Za Prosekanou

KSO:

Místo: revír R11 Černé lesy

CC-CZ:

Datum: 29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

IČ:

06261621

DIČ:

CZ06261621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 750,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 750,40	21,00%	12 127,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 877,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_03 - LC Za Prosekanou

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 750,40
1 - Zemní práce	18 112,95
HSV - Práce a dodávky HSV	39 637,45
5 - Komunikace pozemní	37 690,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 620,00
998 - Přesun hmot	327,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt: 2025_012_03 - LC Za Prosekanou

Místo: revír R11 Černé lesy

Datum: 29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 750,40
D	1	Zemní práce					18 112,95
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	458,050	32,00	14 657,60
	PP	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	VV	(207+120+48,5)*1,1+15*3			458,050		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,480	228,00	793,44
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV	15*1,2*0,1+8*1,4*0,15			3,480		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	3,480	77,00	267,96
	PP	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	82,550	29,00	2 393,95
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	VV	458,05-207-120-48,5			82,550		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					39 637,45
D	5	Komunikace pozemní					37 690,00
5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	207,000	85,00	17 595,00
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
	VV	26*3+18*3+25*3			207,000		
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	120,000	123,00	14 760,00
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
	VV	25*3+6*1,5+12*3			120,000		
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	4,850	1 100,00	5 335,00
	PP	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 620,00
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	54,000	30,00	1 620,00
	PP	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV	(22+18+14+28+8+6+12)*0,5			54,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D	998	Přesun hmot				327,45	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,366	75,00	327,45	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_04 - LC Na Vlčí horu

KSO:

Místo: revír R11 Černé lesy

CC-CZ:

Datum: 29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

IČ:

06261621

DIČ:

CZ06261621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**65 524,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 524,04	21,00%	13 760,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****79 284,09**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_04 - LC Na Vlčí horu

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	65 524,04
1 - Zemní práce	16 289,69
HSV - Práce a dodávky HSV	49 234,35
5 - Komunikace pozemní	47 877,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	930,00
998 - Přesun hmot	427,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt: 2025_012_04 - LC Na Vlčí horu

Místo: revír R11 Černé lesy

Datum: 29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 524,04
D	1	Zemní práce					16 289,69
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	376,235	32,00	12 039,52
	PP	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	VV	(186+84+3,85)*1,1+25*3					376,235
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,200	228,00	957,60
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV	12*1,4*0,1+14*1,2*0,15					4,200
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,200	77,00	323,40
	PP	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	102,385	29,00	2 969,17
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	VV	376,235-186-84-3,85					102,385
D	HSV	Práce a dodávky HSV					49 234,35
D	5	Komunikace pozemní					47 877,00
5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	186,000	85,00	15 810,00
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
	VV	26*3+36*3					186,000
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	84,000	123,00	10 332,00
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
	VV	18*3+10*3					84,000
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	3,850	1 100,00	4 235,00
	PP	Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
8	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 750,00	17 500,00
	PP	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
	VV	2*5					10,000
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					930,00
9	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	25,000	24,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (molykami)				
	VV		5*5		25,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	11,000	30,00	330,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (utehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		(9+6+7)*0,5		11,000		
	D	998	Přesun hmot				427,35
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	5,698	75,00	427,35
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_05 - LC K Cihelně II.

KSO:

Místo: revír R11 Černé lesy

CC-CZ:

Datum: 29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

IČ:

06261621

DIČ:

CZ06261621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**47 714,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 714,44	21,00%	10 020,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****57 734,48****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_05 - LC K Cihelně II.

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	47 714,44
1 - Zemní práce	16 070,09
HSV - Práce a dodávky HSV	31 644,35
5 - Komunikace pozemní	30 377,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	840,00
998 - Přesun hmot	427,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_05 - LC K Cihelně II.

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 714,44
D	1	Zemní práce					16 070,09
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	376,235	32,00	12 039,52
	PP	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	VV	(186+84+3,85)*1,1+25*3					376,235
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,480	228,00	793,44
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV	15*1,2*0,1+8*1,4*0,15					3,480
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	3,480	77,00	267,96
	PP	Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti					
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	102,385	29,00	2 969,17
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	VV	376,235-186-84-3,85					102,385
D	HSV	Práce a dodávky HSV					31 644,35
D	5	Komunikace pozemní					30 377,00
5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	186,000	85,00	15 810,00
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
	VV	26*3+36*3					186,000
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	84,000	123,00	10 332,00
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
	VV	18*3+10*3					84,000
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	3,850	1 100,00	4 235,00
	PP	Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drčeným					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					840,00
9	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	15,000	24,00	360,00
	PP	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně (motykami)					
	VV	3*5					15,000
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	16,000	30,00	480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		(14+6+12)*0,5		16,000		
	D	998	Přesun hmot				427,35
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,698	75,00	427,35
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_06 - LC V Království

KSO:

Místo:

revír R11 Černé lesy

CC-CZ:

Datum:

29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

IČ:

06261621

DIČ:

CZ06261621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**64 908,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 908,34	21,00%	13 630,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****78 539,10**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_06 - LC V Království

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	64 908,34
1 - Zemní práce	23 900,79
HSV - Práce a dodávky HSV	41 007,55
5 - Komunikace pozemní	39 647,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 155,00
998 - Přesun hmot	205,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt: 2025_012_06 - LC V Království

Místo: revír R11 Černé lesy

Datum: 29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							64 908,34
D	1		Zemní práce				23 900,79
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živčitého pojiva	m2	534,690	32,00	17 110,08
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živčitého pojiva				
	VV		(303+96,4+18,5)*1,1+25*3		534,690		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,160	228,00	2 544,48
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		12*1,4*0,1+8*1,2*0,10+24*1,4*0,15+14*1,2*0,15+12*0,8*0,1		11,160		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	11,160	77,00	859,32
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	116,790	29,00	3 386,91
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním				
	VV		534,69-303-96,4-18,5		116,790		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 007,55
D	5		Komunikace pozemní				39 647,20
5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	303,000	85,00	25 755,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	VV		34*3+22*3+45*3		303,000		
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	96,400	123,00	11 857,20
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		18*1,2+14*0,8+18*2,2+15*1,6		96,400		
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	1,850	1 100,00	2 035,00
	PP		Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drčeným				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 155,00
8	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	20,000	24,00	480,00
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně (motykami)				
	VV		4*5		20,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	22,500	30,00	675,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		(16+8+12+9)*0,5		22,500		
	D	998	Přesun hmot				205,35
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,738	75,00	205,35
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_07 - LC Na Duchlici z Číchova

KSO:

Místo: revír R11 Černé lesy

CC-CZ:

Datum: 29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

IČ:

06261621

DIČ:

CZ06261621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 017,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 017,12	21,00%	8 193,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 210,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_07 - LC Na Duchlici z Číchova

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: GEONET CZ,s.r.o.

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	39 017,12
1 - Zemní práce	15 624,87
HSV - Práce a dodávky HSV	23 392,25
5 - Komunikace pozemní	21 101,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 875,00
998 - Přesun hmot	416,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_07 - LC Na Duchlici z Číchova

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 017,12
D	1	Zemní práce					15 624,87
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	352,170	32,00	11 269,44
	PP	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	VV	(159,2+28+37,5)*1,1+35*3			352,170		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,160	228,00	492,48
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV	9*1,2*0,1+12*0,9*0,10			2,160		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2,160	77,00	166,32
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	127,470	29,00	3 696,63
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	VV	352,17-159,2-28-37,5			127,470		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					23 392,25
D	5	Komunikace pozemní					21 101,00
5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	159,200	85,00	13 532,00
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vřícením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
	VV	44*2,2+26*2,4			159,200		
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	28,000	123,00	3 444,00
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vřícením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
	VV	24*0,6+17*0,8			28,000		
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	3,750	1 100,00	4 125,00
	PP	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 875,00
8	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	50,000	24,00	1 200,00
	PP	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně (molykami)					
	VV	10*5			50,000		
9	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	22,500	30,00	675,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		(16+8+12+9)*0,5		22,500		
	D	998	Přesun hmot				416,25
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,550	75,00	416,25
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_08 - LC Z Kamenného vrchu k Okříškám

KSO:

Místo: revír R11 Černé lesy

CC-CZ:

Datum: 29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

IČ:

06261621

DIČ:

CZ06261621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 770,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 770,16	21,00%	10 661,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 431,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_08 - LC Z Kamenného vrchu k Okříškám

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: GEONET CZ, s.r.o.

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	50 770,16
1 - Zemní práce	20 069,91
HSV - Práce a dodávky HSV	30 700,25
5 - Komunikace pozemní	28 371,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 890,00
998 - Přesun hmot	438,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt: 2025_012_08 - LC Z Kamenného vrchu k Okříškám

Místo: revír R11 Černé lesy

Datum: 29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEONET CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 770,16
D	1		Zemní práce				20 069,91
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	464,010	32,00	14 848,32
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		(208+51,6+39,5)*1,1+45*3		464,010		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,440	228,00	328,32
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		16*0,9*0,10		1,440		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,440	77,00	110,88
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	164,910	29,00	4 782,39
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	VV		464,01-208-51,6-39,5		164,910		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 700,25
D	5		Komunikace pozemní				28 371,80
5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	208,000	85,00	17 680,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	VV		62*2,0+35*2,4		208,000		
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	51,600	123,00	6 346,80
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		18*0,6+27*0,8+24*0,8		51,600		
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	3,950	1 100,00	4 345,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 890,00
8	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	45,000	24,00	1 080,00
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (motykami)				
	VV		9*5		45,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	27,000	30,00	810,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm (15+12+18+9)*0,5		27,000		
		D 998	Přesun hmot				438,45
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,846	75,00	438,45
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_09 - LC Pod Bukovcem

KSO:

Místo: revír R11 Černé lesy

CC-CZ:

Datum: 29.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GEONET CZ,s.r.o.

IČ:

06261621

DIČ:

CZ06261621

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**30 042,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 042,35	21,00%	6 308,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****36 351,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt:

2025_012_09 - LC Pod Bukovcem

Místo:

revír R11 Černé lesy

Datum:

29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GEONET CZ, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	30 042,35
1 - Zemní práce	13 520,30
HSV - Práce a dodávky HSV	16 522,05
5 - Komunikace pozemní	15 037,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 335,00
998 - Přesun hmot	149,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC R11 Černé lesy

Objekt: 2025_012_09 - LC Pod Bukovcem

Místo: revír R11 Černé lesy

Datum: 29.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEONET CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 042,35
D	1		Zemní práce				13 520,30
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	228,150	32,00	7 300,80
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		(138,6+14,4+13,5)*1,1+15*3		228,150		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,530	228,00	3 312,84
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		18*1,5*0,1+14*1,1*0,10+28*1,4*0,15+14*1,3*0,15+12*1,4*0,1		14,530		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	14,530	77,00	1 118,81
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	61,650	29,00	1 787,85
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	VV		228,15-138,6-14,4-13,5		61,650		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 522,05
D	5		Komunikace pozemní				15 037,20
5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	138,600	85,00	11 781,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	VV		27*2,0+18*2,2+15*3		138,600		
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	14,400	123,00	1 771,20
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		8*0,6+12*0,8		14,400		
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	1,350	1 100,00	1 485,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 335,00
8	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	25,000	24,00	600,00
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (molykami)				
	VV		5*5		25,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	24,500	30,00	735,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm		24,500		
	VV		(12+16+9+12)*0,5				
	D	998	Přesun hmot				149,85
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,998	75,00	149,85
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				