

stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

SO 100 - Komunikace - ZL č.11 Úprava trasy mlátového chodníku vč. vícenákladů na ohumsování

89 260,04

18	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	63,600	SoD
	A18	E11		63,600	
19	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	636,000	SoD
20	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	63,600	SoD
	A20	*ornice* 318*0,2		63,600	
25	181351113	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	318,000	SoD
	B25	*Celkem: *výpočet projektanta v autocadu		318,000	
	10364101	Ornice pro terénní úpravy 50% ceny položky 1		101,760	URS-50%
26	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	318,000	SoD
27	00572410	osivo směs travní parková	KG	8,750	SoD
	A27	318*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		8,750	
28	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně	M2	318,000	SoD
	A28	318		318,000	
30	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	318,000	SoD
80	HZS 1292	Demontáž herních prvků- hodinová sazba- stavební dělník	hodiny	32,000	URS 2024/2
	A80	2*8*2		32,000	
	Původní cena SOD bez DPH				

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny

stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt:

SO 100 - Komunikace - ZL č.12 Bourání stávající žlabovky v místě kamenného obkladu a zemní práce

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

110 391,69

1		Zemní práce				
14	131351302	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	M3	74,524		SoD
A14		"výkop pro provedení kamenného obložení" výkop(1+2,5)/2*1,3*21,5 + sanace 1*0,8*21,5			74,524	
18	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	74,524		SoD
19	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	74,524		SoD
21	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	T	134,143		SoD
A21		E10*1,8			134,143	
22	174151101	Obsyp a zásyp ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	17,200		SoD
B22		"zásyp pískem" 21,5*0,8			17,200	
24	58337303R	písek	T	35,331		SoD
A24		E16*1,67*1,23			35,331	
29	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	M2	12,000		SoD
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
75	Původní cena SOD bez	Bourání příkopového žlabu	m	21,500		SoD
4		Vodorovné konstrukce				
38	451577777	Podkladní vrstvy z kameniva těženého 10 cm	M2	45,000		URS24/2
A38		"opevnění koryta vodoteče" 45			45,000	
39	451579777	Podkladní vrstvy z kameniva těženého příplatek za každý 1 cm tloušťky (celkem 20 cm)	M2	900,000		URS24/2
A39		"opevnění koryta vodoteče" 45			45,000	
997		Přesun sutě				
83	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	7,525		SoD
84	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	142,975		SoD
A84		K85*19 "Přepočtené koeficientem množství"			7 136,495	
85	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	7,525		SoD
998		Přesun hmot				
90	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	T	68,146		SoD
91	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun do 1000 m	T	68,146		SoD

Dodatek č.1 - Soupis ZL a kalkulace ceny
stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0043 - Na Kačence - oblast 2

Objekt: SO 100 - Komunikace - ZL č. 13 Rektifikace RŠ výpustě rybníka na mlatovém chodíku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 910,18	

1		Zemní práce						
13		130001101	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,884			SoD
15		132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	1,884			SoD
		B15	okopání korytu 1,5*0,5*2*0,4*3,14		1,884			
18		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,884			SoD
19		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,840			SoD
21	171201231	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	m3	3,39			SoD
22	174151101	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	1,88			SoD
		A22	A22 "zásyp štěrku" "	m3				
23	58343930	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	3,87			SoD 3,87
		A23	E17*1 67*1 23					
D		8 Trubní vedení						
2	K	894402211	demontáž skruže přechodové	kus	1,000			URS 25/I 0,0142 0,0142
2	K	894401211	Montáž skruží	kus	2,000			URS 24/II 0,0142 0,0285
12	M	592240605	Skruž 1000x250	kus	2,000			URS 24/II 0,262 0,524
2	K	894403011	M zákrytové desky DN 1000	kus	1,000			URS 24/II 0,01 0,01
12	M	592240750	Deska zákrytová DN1000	kus	1,000			URS 24/II 0,484 0,484
2	cena SOD	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000			URS 24/II
7	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			URS 24/II 0,09 0,9
12	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000			URS 24/II 0,101 0,101
13	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000			URS 24/II 0,05 0,05
14	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000			URS 24/II 0,04 0,04
15	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000			URS 24/II 0,068 0,068
D		998 Přesun hmot						
16	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	6,090			URS 24/II
19	K	998271324	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun do 500 m	t	6,090			URS 24/II

Ve vyjádření PVK k PD pro SP je uvedeno, že PVK požaduje osadit na kanalizaci nové poklopy. Viz bod č.8 vyjádření PVK 53556/ÚTPČ/20 z 15.9.2020.