

Příloha č.1:

### Rozpočet R-25-256

	<b>Adresa instalace Mojská 5</b>	<b>množství</b>	<b>Cena bez DPH</b>
1.	Plynový kotel Varmax 450 kW	1ks	506 456 Kč
2.	Demontáž + likvidace + zednické práce	1 kpl.	64 900 Kč
2.1	Demontáž a likvidace stávajícího kotle	1 kpl.	
2.2	Demontáž a likvidace a zaslepení stávajících rozvodů	1 kpl.	
2.3	Demontáž a likvidace stávajícího kouřovodu	1 kpl.	
3.	Spalinová cesta	1 kpl.	139 900 Kč
3.1	Vložka DN 200	45 m	
3.2	Patní koleno	1 kpl.	
3.3	Kontrolní kus	1 kpl.	
3.4	Komínový poklop	1 kpl.	
3.5	Vyvločkování spalinové cesty	1 kpl.	
3.6	Revize spalinové cesty	1 kpl.	
4.	Montáž Plynového kotle VARMAX 450	1 kpl.	174 400 Kč
4.1	Napojení na páteřní rozvod (DN80)	1 kpl.	
4.2	Napojení na zpátečku z ohřev TUV (DN80)	1 kpl.	
4.3	Trojcestný ventil DN80 včetně pohonu- 3body- 230VAC	1 kpl.	
4.4	Servoklapka DN80 - nerez, EPDM	1 kpl.	
4.5	Mezipřírubová klapka DN80	3 ks	
4.6	Napojení na plynovou přípojku	1 kpl.	
4.7	Výchozí revize přípojky plynového zařízení	1 kpl.	
4.8	Kabeláž pro plynový kotel- přívod + ovládání	1 kpl.	
	<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>885 656 Kč</b>

	<b>Adresa instalace Mojská 3</b>	<b>množství</b>	<b>Cena bez DPH</b>
1.	Plynový kotel Varmax 390 kW	1ks	439 952 Kč
2.	Demontáž stávajícího kotle + montáž kotle Varmax	1 kpl.	39 000 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>478 952 Kč</b>

	<b>Celkem za Dílo Mojská 5, Mojská 3 bez DPH</b>		<b>1 364 608 Kč</b>
--	--	--	---------------------