

Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství Vysočina
Lidická Kolonie 39
586 01 Jihlava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
04-25-15/MP/2025-001

Vyřizuje/linka

Datum:
15.4.2025**Věc: „LC Milovská dolní“ – cenová nabídka (PD)**

Dobrý den,

na základě obdržené poptávky, Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (PD DSP) a provádění stavby (PD DPS), včetně VV/Rozpočtu a IČ na akci:

„LC Milovská dolní“

Parametry akce:

Rek-ce LC, délka 3,019 km, šířka 3,80 m + krajnice, zpevnění ACO, bez řešení podélného a příčného odvodnění.
Předpokládaný náklad na stavbu:19 700,- tis. Kč bez DPH

A) Stanovení ceny projekčních prací a inženýrské činnosti (IČ) dle Sazebníku UNIKA 2023 (lesní cesty, pásmo II, tab. č.12):

- Cstřední:** $(C_{min}. 683\,000 + C_{max}. 800\,700)/2 =$ **Cprům. 741 850,- Kč**
- **Cena DSP:** $(32\%) = 741\,850 \times 0,32 =$ 237 392,- Kč
Sleva 80% $= 237\,392 \times 0,80 =$ 189 914,- Kč
Cena PD dle sazebníku UNIKA max $= 237\,392 - 189\,914 = 47\,478,-Kč$
 - **Cena za Inženýrskou činnost (DSP):**
Stanoviska správců IS a DO (2+5=7%): $741\,850 \times 0,07 =$ 51 930,- Kč
Sleva 50% $= 51\,930 \times 0,50 =$ 25 965,- Kč
Cena IČ dle sazebníku UNIKA max $= 51\,930 - 25\,965 =$ 25 965,-Kč
 - **Cena DPS:** $(24\%) = 741\,850 \times 0,24 =$ 178 044,- Kč
Sleva 80% $= 178\,044 \times 0,80 =$ 142 435,- Kč
Cena PD dle sazebníku UNIKA max $= 178\,044 - 142\,435 = 35\,609,-Kč$
 - **Cena za Inženýrskou činnost (DSP):**
Stanoviska správců IS a DO (2%): $741\,850 \times 0,02 =$ 14 837,- Kč
Sleva 30% $= 14\,837 \times 0,30 =$ 4 451,- Kč
Cena IČ dle sazebníku UNIKA max $= 14\,837 - 4\,451 =$ 10 386,-Kč

B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:

- Místní šetření včetně CN, měření, jednání 13 400,-
- PD (DSP) dle saz.UNIKA viz.„A“ 47 478,-

Regioprosjekt Brno, s. r. o.

Vedena u KS v Brně, odd. C vl. 335
sídllo: U Světlavy 1077/2, 618 00 Brno
IČ: 00220078
DIČ: CZ 00220078
Č. ú.: 43-5044600297/0100-KB, a.s.

- PD (DPS)	dle saz.UNIKA viz „A“	35 609,-
- IČ (DSP)	dle saz.UNIKA viz „A“	25 965,-
- IČ (DPS)	dle saz.UNIKA viz „A“	10 386,-
Cena celkem		132 838,- Kč bez DPH

C) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:

- Výkon AD včetně doby přepravy/1 KD	5 hod. x 950,- Kč/hod =	4 750,- Kč
- Cestovní náhrady/1KD	2x100 km x 10,- Kč/km =	2 000,- Kč

Cena celkem za 1 den AD 6 750,- Kč bez DPH

Termín plnění PD + IČ: cca do 6 měsíců od obdržení Objednávky/SoD

Termín plnění AD: po dobu realizace stavby – na vyžádání investora

Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky, zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (MPV), souhlasy vlastníků, vytýčení hranic pozemků, zpracování geometrického plánu, údaje ČHMÚ, znaleckých posudků, geodetické zaměření, IGP/GTP - geotechnický průzkum, apod. Termín plnění neobsahuje dobu pro povolení stavby.

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem



Ing. Petr Marčák
jednatel

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství Vysočina

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: LC Mělovská dolní, inv. číslo 606406

Druh realizace: Technické zhodnocení lesní odvozní cesty - rozšíření

Dokumentace dle druhu a účelu stavby: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: par. č. 571/1, 608 v katastrálním území Moravské Křižánky

par. č. 901/1, 901/6, 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/16,
1002/17, 1003, 1009/1, 1009/2 v katastrálním území Sněžné na Moravě

Obec s rozšířenou působností: Nové Město na Moravě

k. ú.: Sněžné na Moravě a Moravské Křižánky

Kraj: Vysočina

Popis stávajícího stavu:

V současné době je povrch lesní cesty zpevněn penetračním makadamem (původní LC) s rozšířením provedeném v roce 2023 provedenou z konstrukčních vrstev z HDK a ze štěrkodrti (oboustranně). Celková délka úpravy je 3 019 m, šířka v koruně činí 3,5 m PM + 1 m ŠD/HDK (rozšíření). Příčné trubní propustky byly při realizaci rozšíření tělesa LC v roce 2023 prodlouženy a dimenzovány tak, že aktuálně není vyžadována již žádná úprava.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o rekonstrukci a stavební akci dojde k sjednocení povrchu stávající komunikace typu 1L na volnou průjezdnou šířku komunikace 3,8 m + krajnice 0,3 m a 0,5 m ze ŠD.

Bude provedeno řádné očištění stávající konstrukce a pročištění odvodňovacích příkopů. Ve štěrkové části dojde k sejmutí stávající štěrkové konstrukce v tl. 50 (-100) mm. Poté bude proveden infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství 1,0 kg/m² zbytkového asfaltu s posypem. Na ní bude provedena vyrovnávka z ACP 16 v tl. 50 mm. V části z pevně PMH dojde k vyrovnání stávajících kolejí v prům. tl. 100 mm na 30% plochy. Poté bude proveden spojovací postřik s asfaltové emulze v množství 0,5 kg/m² po vyštěpení. Následně dojde k lokálnímu vyrovnání stávající koruny cesty v průměrné tl. 50 mm (předpoklad cca 50 % plochy koruny cesty). Po vyrovnání koruny cesty bude příčný sklon cesty oboustranný (střešovitý) se sklonem 3 %, dle konfigurace terénu tak, aby bylo provedeno řádné odvodnění tělesa vozovky.

Horní podkladní vrstva vozovky bude položena vrstvy z ACP 16 tl. 50 mm, která bude sloužit jako celoplošná vyrovnávka. Na tuto vrstvu bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,8 kg/m² po vyštěpení. Do tohoto spojovacího postřiku bude v místě napojení rozšíření položena v šíři 1 m samoadhezní geomříž - Samolepicí sklovláknitá výztužná geomříž pletená ze skelných vláken s pevností v tahu 115x115 ±15 kN/m; velikostí ok 25x25 mm a volnou plochou mezi pramenci ≥ 65 %, hmotnost ≥ 405 g/m², pevností ve spoji ≥ 74 N; natužená teplotně stabilním elastomerovým polymerem s bodem měknutí ≥ 230 °C (EN ISO 3146), zbytková pevnost po testu poškození ≥ 85 kN/m (EN ISO 10722), recyklovatelná a frézovatelná. Na uloženou geomříž dojde položení obrusné vrstvy z ACO 11, tl. 50 mm. Na závěr budou zřízeny krajnice ze štěrkodrti 0/32 tl 100 mm.

Při realizaci stavby dojde rovněž ke zpevnění sjezdů do porostu. Nové i stávající sjezdy budou zpevněny HDK a v místě napojení na vozovku LC zpevněny ACP 16 tl 50 mm, ACO 11 tl. 50 mm.

Předpokládaný náklad na stavbu: 19,7 mil. Kč bez DPH.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.07.2025

Termín odevzdání projektové dokumentace včetně Souhlasu s provedením stavebního záměru: 30.09.2025

Projekt bude vyhotoven v 6-ti samostatných parě + elektronicky (flash disk, CD).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení dopravní stavby (LC) je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby LC je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Pro stavby LC dále platí:

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018).

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení §156 stavebního zákona (nového).

Trasa bude projektantem zjednodušeně zaměřena v potřebném rozsahu pro vyhotovení PD a přesného VV– určí projektant dle potřeby.

Geologický průzkum není nutný a není požadován.

Trubní a hospodářské objekty budou provedeny z ocelových rour včetně čel z kamenné rovnániny v potřebném rozsahu.

Sklady pro dřevní hmotu budou nezpevněné. U skladu bude proveden zpevněný rampovací pás v šířce 2m od koruny LC.

Sjezdy budou zpevněny dle stávající situace, podrobněji bude řešeno na VV.

Minimální rozsah projektové dokumentace:

- Průvodní zpráva – základní údaje o stavbě
- Přehledná situace – mapa
- Technická zpráva
- Situace širších vztahů
- Situace stavby na podkladu KN
- Situace stavby se zakreslením a popisem objektů včetně legendy objektů
- Vzorový příčný rez – komunikace s mírou zhuštění podkladní vrstvy vozovky ze ŠD v místech rozšíření
- Technický výkres trubních propustků na hospodářských sjezdech (řez, pohled)
- Strukturovaný rozpočet
- Strukturovaný výkaz výměr (editovatelný)
- Vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních dotčených vlastníků a organizací
- Vyjádření orgánů státní správy
- Vydaný Souhlas s provedením stavebního záměru

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí rozpočtu bude i položka GP po dokončení stavby

- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Součástí nabídky na vypracování PD bude i výkon AD v rozsahu cena 1x účasti na KD


Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


Investor (uživatel):


V Novém Městě na Moravě dne: 24.03.2025



LS Nové Město na Moravě
Lesy České republiky, s.p

Zpracovatel:

V......Dne... 15.4.2025



V Jihlavě dne: 24.03.2025



Lesy České republiky, s.p