



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ E. Pitřera, Č. Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2025001295

číslo smlouvy zhotovitele: 2/25

číslo veřejné zakázky: 25051

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒




spolufinancováno z fondu EU: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: DEMOSTAV, spol. s r.o.
sídlo: Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1509
zastoupený: Ing. Martin Sedlický
ve věcech technických: Ing. Martin Sedlický
IČO: 46678573
DIČ: CZ46678573
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy je rekonstrukce a zateplení střechy MŠ E. Pitterra, Č. Budějovice na adrese E. Pitterra 36/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice.

Jedná se o čtyřpodlažní objekt, který má částečně podsklepený suterén a tři plně nadzemní podlaží o celkové výšce nad okolní terén cca 12,50 m. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 10,30x35,27 m. Objekt je zastřešen plochou střechou s valbovým spádováním.

Byl proveden stavebně-technický průzkum, na základě kterého byla zjištěna orientační skladba stávajícího střešního pláště. Původní střešní plášť je tvořen zásypem, betonovou vrstvou, vrstvou několika asfaltových pásů převařených přes sebe a následně dvěma vrstvami hydroizolace z PVC. Nově je navržena na nosnou konstrukci stropu tepelná izolace z EPS a hydroizolační vrstva z PVC fólie, která bude odseparovaná pomocí netkané textilie. Dojde k montáži nového hromosvodu, nových žlabů a části svodů a zachytňovacího systému proti pádu osob.

Zhotovitel bude povinen detailně konzultovat průběh prací se zadavatelem a s provozovatelem MŠ a respektovat jejich požadavky na provádění prací.

Vše bude provedeno na základě projektové dokumentace specifikované níže a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒	ne ☐
Název projektové dokumentace:	„Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Pitterra“	
Projektant:	INVENTE s.r.o., IČO 251 71 232	
Vyhotovení projektové dokumentace:	07/2024	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒	ne ☐
vodohospodářské dílo: ☐	
školské zařízení: ☒	

Místo plnění:

MŠ E. Pitterra, Č. Budějovice na adrese E. Pitterra 36/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, parc. č. 106, 107/1

III. Doba plnění

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli: dne 30.06.2025, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: nejpozději do 22.08.2025.
- Zhotovitel je povinen provést dílo: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splnění.
- Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění za následujících podmínek. Ke změně doby plnění může dojít pouze v případě, že zhotoviteli nebude ze strany objednatele předáno staveniště dle odst. 1 tohoto článku a nebude tak zhotoviteli umožněno zahájit stavební práce dle odst. 2 tohoto článku

z důvodů ležících na straně objednatele. V takovém případě se smluvní strany zavazují zahájit jednání o nutnosti přiměřené úpravě doby plnění. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že toto ustanovení nezakládá právní nárok žádné ze smluvních stran na změnu doby plnění.

IV. Nabídková cena díla

1. Nabídková cena díla činí **3 635 686,23 Kč bez DPH**.
2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů
ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ☒ ne ☐
výše pojištění: minimálně 2.200.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒
11. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy provede u svých poddodavatelů a výrobců závazné zajištění, případně objednání, klíčového materiálu s dlouhými objednacími a dodacími lhůtami.
12. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutnými opatřeními plynoucími z vyřazení MŠ z provozu v důsledku nedodržení termínů dle čl. III zaviněním zhotovitele.
13. Smluvní strany se dohodly, že opožděné dodání materiálu či zařízení nutného pro realizaci díla, v jehož důsledku dojde k nedodržení termínů realizace díla dle této smlouvy, je vždy zaviněným prodloužením na straně zhotovitele.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že termíny dle čl. III. jsou pevné a neměnné.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:

„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 14. Výzvy k podání nabídek, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Ing. Martin Sedlický

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Vladimír Rejžek

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 31.3.2025, č. 424/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Hluboké nad Vltavou dne

Ing.
Martin
Sedlický

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Sedlický
Datum:
2025.05.26
13:30:35 +02'00'

Ing. Martin Sedlický
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **89** **Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Pittera**

Objednatel: **Statutární město České Budějovice** **IČO: 00244732**
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 **DIČ: CZ00244732**
 37001 **Česke Budějovice - Česke Budějovice**

Zhotovitel: **DEMOSTAV, spol. s r.o.** **IČO: 46678573**
 Masarykova 35 **DIČ: CZ46678573**
 373 41 **Hluboká nad Vltavou**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 629 837,14
PSV			1 480 869,09
MON			18 980,00
Vedlejší náklady			471 500,00
Ostatní náklady			34 500,00
Celkem			3 635 686,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 635 686,23 CZK
Základní DPH	21 %	763 494,11 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **4 399 180,34 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce a zateplení střechy	0,00	3 129 686,23	657 234,11	3 786 920,34	86
01	Stavební práce	0,00	2 949 632,59	619 422,84	3 569 055,43	81
02	Elektroinstalace	0,00	180 053,64	37 811,26	217 864,90	5
02	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	506 000,00	106 260,00	612 260,00	14
01	VRN	0,00	506 000,00	106 260,00	612 260,00	14
Celkem za stavbu		0,00	3 635 686,23	763 494,11	4 399 180,34	100

Popis stavby: 89 - Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Pittera

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce a zateplení střechy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 02 - Elektroinstalace

Popis objektu: 02 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Elektroinstalace	HSV			117 133,64	3,2
_2	2. Zemní práce	HSV			7 700,00	0,2
_3	3. HZS	HSV			55 220,00	1,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 698,11	0,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 753,22	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			208 038,93	5,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			152 578,03	4,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			221 275,90	6,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			103 746,27	2,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			72 825,95	2,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 240,40	1,1
712	Povlakové krytiny	PSV			542 605,17	14,9
713	Izolace tepelné	PSV			547 048,02	15,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			540,90	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			1 500,00	0,0
728	Vzduchotechnika	PSV			8 675,00	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			73 804,39	2,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			157 096,10	4,3
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			5 500,00	0,2

767	Konstrukce zámečnické	PSV			138 508,65	3,8
783	Nátěry	PSV			5 590,86	0,2
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			18 980,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			636 626,69	17,5
VN	Vedlejší náklady	VN			471 500,00	13,0
ON	Ostatní náklady	ON			34 500,00	0,9
Cena celkem					3 635 686,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	89	Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Pittera
O:	01	Rekonstrukce a zateplení střechy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 698,11
1	314232521	Zdivo komín. těles z cihel plných 29 cm na MC 10	m3	0,49409	25 700,00	12 698,11
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 753,22
2	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	0,24360	4 460,00	1 086,46
3	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2,77200	780,00	2 162,16
4	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,77200	150,00	415,80
5	417361921	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí KD 35, drát d 5,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,00413	21 500,00	88,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				208 038,93
6	622300131	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	73,92840	10,00	739,28
7	622311132	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 100 mm s omítkou silikonovou	m2	73,92840	1 568,00	115 919,73
8	622391003	Příplatek - montáž zateplovacího systému podhledu, izolant, tenkovrstvá omítka, nátěr	m2	37,37040	650,00	24 290,76
9	622391122	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2	m2	73,92840	125,00	9 241,05
10	622311113	Dilatační rohový V profil	m	91,54000	93,00	8 513,22
11	622300172	Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmelu	m	179,08000	150,00	26 862,00
12	622300155	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	87,54000	125,00	10 942,50
13	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	3,89000	10,00	38,90
14	627452641	Oprava spárování komínového zdiva plochy do 40 %	m2	3,89000	850,00	3 306,50
15	28350297	Lišta PE dvojítká ukončovací ohebná pro IPT 7 90/85 mm	m	96,29400	85,00	8 184,99
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				152 578,03
16	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	363,28100	35,00	12 714,84
17	632451031	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	363,28100	385,00	139 863,19
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				221 275,90
18	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	1 346,23100	60,00	80 773,86
19	941941111	Pronájem lešení za den	m2	100 967,32500	0,50	50 483,66
20	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	1 346,23100	50,00	67 311,55
21	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	363,28100	10,00	3 632,81
22	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 346,23100	2,00	2 692,46
23	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	4 711,80850	1,00	4 711,81
24	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 346,23100	2,00	2 692,46
25	944945012	Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	91,14000	36,00	3 281,04
26	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	227,85000	15,00	3 417,75
27	944945812	Demontáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	91,14000	25,00	2 278,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				103 746,27
28	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	437,20940	10,00	4 372,09
29	95000000Rpol	D+M zachytneho systému střechy, Z1	kpl	1,00000	44 723,00	44 723,00
30	952902110Rpol	Zametení/ometení podkladu	m2	437,20940	125,00	54 651,18
Díl: 96		Bourání konstrukcí				72 825,95
31	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,24360	5 850,00	1 425,06
32	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,49409	4 500,00	2 223,41
33	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	18,16405	3 750,00	68 115,19

Položkový rozpočet

S:	89	Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Pittera
O:	01	Rekonstrukce a zateplení střechy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,49409	2 150,00	1 062,29
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				38 240,40
35	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	50,98720	750,00	38 240,40
Díl: 712		Povlakové krytiny				542 605,17
36	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 2 vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	363,28100	45,00	16 347,65
37	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	726,56200	145,00	105 351,49
38	712300834	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina povlaková z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	363,28100	35,00	12 714,84
39	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - nátěr ve specifikaci	m2	363,28100	39,00	14 167,96
40	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	363,28100	128,00	46 499,97
41	712372111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 400 mm, bez dodávky fólie	m2	363,28100	275,00	99 902,28
42	712378003	Atiková okapnice rš 250 mm	m	91,54000	308,00	28 194,32
43	712378005	Stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	14,00000	132,00	1 848,00
44	712378006	Rohová lišta vnější rš 100 mm	m	14,00000	165,00	2 310,00
45	712378007	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm	m	14,00000	165,00	2 310,00
46	712391171	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	363,28100	16,50	5 994,14
47	712811101	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	32,70540	55,00	1 798,80
48	712841559	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	32,70540	235,00	7 685,77
49	712871801	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie, položena volně 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	3,50000	1 100,00	3 850,00
50	712891171	Samostatné vytažení podkladní textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	3,50000	16,50	57,75
51	712348105RT5	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 150 mm	kus	3,00000	980,00	2 940,00
52	712348105RT6	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 200 mm	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00
53	712378101RT5	Komínek odvětrání s manžetou PVC pro DN 150 mm	kus	3,00000	1 952,00	5 856,00
54	712378101RT6	Komínek odvětrání s manžetou PVC pro DN 200 mm	kus	5,00000	2 634,00	13 170,00
55	11163111	Lak asfaltový izolační	kg	159,84364	71,00	11 348,90
56	283221092	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,8 mm, střešní	m2	410,50753	209,00	85 796,07
57	62852265	Pás asfaltový modifikovaný a vložkou ze skleněné tkaniny 200g/2, natavovací, kotvicí	m2	417,77315	131,00	54 728,28
58	69366195	Textilie sklovláknitá 120 g/m2	m2	370,54662	22,00	8 152,03
59	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	3,37400	1 580,00	5 330,92
Díl: 713		Izolace tepelné				547 048,02

Položkový rozpočet

S:	89	Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Pittera
O:	01	Rekonstrukce a zateplení střechy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	713141120	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	363,28100	110,00	39 960,91
61	713141124	Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva	m2	4,04600	154,00	623,08
62	713141312	Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 1 vrstva, na kotvy (4 kusy/m2)	m2	41,18840	154,00	6 343,01
63	713141711	Montáž spádových klínů plochých střech, lepených bodově PU lepidlem (dočasně)	m2	363,28100	154,00	55 945,27
64	713190813	Odstranění tepelné izolace ze sybkých hmot, lože ze škváry, tl. do 150 mm	m2	363,28100	154,00	55 945,27
65	713190814	Odstranění tepelné izolace ze sybkých hmot, lože ze škváry, tl. do 200 mm	m2	363,28100	200,00	72 656,20
66	283754691	Deska izolační XPS tl. 200 mm	m2	45,30724	857,00	38 828,30
67	28375856	Deska izolační EPS 150, tl. 100 mm	m2	4,45060	200,00	890,12
68	28375861	Deska izolační EPS 150 tl. 200 mm	m2	399,60910	400,00	159 843,64
69	28375972	Deska spádová EPS 150	m3	45,92154	2 301,00	105 665,46
70	3117354401	Hmoždinka šroubovací	kus	164,75360	25,00	4 118,84
71	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	3,51860	1 770,00	6 227,92
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						540,90
72	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	4,54000	50,00	227,00
73	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	2,45000	50,00	122,50
74	721171809Rpol	Demontáž potrubí z PVC do D 200 mm	m	3,19000	60,00	191,40
Díl: 725 Zařizovací předměty						1 500,00
75	725524916	Odmontování kouřovodu	kus	3,00000	500,00	1 500,00
Díl: 728 Vzduchotechnika						8 675,00
76	728111116	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2	m	5,00000	650,00	3 250,00
77	7281111816	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2	m	5,00000	85,00	425,00
78	728111126Rpol	D+M Prodlužovacího kusu vzduchotechniky	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
79	728111127Rpol	Uskladnění vzduchotechnických prvků	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						73 804,39
80	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,12355	1 230,00	151,97
81	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	0,12355	1 000,00	123,55
82	762343101Rpol	Montáž dřeva pro sklon střechy	m	89,14000	65,00	5 794,10
83	762441112Rpol	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky břizová fóliovaná překližka	m2	99,83680	635,00	63 396,37
84	60511170	Prkno neomítané SM/JD/BO jakost II-III tl. 25 - 32 mm, do 5 m	m3	0,12355	8 500,00	1 050,18
85	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,47454	2 230,00	3 288,22
Díl: 764 Konstrukce klempířské						157 096,10
86	764394220	Podkladní pás z Pz plechu rš 200 mm	m	91,60000	220,00	20 152,00
87	764817128	Okanička z lak.Pz plechu, rš 280 mm	m	91,60000	275,00	25 190,00
88	764814230	Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm	kus	3,00000	550,00	1 650,00
89	764814240	Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 200 mm	kus	5,00000	550,00	2 750,00
90	764819213	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	4,00000	1 100,00	4 400,00
91	764815215	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	92,90000	979,00	90 949,10
92	764815810	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	4,00000	660,00	2 640,00
93	764339830	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	1,21800	75,00	91,35

Položkový rozpočet

S:	89	Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Pittera
O:	01	Rekonstrukce a zateplení střechy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	764351836	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	92,00000	35,00	3 220,00
95	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	91,14000	25,00	2 278,50
96	764359820	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	4,00000	35,00	140,00
97	764453844	Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	4,00000	35,00	140,00
98	764453881	Demontáž výpustí vody, kruhových	kus	4,00000	65,00	260,00
99	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	4,00000	65,00	260,00
100	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,12695	2 640,00	2 975,15
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				5 500,00
101	766624825Rpol	Demontáž střešního výlezu vč. límce	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				138 508,65
102	767316524	Montáž světlíků bodových pl.do 2 m2, otvíravých, Z2	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
103	767322715Rpol	Výlez na střechu, Z3	kus	1,00000	46 782,00	46 782,00
104	562885240	Kopule světlíku akrylátová 1000 x 1000 mm, 3 vrstvá čirá, Z2	kus	1,00000	72 459,00	72 459,00
105	56288616	Rámeček PVC pro otevírací světlík 1000 x 1000 mm, Z2	kus	1,00000	6 259,00	6 259,00
106	56288676	Podstavec světlíku laminátový výška 300 mm, rozměr 1000 x 1000 mm, Z2	kus	1,00000	6 259,00	6 259,00
107	56288731	Zařízení otevírací ruční k bodovým světlíkům klika 2 m, Z2	kus	1,00000	1 687,00	1 687,00
108	56288734	Šroub trapézový nerez zdvih 30 cm, Z2	kus	1,00000	358,00	358,00
109	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,04093	5 000,00	204,65
Díl: 783		Nátěry				5 590,86
110	783612110	Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný vrchní vodoodpudivý	m2	99,83680	56,00	5 590,86
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				18 980,00
111	75N1BX1Rpol	D+M Anténí trojnožky vč. zatěžovacích tvární	soubor	1,00000	13 980,00	13 980,00
112	75N1BXORpol	Opětovné nainstalování anténního kabelu	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
113	75N41YRpol	Odpojený kabel. antény + odstraněná 2ks antény, ponechání na pozdější použití	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				636 626,69
114	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,44013	-1,00	-0,44
115	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	383,68908	185,00	70 982,48
116	979011321	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
117	979011329	Přípl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží	podlaž	4,00000	1,00	4,00
118	979011331	Pronájem shozu (za metr)	den	42,00000	1,00	42,00
119	979011332	Pronájem násypky (za kus)	den	42,00000	1,00	42,00
120	979011335	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	42,00000	1,00	42,00
121	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	191,49983	365,00	69 897,44
122	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	765,99931	65,00	49 789,96
123	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	191,49983	225,00	43 087,46
124	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	574,49948	225,00	129 262,38
125	979990107	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	41,54574	455,00	18 903,31
126	979990121	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	15,98436	2 880,00	46 034,96
127	979990181	Poplatek za uložení suti - PVC	t	0,02382	1 800,00	42,88
128	979990111Rpol	Poplatek za uložení suti - Škvára, struska, kotelní prach 10 01 01	t	133,50577	1 250,00	166 882,21

Položkový rozpočet

S:	89	Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Pittera
O:	01	Rekonstrukce a zateplení střechy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
129	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	191,60029	165,00	31 614,05

Celkem						2 949 632,59
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic,
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	89	Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Pittera
O:	01	Rekonstrukce a zateplení střechy
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		1. Elektroinstalace				117 133,64
1	1	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	8,00000	209,28	1 674,22
2	2	Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr	m	260,00000	196,86	51 182,56
3	3	Tyčový jímáč 1m včetně podstavce	ks	12,00000	1 759,53	21 114,35
4	4	Tyčový jímáč 1,5m včetně podstavce	ks	2,00000	1 799,16	3 598,31
5	5	Tyčový jímáč 2,5m včetně trojnožky a zátěže	ks	1,00000	5 466,95	5 466,95
6	6	Izolovaný jímáč k včetně oddálených tyčí, včetně svorek	ks	2,00000	2 081,27	4 162,55
7	7	ZT 2 Zemnicí tyč - 2000mm	ks	9,00000	1 436,68	12 930,11
8	8	Označovací štítek	ks	7,00000	23,77	166,41
9	9	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	7,00000	457,13	3 199,90
10	10	Svorka SS	ks	84,00000	64,83	5 445,69
11	11	SO	ks	7,00000	67,25	470,72
12	12	SO s příchytvou (okap)	ks	7,00000	90,78	635,47
13	13	SZ	ks	7,00000	107,77	754,38
14	14	Antikoroziční nátěr zemního spoje	ks	10,00000	192,72	1 927,20
15	Pol__0015	Podružný materiál, PPV	%	8,00000	550,60	4 404,82
Díl: 2		2. Zemní práce				7 700,00
16	15	Výkop jámy 0,5m3	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00
17	16	Vytýčení kabelové trasy	km	0,10000	10 000,00	1 000,00
18	17	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	2,00000	350,00	700,00
Díl: 3		3. HZS				55 220,00
19	18	Demontáže jímací soustavy	hod	20,00000	495,00	9 900,00
20	19	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1,00000	2 750,00	2 750,00
21	20	Značení systémů – štítky, popisky	hod	1,00000	495,00	495,00
22	21	Zakreslení skutečného provedení el. instalace	hod	10,00000	935,00	9 350,00
23	22	Revize uzemnění	hod	10,00000	935,00	9 350,00
24	23	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	25,00000	935,00	23 375,00

Celkem	180 053,64
---------------	-------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	89	Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Pittera
O:	02	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				471 500,00
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	215 000,00	215 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Díl: ON		Ostatní náklady				34 500,00
7	004111020R	Vypracování dílčí domunetace	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
Celkem						506 000,00

Poznámky uchazeče k zadání