

CENA CELKEM:

Rekapitulace rozpočtu akce: Vestavba klubovny HC Hlinsko

Kč bez DPH

DPH 21 %

Kč vč. DPH

7 581 257,87

1 592 064,15

9 173 322,02

z toho:

Rozpočty projektu:		Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
SO	Stavba	6 395 003,29	1 342 950,69	7 737 953,98
SO	Elektro	404 578,00	84 961,38	489 539,38
SO	ÚT, ZT	781 676,58	164 152,08	945 828,66

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Vestavba klubovny HC Hlinsko	Objednatel:	Město Hlinsko	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Vestavba klubovny	Projektant:	Vladimír Ducheček	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Olšinky 383, 53901 Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách	Zhotovitel:	IČ: 06544754, DIČ: CZ06544754	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	07.10.2023	Konec výstavby:	07.03.2025	Položek:	96
JKSO:		Zpracoval:	Ducheček	Datum:	07.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 583 982,29	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 716 583,58	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	1 054 483,42	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	584 427,85				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		81 470,11						
Přesun hmot a sutí		295 355,01						
ZRN celkem		6 316 302,26	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		78 701,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	6 395 003,29				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	6 395 003,29
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	6 395 003,29

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Odvětrání každé části je řešeno pomocí potrubního ventilátoru, tlumiči hluku. Odvod vzduchu je přes talířové ventily, kruhovým potrubím a je veden na fasádu, kde je protidešťová žaluzie. Technická místnost je odvětrávána nástěnným ventilátorem přes zeď do žaluzie. Pokud projektant VZT vytvoří řádnou PD, může se cena změnit.

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Vestavba klubovny HC Hlinsko	Doba výstavby:	518 dní	Objednatel: Obec Sobířov, Sobířov 200. 582 62	Město Hlinsko
Druh stavby:	Vestavba klubovny	Začátek výstavby:	07.10.2023	Projektant: Vladimír Ducheček	Vladimír Ducheček
Lokalita:	Olšinky 383, 53901 Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách	Konec výstavby:	07.03.2025	Zhotovitel:	IČ: 06544754, DIČ: CZ06544754
JKSO:		Zpracováno dne:	07.10.2023	Zpracoval:	Ducheček

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Nezařazeno	3 737 436,82	2 657 566,44	6 395 003,29
137VD	D+M VZT	51 494,00	51 494,00	102 988,00
252VD	Gumový povrch	124 795,95	29 119,05	153 915,00
127VD	Úpravy oplechování	15 309,00	15 309,00	30 618,00
0	Všeobecné konstrukce a práce	135 517,51	41 905,49	177 423,00
339VD	Automatických dveře vnitřní skleněné 2000x2200	92 853,26	49 521,74	142 375,00
330VD	D+M Oken a dveří	321 702,59	41 866,69	363 569,28
13	Hloubené vykopávky	0,00	91 984,95	91 984,95
27	Základy	387 654,72	184 942,68	572 597,41
31	Zdi podpěrné a volné	505 849,22	202 042,26	707 891,49
34	Stěny a přičky	236 508,65	154 052,89	390 561,54
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	294 378,38	143 354,87	437 733,25
420VD	Podhled samonosný	115 406,85	89 028,15	204 435,00
60	Omítky ze suchých směsí	127 071,99	231 442,09	358 514,08
62	Úprava povrchů vnější	84 722,64	100 819,20	185 541,84
63	Podlahy a podlahové konstrukce	90 160,09	57 634,91	147 795,00
711	Izolace proti vodě	41 601,44	16 988,56	58 590,00
713	Izolace tepelné	268 821,11	182 378,65	451 199,76
762	Konstrukce tesařské	0,00	50 422,54	50 422,54
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	15 296,00	15 296,00
771	Podlahy z dlaždic	436 217,29	102 000,21	538 217,50
777	Podlahy ze syntetických hmot	56 291,21	99 948,79	156 240,00
781	Obklady (keramické)	231 131,89	52 643,87	283 775,76
783	Nátěry	5 144,03	23 380,97	28 525,00
784	Malby	15 276,45	62 200,42	77 476,88
94	Lešení a stavební výtahy	36,31	120 370,69	120 407,00
96	Bourání konstrukcí	521,13	231 787,58	232 308,71
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	7 612,50	7 612,50
H00	Běžné stavební práce	0,00	0,00	0,00
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	5 703,26	5 703,26

S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00
M	Ostatní materiál	81 470,11	141 114,43	222 584,54
01VR	Průzkumy, geodetické a projektové práce	12 500,00	5 000,00	17 500,00
03VR	Zařízení staveniště	0,00	56 200,00	56 200,00
04VR	Inženýrské činnosti	1,00	0,00	1,00
07VR	Provozní vlivy	5 000,00	0,00	5 000,00

Celkem:

6 395 003,29

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			Vestavba klubovny HC Hlinsko			Doba výstavby:		518 dní		Objednatel:Obec Sobířov, Sobířov 200, 582 62 Sobířov		Město Hlinsko	
Druh stavby:			Vestavba klubovny			Začátek výstavby:		07.10.2023		Projektant: Vladimír Ducheček		Vladimír Ducheček	
Lokalita:			Olšinky 383, 53901 Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách			Konec výstavby:		07.03.2025		Zhotovitel: TSM Design s.r.o.		IČ: 06544754, DIČ: CZ0654475	
JKSO:						Zpracováno dne:		07.10.2023		Zpracoval:		Ducheček	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava				
						Dodávka	Montáž	Celkem					
	137VD	Nezařazeno D+M VZT				3 737 436,82	2 657 566,44	6 395 003,29					
						51 494,00	51 494,00	102 988,00					
1	137VD	Kompletní d+m vzt jednotky včetně rozvodů Včetně přidružených prací	soubor	2,00	51 494,00	51 494,00	51 494,00	102 988,00					
	252VD	Gumový povrch				124 795,95	29 119,05	153 915,00					
2	252VD	Dodávka a montáž gumového povrchu na zimní stadion Gumový povrch, puzzle tl.16mm včetně přidružených prací	m2	93,00	1 655,00	124 795,95	29 119,05	153 915,00					
	127VD	Úpravy oplechování				15 309,00	15 309,00	30 618,00					
3	127VD	úprava oplechování okolo nových okeních výplní Hliníkové oplechování v šedé barvě	bm	72,90	420,00	15 309,00	15 309,00	30 618,00					
	0	Všeobecné konstrukce a práce				135 517,51	41 905,49	177 423,00					
4	070212158RA0	Dveře vnitřní protipožární dřevěné šířky 800 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, dřevěný práh EW15 DP3-C RTS komentář: Skladba položky: - protipožární ocelová zárubeň - protipožární dvevní křídlo, požární odolnost EI 30 - klika a štítek - dřevěný práh včetně nátěru	kus	1,00	16 798,00	12 436,15	4 361,85	16 798,00	RTS II / 2024				
5	070212157RA0	Dveře vnitřní protipožární dřevěné šířky 700 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, dřevěný práh EW15 DP3-C RTS komentář: Skladba položky: - protipožární ocelová zárubeň - protipožární dvevní křídlo, požární odolnost EI 30 - klika a štítek - dřevěný práh včetně nátěru	kus	1,00	16 798,00	12 430,34	4 367,66	16 798,00	RTS II / 2024				
6	070212159RA0	Dveře vnitřní protipožární dřevěné šířky 900 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, dřevěný práh EW15 DP3-C RTS komentář: Skladba položky: - protipožární ocelová zárubeň - protipožární dvevní křídlo, požární odolnost EI 30 - klika a štítek - dřevěný práh včetně nátěru	kus	1,00	39 991,00	29 535,73	10 455,27	39 991,00	RTS II / 2024				
7	070212107RA0	Dveře vnitřní dřevěné šířky 700 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, přechodová lišta RTS komentář: Skladba položky: - ocelová zárubeň - dvevní křídlo - klika a štítek - přechodová podlahová lišta	kus	5,00	11 404,00	44 400,05	12 619,95	57 020,00	RTS II / 2024				
8	070212108RA0	Dveře vnitřní dřevěné šířky 800 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, přechodová lišta RTS komentář: Skladba položky: - ocelová zárubeň - dvevní křídlo - klika a štítek - přechodová podlahová lišta	kus	4,00	11 404,00	35 515,24	10 100,76	45 616,00	RTS II / 2024				
9	54964465	Vložka cylindrická knoflíková FAB 1*, rozměr 40+40 mm RTS komentář: Cylindrická vložka FAB 1* je určená pro dveře, které vyžadují dočasné uzavření např. po dobu stavby. Objekty vyžadující pouze základní úroveň zabezpečení. Mosazný polotovar s povrchovou úpravou matný nikl. Standardně dodávány 3 ocelové klíče	kus	6,00	200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	RTS II / 2024				
	339VD	Automatických dveře vnitřní skleněné 2000x2200				92 853,26	49 521,74	142 375,00					
10	339VD	D+M automatických dveře vnitřní skleněné 2000x2200 bezpečnostní sklo, čiré, 2x optická čidla, záložní zdroj, elektrozámek, programový přepínač funkcí	kus	1,00	142 375,00	92 853,26	49 521,74	142 375,00					
	330VD	D+M Oken a dveří				321 702,59	41 866,69	363 569,28					

11	330VD	Kompletní dodávka a montáž hliníkových oken Plastové okno dle specifikace	kus	7,00	18 699,00	120 477,58	10 415,42	130 893,00	
12	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken Plastové okno dle specifikace	kus	3,00	28 123,00	77 655,59	6 713,41	84 369,00	
13	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken Plastové okno dle specifikace	kus	1,00	17 489,00	16 097,37	1 391,63	17 489,00	
14	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken Plastové okno dle specifikace	kus	1,00	8 259,00	7 601,82	657,18	8 259,00	
15	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken Plastové okno dle specifikace	kus	3,00	10 625,00	29 338,65	2 536,35	31 875,00	
16	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken Plastové okno dle specifikace	kus	1,00	28 123,00	25 885,20	2 237,80	28 123,00	
17	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken Plastové okno dle specifikace	kus	2,00	9 681,00	17 821,33	1 540,67	19 362,00	
18	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken Plastové okno dle specifikace	kus	1,00	9 158,00	8 429,28	728,72	9 158,00	
19	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken Plastové okno dle specifikace	kus	1,00	7 280,00	6 700,72	579,28	7 280,00	
20	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm	m	59,74	448,00	11 695,05	15 066,23	26 761,28	RTS II / 2024
RTS komentář: Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. PT = parotěsná okenní fólie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér)									
13	Hloubené vykopávky					0,00	91 984,95	91 984,95	
21	130901101R00	Bourání konstrukcí cihelných na MV ve vykopávkách	m3	17,99	2 545,00	0,00	45 789,64	45 789,64	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatek za skládku.									
22	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	8,21	5 625,00	0,00	46 195,31	46 195,31	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka obsahuje přehození výkopku nebo naložení na ruční dopravní prostředek. Položka neobsahuje podchycení základového zdiva.									
27	Základy					387 654,72	184 942,68	572 597,41	
23	270321000R00	Uložení betonu základové konstrukce vyztuženého	m3	8,21	407,00	49,25	3 293,24	3 342,49	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce základových patek, pasů, kleneb a desek. Položka obsahuje náklady na uložení betonu do připravené konstrukce. Položka neobsahuje náklady na dodávku betonu. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.									
24	274321116R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 16/20	m3	10,84	3 695,00	36 919,87	3 143,17	40 063,04	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapazeném nebo nezapazeném, popř. nad terénem									
25	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,50	63 820,00	23 685,77	8 224,23	31 910,00	RTS II / 2024
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary									
26	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	82,61	187,50	12 628,79	2 860,58	15 489,38	RTS II / 2024
27	273320020RAA	Základová deska ŽB z betonu C 12/15, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, šterkopískový polštář 25 cm	m3	40,25	11 970,00	314 371,04	167 421,46	481 792,50	RTS II / 2024
31	Zdi podpěrné a volné					505 849,22	202 042,26	707 891,49	
28	311230055RAJ	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 38 cm cihla broušená 380 x 248 x 249 mm, P10, na pěnu	m3	52,99	9 122,00	365 884,90	117 533,66	483 418,57	RTS II / 2024
29	311230052RAJ	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 30 cm cihla broušená, 300 x 247 x 249 mm,P 10,na PU pěnu	m3	19,86	7 032,00	107 948,11	31 707,41	139 655,52	RTS II / 2024
30	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	2,93	14 440,00	68,82	42 235,33	42 304,15	RTS II / 2024
RTS komentář: V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.									

31	317998113R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 80 mm	m	20,25	147,00	903,02	2 073,73	2 976,75	RTS II / 2024
		RTS komentář: Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tl. 80 mm, na výšku 24 cm, vkládaná mezi překlady POROTHERM.							
32	317121026R00	Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 1800 mm	kus	12,00	208,00	84,32	2 411,68	2 496,00	RTS II / 2024
		RTS komentář: Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku překladu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %							
33	317121027R00	Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 3750 mm	kus	15,00	332,50	140,59	4 846,91	4 987,50	RTS II / 2024
		RTS komentář: Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku překladu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %							
34	317121021RU4	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 1050 mm	kus	8,00	468,50	2 514,46	1 233,54	3 748,00	RTS II / 2024
		včetně dodávky překladu 1000 x 145 x 71 mm							
35	593408554	Překlad keramický HELUZ 23,8 a - 200 nosný, 2000 x 70 x 238 mm	kus	3,00	950,00	2 850,00	0,00	2 850,00	RTS II / 2024
		RTS komentář: Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností							
36	593408552	Překlad keramický HELUZ 23,8 b - 150 nosný, 1500 x 70 x 238 mm	kus	9,00	560,00	5 040,00	0,00	5 040,00	RTS II / 2024
		RTS komentář: Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností							
37	593408558	Překlad keramický HELUZ 23,8 a - 300 nosný, 3000 x 70 x 238 mm	kus	12,00	1 520,00	18 240,00	0,00	18 240,00	RTS II / 2024
		RTS komentář: Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností							
38	593408553	Překlad keramický HELUZ 23,8 b - 175 nosný, 1750 x 70 x 238 mm	kus	3,00	725,00	2 175,00	0,00	2 175,00	RTS II / 2024
		RTS komentář: Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností							
34	Stěny a příčky					236 508,65	154 052,89	390 561,54	
39	342016623R00	Příčka SDK tl.255mm,2x ocel.kce,2xoplášt.,RBI 12,5	m2	108,32	2 398,00	142 829,27	116 922,09	259 751,36	RTS II / 2024
		RTS komentář: Příčka sádkartonová Rigips, systém SK24 odpovídá W115, dvojitá ocelová konstrukce s mezerou, 2x opláštěná, tl. 255 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm. 3.41.0							
40	342248144R00	Příčky POROTHERM 14 Profi, tl. 140 mm	m2	130,03	1 006,00	93 679,38	37 130,80	130 810,18	RTS II / 2024
		Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu a tvárníc vodou, položení základací malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárníc na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, krácení tvárníc, provázení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci. V položkách nejsou započteny náklady zakotvení příček ke svislé navazující konstrukci. Pro kotvení se použijí položky souboru 342 94 - 811. . Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.							
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					294 378,38	143 354,87	437 733,25	
41	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	14,26	4 515,00	55 071,07	9 294,77	64 365,84	RTS II / 2024
		RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bednění se oceňuje položkami souboru 41135 Bednění stropů. Výztuž se oceňuje položkami souboru 41136 Výztuž stropů							
42	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa	m2	71,28	1 300,00	44 915,74	47 748,26	92 664,00	RTS II / 2024

		<i>RTS komentář:</i>	<i>Bednění pronajaté ISD-NOE, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží. Položka je určena pro stropy tl. do 300 mm a světlou výšku do 3,5 m. Překládka je kalkulována pro desetinasobné použití. Připočteno je ztrátě desek 5 % na dořezy atypických tvarů.</i>						
43	411351204R00	Odstranění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa	m2	71,28	352,00	0,00	25 090,56	25 090,56	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Včetně odstranění podepření stropu. Bednění pronajaté ISD-NOE, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží.</i>						
44	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	2,04	60 850,00	87 610,93	36 583,92	124 194,85	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojitě, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení železobetonových podhledů</i>						
45	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	200,00	200,00	15 362,64	24 637,36	40 000,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5mm 4.05.23</i>						
46	28375704	Deska izolační EPS 100, Isover	m3	86,00	1 063,00	91 418,00	0,00	91 418,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Izolační desky Isover EPS 100 jsou určeny pro všeobecné použití, zejména pro tepelné izolace s běžnými požadavky na zatížení tlakem. Vhodné pro izolační vrstvy energeticky úsporných staveb (nízkoenergetické a pasivní domy) s běžnými tloušťkami izolace 200 - 500 mm. Rozměr: 1000 x 500 m</i>						
	420VD	Podhled samonosný				115 406,85	89 028,15	204 435,00	
47	420VD	Podhled samonosný <i>D+M samonosného podhledu D131, 2xUA100, minerální vata tl.200mm, včetně pomocného lešení, EI30</i>	m2	77,00	2 655,00	115 406,85	89 028,15	204 435,00	
	60	Omítky ze suchých směsí				127 071,99	231 442,09	358 514,08	
48	602011112RT3	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně <i>tloušťka vrstvy 15 mm</i>	m2	531,92	465,50	104 279,63	143 329,13	247 608,76	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového zdiva. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.</i>						
49	602011141RT3	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně <i>tloušťka vrstvy 4 mm</i>	m2	531,92	208,50	22 792,36	88 112,96	110 905,32	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.</i>						
	62	Úprava povrchů vnější				84 722,64	100 819,20	185 541,84	
50	622300031RAF	KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m <i>desky fasádní polystyren EPS-F tl. 160 mm, lešení</i>	m2	71,28	2 603,00	84 722,64	100 819,20	185 541,84	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Zakrytí výplní otvorů. Osazení soklové lišty. Nalepení tepelné izolačních fasádních desek z polystyrénu (fasáda a ostění EPS-F, parapety XPS). Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami, osazení parapetních a okenních omítkových lišt. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení</i>						
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				90 160,09	57 634,91	147 795,00	
51	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny <i>tloušťka 15 cm</i>	m2	30,00	890,00	0,00	26 700,00	26 700,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 15 cm, včetně svislého přemístění do výše jednoho podlaží a odvozu na skládku do 10 km. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,33 t/m2 konstrukce</i>						
52	632418150RU1	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	117,00	1 035,00	90 160,09	30 934,91	121 095,00	RTS II / 2024

Alpha 2000 samonivelační, vč. penetrace Grund

RTS komentář: Položka obsahuje jednorázovou penetraci podkladu hmotou Baumit Grund, rozmíchání suché směsi Baumit Alpha 2000 s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi.

711		Izolace proti vodě				41 601,44	16 988,56	58 590,00	
53	711141559RY5	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením včetně dodávky Bitagit 40 a Elastek 40 special mineral	m2	70,00	837,00	41 601,44	16 988,56	58 590,00	RTS II / 2024

RTS komentář: Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2

713		Izolace tepelné				268 821,11	182 378,65	451 199,76	
54	713111111RV9	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - včetně dodávky Isover UNI tl. 2x 100 mm	m2	430,00	552,00	194 106,05	43 253,95	237 360,00	RTS II / 2024

RTS komentář: V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2

55	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	108,32	118,00	790,69	11 991,07	12 781,76	RTS II / 2024
----	--------------	---	----	--------	--------	--------	-----------	-----------	---------------

RTS komentář: Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy stěny

56	713521518R00	Protipožární obklad HEB č. 18 Promatect H, požární odolnost R 30, čtyřstranný	m	71,30	2 060,00	60 186,68	86 691,32	146 878,00	RTS II / 2024
----	--------------	---	---	-------	----------	-----------	-----------	------------	---------------

RTS komentář: Protipožární obklad ocelových válcovaných nosníků, čtyřstranný, je tvořen deskami Promatect - H o tloušťce 6 mm spojenými svorkami 28/10, 7/1, 2 a 19/10, 7/1, 2. Katalogový list 445.00.

57	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafol N 110 speciál	m2	420,00	129,00	13 737,69	40 442,31	54 180,00	RTS II / 2024
----	--------------	--	----	--------	--------	-----------	-----------	-----------	---------------

762	Konstrukce tesařské					0,00	50 422,54	50 422,54	
58	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	120,96	61,30	0,00	7 414,85	7 414,85	RTS II / 2024
59	966068001R00	Demontáž dřevěných stěn vislého pláště úplná	m2	55,65	233,50	0,00	12 994,28	12 994,28	RTS II / 2024
60	963065511R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého	m3	3,25	2 825,00	0,00	9 181,25	9 181,25	RTS II / 2024
61	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	7,55	1 677,00	0,00	12 669,28	12 669,28	RTS II / 2024

RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64

62	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	7,55	297,50	0,00	2 247,53	2 247,53	RTS II / 2024
63	979087001R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3	7,55	783,00	0,00	5 915,35	5 915,35	RTS II / 2024

767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	15 296,00	15 296,00	
64	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	128,00	119,50	0,00	15 296,00	15 296,00	RTS II / 2024

771		Podlahy z dlaždic				436 217,29	102 000,21	538 217,50	
65	771576109R00	Montáž podlah keramických hlad., epox.tmel,30x30 cm	m2	45,00	3 120,00	112 408,23	27 991,77	140 400,00	RTS II / 2024

RTS komentář: Spotřeba lepidla 3,7 kg suché směsi/ m2 při použití zubové stěrky velikosti 8x8x8 mm. Spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 3, výšky 9 mm. Položka obsahuje nanesení epoxidového lepidla, položení dlažby, spárování epoxidovou spárovací hmotou, odstranění zbytků epoxidové spárovací hmoty z povrchu dlažby

66	59764207VD	Dlažba keramická dle výběru investora	m2	51,75	450,00	23 287,50	0,00	23 287,50	RTS I / 2020
----	------------	---------------------------------------	----	-------	--------	-----------	------	-----------	--------------

RTS komentář: Přesná specifikace i formát bude stanoven na základě vzorkování dle výběru investora (v rozpočtu bude oceněno fixní částkou 450,- Kč/m2)

67	771576118R00	Montáž podlah keramických hlad., epox.tmel, 60x60 cm	m2	86,00	3 320,00	211 511,56	74 008,44	285 520,00	RTS II / 2024
----	--------------	--	----	-------	----------	------------	-----------	------------	---------------

RTS komentář: Spotřeba lepidla 3,7 kg suché směsi/ m2 při použití zubové stěrky velikosti 8x8x8 mm. Spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 3, výšky 9 mm. Položka obsahuje nanesení epoxidového lepidla, položení dlažby, spárování epoxidovou spárovací hmotou, odstranění zbytků epoxidové spárovací hmoty z povrchu dlažby

68	59764207VD	Dlažba keramická dle výběru investora	m2	98,90	900,00	89 010,00	0,00	89 010,00	RTS I / 2020
----	------------	---------------------------------------	----	-------	--------	-----------	------	-----------	--------------

RTS komentář: Přesná specifikace i formát bude stanoven na základě vzorkování dle výběru investora (v rozpočtu bude oceněno fixní částkou 900,- Kč/m2)

	777	Podlahy ze syntetických hmot				56 291,21	99 948,79	156 240,00	
69	777572010R00	Podlaha stěrková polyuretanová Ast, dvouvrstvá	m2	140,00	1 116,00	56 291,21	99 948,79	156 240,00	RTS II / 2024
		RTS komentář: Dvouvrstvá stěrková podlaha s imregnací, dvojnásobným tmelením a vrchním barevným nátěrem odolná proti opotřebení a proti nepříznivému působení chemikálií. Tloušťka vrstvy cca 2 mm.							
	781	Obklady (keramické)				231 131,89	52 643,87	283 775,76	
70	781476114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, epox.tmel, 20x20 cm Ardex WA epoxid.lepidlo,Ardex WA (epox.spár.hmota)	m2	73,80	3 399,00	198 202,33	52 643,87	250 846,20	RTS II / 2024
		RTS komentář: Spotřeba lepidla 3,7 kg suché směsi/ m2 při použití zubové stěrky velikosti 8x8x8 mm. Spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 3, výšky 9 mm. Položka obsahuje nanesení epoxidového lepidla, montáž obkladu, spárování epoxidovou spárovací hmotou, odstranění zbytků epoxidové spárovací hmoty z povrchu obkladu							
71	610VD	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	84,87	388,00	32 929,56	0,00	32 929,56	
		RTS komentář: Přesná specifikace i formát bude stanoven na základě vzorkování dle výběru investora							
	783	Nátěry				5 144,03	23 380,97	28 525,00	
72	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	87,50	326,00	5 144,03	23 380,97	28 525,00	RTS II / 2024
	784	Malby				15 276,45	62 200,42	77 476,88	
73	784115412R00	Malba Remal profi, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	885,45	87,50	15 276,45	62 200,42	77 476,88	RTS II / 2024
		RTS komentář: Vynikající malířská tekutá barva s vysokou bělostí, krycí schopností a otěruvzdorností k malování interiérů. Má protiplišňovou úpravu. Bez vyspravení sádkou.							
	94	Lešení a stavební výtahy				36,31	120 370,69	120 407,00	
74	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	52,00	213,50	1,64	11 100,36	11 102,00	RTS II / 2024
75	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	1 575,00	43,70	34,67	68 792,83	68 827,50	RTS II / 2024
76	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	1 575,00	25,70	0,00	40 477,50	40 477,50	RTS II / 2024
	96	Bourání konstrukcí				521,13	231 787,58	232 308,71	
77	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	2,40	5 160,00	510,89	11 873,11	12 384,00	RTS II / 2024
		RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979							
78	963300013RA0	Bourání stropů ŽB deskových tl. 20 cm	m2	0,24	1 895,00	10,24	444,56	454,80	RTS II / 2024
		RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,480 t/m2 konstrukce.							
79	965043421RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	14,98	6 125,00	0,00	91 764,75	91 764,75	RTS II / 2024
		RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.							
80	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	225,63	296,00	0,00	66 785,74	66 785,74	RTS II / 2024
		RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64							
81	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	225,63	255,00	0,00	57 535,01	57 535,01	RTS II / 2024
82	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	225,63	15,00	0,00	3 384,41	3 384,41	RTS II / 2024
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	7 612,50	7 612,50	
83	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	25,00	304,50	0,00	7 612,50	7 612,50	RTS II / 2024
		RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
	H00	Běžné stavební práce				0,00	0,00	0,00	
84	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		RTS komentář: Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku							

	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	5 703,26	5 703,26	
85	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,83	2 015,00	0,00	5 703,26	5 703,26	RTS II / 2024
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00	
86	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	M	Ostatní materiál				81 470,11	141 114,43	222 584,54	
87	13388440	Tyč ocelová HEB 160, S235JR	t	1,55	35 400,00	54 837,43	0,00	54 837,43	RTS II / 2024
	RTS komentář: Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy VN 42 5554, DIN 1025 - Rozměry Hmotnost 43,70 kg/								
88	555VD	Ocelový jelek 160x160x8mm S 235	t	0,64	35 700,00	22 933,68	0,00	22 933,68	
89	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	762,78	185,00	0,00	141 114,43	141 114,43	RTS II / 2024
90	440VD	hasící schopnost 21A	kus	3,00	1 233,00	3 699,00	0,00	3 699,00	
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				17 501,00	61 200,00	78 701,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				12 500,00	5 000,00	17 500,00	
91	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2024
92	010001VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	Soubor	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
93	013002VRN	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	56 200,00	56 200,00	
94	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	56 200,00	0,00	56 200,00	56 200,00	RTS II / 2024
	04VRN	Inženýrské činnosti				1,00	0,00	1,00	
95	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	07VRN	Provozní vlivy				5 000,00	0,00	5 000,00	
96	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Celkem:							6 395 003,29		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - práce

Název stavby:			Vestavba klubovny HC Hlinsko			Doba výstavby:		518 dní	Objednatel:Obec Sobířov, Sobířov 200, 582 62 Sobířov		Město Hlinsko
Druh stavby:			Vestavba klubovny			Začátek výstavby:		07.10.2023	Projektant: Vladimír Ducheček		Vladimír Ducheček
Lokalita:			Olšinky 383, 53901 Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách			Konec výstavby:		07.03.2025	Zhotovitel:		IČ: 06544754, DIČ: CZ06544754
JKSO:						Zpracováno dne:		07.10.2023	Zpracoval:		Ducheček
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava		
						Dodávka	Montáž	Celkem			
		Nezařazeno				3 389 816,65	2 657 566,44	6 047 383,12			
	137VD	D+M VZT				51 494,00	51 494,00	102 988,00			
1	137VD	Kompletní d+m vzt jednotky včetně rozvodů Včetně přidružených prací	soubor	2,00	51 494,00	51 494,00	51 494,00	102 988,00			
	252VD	Gumový povrch				124 795,95	29 119,05	153 915,00			
2	252VD	Dodávka a montáž gumového povrchu na zimní stadion Gumový povrch, puzzle tl.16mm včetně přidružených prací	m2	93,00	1 655,00	124 795,95	29 119,05	153 915,00			
	127VD	Úpravy oplechování				15 309,00	15 309,00	30 618,00			
3	127VD	úprava oplechování okolo nových okeních výplní Hliníkové oplechování v šedé barvě	bm	72,90	420,00	15 309,00	15 309,00	30 618,00			
	0	Všeobecné konstrukce a práce				134 317,51	41 905,49	176 223,00			
4	070212158RA0	Dveře vnitřní protipožární dřevěné šířky 800 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, dřevěný práh EW15 DP3-C RTS komentář: Skladba položky: - protipožární ocelová zárubeň - protipožární dvevní křídlo, požární odolnost EI 30 - klika a štítek - dřevěný práh včetně nátěru	kus	1,00	16 798,00	12 436,15	4 361,85	16 798,00	RTS II / 2024		
5	070212157RA0	Dveře vnitřní protipožární dřevěné šířky 700 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, dřevěný práh EW15 DP3-C RTS komentář: Skladba položky: - protipožární ocelová zárubeň - protipožární dvevní křídlo, požární odolnost EI 30 - klika a štítek - dřevěný práh včetně nátěru	kus	1,00	16 798,00	12 430,34	4 367,66	16 798,00	RTS II / 2024		
6	070212159RA0	Dveře vnitřní protipožární dřevěné šířky 900 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, dřevěný práh EW15 DP3-C RTS komentář: Skladba položky: - protipožární ocelová zárubeň - protipožární dvevní křídlo, požární odolnost EI 30 - klika a štítek - dřevěný práh včetně nátěru	kus	1,00	39 991,00	29 535,73	10 455,27	39 991,00	RTS II / 2024		
7	070212107RA0	Dveře vnitřní dřevěné šířky 700 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, přechodová lišta RTS komentář: Skladba položky: - ocelová zárubeň - dvevní křídlo - klika a štítek - přechodová podlahová lišta	kus	5,00	11 404,00	44 400,05	12 619,95	57 020,00	RTS II / 2024		
8	070212108RA0	Dveře vnitřní dřevěné šířky 800 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, přechodová lišta RTS komentář: Skladba položky: - ocelová zárubeň - dvevní křídlo - klika a štítek - přechodová podlahová lišta	kus	4,00	11 404,00	35 515,24	10 100,76	45 616,00	RTS II / 2024		
	339VD	Automatických dveře vnitřní skleněné 2000x2200				92 853,26	49 521,74	142 375,00			
9	339VD	D+M automatických dveře vnitřní skleněné 2000x2200 bezpečnostní sklo, čiré, 2x optická čidla, záložní zdroj, elektrozámek, programový přepínač funkcí	kus	1,00	142 375,00	92 853,26	49 521,74	142 375,00			
	330VD	D+M Oken a dveří				321 702,59	41 866,69	363 569,28			
10	330VD	Kompletní dodávka a montáž hliníkových oken Plastové okno dle specifikace	kus	7,00	18 699,00	120 477,58	10 415,42	130 893,00			
11	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken Plastové okno dle specifikace	kus	3,00	28 123,00	77 655,59	6 713,41	84 369,00			

12	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken <i>Plastové okno dle specifikace</i>	kus	1,00	17 489,00	16 097,37	1 391,63	17 489,00	
13	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken <i>Plastové okno dle specifikace</i>	kus	1,00	8 259,00	7 601,82	657,18	8 259,00	
14	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken <i>Plastové okno dle specifikace</i>	kus	3,00	10 625,00	29 338,65	2 536,35	31 875,00	
15	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken <i>Plastové okno dle specifikace</i>	kus	1,00	28 123,00	25 885,20	2 237,80	28 123,00	
16	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken <i>Plastové okno dle specifikace</i>	kus	2,00	9 681,00	17 821,33	1 540,67	19 362,00	
17	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken <i>Plastové okno dle specifikace</i>	kus	1,00	9 158,00	8 429,28	728,72	9 158,00	
18	330VD	Kompletní dodávka a montáž plastových oken <i>Plastové okno dle specifikace</i>	kus	1,00	7 280,00	6 700,72	579,28	7 280,00	
19	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska <i>folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm</i>	m	59,74	448,00	11 695,05	15 066,23	26 761,28	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. PT = parotěsná okenní fólie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér)</i>									
13	Hloubené vykopávky					0,00	91 984,95	91 984,95	
20	130901101R00	Bourání konstrukcí cihelných na MV ve vykopávkách	m3	17,99	2 545,00	0,00	45 789,64	45 789,64	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatky za skládku.</i>									
21	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	8,21	5 625,00	0,00	46 195,31	46 195,31	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Položka obsahuje přehození výkopku nebo naložení na ruční dopravní prostředek. Položka neobsahuje podchycení základového zdiva.</i>									
27	Základy					387 654,72	184 942,68	572 597,41	
22	270321000R00	Uložení betonu základové konstrukce vyztuženého	m3	8,21	407,00	49,25	3 293,24	3 342,49	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce základových patek, pasů, kleneb a desek. Položka obsahuje náklady na uložení betonu do připravené konstrukce. Položka neobsahuje náklady na dodávku betonu. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.</i>									
23	274321116R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 16/20	m3	10,84	3 695,00	36 919,87	3 143,17	40 063,04	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem</i>									
24	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,50	63 820,00	23 685,77	8 224,23	31 910,00	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary</i>									
25	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm <i>šterkodrt' frakce 0-32 mm</i>	m2	82,61	187,50	12 628,79	2 860,58	15 489,38	RTS II / 2024
26	273320020RAA	Základová deska ŽB z betonu C 12/15, vč. bednění <i>výztuž 90 kg/m3, šterkopískový polštář 25 cm</i>	m3	40,25	11 970,00	314 371,04	167 421,46	481 792,50	RTS II / 2024
31	Zdi podpěrné a volné					477 544,22	202 042,26	679 586,49	
27	311230055RAJ	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 38 cm <i>cihla broušená 380 x 248 x 249 mm, P10, na pěnu</i>	m3	52,99	9 122,00	365 884,90	117 533,66	483 418,57	RTS II / 2024
28	311230052RAJ	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 30 cm <i>cihla broušená, 300 x 247 x 249 mm, P 10, na PU pěnu</i>	m3	19,86	7 032,00	107 948,11	31 707,41	139 655,52	RTS II / 2024
29	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	2,93	14 440,00	68,82	42 235,33	42 304,15	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.</i>									
30	317998113R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 80 mm	m	20,25	147,00	903,02	2 073,73	2 976,75	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tl. 80 mm, na výšku 24 cm, vkládaná mezi překlady POROTHERM.</i>									
31	317121026R00	Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 1800 mm	kus	12,00	208,00	84,32	2 411,68	2 496,00	RTS II / 2024

RTS komentář: Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku překladu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %									
32	317121027R00	Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 3750 mm	kus	15,00	332,50	140,59	4 846,91	4 987,50	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku překladu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %									
33	317121021RU4	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 1050 mm včetně dodávky překladu 1000 x 145 x 71 mm	kus	8,00	468,50	2 514,46	1 233,54	3 748,00	RTS II / 2024
34	Stěny a příčky					236 508,65	154 052,89	390 561,54	
34	342016623R00	Příčka SDK tl.255mm,2x ocel.kce,2xoplášt.,RBI 12,5	m2	108,32	2 398,00	142 829,27	116 922,09	259 751,36	RTS II / 2024
RTS komentář: Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK24 odpovídá W115, dvojitá ocelová konstrukce s mezerou, 2x opláštěná, tl. 255 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm. 3.41.0									
35	342248144R00	Příčky POROTHERM 14 Profi, tl. 140 mm	m2	130,03	1 006,00	93 679,38	37 130,80	130 810,18	RTS II / 2024
Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdívo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, položení zakládací malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, krácení tvárnic, provázení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci. V položkách nejsou započteny náklady zakotvení příček ke svislé navazující konstrukci. Pro kotvení se použijí položky souboru 342 94 - 811. . Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.									
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					202 960,38	143 354,87	346 315,25	
36	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	14,26	4 515,00	55 071,07	9 294,77	64 365,84	RTS II / 2024
RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bednění se oceňuje položkami souboru 41135 Bednění stropů. Výztuž se oceňuje položkami souboru 41136 Výztuž stropů									
37	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa	m2	71,28	1 300,00	44 915,74	47 748,26	92 664,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Bednění pronajaté ISD-NOE, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží. Položka je určena pro stropy tl. do 300 mm a světlou výšku do 3,5 m. Překližka je kalkulována pro desetinasobné použití. Připočteno je ztratné desek 5 % na dořezy atypických tvarů.									
38	411351204R00	Odstranění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa	m2	71,28	352,00	0,00	25 090,56	25 090,56	RTS II / 2024
RTS komentář: Včetně odstranění podepření stropu. Bednění pronajaté ISD-NOE, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží.									
39	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	2,04	60 850,00	87 610,93	36 583,92	124 194,85	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojitě, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení železobetonových podhledů									
40	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	200,00	200,00	15 362,64	24 637,36	40 000,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5mm 4.05.23									
420VD	Podhled samonosný					115 406,85	89 028,15	204 435,00	
41	420VD	Podhled samonosný D+M samonosného podhledu D131, 2xUA100, minerální vata tl.200mm, včetně pomocného lešení, EI30	m2	77,00	2 655,00	115 406,85	89 028,15	204 435,00	
60	Omítky ze suchých směsí					127 071,99	231 442,09	358 514,08	
42	602011112RT3	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	531,92	465,50	104 279,63	143 329,13	247 608,76	RTS II / 2024
RTS komentář: Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového zdiva. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.									
43	602011141RT3	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně	m2	531,92	208,50	22 792,36	88 112,96	110 905,32	RTS II / 2024

tloušťka vrstvy 4 mm

RTS komentář: Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.

62	Úprava povrchů vnější				84 722,64	100 819,20	185 541,84	
44	622300031RAF	KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m desky fasádní polystyren EPS-F tl. 160 mm, lešení	m2	71,28	2 603,00	84 722,64	100 819,20	185 541,84 RTS II / 2024

RTS komentář: Zakrytí výplní otvorů. Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek z polystyrénu (fasáda a ostění EPS-F, parapety XPS). Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami, osazení parapetních a okenních omítkových listů. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení

63	Podlahy a podlahové konstrukce				90 160,09	57 634,91	147 795,00	
45	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny tloušťka 15 cm	m2	30,00	890,00	0,00	26 700,00	26 700,00 RTS II / 2024

RTS komentář: Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 15 cm, včetně svislého přemístění do výše jednoho podlaží a odvozu na skládku do 10 km. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,33 t/m2 konstrukce

46	632418150RU1	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 50 mm Alpha 2000 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	117,00	1 035,00	90 160,09	30 934,91	121 095,00 RTS II / 2024
----	--------------	---	----	--------	----------	-----------	-----------	--------------------------

RTS komentář: Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou Baumit Grund, rozmíchání suché směsi Baumit Alpha 2000 s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi.

711	Izolace proti vodě				41 601,44	16 988,56	58 590,00	
47	711141559RY5	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením včetně dodávky Bitagit 40 a Elastek 40 special mineral	m2	70,00	837,00	41 601,44	16 988,56	58 590,00 RTS II / 2024

RTS komentář: Plochy izolací jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2

713	Izolace tepelné				268 821,11	182 378,65	451 199,76	
48	713111111RV9	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - včetně dodávky Isover UNI tl. 2x 100 mm	m2	430,00	552,00	194 106,05	43 253,95	237 360,00 RTS II / 2024

RTS komentář: V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2

49	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	108,32	118,00	790,69	11 991,07	12 781,76 RTS II / 2024
----	--------------	---	----	--------	--------	--------	-----------	-------------------------

RTS komentář: Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy stěny

50	713521518R00	Protipožární obklad HEB č. 18 Promatect H, požární odolnost R 30, čtyřstranný	m	71,30	2 060,00	60 186,68	86 691,32	146 878,00 RTS II / 2024
----	--------------	---	---	-------	----------	-----------	-----------	--------------------------

RTS komentář: Protipožární obklad ocelových válcovaných nosníků, čtyřstranný, je tvořen deskami Promatect - H o tloušťce 6 mm spojenými svorkami 28/10,7/1,2 a 19/10,7/1,2. Katalogový list 445.00.

51	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafoł N 110 speciál	m2	420,00	129,00	13 737,69	40 442,31	54 180,00 RTS II / 2024
----	--------------	---	----	--------	--------	-----------	-----------	-------------------------

762	Konstrukce tesařské				0,00	50 422,54	50 422,54	
52	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	120,96	61,30	0,00	7 414,85	7 414,85 RTS II / 2024
53	966068001R00	Demontáž dřevěných stěn svislého pláště úplná	m2	55,65	233,50	0,00	12 994,28	12 994,28 RTS II / 2024
54	963065511R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého	m3	3,25	2 825,00	0,00	9 181,25	9 181,25 RTS II / 2024
55	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	7,55	1 677,00	0,00	12 669,28	12 669,28 RTS II / 2024

56	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	7,55	297,50	0,00	2 247,53	2 247,53	RTS II / 2024
57	979087001R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3	7,55	783,00	0,00	5 915,35	5 915,35	RTS II / 2024
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	15 296,00	15 296,00	
58	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	128,00	119,50	0,00	15 296,00	15 296,00	RTS II / 2024
	771	Podlahy z dlaždic				323 919,79	102 000,21	425 920,00	
59	771576109R00	Montáž podlah keramických hlad.,epox.tmel,30x30 cm	m2	45,00	3 120,00	112 408,23	27 991,77	140 400,00	RTS II / 2024

60	771576118R00	Montáž podlah keramických hlad.,epox.tmel,60x60 cm	m2	86.00	3 320.00	211 511.56	74 008.44	285 520.00	RTS II / 2024
----	--------------	--	----	-------	----------	------------	-----------	------------	---------------

777	Podlahy ze syntetických hmot				56 291,21	99 948,79	156 240,00		
61	777572010R00	Podlaha stěrková polyuretanová Ast, dvouvrstvá	m2	140,00	1 116,00	56 291,21	99 948,79	156 240,00	RTS II / 2024

781	Obklady (keramické)					198 202,33	52 643,87	250 846,20	
62	781476114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, epox.tmel, 20x20 cm <i>Ardex WA epoxid.lepidlo.Ardex WA (epox.spár.hmot)</i>	m2	73,80	3 399,00	198 202,33	52 643,87	250 846,20	RTS II / 2024

783		Nátěry				5 144,03	23 380,97	28 525,00	
63	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	87,50	326,00	5 144,03	23 380,97	28 525,00	RTS II / 2024

	Malby				15 276,45	62 200,42	77 476,88	
15412R00	Malba Remal profi, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	885,45	87,50	15 276,45	62 200,42	77 476,88	RTS II / 2024

94	Lešení a stavební výtahy					36,31	120 370,69	120 407,00	
65	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	52,00	213,50	1,64	11 100,36	11 102,00	RTS II / 2024

montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc

66	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké do 200kg, H 10 m	m3	1 575 00	43 70	34 67	68 792 83	68 827 50	BTS II / 2024
----	--------------	---	----	----------	-------	-------	-----------	-----------	---------------

67	943943821R00	Demontáž lešení - prostor lehké 200 kPa, H 10 m	m3	1 575,00	25,70	0,00	40 477,50	40 477,50	RYS II / 2021
----	--------------	---	----	----------	-------	------	-----------	-----------	---------------

07	5455460211100	Demontáž lešení, prostěr. lešení, 200 m ² a, 11 x 10 m	110	1 070,00	20,70	0,00	40 477,50	40 477,50	11.01.2024
96		Bourání konstrukcí				521,13	231 787,58	232 308,71	

68.	0620541113B00	Bourání 7B stromů desekových tl. pod 8 cm	m2	2,40	5 160,00	520,15	231 781,50	232 301,71	BTS II / 2024
-----	---------------	---	----	------	----------	--------	------------	------------	---------------

69	963300013RA0	Bourání stropů ŽB deskových tl. 20 cm	m2	0.24	1 895.00	10.24	444.56	454.80	RTS II / 2024
----	--------------	---------------------------------------	----	------	----------	-------	--------	--------	---------------

70	965043421RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 <i>mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem</i>	m3	14,98	6 125,00	0,00	91 764,75	91 764,75	RTS II / 2024
----	--------------	---	----	-------	----------	------	-----------	-----------	---------------

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.

71	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	225,63	296,00	0,00	66 785,74	66 785,74	RTS II / 2024
	RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64								
72	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	225,63	255,00	0,00	57 535,01	57 535,01	RTS II / 2024
73	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	225,63	15,00	0,00	3 384,41	3 384,41	RTS II / 2024
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	7 612,50	7 612,50	
74	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	25,00	304,50	0,00	7 612,50	7 612,50	RTS II / 2024
	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.								
	H00	Běžné stavební práce				0,00	0,00	0,00	
75	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář: Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku								
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	5 703,26	5 703,26	
76	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,83	2 015,00	0,00	5 703,26	5 703,26	RTS II / 2024
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00	
77	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	M	Ostatní materiál				0,00	141 114,43	141 114,43	
78	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	762,78	185,00	0,00	141 114,43	141 114,43	RTS II / 2024
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				17 501,00	61 200,00	78 701,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				12 500,00	5 000,00	17 500,00	
79	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2024
80	010001VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	Soubor	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
81	013002VRN	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	56 200,00	56 200,00	
82	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	56 200,00	0,00	56 200,00	56 200,00	RTS II / 2024
	04VRN	Inženýrské činnosti				1,00	0,00	1,00	
83	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	07VRN	Provozní vlivy				5 000,00	0,00	5 000,00	
84	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Celkem:							6 047 383,12		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - materiál

Název stavby:		Vestavba klubovny HC Hlinsko		Doba výstavby:		518 dní	Objednatel:Obec Sobířov, Sobířov 200, 582 62 Sobířov		Město Hlinsko
Druh stavby:		Vestavba klubovny		Začátek výstavby:		07.10.2023	Projektant: Vladimír Ducheček		Vladimír Ducheček
Lokalita:		Olšinky 383, 53901 Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách		Konec výstavby:		07.03.2025	Zhotovitel:		IČ: 06544754, DIČ: CZ06544754
JKSO:				Zpracováno dne:		07.10.2023	Zpracoval:		Ducheček
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	0	Nezařazeno				347 620,17	0,00	347 620,17	
		Všeobecné konstrukce a práce				1 200,00	0,00	1 200,00	
1	54964465	Vložka cylindrická knoflíková FAB 1*, rozměr 40+40 mm	kus	6,00	200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		Cylindrická vložka FAB 1* je určena pro dveře, které vyžadují dočasné uzavření např. po dobu stavby. Objekty vyžadující pouze základní úroveň zabezpečení. Mosazný polotovár s povrchovou úpravou matný nikl. Standardně dodávány 3 ocelové klíče							
	31	Zdi podpěrné a volné				28 305,00	0,00	28 305,00	
2	593408554	Překlad keramický HELUZ 23,8 a - 200 nosný, 2000 x 70 x 238 mm	kus	3,00	950,00	2 850,00	0,00	2 850,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností							
3	593408552	Překlad keramický HELUZ 23,8 b - 150 nosný, 1500 x 70 x 238 mm	kus	9,00	560,00	5 040,00	0,00	5 040,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností							
4	593408558	Překlad keramický HELUZ 23,8 a - 300 nosný, 3000 x 70 x 238 mm	kus	12,00	1 520,00	18 240,00	0,00	18 240,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností							
5	593408553	Překlad keramický HELUZ 23,8 b - 175 nosný, 1750 x 70 x 238 mm	kus	3,00	725,00	2 175,00	0,00	2 175,00	RTS II / 2024

RTS komentář: Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností								
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				91 418,00	0,00	91 418,00
6	28375704	Deska izolační EPS 100, Isover	m3	86,00	1 063,00	91 418,00	0,00	91 418,00 RTS II / 2024
RTS komentář: Izolační desky Isover EPS 100 jsou určeny pro všeobecné použití, zejména pro tepelné izolace s běžnými požadavky na zatížení tlakem. Vhodné pro izolační vrstvy energeticky úsporných staveb (nízkoenergetické a pasivní domy) s běžnými tloušťkami izolace 200 - 500 mm. Rozměr: 1000 x 500 mm								
	771	Podlahy z dlaždic				112 297,50	0,00	112 297,50
7	59764207VD	Dlažba keramická dle výběru investora	m2	51,75	450,00	23 287,50	0,00	23 287,50 RTS I / 2020
RTS komentář: Přesná specifikace i formát bude stanoven na základě vzorkování dle výběru investora (v rozpočtu bude oceněno fixní částkou 450,-Kč/m2)								
8	59764207VD	Dlažba keramická dle výběru investora	m2	98,90	900,00	89 010,00	0,00	89 010,00 RTS I / 2020
RTS komentář: Přesná specifikace i formát bude stanoven na základě vzorkování dle výběru investora (v rozpočtu bude oceněno fixní částkou 900,-Kč/m2)								
	781	Obklady (keramické)				32 929,56	0,00	32 929,56
9	610VD	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	84,87	388,00	32 929,56	0,00	32 929,56
RTS komentář: Přesná specifikace i formát bude stanoven na základě vzorkování dle výběru investora								
	M	Ostatní materiál				81 470,11	0,00	81 470,11
10	13388440	Tyč ocelová HEB 160, S235JR	t	1,55	35 400,00	54 837,43	0,00	54 837,43 RTS II / 2024
RTS komentář: Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy VN 42 5554, DIN 1025 - Rozměry Hmotnost 43,70 kg/								
11	555VD	Ocelový jelek 160x160x8mm S 235	t	0,64	35 700,00	22 933,68	0,00	22 933,68
12	440VD	hasící schopnost 21A	kus	3,00	1 233,00	3 699,00	0,00	3 699,00
Celkem:							347 620,17	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Vestavba klubovny HC Hlinsko	Objednatel: Obec Sobiňov, Sobiňov 200. 582 62 Sobiňov	Město Hlinsko
Druh stavby:	Vestavba klubovny	Projektant: Vladimír Ducheček	Vladimír Ducheček
Lokalita:	Olšinky 383, 53901 Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách	Zhotovitel:	IČ: 06544754, DIČ: CZ06544754
Zpracoval:	Ducheček	Zpracováno dne:	07.10.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
		137VD	D+M VZT			
1		137VD	1+1		2,00	0,00
		252VD	Gumový povrch			
2		252VD	93		93,00	0,00
		127VD	Úpravy oplechování			
3		127VD	úprava oplechování okolo nových okeních výplní	bm	72,90	0,00
			(1,5+1,85)*2	O3	6,70	
			(2,4+1,85)*2*2	O2	17,00	
			(2,4+1,85)*2	O1	8,50	
			(0,6+1,85)*2	O4	4,90	
			(1,2+1,7)*2*3	O6	17,40	
			(2,4+1,85)*2	O7	8,50	
			(0,9+1,85)*2	O8	5,50	
			(1,2+1)*2	O9	4,40	
		0	Všeobecné konstrukce a práce			
4		070212158RA0	1		1,00	0,00
			RTS komentář: Skladba položky: - protipožární ocelová zárubeň - protipožární dvevní křídlo, požární odolnost EI 30 - klika a štítek - dřevěný práh včetně nátěru			
5		070212157RA0	1		1,00	0,00
			RTS komentář: Skladba položky: - protipožární ocelová zárubeň - protipožární dvevní křídlo, požární odolnost EI 30 - klika a štítek - dřevěný práh včetně nátěru			
6		070212159RA0	1		1,00	0,00
			RTS komentář: Skladba položky: - protipožární ocelová zárubeň - protipožární dvevní křídlo, požární odolnost EI 30 - klika a štítek - dřevěný práh včetně nátěru			
7		070212107RA0	Dveře vnitřní dřevěné šířky 700 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, přechodová lišta	kus	5,00	0,00
			2	D02	2,00	
			3	D05	3,00	
			RTS komentář: Skladba položky: - ocelová zárubeň - dvevní křídlo - klika a štítek - přechodová podlahová lišta			
8		070212108RA0	4		4,00	0,00
			RTS komentář: Skladba položky: - ocelová zárubeň - dvevní křídlo - klika a štítek - přechodová podlahová lišta			
9		54964465	6		6,00	0,00
			RTS komentář: Cylindrická vložka FAB 1* je určená pro dveře, které vyžadují dočasné uzavření např. po dobu stavby. Objekty vyžadující pouze základní úroveň zabezpečení. Mosazný polotovar s povrchovou úpravou matný nikl. Standardně dodávány 3 ocelové klíče			
		339VD	Automatických dveře vnitřní skleněné 2000x2200			
10		339VD	1		1,00	0,00
		330VD	D+M Oken a dveří			

11	330VD	7			7,00	0,00
12	330VD	3			3,00	0,00
13	330VD	1			1,00	0,00
14	330VD	1			1,00	0,00
15	330VD	3			3,00	0,00
16	330VD	1			1,00	0,00
17	330VD	2			2,00	0,00
18	330VD	1			1,00	0,00
19	330VD	1			1,00	0,00
20	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m		59,74	0,00
		7*2,4*1,6	O5		26,88	
		3*2,4*1,85	O1,O2		13,32	
		1*1,5*1,85	O3		2,78	
		1*0,6*1,85	O4		1,11	
		3*1,2*1,7	O6		6,12	
		1*2,4*1,85	O7		4,44	
		2*0,9*1,85	O8		3,33	
		1*1*1,2	O9		1,20	
		1*0,7*0,8	O10		0,56	
	RTS komentář:	Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. PT = parotěsná okenní fólie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér)				
	13	Hloubené vykopávky				
21	130901101R00	Bourání konstrukcí cihelných na MV ve vykopávkách	m3		17,99	0,00
		(5,5+4,2+3+3)*0,25*4	1.NP		15,70	
		(4,7*0,9)*0,4+1*2*0,3	2.NP		2,29	
	RTS komentář:	Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatek za skládku.				
22	132301401R00	(5,5+3,9+2,5+2+2,6)*0,5*0,9+2,5*0,35*0,9			8,21	0,00
	RTS komentář:	Položka obsahuje přehození výkopku nebo naložení na ruční dopravní prostředek. Položka neobsahuje podchycení základového zdiva.				
	27	Základy				
23	270321000R00	(5,5+3,9+2,5+2+2,6)*0,5*0,9+2,5*0,35*0,9			8,21	0,00
	RTS komentář:	Položka je určena pro konstrukce základových patek, pasů, kleneb a desek. Položka obsahuje náklady na uložení betonu do připravené konstrukce. Položka neobsahuje náklady na dodávku betonu. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.				
24	274321116R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 16/20	m3		10,84	0,00
		(4,7+2+4,2+2,2+0,55+2,7+3,8+0,6+1,3+2+1,1+0,7)*0,5*0,5			6,46	
		(1*1)*0,5*2+(1,3*1,3)*0,5*4			4,38	
	RTS komentář:	Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem				
25	274361221R00	0,5			0,50	0,00
	RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary				
26	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2		82,61	0,00
		(4,7+2+4,2+2,2+0,55+2,7+3,8+0,6+1,3+2+1,1+0,7)			25,85	
		(1*1)*2+(1,3*1,3)*4			8,76	
		6*8			48,00	
27	273320020RAA	115*0,35			40,25	0,00
	31	Zdi podpěrné a volné				
28	311230055RAJ	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 38 cm	m3		52,99	0,00

		0,38*((8+12,5)*3,2-(0,9+0,9+0,9+2,1)*2,1-(1*1,2)-(3,2*2,1))	1.np		18,09	
		0,38*((12,5+8+8+3+1,5+3)*3,2-(0,6+2,4+2,2+2,8+1,4+1,4)*1,85-(1,4*2,4))	2.np		34,91	
29	311230052RAJ	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 30 cm		m3	19,86	0,00
		0,3*((2+2,5)*3,6)	2.np		4,86	
		0,3*((2+2,7+5+4,1+2,6)*3,5-(2*2*1+1,7*2))			15,00	
30	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22		t	2,93	0,00
		0,04303*(22+3,5*4)	HEB 160		1,55	
		0,0365*4,4*7	jekl 160x160		1,12	
		0,01899*3*4,5	I č.180		0,26	
	RTS komentář:	V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.				
31	317998113R00	2+3*1,5+4*3+1,75			20,25	0,00
	RTS komentář:	Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tl. 80 mm, na výšku 24 cm, vkládaná mezi překlady POROTHERM.				
32	317121026R00	Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 1800 mm		kus	12,00	0,00
		3+3+3	O08,O09		9,00	
		3	O3		3,00	
	RTS komentář:	Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku překladu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %				
33	317121027R00	Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 3750 mm		kus	15,00	0,00
		3	D02		3,00	
		3	O7		3,00	
		3+3+3	O2,O1		9,00	
	RTS komentář:	Položka je určena pro ruční osazování keramických překladů Porotherm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku překladu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %				
34	317121021RU4	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 1050 mm		kus	8,00	0,00
		3	D03		3,00	
		3	D05		3,00	
		2	D02		2,00	
35	593408554	3			3,00	0,00
	RTS komentář:	Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností				
36	593408552	3+3+3			9,00	0,00
	RTS komentář:	Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností				
37	593408558	Překlad keramický HELUZ 23,8 a - 300 nosný, 3000 x 70 x 238 mm		kus	12,00	0,00
		3	O7		3,00	
		3+3+3	O2,O1		9,00	
	RTS komentář:	Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností				
38	593408553	3			3,00	0,00
	RTS komentář:	Složený prvek (keramické tvarovky vyplněné betonem) pro překlenutí nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlady 23,8 se pokládají svisle vedle sebe na požadovanou šířku zdiva (nosné ihned po zabudování). Lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností				

	34	Stěny a příčky			
39	342016623R00	(1,3+22+3,5*3)*4-(2,4*1,6*7)		108,32	0,00
	RTS komentář:	Příčka sádkartonová Rigips, systém SK24 odpovídá W115, dvojítá ocelová konstrukce s mezerou, 2x opláštěná, tl. 255 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm. 3.41.0			
40	342248144R00	Příčky POROTHERM 14 Profi, tl. 140 mm	m2	130,03	0,00
		2,6*3,3	1.np	8,58	
		(6,7+3,7+3,7+1,8+2,4+3+2,1+8,3+7,7+4,1)*3,1-(2*0,8*5+2*0,9*3)	2.np	121,45	
	RTS komentář:	Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu a tvárníc vodou, položení zakládací malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárníc na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, krácení tvárníc, provádění svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci. V položkách nejsou započteny náklady zakotvení příček ke svislé navazující konstrukci. Pro kotvení se použijí položky souboru 342 94 - 811. . Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.			
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			
41	411321414R00	(5,5*3+6,6*8,3)*0,2		14,26	0,00
	RTS komentář:	V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bednění se oceňuje položkami souboru 41135 Bednění stropů. Výztuž se oceňuje položkami souboru 41136 Výztuž stropů			
42	411351203R00	5,5*3+6,6*8,3		71,28	0,00
	RTS komentář:	Bednění pronajaté ISD-NOE, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží. Položka je určena pro stropy tl. do 300 mm a světlou výšku do 3,5 m. Překližka je kalkulována pro desetinasobné použití. Připočteno je ztratné desek 5 % na dořezy atypických tvarů.			
43	411351204R00	5,5*3+6,6*8,3		71,28	0,00
	RTS komentář:	Včetně odstranění podepření stropu. Bednění pronajaté ISD-NOE, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží.			
44	411361821R00	1,006+1,035		2,04	0,00
	RTS komentář:	Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojitě, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení železobetonových podhledů			
45	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	200,00	0,00
		140	2.np	140,00	
		60	1.np	60,00	
	RTS komentář:	Podhledy sádkartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5mm 4.05.23			
46	28375704	430*0,2		86,00	0,00
	RTS komentář:	Izolační desky Isover EPS 100 jsou určeny pro všeobecné použití, zejména pro tepelné izolace s běžnými požadavky na zatížení tlakem. Vhodné pro izolační vrstvy energeticky úsporných staveb (nízkoenergetické a pasivní domy) s běžnými tloušťkami izolace 200 - 500 mm. Rozměr: 1000 x 500 mm			
	420VD	Podhled samonosný			
47	420VD	22*3,5		77,00	0,00
	60	Omitky ze suchých směsí			
48	602011112RT3	Omitka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně	m2	531,92	0,00
		(8+12,5)*3,2-(0,9+0,9+0,9+2,1)*2,1-(1*1,2)-(3,2*2,1)	1.np-380	47,60	
		(12,5+8+8+3+1,5+3)*3,2-(0,6+2,4+2,2+2,8+1,4+1,4)*1,85-(1,4*2,4)	2.np-380	91,86	
		(2+2,5)*3,6*2	2.np-300	32,40	
		((2+2,7+5+4,1+2,6)*3,5-(2*2*1+1,7*2))*2	1.np-300	100,00	
		2,6*3,3*2	1.np-150	17,16	
		((6,7+3,7+3,7+1,8+2,4+3+2,1+8,3+7,7+4,1)*3,1-(2*0,8*5+2*0,9*3))*2	2.np-150	242,90	
	RTS komentář:	Omitka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového zdíva. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.			
49	602011141RT3	Omitka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně	m2	531,92	0,00
		(8+12,5)*3,2-(0,9+0,9+0,9+2,1)*2,1-(1*1,2)-(3,2*2,1)	1.np-380	47,60	

		(12,5+8+8+3+1,5+3)*3,2-(0,6+2,4+2,2+2,8+1,4+1,4)*1,85-(1,4*2,4)	2.np-380	91,86	
		(2+2,5)*3,6*2	2.np-300	32,40	
		((2+2,7+5+4,1+2,6)*3,5-(2*2*1+1,7*2))*2	1.np-300	100,00	
		2,6*3,3*2	1.np-150	17,16	
		((6,7+3,7+3,7+1,8+2,4+3+2,1+8,3+7,7+4,1)*3,1-(2*0,8*5+2*0,9*3))*2	2.np-150	242,90	
	RTS komentář:	Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.			
	62	Úprava povrchů vnější			
50	622300031RAF	(5,5*3+6,6*8,3)		71,28	0,00
	RTS komentář:	Zakrytí výplní otvorů. Osazení soklové lišty. Nalepení tepelné izolačních fasádních desek z polystyrénu (fasáda a ostění EPS-F, parapety XPS). Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami, osazení parapetních a okenních omítkových lišt. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení			
	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
51	630900020RAC	30		30,00	0,00
	RTS komentář:	Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 15 cm, včetně svislého přemístění do výše jednoho podlaží a odvozu na skládku do 10 km. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,33 t/m2 konstrukce			
52	632418150RU1	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	117,00	0,00
		5	1.04	5,00	
		4	1.05	4,00	
		90	2.01	90,00	
		3	2.06	3,00	
		8	2.07	8,00	
		3	2.08	3,00	
		4	2.02	4,00	
	RTS komentář:	Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou Baumit Grund, rozmíchání suché směsi Baumit Alpha 2000 s vodou podle receptury výrobce a rozprostření směsi.			
	711	Izolace proti vodě			
53	711141559RY5	50+20		70,00	0,00
	RTS komentář:	Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097.Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2			
	713	Izolace tepelné			
54	713111111RV9	430		430,00	0,00
	RTS komentář:	V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2			
55	713131130R00	(1,3+22+3,5*3)*4-(2,4*1,6*7)		108,32	0,00
	RTS komentář:	Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy stěny			
56	713521518R00	Protipožární obklad HEB č. 18 Promatect H, požární odolnost R 30, čtyřstranný	m	71,30	0,00
		7*4+22+3*4		62,00	
		;ztratiné 15%; 9,3		9,30	
	RTS komentář:	Protipožární obklad ocelových válcovaných nosníků, čtyřstranný, je tvořen deskami Promatect - H o tloušťce 6 mm spojenými svorkami 28/10,7/1,2 a 19/10,7/1,2. Katalogový list 445.00.			
57	713134211RK2	420		420,00	0,00

	762	Konstrukce tesařské				
58	762526811R00	9,6*6,3*2			120,96	0,00
59	966068001R00	9,6*3,5+6,3*3,5			55,65	0,00
60	963065511R00	10*6,5*0,05			3,25	0,00
61	979990161R00	4,2336			4,23	0,00
	RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64					
62	979087008R00	3*4,2336			12,70	0,00
63	979087001R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3		7,55	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
64	767134802R00	(22+10)*4			128,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic				
65	771576109R00	Montáž podlah keramických hlad.,epox.tmel,30x30 cm	m2		45,00	0,00
		4	2.02		4,00	
		14	2.03		14,00	
		12	2.04		12,00	
		4	2.06		4,00	
		8	2.07		8,00	
		3	2.08		3,00	
		Spotřeba lepidla 3,7 kg suché směsi/ m2 při použití zubové stěrky velikosti 8x8x8 mm. Spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 3, výšky 9 mm. Položka obsahuje nanesení epoxidového lepidla, položení dlažby, spárování epoxidovou spárovací hmotou, odstranění zbytků epoxidové spárovací hmoty z povrchu dlažby				
66	59764207VD	Dlažba keramická dle výběru investora	m2		51,75	0,00
		4	2.02		4,00	
		14	2.03		14,00	
		12	2.04		12,00	
		4	2.06		4,00	
		8	2.07		8,00	
		3	2.08		3,00	
		;ztratné 15%; 6,75			6,75	
	RTS komentář: Přesná specifikace i formát bude stanoven na základě vzorkování dle výběru investora (v rozpočtu bude oceněno fixní částkou 450,-Kč/m2)					
67	771576118R00	86			86,00	0,00
		Spotřeba lepidla 3,7 kg suché směsi/ m2 při použití zubové stěrky velikosti 8x8x8 mm. Spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 3, výšky 9 mm. Položka obsahuje nanesení epoxidového lepidla, položení dlažby, spárování epoxidovou spárovací hmotou, odstranění zbytků epoxidové spárovací hmoty z povrchu dlažby				
68	59764207VD	Dlažba keramická dle výběru investora	m2		98,90	0,00
		86			86,00	
		;ztratné 15%; 12,9			12,90	
	RTS komentář: Přesná specifikace i formát bude stanoven na základě vzorkování dle výběru investora (v rozpočtu bude oceněno fixní částkou 900,-Kč/m2)					
	777	Podlahy ze syntetických hmot				
69	777572010R00	140			140,00	0,00
	RTS komentář: Dvouvrstvá stěrková podlaha s imregnací, dvojnásobným tmelením a vrchním barevným nátěrem odolná proti opotřebení a proti nepříznivému působení chemikálií. Tloušťka vrstvy cca 2 mm.					
	781	Obklady (keramické)				
70	781476114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, epox.tmel, 20x20 cm	m2		73,80	0,00
		(2,1+1,6)*2*2-0,9*2	2.02		13,00	
		((1,7+1,2)*2*2+(1,7+1,2)*2*2)-0,8*2*3	2.06		18,40	

		(1,7+0,9)*2*2+(3,5+2,3)*2*2-0,8*2*3	2.07		28,80	
		(1,1+2,7)*2*2-0,8*2	2.08		13,60	
		Spotřeba lepidla 3,7 kg suché směsi/ m2 při použití zubové stěrky velikosti 8x8x8 mm. Spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 3, výšky 9 mm. Položka obsahuje nanesení epoxidového lepidla, montáž obkladu, spárování epoxidovou spárovací hmotou, odstranění zbytků epoxidové spárovací hmoty z povrchu obkladu				
71	610VD	Obklad keramický, dle výběru investora		m2	84,87	0,00
		(2,1+1,6)*2*2-0,9*2	2.02		13,00	
		((1,7+1,2)*2*2+(1,7+1,2)*2*2)-0,8*2*3	2.06		18,40	
		(1,7+0,9)*2*2+(3,5+2,3)*2*2-0,8*2*3	2.07		28,80	
		(1,1+2,7)*2*2-0,8*2	2.08		13,60	
		;ztráté 15%; 11,07			11,07	
		RTS komentář: Přesná specifikace i formát bude stanoven na základě vzorkování dle výběru investora				
	783	Nátěry				
72	783225100R00	25*3,5			87,50	0,00
	784	Malby				
73	784115412R00	Malba Remal profi, bílá, bez penetrace, 2 x		m2	885,45	0,00
		13*3+5*3-(3,2*2,1)+4*3-(2*2*0,8)+4*0,6*3	1.02		63,28	
		5*3*3-(2,2+4*2+2,2)+5*3+7+3	1.01		57,60	
		(1,1+2,5+2,5+1)*3-(2*0,8+0,9*1,85)	1.03		18,04	
		(2,6*2+1,4+1,9)-(0,9*1,85+0,8*2+0,7*0,8)	1.04		4,68	
		2,9*(8+5,5+3,7+34,5+2,2+6,3+5,5+6,7+3,7+1,2+2,2)-(2,4*1,6*2+4*0,8*2+3*0,7*2)	2.01		212,27	
		0,9*2*(2,1+1,6)	2.02		6,66	
		2,9*2(4,9+2,4)-(0,8*2+1,2*1,7)	2.03		0,00	
		2,9*2*(3,5+4,9)-(1,2*1,7*2+0,8*2)	2.05		43,04	
		2,9*2*(3,5+2,85)-(2*0,8)	2.04		35,23	
		3,5*(5,5+3+3+1,6+22+3,7)-(2,4*1,6*7+0,9*2)			107,12	
		22*3,5			77,00	
		140	2.np		140,00	
		60	1.np		60,00	
		2,9*2*(9,2+3,5)-(1,6*2,4*3+0,8*2)	2.10		60,54	
		2,9*2*(5,7+3,5)-(1,6*2,4)	2.09		0,00	
		RTS komentář: Vynikající malířská tekutá barva s vysokou bělostí, krycí schopností a ořezuvzdorností k malování interiérů. Má protiplišňovou úpravu. Bez vyspravení sádrou.				
	94	Lešení a stavební výtahy				
74	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m		m2	52,00	0,00
75	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m		m3	1 575,00	0,00
		430*3	2.NP		1 290,00	
		95*3	1:NP		285,00	
76	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m		m3	1 575,00	0,00
		430*3	2.NP		1 290,00	
		95*3	1:NP		285,00	
	96	Bourání konstrukcí				
77	963051113R00	2*3*0,4			2,40	0,00
		RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979				
78	963300013RA0	(0,2*0,2*6)			0,24	0,00

		<i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,480 t/m2 konstrukce.</i>			
79	965043421RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 (1,5*1,5*4+1,2*1,2*2)*0,15 8*11*0,15	m3	14,98 1,78 13,20	0,00
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.</i>			
80	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	225,63	0,00
		<i>RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>			
81	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	225,63	0,00
82	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	225,63	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
83	976071111R00	25		25,00	0,00
		<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>			
	H00	Běžné stavební práce			
84	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku</i>			
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
85	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 0,008*9*6,7 0,008*13*7 0,008*6*2,5 25*0,06	t	2,83 0,48 0,73 0,12 1,50	0,00
	S	Přesuny sutí			
86	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00	0,00
	M	Ostatní materiál			
87	13388440	0,04303*(22+3,5*4)		1,55	0,00
		<i>RTS komentář: Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy VN 42 5554, DIN 1025 - Rozměry Hmotnost 43,70 kg/</i>			
88	555VD	0,0365*4*4,4		0,64	0,00
89	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	762,78	0,00
90	440VD	hasící schopnost 21A 2 1	kus	3,00 2,00 1,00	0,00
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce			
91	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,00	0,00
92	010001VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	Soubor	0,00	0,00
93	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00	0,00
	03VRN	Zařízení staveniště			
94	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	0,00
	04VRN	Inženýrské činnosti			
95	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,00	0,00
	07VRN	Provozní vlivy			
96	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	0,00

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **Přístavba stadionu v Hlinsku**

Misto **Hlinsko**

Objednatel: **Vladimír Ducheček**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **TSM Design s.r.o.**

IČ: **06544754**

Srnská 46

DIČ: **CZ06544754**

53901 Hlinsko

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 400,00
PSV			0,00
MON			398 178,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			404 578,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	404 578,00 CZK
Základní DPH	21 %	84 961,38 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

489 539,38 CZK

v

dne

04.06.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Veškeré položky zahrnují dodávku materiálu a montáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV			6 400,00
M21	Elektromontáže	MON			398 178,00
Cena celkem					404 578,00

Položkový rozpočet

S:	Přístavba stadionu v Hlinsku
O:	Hlinsko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 400,00
1	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	100,00000	39,00	3 900,00
2	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	50,00000	50,00	2 500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				398 178,00
3	1	Rozváděč R1	ks	1,00000	26 400,00	26 400,00
4	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	1 320,00	1 320,00
5	2	svítidlo A,B - LED sv.60x60cm 26W, 3800lm, 4000K , IP20	ks	37,00000	2 310,00	85 470,00
6	210201526R00	Svítidlo LED technické stropní vestavné	kus	37,00000	440,00	16 280,00
7	3	svítidlo C - LED downlight, 1x 20 W, 2100 lm, Ra 80, 4000K	ks	8,00000	1 760,00	14 080,00
8	210201516R00	Svítidlo LED bytové stropní vestavné	kus	8,00000	440,00	3 520,00
9	4	Nouzové sv.3W LED/1.hod IP44, záloha 1.hod	ks	16,00000	2 090,00	33 440,00
10	210201517R00	Svítidlo LED bytové stěnové	kus	16,00000	440,00	7 040,00
11	5	Venkovní nástěnné LED svítidlo 15W IP44	ks	8,00000	1 320,00	10 560,00
12	210201528R00	Svítidlo LED světlomet venkovní	kus	8,00000	440,00	3 520,00
13	6	koupelnový ventilátor D=100mm s doběhem, dodávka a montáž	ks	4,00000	1 210,00	4 840,00
14	210110062RT2	Infrapassivní spínač osvětlení, včetně dodávky stropního interiérového čidla	kus	6,00000	1 045,00	6 270,00
15	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	11,00000	319,00	3 509,00
16	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	4,00000	330,00	1 320,00
17	210110004RT1	Spínač nástěnný střídaný - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	4,00000	330,00	1 320,00
18	7	Spínač nástěnný střídaný - řaz. 6+6, ob.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	2,00000	429,00	858,00
19	210110046RT2	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, včetně dodávky spínače	kus	1,00000	330,00	330,00
20	210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	36,00000	286,00	10 296,00
21	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky	kus	65,00000	99,00	6 435,00
22	210010322RT1	Krabice rozvodná 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky krabice s víčkem a svorkou	kus	50,00000	121,00	6 050,00
23	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	12,00000	132,00	1 584,00
24	35822001018R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 32B-1	kus	1,00000	990,00	990,00
25	8	úprava zapojení stáv. rozváděče	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00
26	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	80,00000	176,00	14 080,00
27	210800024RT4	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 3x2,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x2,5	m	350,00000	49,50	17 325,00
28	210800023RT4	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 3x1,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5	m	600,00000	44,00	26 400,00
29	210800021RT4	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 2x1,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 2x1,5	m	200,00000	44,00	8 800,00
30	210800528RT1	Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 10	m	50,00000	38,50	1 925,00
31	210800506RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 4	m	50,00000	33,00	1 650,00
32	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	30,00000	99,00	2 970,00
33	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	4,00000	99,00	396,00
34	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	500,00000	88,00	44 000,00
35	211010001RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6, včetně dodávky hmoždinky	kus	300,00000	33,00	9 900,00
36	58541233R	Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A, bal. 30 kg	t	0,20000	16 500,00	3 300,00
37	9	likvidace odpadu, úklid pracoviště	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00

38	10	výchozí revize vč. zprávy	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00
39	11	zkouška nouzového osvětlení vč. protokolu	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00
40	12	měření intenzity umělého osvětlení	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00
41	13	doprava, přesun hmot	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00

Celkem					404 578,00	
--------	--	--	--	--	------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZSHKINSKO
Stavba: Vestavba klubovny HC Hlinsko, parcela č, p. stav. 3420

KSO:
Místo: Hlinsko v Č.

CC-CZ:
Datum: 23.04.2025

Zadavatel:
Město Hlinsko. Poděbradovo nám. č. 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TSM Design s.r.o.

IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754

Projektant:
Dušek Jaroslav, projektová činnost ve výstavbě

IČ: 14513293
DIČ:

Zpracovatel:
Dušek Jaroslav

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	781 676,58
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	781 676,58	164 152,08
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	945 828,66
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZSHKINSKO

Stavba: Vestavba klubovny HC Hlinsko, parcela č, p. stav. 3420

Místo: Hlinsko v Č.

Datum: 23.04.2025

Zadavatel: Město Hlinsko. Poděbradovo nám. č. 1

Projektant: Dušek Jaroslav, projektová
činnost ve výstavbě

Uchazeč: TSM Design s.r.o.

Zpracovatel: Dušek Jaroslav

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

781 676,58 945 828,66

ÚT
Klubovna Ústřední vytápění

346 557,00 419 333,97

ZT
Klubovna Zdravotní technika

435 119,58 526 494,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba klubovny HC Hlinsko, parcela č, p. stav. 3420

Objekt:

ÚT Klubovna - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Hlinsko v Č.

CC-CZ:

Datum: 23.04.2025

Zadavatel:

Město Hlinsko. Poděbradovo nám. č. 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TSM Design s.r.o.

IČ:

06544754

DIČ:

CZ06544754

Projektant:

Dušek Jaroslav, projektová činnost ve výstavbě

IČ:

14513293

DIČ:

Zpracovatel:

Dušek Jaroslav

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

346 557,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

346 557,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 557,00	21,00%	72 776,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

419 333,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba klubovny HC Hlinsko, parcela č, p. stav. 3420

Objekt:

ÚT Klubovna - Ústřední vytápění

Místo:

Hlinsko v Č.

Datum:

23.04.2025

Zadavatel:

Město Hlinsko. Poděbradovo nám. č. 1

Projektant:

Dušek Jaroslav,
projektová činnost ve
výstavbě

Uchazeč:

TSM Design s.r.o.

Zpracovatel:

Dušek Jaroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

346 557,00

PSV - Práce a dodávky PSV

262 627,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

99 140,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

13 068,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

57 497,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

31 531,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

61 391,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

83 930,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

346 557,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba klubovny HC Hlinsko, parcela č, p. stav. 3420

Objekt: **ÚT Klubovna - Ústřední vytápění**

Místo: Hlinsko v Č.

Datum: 23.04.2025

Zadavatel: Město Hlinsko. Poděbradovo nám. č. 1

Projektant: Dušek Jaroslav, projektová činnost ve výstavbě

Uchazeč: TSM Design s.r.o.

Zpracovatel: Dušek Jaroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

346 557,00

D PSV Práce a dodávky PSV

262 627,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

99 140,00

1	K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00
2	M	48412021	kotel plynový kondenzační závěsný 2,7-17,0 kW, bez ohřevu TV	kus	1,000	76 824,00	76 824,00
3	M	48412022	Základní prostorový modulační regulátor	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
6	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	3,000	11,00	33,00
4	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
5	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	3,000	1 100,00	3 300,00
7	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,103	11 000,00	1 133,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

13 068,00

8	K	7322191213	Montáž zásobníkového ohříváče vody stjatého nepřímotopného o obsahu 120 litrů	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00
9	M	484371414	Stojatý zásobník teplé vody, objem 120 litrů. Prům. 550 mm, v = 956 mm, teplosměnná plocha vým. 1,0 m2	kus	1,000	7 579,00	7 579,00
10	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,149	11 000,00	1 639,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

57 497,00

11	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	110,000	396,00	43 560,00
12	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	8,000	451,00	3 608,00
13	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	22,000	110,00	2 420,00
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	118,000	11,00	1 298,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	11,000	22,00	242,00
17	M	55261571	<i>koleno 90° se vsuvným koncem Cu rozvod vody d 15</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>44,00</i>	<i>1 848,00</i>
18	M	55261572	<i>koleno 90° se vsuvným koncem Cu rozvod vody d 18</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>44,00</i>	<i>264,00</i>
19	M	55261582	<i>tvarovka T Cu lisovací spoj pro rozvod vody d 15</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>	<i>66,00</i>	<i>1 188,00</i>
20	M	5512727251	<i>T kus Cu 15/18/15 - voda</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>66,00</i>	<i>132,00</i>
21	M	551272731	<i>T kus Cu 18/1/2"/18 - voda</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>66,00</i>	<i>132,00</i>
22	M	551272730	<i>T kus Cu 15/1/2"/15 - voda</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>66,00</i>	<i>924,00</i>
23	M	551272738	<i>Přechodový kus Cu 28/1" -vnější závit - voda</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>165,00</i>	<i>990,00</i>
24	M	551272777	<i>Redukční kus Cu 28/18 - voda</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>121,00</i>	<i>242,00</i>
16	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,059	11 000,00	649,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury	31 531,00			
25	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	6,000	120,00	720,00
28	K	734221689	Termostatická hlavice pro otopná tělesa KOMPAKT s ochranou proti zcizení	kus	11,000	1 100,00	12 100,00
27	K	734261720	Šroubení radiátorové uzavírací a regulační DN 15 přímé	kus	22,000	550,00	12 100,00
29	K	734261721	Svěrné šroubení 15 pro ventily VK	kus	22,000	132,00	2 904,00
30	K	734261722	opěrné pouzdro pro tr. CU 15x1,0	kus	22,000	11,00	242,00
31	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,000	132,00	1 320,00
32	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000	275,00	275,00
33	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	363,00	1 089,00
34	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071	11 000,00	781,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	61 391,00			
35	K	735152133	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 10/ 400/600 mm výkon 254 W	kus	2,000	3 300,00	6 600,00
36	K	7351522321	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 11/ 400/400 mm	kus	2,000	3 630,00	7 260,00
37	K	735152237	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1000 mm výkon 708W	kus	1,000	4 510,00	4 510,00
38	K	735152242	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1800 mm výkon 1274W	kus	5,000	5 720,00	28 600,00
39	K	7351524604	Otopné těleso panelové VK21 dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1100mm výkon 695W	kus	1,000	5 830,00	5 830,00
40	K	735152537	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1000 mm výkon 1216 W	kus	1,000	5 830,00	5 830,00
41	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,251	11 000,00	2 761,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				83 930,00
42	K	HZS2223	Uvedení kotle do provozu	hod	15,000	880,00	13 200,00
43	K	HZS2224	Revize spalinových cest	hod	8,000	660,00	5 280,00
44	K	HZS2225	Rozvody regulace a elektro (zajistí montážní firma)	hod	40,000	990,00	39 600,00
45	K	HZS2226	propláchnutí systému	hod	6,000	1 650,00	9 900,00
46	K	HZS2227	topná zkouška	hod	25,000	440,00	11 000,00
47	K	HZS2228	vyregulování systému	hod	5,000	990,00	4 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba klubovny HC Hlinsko, parcela č, p. stav. 3420

Objekt:

ZT Klubovna - Zdravotní technika

KSO:

Místo: Hlinsko v Č.

CC-CZ:

Datum: 23.04.2025

Zadavatel:

Město Hlinsko. Poděbradovo nám. č. 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TSM Design s.r.o.

IČ:

06544754

DIČ:

CZ06544754

Projektant:

Dušek Jaroslav, projektová činnost ve výstavbě

IČ:

14513293

DIČ:

Zpracovatel:

Dušek Jaroslav

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

435 119,58

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

435 119,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	435 119,58	21,00%	91 375,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

526 494,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba klubovny HC Hlinsko, parcela č, p. stav. 3420

Objekt:

ZT Klubovna - Zdravotní technika

Místo:

Hlinsko v Č.

Datum:

23.04.2025

Zadavatel:

Město Hlinsko. Poděbradovo nám. č. 1

Projektant:

Dušek Jaroslav,
projektová činnost ve
výstavbě

Uchazeč:

TSM Design s.r.o.

Zpracovatel:

Dušek Jaroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

435 119,58

HSV - Práce a dodávky HSV

51 059,08

1 - Zemní práce

21 270,35

4 - Vodorovné konstrukce

1 420,80

5 - Komunikace pozemní

3 648,40

8 - Trubní vedení

15 555,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 784,00

997 - Přesun sutě

985,60

998 - Přesun hmot

4 394,93

PSV - Práce a dodávky PSV

356 060,50

713 - Izolace tepelné

5 192,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

32 267,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

132 671,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

46 437,50

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

6 215,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

133 278,00

2) Ostatní náklady**0,00**

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**435 119,58**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba klubovny HC Hlinsko, parcela č, p. stav. 3420

Objekt: ZT Klubovna - Zdravotní technika

Místo: Hlinsko v Č.

Datum: 23.04.2025

Zadavatel: Město Hlinsko. Poděbradovo nám. č. 1

Projektant: Dušek Jaroslav, projektová činnost ve výstavbě

Uchazeč: TSM Design s.r.o.

Zpracovatel: Dušek Jaroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

435 119,58

DHSVPráce a dodávky HSV

51 059,08

D1Zemní práce

21 270,35

74	K	113107135	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm ručně	m2	7,040	805,00	5 667,20
	VV		(3,0*0,80)+(2,80*0,80)+(3,0*0,80)		7,040		
	VV		Součet		7,040		
73	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,800	250,00	200,00
81	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,822	1 510,00	11 811,22
	VV		(3,0*0,80*1,274)+(2,80*0,80*0,80)+(3,0*0,80*1,03)+(0,80*0,80*0,782)		7,822		
	VV		Součet		7,822		
82	K	175101110	Obsyp potrubí pískem	m3	2,304	603,00	1 389,31
	VV		(3,0*0,80*0,30)+(2,80*0,80*0,30)+(3,0*0,80*0,30)+(0,80*0,80*0,30)		2,304		
	VV		Součet		2,304		
83	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	4,608	478,00	2 202,62
	VV		2,304*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,608		

D4Vodorovné konstrukce

1 420,80

84	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,768	1 850,00	1 420,80
	VV		(3,0*0,80*0,10)+(2,80*0,80*0,10)+(3,0*0,80*0,10)+(0,80*0,80*0,10)		0,768		
	VV		Součet		0,768		

D5Komunikace pozemní

3 648,40

77	K	566901142	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	1,400	329,00	460,60
78	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	1,400	1 080,00	1 512,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	1,400	592,00	828,80
80	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	1,400	605,00	847,00
D 8 Trubní vedení							15 555,00
85	K	894102412	Vyvtání stěny šachty pro napojení potrubí DN 160	sbr	1,000	15 000,00	15 000,00
104	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,125	4 440,00	555,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 784,00
75	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	17,600	215,00	3 784,00
	VV		(3,0*2)+(2,80*2)+(3,0*2)		17,600		
	VV		Součet		17,600		
D 997 Přesun sutě							985,60
76	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	1,760	560,00	985,60
	VV		(3,0*0,80*0,10)+(2,80*0,80*0,10)+(3,0*0,80*0,10)		0,704		
	VV		Součet		0,704		
	VV		0,704*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,760		
D 998 Přesun hmot							4 394,93
87	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	6,004	82,00	492,33
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,004	650,00	3 902,60
D PSV Práce a dodávky PSV							356 060,50
D 713 Izolace tepelné							5 192,00
22	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	39,000	88,00	3 432,00
23	M	63152512	<i>návlek tepelně izolační tl 3mm pro kan. potrubí DN 50</i>	m	6,000	22,00	132,00
24	M	63152513	<i>návlek tepelně izolační tl 5mm pro kan. potrubí DN 75</i>	m	17,000	44,00	748,00
25	M	63152514	<i>návlek tepelně izolační tl 5mm pro kan. potrubí DN 110</i>	m	16,000	55,00	880,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							32 267,00
1	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110	m	20,000	363,00	7 260,00
2	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125	m	10,000	385,00	3 850,00
3	K	721173403.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160	m	4,000	484,00	1 936,00
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	6,000	264,00	1 584,00
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	8,000	264,00	2 112,00
6	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	20,000	297,00	5 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	110,00	550,00
8	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	110,00	440,00
9	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	110,00	330,00
10	K	721211423	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 132x132, suchá zápachová uzávěrka	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
11	K	721211426	Kalich pro úkapy HL 21 DN 32, s přídavnou mech. uzávěrkou	kus	1,000	550,00	550,00
16	K	721229112	Montáž upevnění kanalizačního potrubí DN 50 - DN 110	kus	24,000	33,00	792,00
18	M	42390528	objímka ocelová dvojdielná DN 50	kus	3,000	22,00	66,00
19	M	42390530	objímka ocelová dvojdielná DN 75	kus	16,000	27,50	440,00
20	M	42390535	objímka ocelová dvojdielná DN 100	kus	5,000	32,00	160,00
21	M	31944702	šroub kombi M8 x 180	kus	24,000	10,00	240,00
12	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	330,00	330,00
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	64,000	11,00	704,00
14	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	4,000	11,00	44,00
15	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,199	11 000,00	2 189,00

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	132 671,00			
26	K	722140111	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 15x1 mm	m	38,000	605,00	22 990,00
27	K	722140112	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 18x1 mm	m	41,000	660,00	27 060,00
28	K	722140113	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	23,000	748,00	17 204,00
29	K	722140114	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	m	40,000	946,00	37 840,00
88	K	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 25 do 32 mm	kus	1,000	330,00	330,00
89	K	722173914	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 25 do 32 mm	kus	2,000	330,00	660,00
30	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	24,000	11,00	264,00
31	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	40,000	16,50	660,00
32	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	55,000	16,50	907,50
33	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	15,000	25,30	379,50
34	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	20,000	220,00	4 400,00
35	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	16,000	220,00	3 520,00
36	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	1,000	220,00	220,00
38	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	132,00	132,00
37	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	176,00	176,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	220,00	220,00
39	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	550,00	550,00
41	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	220,00	440,00
42	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	275,00	825,00
43	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	363,00	363,00
44	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	396,00	792,00
45	K	722262211	Vodoměr závitový jednотokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
46	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4"	soubor	1,000	6 050,00	6 050,00
47	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	142,000	11,00	1 562,00
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	142,000	11,00	1 562,00
49	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,174	11 000,00	1 914,00

D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					46 437,50
93	K	723150376	Chráníčka D 32 x 1,8mm	m	0,500	33,00		16,50
90	K	723160211	Přípojka k plynoměru spojovaná na závit z nerezových vlnovcových trubek EUROGW DN 20	soubor	1,000	4 950,00		4 950,00
91	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	10,000	484,00		4 840,00
92	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,000	1 100,00		1 100,00
100	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	1 100,00		1 100,00
101	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	1,000	22,00		22,00
102	K	723190916	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 40	kus	1,000	1 650,00		1 650,00
94	K	723230105	Kulový uzávěr přímý G 1/2 s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000	1 320,00		1 320,00
97	K	723239109	Montáž detektoru úniku plynu	kus	1,000	330,00		330,00
98	M	551344813	detektor plynu 230V AC, relé 10 A, 140 mm x 90 mm x 45 mm	kus	1,000	4 840,00		4 840,00
95	K	723239111	Montáž podružného plynoměru BK-G 1,6	kus	1,000	1 100,00		1 100,00
96	M	38822270	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubenímBK-*G 1,6, Qmax 2,5m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100	kus	1,000	24 740,00		24 740,00
99	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,039	11 000,00		429,00

D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení					6 215,00
50	K	724149104	Montáž čerpadla cirkulačního BUZ Plus 15 A1 x 230V/50 Hz	kus	1,000	110,00		110,00
51	M	426610631	Cirkulační čerpadlo BUZ Plus 15 A, 1x230V/50Hz včetně kulového uzávěru a zpětné klapky	kus	1,000	6 050,00		6 050,00
52	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	11 000,00		55,00

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					133 278,00
54	K	725112035	Duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozetyklozety s antibakteriální úpravou	ks	2,000	660,00		1 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	2,000	7 150,00	14 300,00
55	K	725121026	Urinál keramický s automatickým splachováním, síťové napájení 24 V. Vnitřní přívod vody. Antivandal	soubor	3,000	12 320,00	36 960,00
56	K	725121027	Napájecí zdroj pro max. 5 urinálů 24V,DC	soubor	1,000	6 050,00	6 050,00
57	K	725121028	sítka pro urinál	ks	3,000	550,00	1 650,00
58	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	3 960,00	11 880,00
59	K	725311122	Dřez jednoduchý nerezový 510x580x150 mm	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
60	K	725311123	Dřez nerezový na myčku skla	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
61	K	725311124	Myčka na sklo dvoudílná	ks	1,000	4 850,00	4 850,00
62	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	7 150,00	7 150,00
63	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	10,000	330,00	3 300,00
67	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
66	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000	1 650,00	4 950,00
64	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000	330,00	330,00
65	M	55143184	<i>baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru vývod na myčku + ostřík</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>14 520,00</i>	<i>14 520,00</i>
69	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	330,00	990,00
70	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	2,000	550,00	1 100,00
71	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,198	11 000,00	2 178,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					28 000,00
103	K	HZS2230	Revize , protokoly, zkoušky	hod	35,000	800,00	28 000,00