

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1) Obec Prusinovice

zastoupená: Zbyňkem Žákovským – starostou obce

IČ: 00287644

DIČ: CZ00287644

tel. 573 386 125

e-mail: starosta@prusinovice.cz

jako „objednatel“

a

2) RAPOS spol. s r.o.

zastoupená: Ing. Jaroslavem Ševčíkem – jednatelem

IČ: 25504487

DIČ: CZ25504487

tel. 573 398 311

email: rapos@rapos.cz

uzavírají dnešního dne tuto
smlouvu o dílo

I.

Výchozí údaje a podklady

1. Výchozí údaje:

1.1. Název stavby: Rekonstrukce OÚ Prusinovice

2. Místo stavby: obec Prusinovice

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla v rozsahu technických požadavků popsaných v přílohách zadávací dokumentace.

III.

Čas plnění

1. Termín plnění:

2.1. Předání staveniště: 2. 6. 2025

2.2. Termín zahájení stavebních prací: 2. 6. 2025

3.1. Termín dokončení stavebních prací: 28. 11. 2025

3.2. Převzetí staveniště: 28. 11. 2025

4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně a včas dokončené dílo převezme a zaplatí za něho dohodnutou cenu.

IV.

Cena

1. Cena za provedení díla podle smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.

2. Cena za provedení díla činí: 8.894.996,21 Kč bez DPH

1.867.949,- Kč DPH

10.762.945,- Kč včetně DPH

3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele. Detailně jsou jednotlivé položky rozepsány v položkovém rozpočtu.

4.1. Ke změně ceny může dojít pouze v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

4.2. V případě změn ceny u prací, které jsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4.3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, jsou ceny stanoveny s ohledem na jednotkové ceny uvedené v RTS - Českých stavebních standardech.

- 4.4. Postup či způsob sjednání ceny nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 4.5. Změna ceny díla bude provedena dodatkem k této smlouvě.

V.

Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla zaplatí objednatel postupně na základě daňových dokladů (faktur), které budou vystaveny měsíčně na základě soupisu provedených prací a dodávek. Soupis provedených prací a dodávek je objednatel povinen potvrdit podpisem do 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem, a to nejpozději do posledního dne příslušného měsíce.
2. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH je považován poslední den příslušného měsíce.

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat především tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo
- název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele a jejich bankovní spojení
- název stavby, číslo smlouvy
- rozsah a předmět plnění
- fakturovanou částku
- datum vystavení a odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb. ve znění platných předpisů.

Přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem.

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má zato, že faktura byla doručena tři dny po odeslání.
4. Smluvní strany se dohodly, že potvrzením zjišťovacího protokolu o provedených předaných a převzatých, stavebních pracích a soupisu provedených prací a dodávek objednatelem zhotovitel předává a objednatel přebírá rozsah prací, které byly v daném období provedeny, a uznává tyto v souladu s platnou právní úpravou občanského zákoníku jako jeho plnění.
5. Po ukončení díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma stranami.
Dnem předání díla začíná běžet záruční lhůta v trvání dle bodu XV.1.
6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady či nedodělky, které brání řádnému užívání díla.

VI.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb.
2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí žádnou formou přenášet na zhotovitele.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
2. Pokud zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím subdodavatele, je možné jej změnit pouze ve výjimečných případech a pouze se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel nemá odpovědnost za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.

VIII.

Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši minimálně 10 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen předložit uzavřenou pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce před uzavřením této smlouvy.

IX.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění

- smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

X.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

XI.

Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel má povinnost jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena povinnost objednatele za správnost předané dokumentace.

2. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

XII.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, tj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických a technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 10 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 pracovních dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se

objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nově nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

XIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláškou ke stavebnímu zákonu).

XIV.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen nejméně 3 dny předem objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

3. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení XV., bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíše obě smluvní strany. Podpis předávacího protokolu objednatelem je hmotněprávní podmínkou dokončení díla.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření
 - d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

XV.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle této smlouvy o dílo. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho částí prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

XVI.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v části II po termínu uvedeném v bodu III. 3., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den.
3. Úhrada smluvní pokuty zhotovitelem nemá vliv na náhradu případné škody uplatněné objednatelem.

XVII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo.
3. Pokud dohody uzavřené podle bodu XVII.1. mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Taková dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
4. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení konečné faktury, nejméně však do 31. 12. 2035:
 - a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
 - b) umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních

orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),

- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky.
- e) označit každou fakturu názvem a číslem projektu.

5. Podstatným porušením smlouvy je:

Prodlení s termínem zhotovení díla uvedeným v bodu III.3. o více než 30 dnů.

XVIII.

Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní


1. Vlastníkem zhotovované věci je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody na zhotovované věci až do jejího předání a převzetí objednatelem a do doby uhrazení celkové dohodnuté ceny objednatelem (sjednává se výhrada vlastnictví).

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž si každá ze smluvních stran ponechá po jednom.

V Prusinovicích dne 2. 6. 2025


.....
Objednatel
Zbyněk Žakovský
starosta obce
OBEC PRUSINOVICE -1-
ZÁMČISKO 350
768 42 PRUSINOVICE
IČ: 002 87 644 • DIČ: CZ00287644


.....
Zhotovitel
Ing. Jaroslav Ševčík
jednatel
 spol. s r.o.
Palackého 529 • Všetuly • 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO: 255 04 487 • DIČ: CZ25504487 -23-

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021-074 OU Prusinovice

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

RAPOS, spol. s r. o.

IČO: 25504487

Palackého 529 – Všetuly

DIČ: CZ25504487

769 01

Holešov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 643 996,04
PSV			1 821 000,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			325 000,00
Ostatní náklady			105 000,00
Celkem			8 894 996,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 894 996,21 CZK
Základní DPH	21 %	1 867 949,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,21 CZK

Cena celkem s DPH

10 762 945,00 CZK

v

Prusinovicích

dne

1.6. 25

RAPOS spol. s r.o.

Palackého 529 • Všetuly • 769 01 Holešov

tel. 473 318 311-12

IČ: 255 04 487 • DIČ: CZ25504487 -23-

Za zhotovitele

OBEC PRUSINOVICE -1-

ZÁMČISKO 350

768 42 PRUSINOVICE

IČ: 002 87 644 • DIČ: CZ00287644

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Stavební úpravy	0,00	8 894 996,21	1 867 949,20	10 762 945,41	100
2021074-001	VV	0,00	6 411 531,97	1 346 421,71	7 757 953,68	72
D.1.4.a	Vytápění	0,00	551 323,84	115 778,01	667 101,85	6
D.1.4.c	Vzduchotechnika	0,00	423 491,20	88 933,15	512 424,35	5
D.1.4.e	Zdravotechnika	0,00	431 882,19	90 695,26	522 577,45	5
D.1.4.g	Elektroinstalace	0,00	1 076 767,01	226 121,07	1 302 888,08	12
Celkem za stavbu		0,00	8 894 996,21	1 867 949,20	10 762 945,41	100

Popis stavby: 2021-074 - OU Prusinovice

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 2021074-001 - VV

Popis rozpočtu: D.1.4.a - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.c - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.c - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.c - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.e - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.c - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.g - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.c - Vzduchotechnika

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1 - Zemní práce	HSV			30 121,65	0,3
_1	720 - Demontáže	HSV			31 000,80	0,3
_1	Rozvaděč RE	HSV			12 239,70	0,1
_1	Zařízení č. 1 - Větrání WC a hygienických zařízení v 1. a 2. NP	HSV			40 168,80	0,5
_1.1	720 - Demontáže	HSV			17 567,59	0,2
_1.1	Rozvaděč RH1	HSV			63 875,92	0,7
_1.10	STA	HSV			24 453,38	0,3
_1.11	PZTS	HSV			60 934,12	0,7
_1.12	Domácí telefony	HSV			22 963,85	0,3
_1.13	REVIZE, ZKOUŠKY, HZS	HSV			143 575,00	1,6
_1.2	Nosný systém, trubkování	HSV			62 005,12	0,7
_1.3	Kabely	HSV			153 923,27	1,7
_1.4	Přístroje a zařízení	HSV			80 692,92	0,9
_1.5	LED svítidla, MODUS	HSV			316 598,93	3,6
_1.6	FVE	HSV			0,00	0,0
_1.7	Bleskosvod a uzemnění	HSV			14 951,28	0,2
_1.8	Vyrovnaní potenciálu	HSV			9 876,19	0,1
_1.9	Strukturovaná kabeláž	HSV			80 317,33	0,9
_10	789 - HZS	HSV			16 800,00	0,2

_10	VN - Vedlejší náklady	HSV			7 315,66	0,1
_11	ON - Ostatní náklady	HSV			7 828,91	0,1
_11	VN - Vedlejší náklady	HSV			10 597,30	0,1
_12	ON - Ostatní náklady	HSV			8 649,32	0,1
_2	731 - Kotelny	HSV			130 092,00	1,5
_2	Zařízení č. 2 - Klimatizace vybraných místností v 1. a 2. NP	HSV			327 998,40	3,7
_3	732 - Strojovny	HSV			4 531,02	0,1
_3	800 - Stavební práce	HSV			31 845,58	0,4
_3	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	HSV			2 772,00	0,0
_4	721 - Vnitřní kanalizace	HSV			84 270,00	0,9
_4	733 - Rozvod potrubí	HSV			133 271,80	1,5
_4	PSV nátěry	HSV			2 160,00	0,0
_5	721 - Dešťová kanalizace	HSV			39 420,00	0,4
_5	734 - Armatury	HSV			48 204,00	0,5
_5	PSV tepelné izolace	HSV			4 992,00	0,1
_6	722 - Vnitřní vodovod	HSV			63 040,00	0,7
_6	735 - Otopná tělesa	HSV			126 864,00	1,4
_6	HSV lešení	HSV			1 200,00	0,0
_7	725 - Zařizovací předměty	HSV			135 444,00	1,5
_7	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			7 365,60	0,1
_7	Hodinová zúčtovací sazba	HSV			2 800,00	0,0

_8	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			3 682,80	0,0
_8	783 - Nátěry	HSV			1 200,00	0,0
_8	Ostatní	HSV			41 400,00	0,5
_9	713 - Izolace tepelné	HSV			44 094,00	0,5
1	Zemní práce	HSV			345 242,23	3,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			105 313,58	1,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			305 152,99	3,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			54 264,01	0,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			208 773,28	2,3
5	Komunikace	HSV			410 360,60	4,6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 586,04	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			548 759,82	6,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			853 448,83	9,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			111 720,24	1,3
64	Výplně otvorů	HSV			82 247,00	0,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			64 892,67	0,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			52 318,06	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			131 711,73	1,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			51 219,68	0,6
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			8 040,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			311 028,16	3,5

99	Staveništní přesun hmot	HSV			223 215,52	2,5
711	Izolace proti vodě	PSV			77 552,19	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			171 961,67	1,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			81 141,47	0,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			48 386,63	0,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			218 386,33	2,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			210 030,31	2,4
76P	Plastové výrobky	PSV			231 565,02	2,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			161 674,02	1,8
776	Podlahy povlakové	PSV			359 359,61	4,0
781	Obklady keramické	PSV			86 697,25	1,0
783	Nátěry	PSV			33 235,49	0,4
784	Malby	PSV			141 010,18	1,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			320 597,36	3,6
VN	Vedlejší náklady	VN			325 000,00	3,7
ON	Ostatní náklady	ON			105 000,00	1,2
Cena celkem					8 894 996,21	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				314 882,23
1	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	13,48000	152,00	2 048,96
		13,48				
		13,48000				
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	120,28500	158,00	19 125,32
		zpevněné plochy : 15,6*6,05*0,75				
		110*0,45				
		70,78500				
		49,50000				
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	120,28500	59,20	7 120,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 120,28500				
		120,28500				
4	1999	Zkouška únosnosti	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	2,33200	1 500,00	3 498,00
		(0,3+5)*0,4*1,1				
		2,33200				
6	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	2,33200	241,50	563,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,33200				
		2,33200				
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	41,85400	1 815,00	75 965,01
		patky : 0,4*0,635*1				
		0,4*0,4*1*7				
		1PP : (14+5+4)*1,76				
		0,25400				
		1,12000				
		40,48000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	164,47100	321,50	52 877,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 120,28500				
		120,28500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,33200				
		2,33200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 41,85400				
		41,85400				
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	164,47100	374,00	61 512,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 164,47100				
		164,47100				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	164,47100	21,10	3 470,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 164,47100				
		164,47100				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,09125	168,50	6 418,38
		1PP : (14+5+4)*1,76-(5*0,65*0,75+0,15)				
		(0,3+5)*0,15*0,25				
		37,89250				
		0,19875				
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	207,73000	18,00	3 739,14
		1*(14+5+4)				
		23,00000				
		zpevněné plochy : 14,1*5,3+110				
		184,73000				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	164,47100	250,00	41 117,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 164,47100				
		164,47100				
14	59691002.AR	Recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	76,18250	360,00	27 425,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 38,09125*2				
		76,18250				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				105 313,58
15	216904113R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění tlakovou vodou, líce kleneb,	m2	30,60400	272,00	8 324,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 30,60400				
		30,60400				
16	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	30,60400	309,00	9 456,64
		zdívo pod úrovní terénu : (13,55+4,69+3,62)*1,4				
		30,60400				
17	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkošek třídných,	m3	0,69640	1 629,00	1 134,44
		(5*0,65+0,85*0,4+5*0,4)*0,1				
		0,55900				
		(0,4*0,635+0,4*0,4*7)*0,1				
		0,13740				
18	274272130RT4	Zdívko základové z bednicích tvárníc tloušťky 250 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže,	m2	11,80000	1 916,00	22 608,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(5+0,4+1,4+5)*(0,25+0,75)		11,80000		
19	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 rampa : (5*0,65+0,85*0,4+5*0,4)*0,75 Koeficient : 0,035	m3	4,33924 4,19250 0,14674	3 985,00	17 291,87
20	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (5+0,62*2)*0,75 (0,85-0,3)*0,75*2	m2	5,50500 4,68000 0,82500	861,00	4 739,81
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,50500	m2	5,50500 5,50500	187,50	1 032,19
22	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 11,80000*0,015 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,33917*0,06 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,27983*0,06	t	0,51415 0,17700 0,26035 0,07679	58 570,00	30 113,77
23	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 0,4*0,635*0,9 0,4*0,4*0,9*7 Koeficient : 0,035	m3	1,27988 0,22860 1,00800 0,04328	3 985,00	5 100,32
24	275351215R00	Bednění stěn základových patek zařízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (0,4+0,635+0,4*4*3)*0,9	m2	5,25150 5,25150	862,00	4 526,79
25	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,25150	m2	5,25150 5,25150	187,50	984,66
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				305 152,99
26	311271182R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových pero-drážka tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku, f _k = 1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,179 W/m2.K 103 : (1,6+1,05)*3 116 : (1,66+1,05)*3	m2	16,08000 7,95000 8,13000	3 250,00	52 260,00
27	311271187RT4	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku, f _k = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K 103 - zazdívká dveří : 0,95*2 105 : 2,15*3-0,8*1,97 2,15*3-1,5*2 108 : 3,51*2,38-0,9*1,97	m2	16,80480 1,90000 4,87400 3,45000 6,58080	2 140,00	35 962,27
28	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm 119/7/24 P : 3+1 119/14/22V : 5+10	kus	19,00000 4,00000 15,00000	450,00	8 550,00
29	317121251R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm 149/14/22V : 2 159/14/19V : 4	kus	6,00000 2,00000 4,00000	519,00	3 114,00
30	317121351R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1800 mm do 2400 mm 239/14/22V : 3	kus	3,00000 3,00000	575,00	1 725,00
31	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 200 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,3 mm; t = 11,3 mm mm 103 : 4,5*26,3*3/1000	t	0,35505 0,35505	57 950,00	20 575,15
32	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm 109 : 3,5*3-0,8*1,97 114 - zazdívká dveří : 0,65*2,05	m2	10,25650 8,92400 1,33250	958,00	9 825,73
33	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm 101 : 4*3-0,8*1,97 115 - zazdívká dveří : 0,65*2,05 211 : 0,6*2,4*2	m2	14,63650 10,42400 1,33250 2,88000	1 298,00	18 998,18
34	342261112RT3	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Deska sádkartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	1,38100	1 528,00	2 110,17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm 212 : 1,15*2,4-0,7*1,97		1,38100		
35	342262113R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojité konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 80 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm ,5 mm 2NP : 4,7*2,4 (3,94+4,675+1,175)*2,4-0,7*1,97	m2	33,39700	2 755,00	92 008,74
36	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky 10 cm : 3,5*2+2,05*2 15 cm : 3*2+2,05*2	m	21,20000	186,00	3 943,20
37	346244381RT2	Přetování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 103 : 4,5*(0,2+0,3+0,2)	m2	3,15000	1 514,00	4 769,10
38	593211000R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; plný; délka = 1 190 mm; šířka = 70 mm; výška = 240 mm 3+1 Koeficient : 0,01	kus	4,04000	366,80	1 480,66
39	59321121R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 590 mm; šířka = 140 mm; výška = 190 mm 4 Koeficient : 0,01	kus	4,04000	655,00	2 646,20
40	59321220R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 190 mm; šířka = 140 mm; výška = 215 mm 5+10 Koeficient : 0,01	kus	15,15000	595,00	9 014,25
41	59321221R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 490 mm; šířka = 140 mm; výška = 215 mm 2 Koeficient : 0,01	kus	2,02000	714,00	1 442,28
42	59321223R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 2 390 mm; šířka = 140 mm; výška = 215 mm 3 Koeficient : 0,01	kus	3,03000	1 398,00	4 235,94
43	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 102 - zazdívká okna : 0,75*1,3*0,45 211 : 0,16*2,4*0,3	m3	0,55395	9 355,00	5 182,20
44	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 111 - zazdívká okna : (1,3*1,7-0,75*1,3)*0,45 Mezisoučet 116 - zazdívká dveří : 1,1*2,05*0,3 208 - zazdívká dveří : 0,9*2,02*0,3 211 : (2,95*2,4-2*1,4)*0,3 Mezisoučet	m3	3,06165	8 920,00	27 309,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				54 264,01
45	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	2,00000	407,50	815,00
46	411320122RAA	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 12/15, tloušťky 150 mm, výztuž 90 kg/m3 vstup : 3,5*1,92	m2	6,72000	2 935,00	19 723,20
47	430000000RAA	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti 6*1,5	m	9,00000	1 744,00	15 696,00
48	430320030RAA	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 16/20, výztuž 90 kg/m3 deska schodů : 1,75*1,5*0,15	m3	0,39375	45 790,00	18 029,81
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				193 665,18
49	342265122RU9	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky protipožární tl. 15 mm bez izolace	m2	9,67500	1 938,00	18 750,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		201 : 4,3*2,25		9,67500		
50	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	165,17000	1 059,00	174 915,03
		102,103,105,108,109,110,116 : 37,38+26,04+19,5+15,09+11,38+17,24+7,06		133,69000		
		211 : 18,48		18,48000		
		202 : 13		13,00000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 334,44
51	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	10,09500	702,00	7 086,69
		venk schody a podesta : 3,5*1,92+1,5*(0,15+0,3)*5		10,09500		
52	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	5,75000	217,00	1 247,75
		3,5+(0,15+0,3)*5		5,75000		
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				15 108,10
53	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	13,37000	1 130,00	15 108,10
		111,113,114,115 : 2,96+4,21+1,48+1,52		10,17000		
		212 : 3,2		3,20000		
Díl: 5		Komunikace				378 134,31
54	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	34,38000	168,50	5 793,03
		těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm				
		okapový chodník : 5,45*1,5		8,17500		
		(1,5+10,82+1,6)*1,5		20,88000		
		3,55*1,5		5,32500		
55	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	177,30000	187,50	33 243,75
		ZP : 13,8*5+108,3		177,30000		
56	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	177,30000	257,50	45 654,75
		ZP : 13,8*5+108,3		177,30000		
57	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	69,00000	406,50	28 048,50
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		vsakovací : 13,8*5		69,00000		
58	59291	Dodávka drenážní bet. dlažby tl. 80 mm barevné	m2	6,30000	520,00	3 276,00
		6*0,2*5		6,00000		
		Koeficient : 0,05		0,30000		
59	59292	Dodávka bet. drenážní dlažby tl 80 mm přírodní	m2	66,15000	620,00	41 013,00
		13,8*5-6*0,2*5		63,00000		
		Koeficient : 0,05		3,15000		
60	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	108,30000	55,70	6 032,31
		ZP : 108,3		108,30000		
61	577142122RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	108,30000	980,00	106 134,00
62	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	108,30000	15,90	1 721,97
		bez posypu kamenivem				
63	577142112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	108,30000	990,00	107 217,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				38 030,62
64	917862114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	43,67000	686,00	29 957,62
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
		3,94+4,2+3,12+6+14,1+6,15+4,56+1,6		43,67000		
65	917862114RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	13,80000	585,00	8 073,00
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
Díl: 5		Komunikace				32 226,29
66	567211210R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm	m2	9,37800	458,00	4 295,12
		pod obrubníky : (3,4+1,6+5,45+1,7+13,77+12,27+3,55+5,15)*0,2		9,37800		
67	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	34,38000	373,00	12 823,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 34,38000			34,38000	
68	59245110R	Dlažba betonová	m2	36,09900	418,50	15 107,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 34,38000			34,38000	
		Koeficient : 0,05			1,71900	
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				2 586,04
69	602016195R00	Jádrová omítka hloubková penetrace stěn silikátová, Hmotá nátěrová typ: penetrace	m2	30,60400	84,50	2 586,04
		zdívo pod úrovní terénu : (13,55+4,69+3,62)*1,4			30,60400	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				170 787,24
70	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmotá nátěrová typ: penetrace	m2	488,40030	74,10	36 190,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 488,40030			488,40030	
71	602016193R00	Jádrová omítka hloubková penetrace stěn akrylátová, Hmotá nátěrová typ: penetrace	m2	43,78300	76,00	3 327,51
		pro KZS na půdě : 3,88*2,38-0,7*1,97			7,85540	
		(1,97+0,15+4,14)*2,38-0,8*1,97+2,04*2,38			18,17800	
		1*2,38			2,38000	
		1,32*2,38-0,8*1,97			1,56560	
		štit vikýře : 2,9*2,38*2			13,80400	
72	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	47,45250	66,40	3 150,85
		kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1NP : 2,05*1,65*3			10,14750	
		2*1,6			3,20000	
		2*1,65			3,30000	
		0,55*0,7			0,38500	
		1*2,02+2,05*1,7+0,75*1,3*4			9,40500	
		1,95*1,6			3,12000	
		2,05*2,65			5,43250	
		2NP : 1,85*1,3*2			4,81000	
		2*1,4*2			5,60000	
		1,4*0,85			1,19000	
		0,6*0,75			0,45000	
		0,55*0,75			0,41250	
73	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	30,00000	851,00	25 530,00
		jakékoliv šířky rýhy, předpoklad po ZTI, UT a elektro : 30			30,00000	
74	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	161,04933	637,00	102 588,42
		102 : (1+2,15)*3-0,8*1,97+0,75*1,3			8,84900	
		103 : (1,6+0,57)*3+0,95*2			8,41000	
		105 : (2,26+2,15*2)*3-(0,8*2+0,9)*1,97+1,5*2+3,5*3			28,25500	
		108 : (3,51+4)*3-(0,8+0,9)*1,97			19,18100	
		108 : (3,5+0,52)*3-0,8*1,97			10,48400	
		110 : 4*3-0,8*1,97			10,42400	
		111 : 1,85*3-0,8*1,97+0,65*2,05+1*2+1,3*1,7-0,75*1,3			8,54150	
		113 : (0,95*3-0,8*1,97)*2			2,54800	
		114 : 0,65*2,05			1,33250	
		115 : 0,65*2,05*2			2,66500	
		116 : (1,66+0,6)*3+1*2			8,78000	
		211 : 4,025*2,38-2*1,4			6,77950	
		212 : (1,35+0,92+1,6)*2,38-0,8*1,97			7,63460	
		Koeficient : 0,3			37,16523	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 080,58
75	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	488,40030	53,40	26 080,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 488,40030			488,40030	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				377 972,58
76	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	23,91900	1 159,00	27 722,12
		105 : (0,55+0,7)*2*0,3			0,75000	
		(1+2,02*2)*0,3			1,51200	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		108 : (2,05+2,65*2)*0,3		2,20500		
		109 : (2,05+1,7)*2*0,3		2,25000		
		111,113,114,115 : (0,75+1,3)*2*0,3*4		4,92000		
		116 : (0,9+2,02*2)*0,3		1,48200		
		201 : (1,4+0,85)*2*0,3		1,35000		
		205 : (2+1,4)*2*0,3		2,04000		
		206 : (0,6+0,75)*2*0,3		0,81000		
		207 : (0,55+0,75)*2*0,3		0,78000		
		208 : (1,85+1,3)*2*0,3*2		3,78000		
		211 : (2+1,4)*2*0,3		2,04000		
77	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejmenším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 488,40030	m2	488,40030	346,50	169 230,70
78	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 102 : (6,65+0,15+5+7,62+2,7)*2,97 103 : (3,43+6,51+4+4,9)*2,97 105 : (3,62+2,25+3,62+1,15)*2,97 108 : (3,51+4)*2,97 110 : (4,31+4+4,31)*2,97 111 : (2,62+1,85)*2*(2,97-1,5) 113 : (1,65+0,85)*2*1,47 114 : (0,87+1,7)*2*1,47 115 : (1,27+1,2)*2*1,47 116 : (4+0,1+0,25+1,81+3,4+0,1)*2,97 201 : (2,25+4,35)*2*2,38 202 : (7,99+1,3)*2*2,38 204 : 2,74*2,38 205 : (4,05+4,05)*2*2,38 206 : 2,74*2,38*2 207 : 2,39*2,38 208 : (7,99+3,95)*2*2,38 211 : (3,1+0,35*2)*2,38-0,8*1,97 213 : (2,9+0,15*2)*2,38	m2	488,40030	227,50	111 111,07
79	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2 bez omítkové vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 123,88410	m2	123,88410	131,00	16 228,82
80	622311135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 43,78300 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,53000*-1	m2	39,25300	1 168,00	45 847,50
81	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou (3,88-0,7+1,97+0,15+4,14-0,8+2,04+1+1,32-0,8+2,9)*0,3	m2	4,53000	1 729,00	7 832,37
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				853 448,83
82	602016193R00	Jádrová omítka hloubková penetrace stěn akrylátová, Hmotá nátěrová typ: penetrace fasáda J+M : Sever : 65,55 Východ : 68,4 Jih : 88 Západ : 68,4 fasáda I : S : 14,11 V : 8,76 J : 14,11 Z : 8,76 Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 47,45250*-1	m2	288,63750	76,00	21 936,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 1NP : 2,05*1,65*3 2*1,6 2*1,65 0,55*0,7 1*2,02+2,05*1,7+0,75*1,3*4 1,95*1,6 2,05*2,65 2NP : 1,85*1,3*2 2*1,4*2 1,4*0,85 0,6*0,75 0,55*0,75	m2	47,45250	66,50	3 155,59
84	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu zdivo pod úrovní terénu : (13,55+4,69+3,62)*1,4	m2	30,60400	350,00	10 711,40
85	622311016R00	Profil základací hliníkový, pro izolaci tl. 160 mm (17,64+10,95)*2	m	57,18000	307,50	17 582,85
86	622311135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa fasáda J+M : Sever : 65,55 Východ : 68,4 Jih : 88 Západ : 68,4 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 48,67200*-1 1NP : -2,05*1,65*3 -2*1,6 -2*1,65 -0,55*0,7 -(2,05*1,7+0,75*1,3*4) -1,95*1,6 2NP : -1,85*1,3*2 -2*1,4*2 -1,4*0,85 -0,6*0,75 -0,55*0,75	m2	201,67800	1 774,00	357 776,77
87	622311153RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 90,64000*0,3	m2	27,19200	2 830,00	76 953,36
88	622311522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka (13,55+4,69+3,62)*1,4	m2	30,60400	1 364,00	41 743,86
89	622311525RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Hmoty nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm bílá; zrnitost do 0,5 mm fasáda I+K : S : 14,11 V : 8,76 J : 14,11 Z : 8,76 -1,05*0,8	m2	44,90000	2 625,00	117 862,50
90	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	7,78500	1 560,00	12 167,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 25,95000*0,3				7,78500		
91	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmoty nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	48,67200	2 635,00	128 250,72
funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm						
M : (17,64+10,95)*2*0,9				51,46200		
-(1,05+2,05)*0,9				-2,79000		
92	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	90,64000	125,50	11 375,32
Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
1NP : 2,05+2,65*2				7,35000		
(2,05+1,65*2)*2				10,70000		
2+1,6*2				5,20000		
2+1,65*2				5,30000		
2,05+1,65*2				5,35000		
0,55+0,7*2				1,95000		
1+2,02*2				5,04000		
2,05+1,7*2				5,45000		
(0,75+1,3*2)*4				13,40000		
1,95+1,6*2				5,15000		
2NP : (1,85+1,3*2)*2				8,90000		
(2+1,4*2)*2				9,60000		
1,4+0,85*2				3,10000		
0,6+0,75*2				2,10000		
0,55+0,75*2				2,05000		
93	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	25,95000	134,50	3 490,28
1NP : 2,05+2+2+2,05+0,55+2,05+0,75*4+1,95+2,05				17,70000		
2NP : 1,85*2+1,4+2+0,6+0,55				8,25000		
94	622481291R00	Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky	m	34,52000	74,70	2 578,64
8,06*2+4,6*4				34,52000		
95	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	288,63750	136,00	39 254,70
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 288,63750				288,63750		
96	28350206R	profil dilatační rohový; plast+tkanina	m	43,15000	199,50	8 608,43
Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 34,52000				34,52000		
Koefficient : 0,25				8,63000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						111 720,24
97	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	4,55840	5 525,00	25 185,16
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
oprava stávající izolace - odhad 40% :				4,55840		
(37,38+26,04+19,5+15,09+11,38+17,24+2,96+2,8+1,48+1,52+7,06)*0,08*0,4						
98	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	1,41300	5 095,00	7 199,24
207,210 : (9,78+18,48)*0,05				1,41300		
99	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	0,32000	4 860,00	1 555,20
212 : 3,2*0,1				0,32000		
100	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	1,41300	2 075,00	2 931,98
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny						
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,41300				1,41300		
101	631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,32000	1 036,00	331,52
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny						
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 0,32000				0,32000		
102	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	44,99000	136,50	6 141,14
s rozprostřením a uhlazením						
201 : 9,79+20*1,1*0,17				13,53000		
212,207,210 : 3,2+9,78+18,48				31,46000		
103	632415140RT1	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 40 mm, včetně penetrace	m2	56,98000	1 200,00	68 376,00
s rozprostřením a uhlazením						
oprava stávající izolace - odhad 40% :				56,98000		
(37,38+26,04+19,5+15,09+11,38+17,24+2,96+2,8+1,48+1,52+7,06)*0,4						
Díl: 64 Výplně otvorů						82 247,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
104	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 600 x 1970 x 100 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 600 x 1970 x 100 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 60 x 197 x 11 cm T4 : 1	kus	1,00000	3 070,00	3 070,00
105	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 100 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 100 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	4,00000	3 135,00	12 540,00
106	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 700 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 700 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	3 490,00	6 980,00
107	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 700 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 700 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 16 cm T8 : 2 T11 : 1	kus	3,00000	3 490,00	10 470,00
108	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 16 cm T2 : 4+4 T9 : 1 T10 : 1	kus	10,00000	3 535,00	35 350,00
109	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 900 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 900 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm T5 : 2	kus	2,00000	3 580,00	7 160,00
110	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	11,00000	607,00	6 677,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

0,75*4+2,05+0,55 5,60000
1,4+2*2 5,40000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	26 862,05
----------------	---------------------------------------	------------------

111	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	46,89000	402,50	18 873,23
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

3,4+1,6+5,45+1,7+13,77+12,27+3,55+5,15 46,89000

112	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	39,06600	56,40	2 203,32
-----	------------	---	-----	----------	-------	----------

(3,4+1,6+5,45+3,55+5,15)*2 38,30000

Koeficient : 0,02 0,76600

113	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	29,00000	199,50	5 785,50
-----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

2+14+13 29,00000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	52 318,06
----------------	--	------------------

114	938902121R00	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	109,45200	478,00	52 318,06
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

krokev 120/140 : (1,76*4+6*24)*(0,12+0,14)*2 78,54080

vaznice 140/180 : (4,25+4,2)*2*(0,14+0,18)*2 10,81600

kleština 50/140 : 3,9*2*(0,05+0,14)*2 2,96400

pozednice 140/140 : (17,22+4,25+4,2)*0,14*4 14,37520

pásek 100/120 : 1,35*2*(0,1+0,12)*2 1,18800

sloupek 140/140 : 2,8*0,14*4 1,56800

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	131 711,73
----------------	---------------------------------	-------------------

115	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	324,00000	77,30	25 045,20
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

20*5,5+12*6*2+20*3,5 324,00000

116	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý	m2	972,00000	49,80	48 405,60
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m 972,00000

324*3 972,00000

117	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	324,00000	54,00	17 496,00
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

118	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	258,82496	157,50	40 764,93
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 33,39700*0,4 13,35880

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,38100*0,4 0,55240

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 123,88410*0,4 49,55364

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 488,40030*0,4 195,36012

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	51 219,68
----------------	---	------------------

119	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí	m2	291,85000	175,50	51 219,68
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

1NP : 37,38+26,04+19,5+15,09+11,38+17,24+2,96+2,8+1,48+1,52+7,06 142,45000

2NP : 9,79+13+9,39+16,4+9,95+9,78+31,56+18,48+16,88+3,2+10,97 149,40000

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	8 040,00
-----------------	--	-----------------

120	954124206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových	m	4,00000	2 010,00	8 040,00
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------

nosníků do 500 x 500 mm 1x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární tloušťky

15 mm

Díl: 96	Bourání konstrukcí	240 323,59
----------------	---------------------------	-------------------

121	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	18,60000	173,00	3 217,80
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příchách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150

kg/m2),

102 : (0,4+2,6+0,4)*3 10,20000

107 : 1,15*3 3,45000

113 : 1,65*3 4,95000

122	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou	m2	3,36000	190,00	638,40
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm

základovém nebo nadzákladovém,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		114 : 0,8*2,1			1,68000	
		115 : 0,8*2,1			1,68000	
123	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	3,52100	257,00	904,90
		112 : 0,21*2,1			0,44100	
		2NP : (2,25*1,4-0,55*0,7*2)			2,38000	
		0,5*1,4			0,70000	
124	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	56,04600	233,00	13 058,72
		vstupní schody stávající : 1*2			2,00000	
		104,106,107 : (5+1,15)*3-(0,75+0,85)*1,92			15,37800	
		105 : (4+1)*3			15,00000	
		110 : 4*3			12,00000	
		111 : 1,5*3-0,9*1,92			2,77200	
		211 : 4,4*2,38-0,8*1,97			8,89600	
125	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	4,75005	1 293,00	6 141,81
		101 : (4*0,3+0,55*0,15+1,75*0,3)*3-(1,5*2,2+0,95*1,97)*0,3			3,87105	
		105 : (2,27*3-0,97*2*2)*0,3			0,87900	
126	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	1,03950	2 845,00	2 957,38
		116 : 0,95*2,1*0,3			0,59850	
		201 : 0,1*2,1*0,3			0,06300	
		202 : 0,1*2,1*0,3			0,06300	
		203 : 0,5*2,1*0,3			0,31500	
127	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	2,94600	1 833,00	5 400,02
		116 : 0,95*2,1*0,3			0,59850	
		202 : 0,9*2,02*0,3*3+(1,2*2,25-0,7*1,97)*0,3			2,03250	
		203 : 0,5*2,1*0,3			0,31500	
128	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	2,91100	3 760,00	10 945,36
		venkovní schodiště : 0,71*2,05*2			2,91100	
129	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,43433	5 530,00	2 401,84
		113,114,115 : (1,38+1,48+1,52)*0,05			0,21900	
		vstup u 101 a 116 : (2,05*1,02+2,11*1,05)*0,05			0,21533	
130	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,34800	4 245,00	5 722,26
		stávající okapový : 13,48*1*0,1			1,34800	
131	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	18,75000	86,00	1 612,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,81000			2,81000	
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 15,94000			15,94000	
132	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	2,81000	127,50	358,28
		106,107 : 1,78+1,03			2,81000	
133	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	15,94000	210,50	3 355,37
		101,111,116 : 5,48+4,85+5,61			15,94000	
134	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	46,00000	15,30	703,80
		1NP : (1+1+2+1+1+1+2+2+1+2)*2			30,00000	
		2NP : (1+1+1+1+3+1)*2			16,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
135	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 22 2NP : 6	kus	28,00000	25,40	711,20
136	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 0,75*1,3*4 0,55*0,7 2NP : 0,6*0,75 0,55*0,75*3	m2	5,97250	605,00	3 613,36
137	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2NP : 1,4*0,85	m2	1,19000	373,50	444,47
138	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 2,1*1,7 1,3*1,7 2,05*1,65 2NP : 2*1,4	m2	11,96250	289,50	3 463,14
139	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1NP : 1,5*2,2*2 0,95*1,97*2 0,85*1,92*8 0,9*1,92 0,75*1,92*2 0,9*1,97 0,9*1,92 1*2 0,6*1,92*4 2NP : 0,75*2,05*2 0,85*2,05*4	m2	48,16100	561,00	27 018,32
140	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm 8*2*2*2,25	m	20,50000	2 905,00	59 552,50
141	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm pro ocelové nosníky a překlady : 2+1	kus	3,00000	207,00	621,00
142	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm pro ZTI, UT, elektro : 150	m	150,00000	321,50	48 225,00
143	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm 109 : 1,9 113 : 1,3*2 116 : 1,3*2 209 : 1,3*8+1,7*4 211 : 2,6*3 212 : 1,3*2 2NP : 1,3*10 2,5*3 1,7*4	m	62,00000	473,00	29 326,00
144	975053141R00	Víceřadové podchyzení stropů pro osazení nosníků do výšky podchyzení 3,5 m při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2 2*4	m	8,00000	699,00	5 592,00
145	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 111 : ((2,62+1,85)*2-0,9-1-1,15-0,6*2)*1,5 113 : ((1,85+0,85)*2-0,6)*1,5 114 : ((0,87+1,7)*2-0,6)*1,5	m2	26,05500	166,50	4 338,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

115 : ((1,27+1,2)*2-0,6*2)*1,5

5,61000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					223 215,52
146	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, obořů 801, 803, 811 a 812	t	408,81963	546,00	223 215,52

Díl: 711	Izolace proti vodě					69 217,75
147	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	56,98000	58,60	3 339,03

oprava stávající izolace - odhad 40% :

(37,38+26,04+19,5+15,09+11,38+17,24+2,96+2,8+1,48+1,52+7,06)*0,4

56,98000

148	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	30,60400	79,30	2 426,90
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------

dodávky penetračního laku ALP

dodávky penetračního laku ALP

sokl pod terénem : (13,55+4,69+3,62)*1,4

30,60400

149	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	56,98000	517,00	29 458,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 56,98000				

150	711142559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	30,60400	560,00	17 138,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 30,60400				

151	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	30,60400	450,00	13 771,80
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

včetně dodávky fólie a doplňků,

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 30,60400

30,60400

152	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	616,62440	5,00	3 083,12
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 713	Izolace tepelné					171 961,67
153	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	176,10000	126,50	22 276,65
		S5 - 204,206,207,210,213 - 2x100 mm : 9,39+9,95+9,78+18,48+10,97				58,57000
		140+160 mm : 176,1-(9,39+9,95+9,78+18,48+10,97)				117,53000

154	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	9,67500	183,00	1 770,53
		201 : 4,3*2,25				9,67500

155	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	10,32000	132,00	1 362,24
		201 : 4,3*2,4				10,32000

156	713141221RK5	Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, včetně dodávky materiálu	m2	176,10000	115,00	20 251,50
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

157	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	1 639,14090	2,60	4 261,77
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

50 m vodorovně

158	631508592R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	120,65420	239,00	28 836,35
-----	------------	---	----	-----------	--------	-----------

S5 - 204,206,207,210,213 : (9,39+9,95+9,78+18,48+10,97)*2

117,14000

Koeficient : 0,03

3,51420

159	631508593R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	10,15875	286,50	2 910,48
		4,3*2,25				9,67500
		Koeficient : 0,05				0,48375

160	631508594R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	131,68550	334,50	44 048,80
		176,1-(9,39+9,95+9,78+18,48+10,97)				117,53000
		201 : 4,3*2,4				10,32000
		Koeficient : 0,03				3,83550

161	631508595R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	121,05590	382,00	46 243,35
		176,1-(9,39+9,95+9,78+18,48+10,97)				117,53000
		Koeficient : 0,03				3,52590

Díl: 762	Konstrukce tesařské					81 141,47
162	762524911RV1	Podlahy tesařské položení polštářů s příložkami bez dodávky řeziva	m	146,42500	123,50	18 083,49
		50/200 : (9,39+9,95+9,78+18,48+10,97)/0,4				146,42500

163	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,92850	227,50	666,23
		50/200 : 0,05*0,2*(9,39+9,95+9,78+18,48+10,97)/0,4				1,46425

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,025*(9,39+9,95+9,78+18,48+10,97) OSB 25 :		1,46425		
164	763613231RT1	Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	58,57000	192,50	11 274,73
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 9,39+9,95+9,78+18,48+10,97		58,57000		
165	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	791,28090	8,80	6 963,27
166	60596002R	Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I 50/200 : 0,05*0,2*(9,39+9,95+9,78+18,48+10,97)/0,4 Koeficient : 0,15	m3	1,68389	8 830,00	14 868,75
167	60726123R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 58,57000 Koeficient : 0,25	m2	73,21250	400,00	29 285,00
					14,64250	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				48 386,63
168	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	6,00000	75,20	451,20
169	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 1NP : 2,05*3+2*2+2,05+0,55+2,1+0,75*3+1,3+1,95 2NP : 1,85*2+0,55*2+1,4+0,6+2+0,55	m	29,70000	75,20	2 233,44
				20,35000		
				9,35000		
170	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm 4,5+4,7+5*2+2,8*2	m	24,80000	47,00	1 165,60
				24,80000		
171	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	7,00000	588,00	4 116,00
172	764816140RT2	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem 1NP : 2,05*2*2+2,5+0,55+2,05+0,75*4+1,95+2,05 2NP : 1,85*2+2+1,4+0,6+2+0,55	m	28,40000	762,00	21 640,80
				18,15000		
				10,25000		
173	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž 4,5+4,7+5*2+2,8*2+3	m	27,80000	635,00	17 653,00
				27,80000		
174	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	459,83420	2,45	1 126,59
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				218 386,33
175	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže listů a vysklení, 4,25*2,45	m2	10,41250	105,50	1 098,52
				10,41250		
176	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 101 : ((1,75+3,13)*2-(1,5+0,85+0,95))*1,2 208 : (7,99+3,95)*2*2,35	m2	63,87000	176,00	11 241,12
				7,75200		
				56,11800		
177	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 63,87000	m2	63,87000	46,40	2 963,57
				63,87000		
178	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm 60 : 1 70 : 1+1+3 80 : 8+4+2	kus	20,00000	932,00	18 640,00
				1,00000		
				5,00000		
				14,00000		
179	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm 90 : 2	kus	2,00000	964,00	1 928,00
				2,00000		
180	766670021R00	Doplňky ke dveřním křidlům - montáž	kus	22,00000	545,00	11 990,00
181	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm 60/10 : 1	kus	1,00000	172,50	172,50
				1,00000		
182	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm 70/16 : 3 80/16 : 4+4+2 90/16 : 2	kus	15,00000	185,00	2 775,00
				3,00000		
				10,00000		
				2,00000		
183	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 679,37260	1,40	2 351,12
184	54914630R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	21,00000	801,00	16 821,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
185	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000	4 035,00	4 035,00
186	611601202R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	4 035,00	8 070,00
187	611601203R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	12,00000	4 035,00	48 420,00
188	611601204R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	4 035,00	8 070,00
189	61160T01	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 70x197 cm zateplené	kus	3,00000	15 000,00	45 000,00
190	61160T02	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 80x197 cm zateplené	kus	2,00000	15 100,00	30 200,00
191	61187116R	práh dub; š = 100 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	155,00	155,00
192	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	10,00000	327,50	3 275,00
193	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,00000	387,00	774,00
194	61187381R	práh buk; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	135,50	406,50
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						210 030,31
195	7671	Demontáž a zpětná montáž tabulí na KZS (Obecní úřad a státní znak)	kus	2,00000	500,00	1 000,00
196	76711T01	Dodávka a montáž hliníkové stříšky s podpěrnými sloupky vč. kotvení a spoj. materiálu, hliníkový rám a sloupky s povrchovou úpravou lakováním - viz PD	m2	6,82500	12 260,00	83 265,00
3,5*1,95				6,82500		
197	7672	Demontáž úchytu vlnky a jeho zpětná montáž na KZS, kotvení	kus	2,00000	600,00	1 200,00
198	7673	Dodávka a montáž rampy ze žárově zinkovaných profilů - nosná OK	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
199	7674	Dodávka a montáž podlahy rampy vč. spoj. materiálu a povrchové úpravy	m2	11,39600	3 500,00	39 886,00
7,4*1,54				11,39600		
200	7675	Dodávka a montáž zábradlí schodů a rampy vč. kotvení a povrchové úpravy	m	12,60000	3 500,00	44 100,00
201	767649196R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří krácení křídla	kus	1,00000	1 131,00	1 131,00
T7 : 1				1,00000		
202	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1 853,46200	2,40	4 448,31
50 m vodorovně						
Díl: 76P Plastové výrobky						231 565,02
203	DV	Dodávka a montáž plastových vstupních dveří se zárubní vč. kotvení, těsnění a pod.	m2	7,45250	14 128,80	105 294,88
T1 : 2,05*2,65				5,43250		
T6 : 1*2,02				2,02000		
204	OK	Dodávka a montáž plastových oken s trojsklem vč. kotvení, těsnění, pásek, vyrovnání pod parapet apod	m2	15,33000	8 236,80	126 270,14
P1 : 0,75*1,3*4				3,90000		
P2 : 2,05*1,7				3,48500		
P3 : 0,55*0,7*3				1,15500		
P4 : 1,4*0,85				1,19000		
P5 : 2*1,4*2				5,60000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						149 450,87
205	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	51,06000	182,00	9 292,92
206	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	51,06000	900,00	45 954,00
207	771240111R00	Kladení dlažby čedičové do tmele pravidelné, tloušťky 22 mm	m2	11,91000	768,00	9 123,06
S9 : 3,5*1,94				6,79000		
soklík : 3,5*0,07				0,24500		
stupnice : 1,5*0,5*5				3,75000		
podstupnice : 1,5*0,15*5				1,12500		
208	771249111R00	Kladení dlažby čedičové řezání dlaždic diamantovým kotoučem tloušťky 22 mm	m	11,00000	302,00	3 322,00
sokl : 3,5				3,50000		
stupně : 5*1,5				7,50000		
209	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	60,04000	88,60	5 319,54
105 : (2,25+5,75)*2				16,00000		
108 : (3,51+4,15)*2				15,32000		
111 : (1,65+1,85)*2				7,00000		
113 : (1,66+1,7)*2				6,72000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		114 : (0,85+1,7)*2		5,10000		
		115 : (1,25+1,2)*2		4,90000		
		212 : (1,15+1,35)*2		5,00000		
210	777561020R00	Podlahy ze stěrky polyvinylacetátové Unirolnal Vyrovnání podlah stěrkou vinylacetátovou tloušťky 2 mm	m2	7,00000	341,50	2 390,50
		S9 - nový vstup : 3,5*2		7,00000		
211	771270011RAC	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele, Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, ...	m	22,00000	1 163,00	25 586,00
		20*1,1		22,00000		
212	597642031R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: černá	m2	58,71900	658,00	38 637,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 51,06000		51,06000		
		Koeficient : 0,15		7,65900		
213	5979	Dodávka mrazuvzdorné protiskluzné dlažby tl. 20 mm	m2	13,10100	750,00	9 825,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 11,91000		11,91000		
		Koeficient : 0,1		1,19100		
Díl: 776	Podlahy povlakové					3 376,38
214	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	174,04000	19,40	3 376,38
		103 : 16,92		16,92000		
		104 : 7,49		7,49000		
		105 : 18,84		18,84000		
		108 : 21,97		21,97000		
		109 : 16,7		16,70000		
		110 : 14,94		14,94000		
		201 : 16,6		16,60000		
		202 : 11,54		11,54000		
		205 : 16,2		16,20000		
		206 : 9,14		9,14000		
		208 : 23,7		23,70000		
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					12 223,15
215	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	25,53000	21,10	538,68
216	771579792R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	2,55300	117,00	298,70
217	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	1 388,50800	8,20	11 385,77
		50 m vodorovně				
Díl: 776	Podlahy povlakové					201 161,25
218	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	231,47000	58,20	13 471,55
		102-105,108-110 : 27,77+17,84+2,97+11,75+22,53+16,79+13,88		113,53000		
		201,202,204,205,206,028,211,213 : 9,79+13+9,39+16,4+9,95+31,56+16,88+10,97		117,94000		
219	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmoty, tloušťky 3 mm	m2	235,51000	379,50	89 376,05
		včetně penetrace podkladu				
		pod PVC - 102,103,109,110,116 : 37,38+26,04+11,38+17,24+7,06		99,10000		
		202,204-208,211,213 : 13+9,39+16,4+9,95+9,78+31,56+18,48+16,88+10,97		136,41000		
220	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	259,06100	379,50	98 313,65
Díl: 96	Bourání konstrukcí					44 623,99
221	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	104,14000	428,50	44 623,99
		101,111-116 : 5,48+4,85+2,83+1,38+1,48+1,52+5,61		23,15000		
		203,204,207,209-211 : 2,4+10,29+10,71+4,02+32,34+21,23		80,99000		
Díl: 776	Podlahy povlakové					154 821,98
222	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	235,51000	58,50	13 306,32
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami				
		pod PVC - 102,103,109,110,116 : 37,38+26,04+11,38+17,24+7,06		99,10000		
		202,204-208,211,213 : 13+9,39+16,4+9,95+9,78+31,56+18,48+16,88+10,97		136,41000		
223	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	235,51000	9,90	2 331,55
		položky neobsahují žádný materiál				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
224	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	235,51000	104,00	24 493,04
225	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	235,51000	368,00	86 667,68
226	776994111R00	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	235,51000	70,90	16 697,66
227	28342458R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; 8 dekorů	m	247,28550	30,70	7 591,66
228	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	3 556,25500	1,05	3 734,07
Díl: 781 Obklady keramické						86 697,25
229	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	38,13000	950,00	36 223,50
230	781479701R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	1,90650	432,00	823,61
231	781479704R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.spár.bílým cementem	m2	38,13000	10,00	381,30
232	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	19,06500	91,30	1 740,63
233	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	60,04000	335,50	20 143,42
		105 : (2,25+5,75)*2			16,00000	
		108 : (3,51+4,15)*2			15,32000	
		111 : (1,65+1,85)*2			7,00000	
		113 : (1,66+1,7)*2			6,72000	
		114 : (0,85+1,7)*2			5,10000	
		115 : (1,25+1,2)*2			4,90000	
		212 : (1,15+1,35)*2			5,00000	
234	597813708R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	41,18040	577,00	23 761,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 38,13000			38,13000	
		Koeficient : 0,08			3,05040	
235	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	765,41800	4,55	3 623,70
Díl: 783 Natěry						33 235,49
236	783222110R00	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmot natěrová typ: email; funkce: protikorozi, dekorační, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku	m2	28,60000	700,00	20 020,00
		zárubně : 22*1,3			28,60000	
237	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	28,60000	87,80	2 511,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 28,60000			28,60000	
238	783782210R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný biocidní (proti hmyzu), dvojnásobný	m2	109,45200	97,80	10 704,41
		krokev 120/140 : (1,76*4+6*24)*(0,12+0,14)*2			78,54080	
		vaznice 140/180 : (4,25+4,2)*2*(0,14+0,18)*2			10,81600	
		kleštiny 50/140 : 3,9*2*(0,05+0,14)*2			2,96400	
		pozednice 140/140 : (17,22+4,25+4,2)*0,14*4			14,37520	
		pásek 100/120 : 1,35*2*(0,1+0,12)*2			1,18800	
		sloupek 140/140 : 2,8*0,14*4			1,56800	
Díl: 784 Malby						141 010,18
239	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná, Penetrace akrylátová;, funkce: biocidní, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	977,29040	40,50	39 580,26
		stropy 1NP : 37,38+26,04+19,5+15,09+11,38+17,24+2,96+2,8+1,48+1,52+7,06			142,45000	
		stropy 2NP : 9,79+13+9,39+16,4+9,95+9,78+31,56+18,48+16,88+3,2+10,97			149,40000	
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,38100*2			2,76200	
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 33,39700*2			66,79400	
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 123,88410			123,88410	
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 488,40030			488,40030	
		obklad nosníku SDK : 0,3*3*4			3,60000	
240	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmot natěrová typ: malířská;, funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	977,29040	77,80	75 837,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 977,29040			977,29040	
241	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	488,40030	52,40	25 592,18
		102 : (6,65+0,15+5+7,62+2,7)*2,97			65,69640	
		103 : (3,43+6,51+4+4,9)*2,97			55,95480	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	2021074-001	VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		105 : (3,62+2,25+3,62+1,15)*2,97		31,60080		
		108 : (3,51+4)*2,97		22,30470		
		1110 : (4,31+4+4,31)*2,97		37,48140		
		111 : (2,62+1,85)*2*(2,97-1,5)		13,14180		
		113 : (1,65+0,85)*2*1,47		7,35000		
		114 : (0,87+1,7)*2*1,47		7,55580		
		115 : (1,27+1,2)*2*1,47		7,26180		
		116 : (4+0,1+0,25+1,81+3,4+0,1)*2,97		28,69020		
		201 : (2,25+4,35)*2*2,38		31,41600		
		202 : (7,99+1,3)*2*2,38		44,22040		
		204 : 2,74*2,38		6,52120		
		205 : (4,05+4,05)*2*2,38		38,55600		
		206 : 2,74*2,38*2		13,04240		
		207 : 2,39*2,38		5,68820		
		208 : (7,99+3,95)*2*2,38		56,83440		
		211 : (3,1+0,35*2)*2,38-0,8*1,97		7,46800		
		213 : (2,9+0,15*2)*2,38		7,61600		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					320 597,36
242	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	86,39808	330,50	28 554,57
243	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	863,98084	28,20	24 364,26
244	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	86,39808	479,00	41 384,68
245	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	691,18467	53,40	36 909,26
246	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	t	86,39808	1 292,00	111 626,32
247	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	86,39808	900,00	77 758,27
Díl: VN	Vedlejší náklady					313 000,00
248	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	313 000,00	313 000,00
Díl: ON	Ostatní náklady					60 000,00
249	005121 R	Zařízení staveníště	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
Díl: VN	Vedlejší náklady					12 000,00
250	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: ON	Ostatní náklady					45 000,00
251	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
252	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveníšti	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
Celkem						6 411 531,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	720 - Demontáže					31 000,80
1	Pol_0001	DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH VČ. ARMATUR o D 40	m	200,00000	84,00	16 800,00
2	735111810	DEMONTÁŽ LITINOVÝCH TĚLES ČLANKOVÝCH (230 x 0,255 m2/čl.)	m2	58,65000	120,00	7 038,00
3	731200825	DEMONTÁŽ KOTLE plynový kotel závěsný do 40 kW	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
4	735890802	PŘESUN DEMONTOVANÝCH HMOT OTOPNÝCH TĚLES V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	t	1,79000	1 200,00	2 148,00
5	Pol_0005	LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU za cenu výkupu demontovaného materiálu(potrubí a ocelových konstrukcí)	t	1,79000	120,00	214,80
Díl: 10	789 - HZS					16 800,00
6	904 - .R01	ZKOUŠKA V RÁMCÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ topná zkouška	hod	24,00000	700,00	16 800,00
Díl: 2	731 - Kotelny					130 092,00
7	Pol_0006	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL VČ. EKVIKTERMNÍ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ výkon 20 kW při teplotě, vody 80/60°C, např. VU 206/5-5 ecoTECplus	ks	1,00000	54 000,00	54 000,00
8	Pol_0007	rozdělovač průměr 80 s manžetou, připojení 60/100 PP	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
9	Pol_0008	koleno 90° průměr 80 PP, s kontrolním otvorem	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
10	Pol_0009	koleno 90° průměr 80 PP	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00
11	Pol_0010	prodloužení průměr 80 PP, 0,5m	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00
12	Pol_0011	redukce nerez černá průměr 150/80mm s teplotní páskou	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
13	731239125	MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH ZÁVĚSNÝCH TEPELOVODNÍCH NA KAPALNÁ A PLYNNÁ PALIVA přes 29 do 35 kW	soub	1,00000	3 600,00	3 600,00
14	Pol_0013	UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU servisní firmou	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
15	Pol_0014	MONTÁŽ ODKOUŘENÍ pro kondenzační kotel	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
16	Pol_0015	NEREZOVÉ PEVNÉ ROURY PRO VLOŽKOVÁNÍ KOMINŮ MKS Premium nerez pro vložkování síla mat. 0,6mm, průměr, 150mm,kouřovod 90°, délka 10,7m	kpl	1,00000	36 000,00	36 000,00
17	Pol_0016	MKS - dvířka prodloužená na 150mm	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
18	Pol_0017	montážní spona nerez vložky, kryt hlavice s límcem, stříška pro nerez.vložky	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00
19	Pol_0018	VYVLOŽKOVÁNÍ KOMINŮ VČETNĚ FRÉZOVÁNÍ montáž nerezové pevné roury průměr 150mm včetně příslušenství, délka 10m	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
20	998731202	PŘESUN HMOT PRO KOTELNY přes 6 do 12 m	%	5,50000	744,00	4 092,00
Díl: 3	732 - Strojovny					4 531,02
21	Pol_0020	MEMBRANOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 6 bar objem 35/6	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
22	Pol_0021	PŘÍSLUŠENSTVÍ kohout se zajištěním 3/4"	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
23	Pol_0022	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB O OBJEMU 35 l	soub	1,00000	240,00	240,00
24	998732202	PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY přes 6 do 12 m	%	2,05000	44,40	91,02
Díl: 4	733 - Rozvod potrubí					133 271,80
25	Pol_0024	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ BEZEŠVĚ BĚŽNÉ V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH DN 20	m	2,00000	480,00	960,00
26	Pol_0025	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ BEZEŠVĚ BĚŽNÉ V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH DN 25	m	3,00000	600,00	1 800,00
27	Pol_0026	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY do DN 25 (ZO TV a EXN)	ks	3,00000	360,00	1 080,00
28	733190106	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ do DN 32	m	5,00000	24,00	120,00
29	733163102	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ 15x1	m	130,00000	420,00	54 600,00
30	733163103	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ 18x1	m	34,00000	480,00	16 320,00
31	733163104	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ 22x1	m	28,00000	680,00	18 480,00
32	733163105	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ 28x1,5	m	11,00000	720,00	7 920,00
33	733163106	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ 35x1,5	m	7,00000	960,00	6 720,00
34	733167001	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY Z TRUBEK MĚDĚNÝCH 15x1	ks	34,00000	240,00	8 160,00
35	735190306	TLAKOVÁ ZKOUŠKA Cu POTRUBÍ do D 35	m	210,00000	24,00	5 040,00
36	909 - .R00	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	10,00000	700,00	7 000,00
37	998733203	PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ přes 6 do 24 m	%	3,95000	1 284,00	5 071,80
Díl: 5	734 - Armatury					48 204,00
38	Pol_0037	PŘECHODKA MĚD NA OCEL D 35 / 5/4"	ks	2,00000	960,00	1 920,00
39	Pol_0038	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL MOSAZNÝ PN 14 G 3/8"	ks	2,00000	600,00	1 200,00
40	Pol_0039	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ S HADICOVOU VYVODKOU BEZ ZÁTKY, MAX. PŘETLAK 6 bar G 1/2"	ks	4,00000	360,00	1 440,00
41	Pol_0040	MEMBRANOVÝ POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ PRO UZÁVŘENÉ OHŘÍVAČE VODY, PRAC. TEPL. 95°C G 1/2" x 3/4"	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
42	734209102	MONTÁŽ ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM 3/8"	kus	2,00000	240,00	480,00
43	734209103	MONTÁŽ ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM 1/2"	kus	5,00000	240,00	1 200,00
44	Pol_0043	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA S VESTAVĚNÝMI VENTILY - ROHOVÉ G 1/2"	ks	17,00000	420,00	7 140,00
45	Pol_0044	KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PLNOPRŮCHOZÍ G 1"	ks	2,00000	720,00	1 440,00
46	Pol_0045	MAGNETICKÝ CYKLONOVÝ FILTR G 1", včetně uzávěrů	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
47	734209113	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY 1/2"	kus	34,00000	120,00	4 080,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	734209115	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZAVITY 1"	kus	3,00000	120,00	360,00
49	734209116	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZAVITY 5/4"	kus	2,00000	120,00	240,00
50	Pol_0049	TERMOSTATICKÁ HLAVICE s vestavěným čidlem, provedení pro veřejné prostory	ks	17,00000	600,00	10 200,00
51	734291951	MONTÁŽ hlavíc ručního a termostatického ovládání	ks	17,00000	60,00	1 020,00
52	735000912	VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ s termostatickým ovládáním	ks	17,00000	60,00	1 020,00
53	734265314	ŠROUBENÍ ZAVITOVÉ MOSAZNÉ PŘÍMÉ G 1	ks	4,00000	300,00	1 200,00
54	734411143	TEPLOMĚR DVOUKOVOVÝ DTR měřící rozsah 0 - 120°C vč. jímky s ořechem	ks	2,00000	600,00	1 200,00
55	734494121	NAVARKY S METRICKÝM ZAVITEM PRO TEPLOMĚR do 220 mm	ks	2,00000	240,00	480,00
56	Pol_0055	POKOJOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT týdenní programovatelný, denní program, 230V	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
57	Pol_0056	MONTÁŽ POKOJOVÉHO TERMOSTATU na stěnu	ks	1,00000	360,00	360,00
58	998734203	PŘESUN HMOT PRO ARMATURY přes 6 do 24 m	%	0,44000	9 600,00	4 224,00
Díl: 6 735 - Otopná tělesa						126 864,00
59	Pol_0058	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/600 mm	ks	2,00000	4 200,00	8 400,00
60	Pol_0059	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/800 mm	ks	1,00000	5 040,00	5 040,00
61	Pol_0060	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-500/1200 mm	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
62	Pol_0061	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 11VK-900/400 mm	ks	1,00000	5 160,00	5 160,00
63	Pol_0062	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/700 mm	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
64	Pol_0063	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/1200 mm	ks	2,00000	6 600,00	13 200,00
65	Pol_0064	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/1400 mm	ks	1,00000	7 440,00	7 440,00
66	Pol_0065	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 21VK-500/1600 mm	ks	1,00000	8 160,00	8 160,00
67	Pol_0066	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/800 mm	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00
68	Pol_0067	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/1200 mm	ks	2,00000	8 160,00	16 320,00
69	Pol_0068	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/1400 mm	ks	3,00000	9 000,00	27 000,00
70	Pol_0069	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ) typ 22VK-500/1600 mm	ks	1,00000	9 360,00	9 360,00
71	735159111	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK do 1600 mm	ks	17,00000	120,00	2 040,00
72	998735202	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA přes 6 do 12 m	%	3,40000	2 160,00	7 344,00
Díl: 7 767 - Konstrukce zámečnické						7 365,60
73	Pol_0072	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	20,00000	180,00	3 600,00
74	Pol_0073	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	20,00000	180,00	3 600,00
75	998767202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	%	2,30000	72,00	165,60
Díl: 8 783 - Nátěry						1 200,00
76	783424340	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm základní + 2x email	m	5,00000	240,00	1 200,00
Díl: 9 713 - Izolace tepelné						32 748,00
77	Pol_0076	TERMOIZOL. TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 15 mm	bm	130,00000	60,00	7 800,00
78	Pol_0077	TERMOIZOL. TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 18 mm	bm	34,00000	66,00	2 244,00
79	Pol_0078	TERMOIZOL. TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 22 mm	bm	14,00000	72,00	1 008,00
80	Pol_0079	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 20 mm 15 mm	bm	12,00000	180,00	2 160,00
81	Pol_0080	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 20 mm 18 mm	bm	14,00000	192,00	2 688,00
82	Pol_0081	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm D 22	m	14,00000	204,00	2 856,00
83	Pol_0082	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm D 28	m	13,00000	216,00	2 808,00
84	Pol_0083	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI IZOTUB AL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm D 35	m	10,00000	228,00	2 280,00
85	722182001	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ do DN 25	m	241,00000	24,00	5 784,00
86	722182004	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ do DN 40	m	10,00000	24,00	240,00
87	998713202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m	%	2,40000	1 200,00	2 880,00
Díl: 11 VN - Vedlejší náklady						10 597,30
88	005124010	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	%	2,00000	5 298,65	10 597,30
Díl: 12 ON - Ostatní náklady						8 649,32

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	005231010	REVIZE náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí, stavebních konstrukcí nebo prací	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
90	005241010	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	%	0,50000	5 298,65	2 649,32

Celkem						551 323,84
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zařízení č. 1 - Větrání WC a hygienických zařízení v 1. a 2. NP				40 168,80
1	1.01	Malý nástěnný axiální ventilátor vel. 200, rozměry: 180 x 180 x 119 mm V = 100 m ³ /h, pc = 35 Pa, Ni = 0,016 kW/230 V-50 Hz ovládání přes pohybová čidla od vstupů se signalizací chodu a s nastavitelným časovým doběhem řešení ovládání a dodávka viz profese elektro	ks	4,00000	4 465,60	17 942,40
2	1.02	Malý nástěnný axiální ventilátor vel. 300, rozměry: 214 x 214 x 149 mm V = 150 m ³ /h, pc = 45 Pa, Ni = 0,029 kW/230 V-50 Hz ovládání přes pohybová čidla od vstupů se signalizací chodu a s nastavitelným časovým doběhem řešení ovládání a dodávka - viz profese elektro	ks	1,00000	5 716,80	5 716,80
3	1.03	Plastová samotížná žaluzie D 125 mm	ks	3,00000	1 402,80	4 208,40
4	1.04	Plastová samotížná žaluzie D 160 mm	ks	1,00000	1 640,40	1 640,40
5	1.05	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	ks	5,00000	511,20	2 556,00
6	1.06	Výfuková hlavice D 125	ks	1,00000	2 534,40	2 534,40
7	Pol_0008	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech rovné D 125	bm	5,00000	543,60	2 718,00
8	Pol_0009	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech rovné D 150	bm	1,00000	666,00	666,00
9	Pol_0010	odbočka oboustranná 90° 125/125/125	ks	1,00000	739,20	739,20
10	Pol_0011	koncový kryt D 125	ks	1,00000	170,40	170,40
11	Pol_0012	vnitřní spojka D 125	ks	8,00000	124,80	998,40
12	Pol_0013	vnitřní spojka D 150	ks	2,00000	139,20	278,40
Díl: 2		Zařízení č. 2 - Klimatizace vybraných místností v 1. a 2. NP				327 998,40
13	2.01	Venkovní kondenzační jednotka - kabelově propojená s vnitřními jednotkami QCH = 12,1 kW, QT = 13,6 kW, Ni = 2,79 kW/3 x 400 V-50 Hz, jistič 16 A rozměry (v x š x h): 1334 x 970 x 370 mm hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 50/52 dB(A)	ks	1,00000	99 888,00	99 888,00
14	Pol_0015	ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
15	2.02	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, včetně dálkového infraovladače QCH = 2,2 kW, QT = 2,8 kW rozměry (v x š x h): 268 x 840 x 203 mm hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 22/35 dB(A) odvod kondenzátu d = 16 mm kabelově propojená s venkovní jednotkou	ks	1,00000	25 888,80	25 888,80
16	2.03	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, včetně dálkového infraovladače QCH = 2,8 kW, QT = 3,2 kW rozměry (v x š x h): 268 x 840 x 203 mm hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 22/43 dB(A) odvod kondenzátu d = 16 mm kabelově propojená s venkovní jednotkou	ks	2,00000	26 996,40	53 992,80
17	2.04	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, včetně dálkového infraovladače QCH = 3,6 kW, QT = 4,0 kW rozměry (v x š x h): 268 x 840 x 203 mm hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 24/40 dB(A) odvod kondenzátu d = 16 mm kabelově propojená s venkovní jednotkou	ks	1,00000	27 502,80	27 502,80
18	2.04	Chladicí tepelně izolované Cu potrubí	bm	60,00000	1 140,00	68 400,00
19	Pol_0020	Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu	bm	60,00000	468,00	28 080,00
20	Pol_0021	Část potrubí odvodu kondenzátu	bm	10,00000	108,00	1 080,00
21	Pol_0022	Rozdělovače potrubí chladiva	ks	3,00000	4 122,00	12 366,00
22	Pol_0023	Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: 3		Montážní, spojovací a těsnicí materiál				2 772,00
23	Pol_0024	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži .lišty závěsné ZL 40x40 .závěsy ZL 8 .závěsy kruhové s tlumičí gumou	kg	20,00000	102,00	2 040,00
24	Pol_0025	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	20,00000	12,00	240,00
25	Pol_0026	Montáž závěsů - instalace závěsů na staveb	kg	20,00000	6,00	120,00
26	Pol_0027	Spojovací materiál se skládá: .šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn .matice šestihranná M 8 Zn .podložka plochá sřídění 8,4 Zn	kg	4,00000	66,00	264,00
27	Pol_0028	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	2,00000	54,00	108,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 PSV nátěry						2 160,00
28	Pol_0029	odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	5,00000	90,00	450,00
29	Pol_0030	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	m2	5,00000	114,00	570,00
30	Pol_0031	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emalováním	m2	10,00000	114,00	1 140,00
Díl: 5 PSV tepelné izolace						4 992,00
31	Pol_0032	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm včetně úchytné konstrukce a oplechování	m2	5,00000	998,40	4 992,00
Díl: 6 HSV lešení						1 200,00
32	Pol_0033	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m2	20,00000	60,00	1 200,00
Díl: 7 Hodinová zúčtovací sazba						2 800,00
33	Pol_0034	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	2,00000	700,00	1 400,00
34	Pol_0035	Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení	hod	2,00000	700,00	1 400,00
Díl: 8 Ostatní						41 400,00
35	801	Doprava	kompl	1,00000	17 400,00	17 400,00
36	802	PPV	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
37	803	Stavební výpomocí	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
Celkem						423 491,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.e	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		1 - Zemní práce				30 121,65
1	132201210	HLOUBENÍ RÝH ŠÍRKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ do 100 m3	m3	11,20000	657,00	7 358,40
2	132201219	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 200 cm v hor. 3	m3	11,20000	52,20	584,64
3	139601103	RUČNÍ VYKOP JAM, RÝH A ŠACHET v hornině 4	m3	2,40000	2 395,00	5 748,00
4	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,60000	1 323,00	2 116,80
5	175101101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	6,79000	841,00	5 710,39
6	174101101	ZASYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET se zhutněním	m3	5,22000	168,50	879,57
7	162701105	VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU Z HOR. 1-4 do 10000 m	m3	8,38000	321,50	2 694,17
8	171201101	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU do násypů nezhutněných	m3	8,38000	36,20	303,36
9	199000002	POPLATEK ZA SKLÁDKU horniny 1 - 4	m3	8,38000	564,00	4 726,32
Díl: 1.1		720 - Demontáže				17 567,59
10	721140806	DEMONTÁŽ POTRUBÍ LITINOVÉHO přes 100 do DN 200	m	30,00000	180,00	5 400,00
11	721171803	DEMONTÁŽ POTRUBÍ ODPADNÍHO Z PVC do D 75	m	20,00000	60,00	1 200,00
12	722170801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ do D 32 mm	m	40,00000	60,00	2 400,00
13	725110814	DEMONTÁŽ KLOZETŮ kombinovaných	soub	3,00000	240,00	720,00
14	725210821	DEMONTÁŽ UMYVADEL bez výtokových armatur	soub	5,00000	240,00	1 200,00
15	725220851	DEMONTÁŽ VAN včetně vybourání obezdívk	soub	1,00000	600,00	600,00
16	721210813	DEMONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ do DN 100	ks	1,00000	240,00	240,00
17	725820801	DEMONTÁŽ BATERÍ nástěnných do G 3/4	soub	6,00000	120,00	720,00
18	725810811	DEMONTÁŽ VENTILŮ rohových	ks	3,00000	60,00	180,00
19	725860811	DEMONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY jednoduchých	ks	5,00000	24,00	120,00
20	725590812	PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY přes 6 do 12 m	t	1,00000	1 200,00	1 200,00
21	979081111	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU do 1 km	t	1,00000	225,59	225,59
22	979081121	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU příplatek za každý další 1 km (za dalších 10 km)	t	10,00000	28,20	282,00
23	979990107	POPLATKY ZA SKLÁDKU směs betonu, cihel a dřeva	t	1,00000	3 080,00	3 080,00
Díl: 3		800 - Stavební práce				31 845,58
24	974042577	VYSEKÁNÍ RÝH V BETONOVÉ PODLAZE tl. 20 cm (šířka 0,4 x délka 12 m) 20x30 cm	m	12,00000	600,00	7 200,00
25	974042579	VYSEKÁNÍ RÝH V BETONOVÉ PODLAZE tl. 20 cm (šířka 0,4 x délka 12 m) příplatek za dalších 10 cm	m	12,00000	600,00	7 200,00
26	631312141	DOPLNĚNÍ RÝH BETONEM v dosavadních mazaninách	m3	0,96000	5 925,00	5 688,00
27	970051160	JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU do D 150 mm (0,3 m x 2ks)	m	0,60000	4 790,00	2 874,00
28	999281108	PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU do 12 m	t	2,00000	1 108,00	2 216,00
29	979081111	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU do 1 km	t	2,00000	225,59	451,18
30	979081121	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU příplatek za každý další 1 km (za dalších 10 km)	t	2,00000	28,20	56,40
31	979990107	POPLATKY ZA SKLÁDKU směs betonu, cihel a dřeva	t	2,00000	3 080,00	6 160,00
Díl: 4		721 - Vnitřní kanalizace				84 270,00
32	721176222	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNĚ (LEŽATÉ) V ZEMI D 110 x 3,2	m	16,00000	600,00	9 600,00
33	721176223	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNĚ (LEŽATÉ) V ZEMI D 125 x 3,2	m	24,00000	720,00	17 280,00
34	721176102	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘÍPOJOVACÍ D 40 x 1,8	m	10,00000	360,00	3 600,00
35	721176103	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘÍPOJOVACÍ D 50 x 1,8	m	11,00000	420,00	4 620,00
36	721176105	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘÍPOJOVACÍ D 110 x 2,7	m	4,00000	660,00	2 640,00
37	721176116	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM ODPADNÍ D 110 x 2,7	m	20,00000	660,00	13 200,00
38	721290111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 125	m	85,00000	24,00	2 040,00
39	721194104	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ D 40 x 1,8	ks	3,00000	120,00	360,00
40	721194105	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ D 50 x 1,8	ks	2,00000	180,00	360,00
41	721194109	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ D 110 x 2,3	ks	4,00000	480,00	1 920,00
42	Pol_0042	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU stávající kanalizační potrubí do DN160	ks	2,00000	3 600,00	7 200,00
43	Pol_0043	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE DN 110	ks	2,00000	1 080,00	2 160,00
44	Pol_0044	MONTÁŽ HL PRVKŮ DN 50 - 110	ks	2,00000	120,00	240,00
45	Pol_0045	KALICH PRO UKAPY VČETNĚ ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY odvod kondenzátu, pojistné ventily	ks	2,00000	480,00	960,00
46	725869218	MONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sífonů	ks	2,00000	120,00	240,00
47	Pol_0047	PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM DN 50/75/110, mřížka 115x115mm, Primus	ks	1,00000	2 040,00	2 040,00
48	721211913	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ DN 110	ks	1,00000	120,00	120,00
49	Pol_0049	POKLOP VODOTĚSNÝ, PACHOTĚSNÝ plastový A15, na hladkou rouru DN400	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
50	Pol_0050	MONTÁŽ POKLOPU pachotěsný do konstrukce bet. Podlahy	ks	1,00000	120,00	120,00
51	909 - .R00	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	15,00000	700,00	10 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.e	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	998721202	Přesun pro vnitřní kanalizaci přes 6 do 12 m	%	2,15000	1 800,00	3 870,00
Díl: 5		721 - Dešťová kanalizace				39 420,00
53	721176222	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) V ZEMI D 110 x 3,2	m	8,00000	600,00	4 800,00
54	721176223	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) V ZEMĚD 125 x 3,2	m	12,00000	720,00	8 640,00
55	721290111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 125	m	20,00000	24,00	480,00
56	Pol_0056	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KOŠEM , ZU, S ČISTIČÍM VÍKEM DN 110/125 s těsnícími kroužky D 75-110 mm	ks	5,00000	1 080,00	5 400,00
57	Pol_0057	MONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN do DN 125	ks	5,00000	240,00	1 200,00
58	Pol_0058	NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI do DN 125	ks	4,00000	3 600,00	14 400,00
59	909 - .R00	NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	3,00000	700,00	2 100,00
60	998721201	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI do 6 m	%	2,00000	1 200,00	2 400,00
Díl: 6		722 - Vnitřní vodovod				63 040,00
61	Pol_0061	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 20x2,3	m	27,00000	360,00	9 720,00
62	Pol_0062	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 25x2,8	m	13,00000	420,00	5 460,00
63	Pol_0063	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR WAVIN EVO S3,2/SDR7,4 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 32x3,6	m	23,00000	480,00	11 040,00
64	Pol_0064	POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 20x2,, 8	m	8,00000	384,00	3 072,00
65	Pol_0065	POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK WAVIN FIBER BASALT PLUS SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ D 25x3,, 5	m	5,00000	444,00	2 220,00
66	722280106	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ do DN 32	m	76,00000	24,00	1 824,00
67	722290234	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80	m	76,00000	24,00	1 824,00
68	722190401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 15	ks	15,00000	240,00	3 600,00
69	722190402	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 20	ks	4,00000	240,00	960,00
70	722202213	NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20 D 20 x G 1/2"	ks	15,00000	144,00	2 160,00
71	Pol_0071	KULOVÝ KOHOUT S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, VÝPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ S KRÁTKOU PÁČKOU S HADICOVOU VÝVODKOU, A ZÁTKOU G 3/8"	ks	2,00000	300,00	600,00
72	Pol_0072	KULOVÝ KOHOUT S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, VÝPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ S KRÁTKOU PÁČKOU S HADICOVOU VÝVODKOU, A ZÁTKOU G 1/2"	ks	2,00000	300,00	600,00
73	Pol_0073	KULOVÝ KOHOUT VÝPOUŠTĚCÍ S OVLÁDÁNÍ PÁČKOU S HADICOVOU VÝVODKOU G 1/2"	ks	2,00000	480,00	960,00
74	Pol_0074	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZNÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZAVIT S ATESTEM NA PITNOU VODU G 1/2"	ks	1,00000	480,00	480,00
75	Pol_0075	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZNÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZAVIT S ATESTEM NA PITNOU VODU G 3/4"	ks	3,00000	600,00	1 800,00
76	Pol_0076	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZNÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZAVIT S ATESTEM NA PITNOU VODU G 1"	ks	2,00000	720,00	1 440,00
77	Pol_0077	ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZAVITOVÝ MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C G 1/2"	ks	1,00000	480,00	480,00
78	Pol_0078	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM do 1/2"	ks	6,00000	60,00	360,00
79	722239101	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1/2	ks	2,00000	60,00	120,00
80	722239102	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 3/4	ks	3,00000	60,00	180,00
81	722239103	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1	ks	2,00000	60,00	120,00
82	Pol_0082	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 1/2" x 3/8"	ks	1,00000	480,00	480,00
83	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	1,00000	60,00	60,00
84	Pol_0084	FLEXIBILNÍ NEREZOVÁ PŘIPOJOVACÍ HADICE FxM 1/2"x1/2", 15 cm	ks	1,00000	240,00	240,00
85	909 - .R00	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	10,00000	700,00	7 000,00
86	Pol_0086	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE napuštění vody do systému	soub	1,00000	1 200,00	1 200,00
87	998722202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD přes 6 do 12 m	%	1,40000	3 600,00	5 040,00
Díl: 7		725 - Zařizovací předměty				135 444,00
88	Pol_0088	UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm bílé, s otvorem pro baterii	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00
89	Pol_0089	Instalační sada pro umývadlo	ks	2,00000	120,00	240,00
90	Pol_0090	odpadni ventil 5/4" s nerez mřížkou	ks	2,00000	240,00	480,00
91	Pol_0091	zápachová uzávěrka mosazná (chrom) 5/4" x 5/4"	ks	2,00000	960,00	1 920,00
92	Pol_0092	STOJANKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez automatické výpusti	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00
93	Pol_0093	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 1/2" x 3/8"	ks	4,00000	600,00	2 400,00
94	725219401	MONTÁŽ UMÝVADEL na šrouby do zdi	ks	2,00000	120,00	240,00
95	725829301	MONTÁŽ BATERII UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	2,00000	120,00	240,00
96	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	4,00000	60,00	240,00
97	Pol_0097	UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 60 cm s otvorem pro baterii, zdravotní, s integrovaným madlem	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.e	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	Pol_0098	instalační sada pro umývadlo	ks	1,00000	120,00	120,00
99	Pol_0099	zápachová uzávěrka podomítková (chromová krytka a potrubí) 5/4" x 5/4"	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
100	Pol_0100	STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, lékařská páka	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00
101	Pol_0101	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, PÁKOVÝ G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	600,00	1 200,00
102	725219401	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	1,00000	120,00	120,00
103	725829301	MONTÁŽ BATERIÍ UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	120,00	120,00
104	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	60,00	120,00
105	Pol_0105	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ s hlubokým splachováním	ks	2,00000	4 800,00	9 600,00
106	Pol_0106	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	2,00000	240,00	480,00
107	Pol_0107	sedátko duraplastové s poklopem odnímatelné, nerez. úchyty	ks	2,00000	1 080,00	2 160,00
108	Pol_0108	montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před zděnou nebo, SDK příčku a také pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm	ks	2,00000	7 200,00	14 400,00
109	Pol_0109	ovládací tlačítko na dvě množství vody matný chrom 250x160mm	ks	2,00000	1 320,00	2 640,00
110	Pol_0110	stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	2,00000	600,00	1 200,00
111	Pol_0111	souprava pro tlumení hluku	ks	2,00000	120,00	240,00
112	725119306	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	2,00000	600,00	1 200,00
113	725119402	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do sádkartonu	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00
114	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	60,00	120,00
115	Pol_0115	KERAMICKÝ KLOZET KOMBINOVANÝ PRO TP se zvýšenou sedací hranou, bílý, se šikmým odpadem	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
116	Pol_0116	instalační sada pro WC	ks	1,00000	240,00	240,00
117	Pol_0117	klozetové sedátko s poklopem handicap	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
118	Pol_0118	keramická nádrž, bílá, boční přívod vody, včetně nádržky proti rosení	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
119	Pol_0119	rohový ventil chromovaný s filtrem G 1/2" x 3/8"	ks	1,00000	600,00	600,00
120	Pol_0120	sanitární flexi hadice nerez 50 cm	ks	1,00000	360,00	360,00
121	Pol_0121	MADLA KOVOVÉ BÍLÉ vodorovné l = 600 mm	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
122	Pol_0122	PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U SKLOPNÉ KOVOVÉ BÍLÉ l = 813 mm	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
123	725119305	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS kombinovaných	ks	1,00000	600,00	600,00
124	725819401	MONTÁŽ VENTILŮ rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	ks	1,00000	60,00	60,00
125	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ model	ks	2,00000	480,00	960,00
126	Pol_0126	VÝLEVKVA DITURVITOVÁ STOJÍCÍ vč. plastové sklopné mřížky bílá	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
127	Pol_0127	splachovací plastová nádržka, boční přívod vody	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
128	Pol_0128	trubice splachovací DN 35	ks	1,00000	480,00	480,00
129	Pol_0129	instalační sada pro WC	ks	1,00000	120,00	120,00
130	Pol_0130	kulový rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8"	ks	1,00000	600,00	600,00
131	Pol_0131	sanitární flexi - ohebná hadice nerez 50 cm	ks	1,00000	360,00	360,00
132	Pol_0132	DŘEZOVÁ NASTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE s keramickou kartuší, otočný výtok 251 mm	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
133	72539101	MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ bez nádrže a armatur	ks	1,00000	600,00	600,00
134	725829202	MONTÁŽ BATERIÍ UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH nástěnných	ks	1,00000	120,00	120,00
135	Pol_0135	PISOÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM INTELIGENTNÍM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM REAGUJÍCÍM NA ZMĚNY vč., samonasávacího sifonu, roh. ventilu, elektroniky a snímače	ks	1,00000	14 400,00	14 400,00
136	725129201	MONTÁŽ PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU bez nádrže	soub	1,00000	600,00	600,00
137	Pol_0137	NAPÁJECÍ ZDROJ S VYKONEM 20 VA 230 V, výstup 12 V	ks	1,00000	1 440,00	1 440,00
138	Pol_0138	MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE 20 kVA	ks	1,00000	480,00	480,00
139	Pol_0139	NEREZOVÝ DŘEZ S ULOŽENÍM NA DESKU S OKAPEM VPRAVO ROZMĚR DŘEZ. NADOBY 800 x 480 mm, VČ. OTVORU PRO BATERII, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2" vč. záp. uzávěrky pro úsporu místa s montážním kováním	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
140	Pol_0140	STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramickou kartuší	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
141	Pol_0141	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	600,00	1 200,00
142	725319101	MONTÁŽ DŘEZŮ jednoduchých	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
143	725829301	MONTÁŽ BATERIÍ UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	120,00	120,00
144	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	60,00	120,00
145	Pol_0145	ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ objem 15 l, výkon 2 kW, 230 V. 50 Hz, krytí IP 24,	ks	1,00000	6 240,00	6 240,00
146	Pol_0146	MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH do 15 l	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
147	Pol_0147	bezpečnostní skupina pro el. ohříváč	ks	1,00000	960,00	960,00
148	722239102	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 3/4	ks	1,00000	120,00	120,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.e	Zdravotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
149	Pol_0149	ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ S MONTÁŽ POD DŘEZ objem 10 l, příkon 2 kW, 230 V, 50 Hz., krytí IP 24,	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
150	Pol_0150	MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ do 15 l	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
151	Pol_0151	BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA SVMT PRO MALÉ TLAKOVÉ ZASOBNÍKY pojistný ventil, výtoková sifonová výlevka,, chromový povrch, rozděl. vody T	ks	1,00000	960,00	960,00
152	Pol_0152	MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY pro zásobníky 5-10 l	ks	1,00000	120,00	120,00
153	Pol_0153	ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ příkon 3,5 kW, 230 V, 50 Hz, krytí IP 24, s nastavením výstupní teploty	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
154	Pol_0154	MONTÁŽ PRŮTOKOVÝCH ELEKTR. OHŘÍVAČŮ instalace pod odběrné místo	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
155	998725202	PŘESUN HMOT PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY přes 6 do 12 m	%	0,36000	14 400,00	5 184,00
Díl: 8		767 - Konstrukce zámečnické				3 682,80
156	Pol_0156	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	10,00000	180,00	1 800,00
157	Pol_0157	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	10,00000	180,00	1 800,00
158	998767202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	%	2,30000	36,00	82,80
Díl: 9		713 - Izolace tepelné				11 346,00
159	Pol_0159	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 20 mm	bm	24,00000	72,00	1 728,00
160	Pol_0160	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 25 mm	bm	9,00000	78,00	702,00
161	Pol_0161	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 32 mm	bm	2,00000	84,00	168,00
162	Pol_0162	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 20 mm	bm	8,00000	78,00	624,00
163	Pol_0163	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 25 mm	bm	5,00000	84,00	420,00
164	Pol_0164	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLII tl. 9 mm 20 mm	bm	3,00000	120,00	360,00
165	Pol_0165	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLII tl. 9 mm 25 mm	bm	4,00000	132,00	528,00
166	Pol_0166	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLII tl. 9 mm 32 mm	bm	21,00000	144,00	3 024,00
167	722182001	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ do DN 25	m	76,00000	12,00	912,00
168	998713202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m	%	2,40000	1 200,00	2 880,00
Díl: 10		VN - Vedlejší náklady				7 315,66
169	005124010	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	%	2,00000	3 657,83	7 315,66
Díl: 11		ON - Ostatní náklady				7 828,91
170	005231010	REVIZE náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí, stavebních konstrukcí nebo prací	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
171	005241010	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	soub	0,50000	3 657,83	1 828,91
Celkem						431 882,19

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.g	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Rozvaděč RE				12 239,70
1	Pol_0001	ER 212	ks	1,00000	10 362,00	10 362,00
2	Pol_0002	Jistič 63B/3	ks	1,00000	1 877,70	1 877,70
Díl: 1.1		Rozvaděč RH1				63 875,92
3	Pol_0003	MSO-63-3, vč. Vypínací spouště	ks	1,00000	3 380,85	3 380,85
4	Pol_0004	svodič typ 1+2	set	1,00000	7 528,95	7 528,95
5	Pol_0005	Jistič 2B/1	ks	1,00000	317,90	317,90
6	Pol_0006	Jistič 6B/1	ks	1,00000	415,25	415,25
7	Pol_0007	Jistič 10B/1	ks	7,00000	185,80	1 370,60
8	Pol_0008	Jistič 16B/1	ks	28,00000	176,48	4 997,30
9	Pol_0009	Jistič 10B/3	ks	1,00000	672,38	672,38
10	Pol_0010	Jistič 16B/3	ks	1,00000	579,15	579,15
11	Pol_0011	Jistič 20B/3	ks	1,00000	641,85	641,85
12	Pol_0012	Jistič 25B/3	ks	0,00000	583,16	0,00
13	Pol_0013	Jistič 32B/3	ks	6,00000	914,93	5 489,55
14	Pol_0014	10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	4,00000	1 541,93	6 167,70
15	Pol_0015	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	0,00000	1 361,25	0,00
16	Pol_0016	OFI 25/4/030 proudový chránič	ks	1,00000	1 058,48	1 058,48
17	Pol_0017	OFI 40/4/030 proudový chránič	ks	6,00000	1 749,00	10 494,00
18	Pol_0018	Stykač RSI-20-20, A230	ks	1,00000	741,68	741,68
19	Pol_0019	Časové relé 16A/230V, 1-30 min. (schodiš. automat)	ks	0,00000	981,75	0,00
20	Pol_0020	PE	ks	4,00000	319,28	1 277,10
21	Pol_0021	N	ks	4,00000	319,28	1 277,10
22	Pol_0022	L	ks	4,00000	319,28	1 277,10
23	Pol_0023	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,00000	7 151,93	7 151,93
24	Pol_0024	Ocep rozv. Z - 734/1092/142, IP40/20	ks	1,00000	9 037,05	9 037,05
Díl: 1.2		Nosný systém, trubkování				62 005,12
25	Pol_0025	FX 25 sv. šedá	m	120,00000	53,93	6 471,96
26	Pol_0026	FX 32 sv. šedá UV odolná	m	80,00000	69,58	5 566,00
27	Pol_0027	chránička např. Kopoflex D63	m	12,00000	100,19	1 202,26
28	Pol_0028	krabice přístrojová	ks	215,00000	47,72	10 260,67
29	Pol_0029	krabice rozbočovací	ks	70,00000	154,10	10 787,10
30	Pol_0030	KO100 krabicová rozvodka	ks	2,00000	189,50	378,99
31	Pol_0031	ABOX 040-L Krabice prázdná šedá	ks	15,00000	151,56	2 273,40
32	Pol_0032	Svazkový držák 15-30	ks	160,00000	52,11	8 337,47
33	Pol_0033	3x1-2,5 krabicová svorka	ks	300,00000	13,23	3 969,87
34	Pol_0034	4x1-2,5 krabicová svorka	ks	300,00000	17,83	5 348,16
35	Pol_0035	5x1-2,5 krabicová svorka	ks	200,00000	21,64	4 327,37
36	Pol_0036	Natřelovací hřeb, vč. Příchytka HL systém	ks	40,00000	50,09	2 003,76
37	Pol_0037	KT 250, vč. Víka	ks	3,00000	359,37	1 078,11
Díl: 1.3		Kabely				153 923,27
38	Pol_0038	CYKY-0 2x1.5	m	150,00000	43,32	6 498,20
39	Pol_0039	CYKY-0 3x1.5	m	210,00000	47,68	10 012,23
40	Pol_0040	CYKY-J 3x1.5	m	620,00000	47,68	29 559,93
41	Pol_0041	CYKY-J 4x1.5	m	120,00000	54,94	6 593,27
42	Pol_0042	CYKY-J 5x1.5	m	180,00000	58,63	10 552,81
43	Pol_0043	CYKY-J 3x2.5	m	980,00000	58,53	57 357,15
44	Pol_0044	CYKY-J 5x2.5	m	20,00000	76,86	1 537,25
45	Pol_0045	CYKY-J 5x4	m	20,00000	105,43	2 108,68
46	Pol_0046	CYKY-J 4x16	m	30,00000	294,44	8 833,11
47	Pol_0047	CXKH-V 3x1,5	m	8,00000	68,87	550,99
48	Pol_0048	CYSY 4x1	m	22,00000	61,93	1 362,53
49	Pol_0049	CY 1x4 zz	m	80,00000	44,94	3 594,80
50	Pol_0050	CY 1x6 zz	m	120,00000	51,88	6 226,18
51	Pol_0051	CY 1x16 zz	m	50,00000	84,79	4 239,62
52	Pol_0052	Ukončení vodiče do 2,5mm2	ks	60,00000	24,25	1 454,78
53	Pol_0053	Ukončení vodiče do 10mm2	ks	2,00000	32,04	64,08
54	Pol_0054	Ukončení vodiče do 95mm2	ks	4,00000	84,42	3 377,66
Díl: 1.4		Přístroje a zařízení				80 692,92

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.g	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	Pol_0055	spínač č1, jednopólový, IP20	ks	22,00000	260,37	5 728,14
56	Pol_0056	spínač č5, sériový, IP20	ks	4,00000	323,73	1 294,92
57	Pol_0057	spínač č6, střídací, IP20	ks	20,00000	332,64	6 652,80
58	Pol_0058	spínač č6+1, IP20	ks	1,00000	349,47	349,47
59	Pol_0059	spínač č7, křížový, IP20	ks	11,00000	370,28	4 072,86
60	Pol_0060	detektor pohybu, 180 st. IP44	ks	3,00000	986,24	2 958,72
61	Pol_0061	zásuvka 2P+PE, IP20	ks	44,00000	216,81	9 539,64
62	Pol_0062	dvozásuvka 2P+PE, IP20	ks	72,00000	268,29	19 316,88
63	Pol_0063	zásuvka 2P+PE s přep. ochr., IP20	ks	12,00000	911,79	10 941,48
64	Pol_0064	zásuvka 2P+PE, IP44	ks	2,00000	288,09	576,18
65	Pol_0065	zásuvka 16A/400V, IP 44, zapuštěná	ks	1,00000	446,49	446,49
66	Pol_0066	tlačítkový ovladač, IP20	ks	5,00000	205,92	1 029,60
67	Pol_0067	Totalstop v zasklené skřínce	ks	1,00000	1 224,63	1 224,63
68	Pol_0068	časové relé SMR-H	ks	5,00000	560,34	2 801,70
69	Pol_0069	Termostat prostorový, programovatelný 16A	ks	1,00000	3 590,73	3 590,73
70	Pol_0070	SOU 1, včetně čidla	kpl	1,00000	1 008,81	1 008,81
71	Pol_0071	Sestava pro imobilní 3280B-C10001 B	kpl	1,00000	9 219,87	9 219,87
Díl: 1.5 LED svítidla, MODUS						316 598,93
72	Pol_0072	S1, HAT S EHS24B	ks	42,00000	2 868,03	120 457,26
73	Pol_0073	S2, NASSEL AVANT, NX35B	ks	19,00000	4 511,43	85 717,17
74	Pol_0074	S3, LUZERNA AVA, LX35B	ks	14,00000	3 138,30	43 936,20
75	Pol_0075	S4, OLA 330	ks	1,00000	2 414,61	2 414,61
76	Pol_0076	S5, OLA 330	ks	6,00000	2 414,61	14 487,66
77	Pol_0077	N1, EXTRAPLANA	ks	14,00000	1 839,42	25 751,88
78	Pol_0078	B, Berna LED	ks	11,00000	2 125,53	23 380,83
79	Pol_0079	Recyklace za svítidlo nad 50cm	ks	44,00000	7,33	322,34
80	Pol_0080	Recyklace za svítidlo do 50cm	ks	63,00000	2,06	130,98
Díl: 1.6 FVE						0,00
81	Pol_0081	R-FVE	kpl	0,00000	18 248,45	0,00
82	Pol_0082	Hybridní střídač SOLAX X3-6,0 10,0kW	ks	0,00000	72 451,68	0,00
83	Pol_0083	Modul SUNTECH 395w černý rám	ks	0,00000	2 620,14	0,00
84	Pol_0084	Solax měnič výkonu	ks	0,00000	5 466,88	0,00
85	Pol_0085	Solax WIFI	ks	0,00000	1 413,40	0,00
86	Pol_0086	Solární kabel H1Z2Z2-K, 4mm2	m	0,00000	73,12	0,00
87	Pol_0087	Konektory MC4 + -, trubka FAENKISCHE UV	kpl	0,00000	4 365,26	0,00
88	Pol_0088	Nosník AL černý elox, Příchytka středové, krejní černé, nerezové držáky	kpl	0,00000	40 663,72	0,00
89	Pol_0089	Montáž FV systému a zprovoznění	kpl	0,00000	8 018,22	0,00
90	Pol_0090	Doprava, manipulace s panely na střeche	kpl	0,00000	5 376,42	0,00
91	Pol_0091	Revize	kpl	0,00000	7 648,20	0,00
Díl: 1.7 Bleskosvod a uzemnění						14 951,28
92	Pol_0092	svorka spojovací SS	ks	24,00000	52,72	1 265,33
93	Pol_0093	svorka zkušební SZa	ks	1,00000	68,35	68,35
94	Pol_0094	svorka pro zemnicí pásku SR 2a	ks	12,00000	51,55	618,62
95	Pol_0095	svorka zemnicí pásky-drát SR 3a	ks	10,00000	67,66	676,60
96	Pol_0096	FeZn 10	m	26,00000	69,39	1 804,09
97	Pol_0097	FeZn 30x4	m	100,00000	89,53	8 952,90
98	Pol_0098	svorka na potrubí vč. Cu pásky	ks	18,00000	52,39	943,07
99	Pol_0099	Krabičky pro SZ, KO125	ks	1,00000	113,96	113,96
100	Pol_0100	FX 32 sv. šedá	m	10,00000	50,84	508,36
Díl: 1.8 Vyrovnání potenciálu						9 876,19
101	Pol_0101	CYY 1x16 zz	m	50,00000	94,00	4 699,75
102	Pol_0102	CYY 1x6 zz	m	60,00000	51,43	3 085,50
103	Pol_0103	FeZn 10	m	10,00000	56,89	568,93
104	Pol_0104	svorka spojovací SS	ks	4,00000	42,83	171,30
105	Pol_0105	svorka zemnicí pásky-drát SR 3a	ks	2,00000	67,66	135,32
106	Pol_0106	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1	ks	1,00000	335,94	335,94
107	Pol_0107	KT 250, vč. Víka	ks	1,00000	359,37	359,37
108	Pol_0108	Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	ks	10,00000	52,01	520,08
Díl: 1.9 Strukturovaná kabeláž						80 317,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.g	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
109	Pol_0109	datový rozvaděč	ks	1,00000	17 523,00	17 523,00
110	Pol_0110	switch	ks	1,00000	5 431,14	5 431,14
111	Pol_0111	ventilační jednotka	ks	1,00000	3 965,94	3 965,94
112	Pol_0112	zásuvka 1x RJ 45cat 5e	ks	1,00000	504,90	504,90
113	Pol_0113	zásuvka 2x RJ 45cat 5e	ks	18,00000	640,48	11 528,55
114	Pol_0114	WIFI	ks	1,00000	695,97	695,97
115	Pol_0115	kabel FTP4p cat 5e	m	750,00000	35,04	26 276,25
116	Pol_0116	kabel FTP4p cat 5e, UV	m	30,00000	41,83	1 254,99
117	Pol_0117	trubka elektroinstalací	m	80,00000	43,62	3 489,20
118	Pol_0118	krabice přístrojová KU 68	ks	20,00000	56,06	1 121,12
119	Pol_0119	krabice protahovací, odbočná KO 68	ks	22,00000	77,64	1 708,04
120	Pol_0120	krabice rozbočná KT250	ks	2,00000	280,12	560,23
121	Pol_0121	Měřicí protokol	kpl	1,00000	4 158,00	4 158,00
122	Pol_0122	Zprovoznění systému	hod	3,00000	700,00	2 100,00
Díl: 1.10 STA						24 453,38
123	Pol_0123	Rozvaděč STA	ks	1,00000	5 009,40	5 009,40
124	Pol_0124	Rozbožovač STA	ks	1,00000	1 127,61	1 127,61
125	Pol_0125	Anténa UHF	ks	1,00000	1 247,40	1 247,40
126	Pol_0126	Anténa VKV	ks	1,00000	702,90	702,90
127	Pol_0127	Anténí stožár, pozink 1m	ks	1,00000	5 256,90	5 256,90
128	Pol_0128	Zásuvka STA,R	ks	6,00000	534,71	3 208,26
129	Pol_0129	Koaxiální kabel	m	120,00000	25,69	3 082,20
130	Pol_0130	Koaxiální kabel, UV	m	20,00000	51,96	1 039,28
131	Pol_0131	trubka elektroinstalací	m	24,00000	43,62	1 046,76
132	Pol_0132	krabice přístrojová KU 68	ks	6,00000	56,06	336,34
133	Pol_0133	krabice protahovací, odbočná KO 68	ks	6,00000	77,64	465,83
134	Pol_0134	Zprovoznění systému	kpl	3,00000	643,50	1 930,50
Díl: 1.11 PZTS						60 934,12
135	Pol_0135	Střední ústředna řady Galaxy Flex verze 3 bez klávesnice pro menší instalace s možností ovládání SMS, příkazy. Nabízí nový typ rychlé sběrnice IB2 pro funkci videoverifikace a nové typy volitelných komunikačních GSM/GPRS a Ethernet periferií. Kryt ústředny dovoluje umístění akumulátoru max. 17Ah.	ks	1,00000	12 002,10	12 002,10
136	Pol_0136	Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187, životnost až 3 roky	ks	1,00000	575,30	575,30
137	Pol_0137	MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a Dimension	ks	2,00000	4 423,32	8 846,64
138	Pol_0138	GSM/GPRS komunikátor pro sběrnici IB2	ks	1,00000	7 230,96	7 230,96
139	Pol_0139	Spínaný zdroj 13,8 Vss / 3,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU max. 17Ah	ks	1,00000	455,40	455,40
140	Pol_0140	PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	ks	11,00000	852,39	9 376,29
141	Pol_0141	venkovní sířena 115 dB/1m, IP65, bílá s modrým majákem	ks	1,00000	1 524,60	1 524,60
142	Pol_0142	Instalační kabel CAT5E FTP LSOH Dca s1 d2 a1 305m/box/ SYKFY 3x2x0,5	m	230,00000	35,87	8 249,57
143	Pol_0143	kabel FTP4p cat 5e	m	80,00000	35,04	2 802,80
144	Pol_0144	Krabice univerzální KO68	ks	15,00000	40,17	602,48
145	Pol_0145	Trubka tuhá 20mm včetně spojek a přichytek	ks	10,00000	50,30	503,01
146	Pol_0146	Trubka ohebná 20mm, velmi nízká mechanická odolnost	ks	60,00000	29,42	1 764,97
147	Pol_0147	Nastavení systému	hod	8,00000	700,00	5 600,00
148	Pol_0148	Provozní zkoušky	hod	2,00000	700,00	1 400,00
Díl: 1.12 Domácí telefony						22 963,85
149	Pol_0149	Sada videotelefonu EM-10AHD pro 4 účastníky	ks	1,00000	18 356,47	18 356,47
150	Pol_0150	el.dveřní zámek 1221 s mom. Kolíkem	ks	1,00000	1 257,30	1 257,30
151	Pol_0151	Instalační kabel CAT5E FTP LSOH Dca s1 d2 a1 305m/box/ SYKFY 3x2x0,5	m	75,00000	35,87	2 690,08
152	Pol_0152	Zprovoznění systému	kpl	1,00000	660,00	660,00
Díl: 1.13 REVIZE, ZKOUŠKY, HZS						143 575,00
153	Pol_0153	Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení	hod	9,00000	700,00	6 300,00
154	Pol_0154	zednické výpomoci (průrazy, sekání, frézování ...)	hod	95,00000	700,00	66 500,00
155	Pol_0155	Připojení VZT zařízení	ks	5,00000	440,00	2 200,00
156	Pol_0156	Demontáže stávajících zařízení	hod	12,00000	700,00	8 400,00
157	Pol_0157	Mechanizační prostředky (jeřáb, plošiny, lešení ...)	den	3,00000	4 125,00	12 375,00
158	Pol_0158	zkušební provoz	hod	2,00000	700,00	1 400,00
159	Pol_0159	zaučení obsluhy	hod	2,00000	700,00	1 400,00
160	Pol_0160	zabezpečení pracoviště	hod	15,00000	700,00	10 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-074	OU Prusinovice
O:	01	Stavební úpravy
R:	D.1.4.g	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
161	Pol_0161	revize	hod	20,00000	900,00	18 000,00
162	Pol_0162	Podružný materiál	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00
163	Pol_0163	Přesun hmot a režie, proměnlivá položka	kpl	0,00000	14 400,00	0,00
Díl: 1		Zemní práce				30 360,00
164	Pol_0164	Kabelová rýha 35x80 vč. záhozu	m	60,00000	506,00	30 360,00
Celkem						1 076 767,01

