

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_20
Stavba: Spádoviště Děčín

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 954 499,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 126 876,74	446 644,12
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 401 143,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025_20

Stavba:

Spádoviště Děčín

Místo:

Datum:14. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 954 499,45	3 401 143,57
01	Stavební úpravy	1 849 375,63	1 849 375,63
02	ÚT, ZTI	129 884,87	129 884,87
03	Elektro	827 622,71	827 622,71
04	Napojení kanalizace	147 616,24	147 616,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 849 375,63
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	1 849 375,63	0,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 849 375,63
v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
610 - Úprava povrchů vnitřních - stěny	0,00
64 - Osazování výplní otvorů	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
951 - Ostatní konstrukce a práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,030	0,00
2	M	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm	t	0,030	0,00
3	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,000	0,00

D 610 Úprava povrchů vnitřních - stěny 0,00

4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	462,452	0,00
VV			(5,8*2*3,3)+(2*3,3*2)-((0,9*1,97)+(2*1,05)) "kuchyňka 3P26		47,607	
VV			(5,8*2*3,3)+(2,3*3,3*2)-((0,9*1,97)+(2*1,05)) "3P25 počítačový sál		49,587	
VV			(5,8*2*3,3)+(5*3,3*2)-((0,9*1,97)+(2*2*1,05)) "šatna 3P24		65,307	
VV			(5,8*2*3,3)+(5*3,3*2)-((1,45*1,97)+(2*1,05)) "sál/dílňa 3P24		66,324	
VV			(5,8*3*3,3)+(5,35*3,3*2)-((0,9*1,97)+(2*2*1,05)) "3P22 dílna		86,757	
VV			(35*3,3)-((4*1,45*1,97)+(4*0,8*1,97)) "chodba		97,770	
VV			49,1 "obklad SDK		49,100	
VV	f1		Součet		462,452	
5	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	462,452	0,00
VV			f1		462,452	

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00

6	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,000	0,00
7	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	0,00
8	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	0,00
9	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

10	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	0,00
11	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	60,000	0,00
12	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	0,00
13	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	2,200	0,00
VV			1*2,2 "kuchyňka		2,200	
14	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200-225 mm	m	1,400	0,00
15	K	978021191R	Otlučení (osekání) emailových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	46,800	0,00
VV			(35*1,8)-((4*1,45*1,8)+(4*0,8*1,8)) "chodba do výšky 1,8m		46,800	

D 951 Ostatní konstrukce a práce 0,00

16	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	272,500	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
D 997 Přesun sutě							0,00
17	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	7,116		0,00
18	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	7,116		0,00
19	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	135,204		0,00
VV 7,116*19 'Přepočtené koeficientem množství					135,204		
20	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	7,116		0,00
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	7,116		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	11,444		0,00
23	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	11,444		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 751 Vzduchotechnika							0,00
24	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednotázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	2,000		0,00
25	M	429525R	<i>Toshiba RAS-3M18G3AVG-E - venkovní jednotka</i>	kus	2,000		0,00
26	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	4,000		0,00
27	M	429521R	<i>Toshiba RAS- B13E2KVG-E - Vnitřní nástěnná jednotka</i>	kus	4,000		0,00
28	K	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	95,000		0,00
29	M	42981908	<i>trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm</i>	m	97,850		0,00
VV 95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					97,850		
30	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	2,000		0,00
31	M	42990006	<i>konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg</i>	kus	4,000		0,00
VV 2*2 'Přepočtené koeficientem množství					4,000		
32	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,285		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
33	K	763111424	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	31,980		0,00
VV 5,6*3,1 " dílna 3P22					17,360		
VV 5,8*3,1 " počítačový sál 3P24					17,980		
VV -0,8*2,1*2 "odečet dveří					-3,360		
VV Součet					31,980		
34	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	38,000		0,00
35	M	RM Rocfkon	<i>Rockfon Sofit A24 600*600*15mm</i>	m2	46,080		0,00
36	K	763164511R	SDK obklad stěn	m2	49,100		0,00
VV (21*3,1)-(8*2*1)					49,100		
37	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,936		0,00
38	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,936		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
39	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		0,00
40	M	61162074	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm</i>	kus	4,000		0,00
41	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
42	M	61162039	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 900x1970-2100mm</i>	kus	1,000		0,00
43	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	8,000		0,00
44	M	54924013	<i>zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm</i>	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
45	M	54964165	vložka cylindrická	kus	4,000		0,00
46	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	4,000		0,00
47	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000		0,00
48	K	76681146R06	Montáž kuchyňské linky dl. 2000 mm spodní i horní skříňky, pracovní deska	kus	1,000		0,00
VV		1 "kuchy.linka dl 2 m			1,000		
49	M	6151000R06	kuchyňská linka dl. 2000 mm horní i dolní skříňky z HPL laminátu, pracovní deska lamino s AS hranou	kus	1,000		0,00
50	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	1,000		0,00
VV		1 "kuchyňka 3P26			1,000		
51	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,095		0,00
52	K	998766129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,095		0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
53	K	767114812	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy přes 6 do 9 m2	m2	17,980		0,00
VV		5,8*3,1			17,980		
54	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
D		771	Podlahy z dlaždic				0,00
55	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,000		0,00
56	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,000		0,00
57	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,000		0,00
58	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	6,000		0,00
59	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	6,000		0,00
60	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,000		0,00
VV		6 " koupelna			6,000		
61	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,000		0,00
62	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	6,600		0,00
VV		6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			6,600		
63	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,000		0,00
64	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,219		0,00
65	K	998771129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,219		0,00
D		776	Podlahy povlakové				0,00
66	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	344,000		0,00
VV		172*2			344,000		
67	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	172,500		0,00
68	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	172,500		0,00
69	K	776111411R	Montáž pásky dilatační povlakových podlah vč.akrylování	m	170,000		0,00
70	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	173,400		0,00
VV		170*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			173,400		
71	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	344,000		0,00
VV		2*172			344,000		
72	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	172,500		0,00
73	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	20,000		0,00
74	K	776141111R	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu CERESIT DX N 35	m2	172,500		0,00
75	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	172,500		0,00
76	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	172,500		0,00
77	M	28411144R	Zátěžové PVC š.2m 33/43, tl. 2,5mm, nášlap 0,8mm	m2	192,000		0,00
VV		174,545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			192,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
78	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	165,000		0,00
79	M	RMAT0001	lišta soklová DOLLKEN HSL šedá	m	179,000		0,00
80	K	776R01	Opravná vyrovnávací rychlostěrka UZIN NC 118	m2	68,000		0,00
81	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,492		0,00
82	K	998776129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,492		0,00

D	781	Dokončovací práce - obklady					0,00
83	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	20,000		0,00
84	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	20,000		0,00
85	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,000		0,00
86	K	781151012	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	20,000		0,00
87	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,000		0,00
88	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	22,000		0,00

VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			22,000		
89	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	23,800		0,00
VV		3,8*1 "kuchyňa 3P26			3,800		
VV		10*2 "koupelna			20,000		
VV		Součet			23,800		

90	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,596		0,00
91	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,596		0,00

D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
92	K	783601305	Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	22,500		0,00
VV		2,5*9			22,500		
93	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	22,500		0,00
94	K	783617107	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	22,500		0,00
95	K	783624101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr žebrových trub	m2	22,500		0,00

D	784	Dokončovací práce - malby					0,00
96	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	413,352		0,00
VV		f1-49,1			413,352		
97	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	17,980		0,00

VV		5,8*3,1			17,980		
98	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	20,677		0,00
VV		17,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			20,677		
99	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	41,354		0,00

VV		20,677*2 'Přepočtené koeficientem množství			41,354		
100	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	924,904		0,00

VV		f1*2			924,904		
101	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	462,452		0,00
VV		f1			462,452		

D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					0,00
102	K	786624111R	Montáž lamelové žaluzie do oken	m2	13,878		0,00
103	M	55346200R	žaluzie horizontální interiérové	m2	15,960		0,00
VV		13,878*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			15,960		

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
104	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	70,000		0,00
105	K	HZS2141	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač	hod	10,000		0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------

D	VRN3	Zařízení staveniště					0,00
---	------	---------------------	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
106	K	030001000	Zařízení staveniště mobilní WC	men	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
107	K	090001000	VRN	%	3,000	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

02 - ÚT, ZTI

KSO:

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		129 884,87
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	129 884,87	0,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		129 884,87
v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

02 - ÚT, ZTI

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

02 - ÚT, ZTI

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	--

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	969041111	Vybourání drážek -vnitřní plastového potrubí do DN 50	m	52,000		0,00
2	K	969041112	Vybourání drážek -vnitřní plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	17,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

3	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000		0,00
4	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000		0,00
5	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000		0,00
6	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000		0,00
7	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	3,000		0,00
8	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	12,000		0,00
9	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	2,000		0,00
10	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000		0,00
11	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	17,000		0,00
12	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	%	143,586		0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

13	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	52,000		0,00
14	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	52,000		0,00
15	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	7,000		0,00
16	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000		0,00
17	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	52,000		0,00
18	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	327,458		0,00

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 0,00

19	K	721212126	Odtokový sprchový žlab délky 950 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000		0,00
20	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,000		0,00
21	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000		0,00
22	K	725813113	Ventil rohový kombinovaný G 1/2" x G 3/4"	kus	1,000		0,00
23	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000		0,00
24	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000		0,00
25	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	2,000		0,00
26	K	725841322R02	Držák sprchy posuvný - chrom	soubor	2,000		0,00
27	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000		0,00
28	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	265,910		0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
29	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	18,000		0,00
30	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	9,000		0,00
31	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	9,000		0,00
32	K	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	9,000		0,00
33	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	9,000		0,00
34	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	9,000		0,00
35	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	169,065		0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

36	K	735111810.1R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	soubor	9,000		0,00
37	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	9,000		0,00
38	K	735191910.1R	Vypuštění a napuštění vody do otopných těles	soub	2,000		0,00
39	K	735192911.1R	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	soub	9,000		0,00
40	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	70,569		0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

41	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000		0,00
42	M	42914110	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm	kus	1,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

43	K	090001000	VRN	%	3,000		0,00
----	---	-----------	-----	---	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

03 - Elektro

KSO:

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		827 622,71
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	827 622,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

03 - Elektro

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
E-03.1 - R2	0,00
E-03.10 - RK4	0,00
E-03.11 - RK5	0,00
E-03.2 - RP1	0,00
E-03.5 - R-SPOL	0,00
E-03.7 - RK1	0,00
E-03.8 - RK2	0,00
E-03.9 - RK3	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

03 - Elektro

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D E-03.1 R2 0,00

1	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000		0,00
2	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	4,000		0,00
3	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	4,000		0,00
4	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		0,00
5	M	1000117405	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 52 mod., 6	kus	1,000		0,00
6	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	8,000		0,00
7	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	4,000		0,00
8	M	1183628	jistič 1pólový-charakteristika C 16A, zkratový proud 10kA	kus	2,000		0,00
9	M	1183629	jistič 1pólový-charakteristika C 20A, zkratový proud 10kA	kus	2,000		0,00
10	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	9,000		0,00
11	M	1183606	jistič 3pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	2,000		0,00
12	M	1183608	jistič 3pólový-charakteristika B 25A, zkratový proud 10kA	kus	3,000		0,00
13	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000		0,00
14	M	1249839	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A	kus	1,000		0,00
15	K	741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových jednoduchých	kus	1,000		0,00
16	M	1146902	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 2	kus	1,000		0,00
17	M	001R	Přepětová ochrana T1+T2	kus	1,000		0,00
18	K	741331032	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus	3,000		0,00
19	M	1301338	Třífázový elektroměr ED310.DR.14E30X-00	kus	3,000		0,00

D E-03.10 RK4 0,00

20	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000		0,00
21	K	741136321.6	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000		0,00
22	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000		0,00
23	K	741210001.7	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		0,00
24	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000		0,00
25	K	741320105.5	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000		0,00
26	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000		0,00
27	K	741320201.6	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000		0,00
28	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000		0,00
29	K	741321003.4	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
30	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000		0,00
D		E-03.11	RK5				0,00
31	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000		0,00
32	K	741136321.7	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000		0,00
33	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000		0,00
34	K	741210001.8	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		0,00
35	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000		0,00
36	K	741320105.6	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000		0,00
37	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000		0,00
38	K	741320201.7	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000		0,00
39	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000		0,00
40	K	741321003.5	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000		0,00
41	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000		0,00
D		E-03.2	RP1				0,00
42	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000		0,00
43	K	741136321.2	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000		0,00
44	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	1,000		0,00
45	K	741210001.3	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		0,00
46	M	1000117405	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 52 mod., 6	kus	1,000		0,00
47	K	741320165.1	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		0,00
48	M	1183608	jistič 3pólový-charakteristika B 25A, zkratový proud 10kA	kus	1,000		0,00
49	K	741320201.2	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000		0,00
50	M	1249839	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A	kus	1,000		0,00
51	K	741322061.2	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových jednodílných	kus	1,000		0,00
52	M	1146902	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 2	kus	1,000		0,00
53	K	741331032.1	Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus	1,000		0,00
54	M	1301338	Třífázový elektroměr ED310.DR.14E30X-00	kus	1,000		0,00
D		E-03.5	R-SPOL				0,00
55	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000		0,00
56	K	741136321.1	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000		0,00
57	K	741210001.2	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		0,00
58	M	1000117400	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 52 mod., 5	kus	1,000		0,00
59	K	741320105.1	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	8,000		0,00
60	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	4,000		0,00
61	M	1183606.2	jistič 3pólový-charakteristika C 16B, zkratový proud 10kA	kus	4,000		0,00
62	K	741320201.1	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000		0,00
63	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000		0,00
64	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000		0,00
65	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
66	M	1187843.2	Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000		0,00
67	K	741322061.1	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových jednodílných	kus	1,000		0,00
68	M	1146902	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 2	kus	1,000		0,00
69	K	741330032	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	2,000		0,00
70	M	1215837	Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V/25-20	kus	2,000		0,00
71	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	1,000		0,00
72	M	1181319	Impulzní relé 230V, 1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt, 16A, umístěno na DIN lištu	kus	1,000		0,00
73	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000		0,00

D		E-03.7	RK1					0,00
74	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000			0,00
75	K	741136321.3	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000			0,00
76	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000			0,00
77	K	741210001.4	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000			0,00
78	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000			0,00
79	K	741320105.2	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000			0,00
80	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	1,000			0,00
81	K	741320201.3	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000			0,00
82	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000			0,00
83	K	741321003.1	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000			0,00
84	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000			0,00

D		E-03.8	RK2					0,00
85	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000			0,00
86	K	741136321.4	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000			0,00
87	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000			0,00
88	K	741210001.5	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000			0,00
89	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000			0,00
90	K	741320105.3	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000			0,00
91	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000			0,00
92	K	741320201.4	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000			0,00
93	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000			0,00
94	K	741321003.2	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000			0,00
95	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000			0,00

D		E-03.9	RK3					0,00
96	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000			0,00
97	K	741136321.5	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000			0,00
98	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000			0,00
99	K	741210001.6	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000			0,00
100	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000			0,00
101	K	741320105.4	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
102	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000		0,00
103	K	741320201.5	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000		0,00
104	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000		0,00
105	K	741321003.3	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000		0,00
106	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
107	K	043002000	Zhotovení PD dle skutečnosti	kpl	1,000		0,00
108	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kompl	1,000		0,00
109	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kompl	1,000		0,00
110	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	91,500		0,00
111	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	78,000		0,00
VV (6+6+6+6+6+6+6+6)*1,3					78,000		
112	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	13,500		0,00
VV 9*1,5 "od stropu k vypínačům					13,500		
113	K	741110502	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do přes 60 do 120 mm	m	106,600		0,00
114	M	345712R	kanál elektroinstalační hranatý PVC 120x55mm	m	106,600		0,00
115	K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm ² volně (např. CY, CHAH-V)	m	641,304		0,00
116	M	34141043	vodič propojovací jádro Cu plně dvojité izolace PVC 450/750V (CYY) 1x4mm ²	m	675,934		0,00
VV 110 "propojení klimatizace					110,000		
VV 531,304					531,304		
VV Součet					641,304		
VV 641,304*1,054 'Přepočtené koeficientem množství					675,934		
117	K	741122122	Montáž kabelů Cu plných kulatých žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažených v trubkách (např. CYKY)	m	531,304		0,00
118	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm ²	m	59,000		0,00
VV 51,304347826087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					59,000		
119	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	250,000		0,00
VV 50 " ke klimatizaci					50,000		
VV 200 " k zásuvkám					200,000		
VV Součet					250,000		
120	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	230,000		0,00
121	K	741122145	Montáž kabelů Cu plných kulatých žíla 5x16 mm ² zatažených v trubkách (např. CYKY)	m	40,000		0,00
VV 40 " kabel z 1NP					40,000		
122	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ²	m	40,000		0,00
123	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	20,000		0,00
124	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm ²	kus	85,000		0,00
125	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	100,000		0,00
126	M	1188352R	SVORKA bezšroubová 273-104 3X2,5 TM.SEDA	kus	120,000		0,00
127	M	1188356R	SVORKA bezšroubová 273-108 8X1,5 SV.SEDA	kus	100,000		0,00
128	M	1188355R	SVORKA bezšroubová 273-101 5X1,5 SV.SEDA	kus	90,000		0,00
129	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	7,000		0,00
130	M	34535002	přepínač sériový, řazení 5	kus	7,000		0,00
131	M	34535003	přepínač střídavý, řazení 6	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
132	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	9,000		0,00
133	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	9,000		0,00
134	M	34539062	rámeček čtyřnásobný	kus	9,000		0,00
135	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	6,000		0,00
136	M	1000088648	Svítilno NO, 3h, 4,5W	kus	6,000		0,00
137	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	29,000		0,00
138	M	1513192	LED svítidlo E, 35W, 6500lm, 5 let záruka, mikropyramidová optika, životnost 50 000hodin, L90B10, UGR>19	kus	29,000		0,00
139	M	151R	Kovový rám pro instalaci LED panelů 600x600	kus	24,000		0,00
140	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné IP44 8W 690lm	kus	1,000		0,00
141	K	R0000001	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	4,000		0,00

D	742	Elektroinstalace - slaboproud					0,00
142	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	850,000		0,00
143	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kat. 6	m	850,000		0,00
144	K	742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	1,000		0,00
145	M	00002R	Požární ucpávka	ks	1,000		0,00
146	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	27,000		0,00
147	M	1720607	Zásuvka 2xRJ45 kat. 6, bílá	kus	27,000		0,00
148	K	998742212	Přesun hmot procentní pro slaboproud s omezením mechanizace v objektech v do 12 m	%	6 785,000		0,00
149	K	998742319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro slaboproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	6 785,000		0,00

D	M	Práce a dodávky M					0,00
---	---	-------------------	--	--	--	--	------

D	21-M	Elektromontáže					0,00
---	------	----------------	--	--	--	--	------

150	K	210020001R	Montáž + dodávka věšáků kabelových - háků	kus	25,000		0,00
VV		25	25,000				

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
---	-----	--------------------------	--	--	--	--	------

151	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - bourací práce elektro	hod	30,000		0,00
152	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	30,000		0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------

D	VRN9	Ostatní náklady					0,00
---	------	-----------------	--	--	--	--	------

153	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000		0,00
-----	---	-----------	-----------------	---	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

04 - Napojení kanalizace

KSO:

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		147 616,24
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	147 616,24	0,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		147 616,24
v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

04 - Napojení kanalizace

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Spádoviště Děčín

Objekt:

04 - Napojení kanalizace

Místo:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem						0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,710		0,00
	VV		9*0,6*0,25		1,350		
	VV		1*0,6*0,6 "pro poklopy		0,360		
	VV		Součet		1,710		
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,125		0,00
	VV		9*0,5*0,25 "vnitřní		1,125		
	VV		Součet		1,125		
3	M	RMAT0001	Písek zásypový	t	1,913		0,00
D	2	Zakládání				0,00	
4	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,675		0,00
	VV		9*0,5*0,15		0,675		
	VV		Součet		0,675		
5	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	4,800		0,00
	VV		(1*0,6*4)*2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
6	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,900		0,00
	VV		9*0,5*0,2		0,900		
	VV		Součet		0,900		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
7	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,480		0,00
	VV		(0,4*3*0,2)*2		0,480		
	VV		Součet		0,480		
8	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,875		0,00
	VV		9*0,5*0,25+(0,5*0,5)*3		1,875		
	VV		Součet		1,875		
9	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	20,000		0,00
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,173		0,00
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,173		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	134,498		0,00
	VV		5,173*26 "Přepočtené koeficientem množství		134,498		
	VV		Součet		134,498		
13	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,173		0,00
D	998	Přesun hmot				0,00	
14	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,954		0,00
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,119		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
16	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,119		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	6,000		0,00
18	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	3,000		0,00
19	M	28611620	čistící kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby	kus	3,000		0,00
20	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	5,000		0,00
21	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,000		0,00
22	K	721173403.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 160	m	12,000		0,00
23	M	721RMat1	Materiál pro dopojení	kpl	1,000		0,00
24	M	4410073271	Poklop čtvercový kompozitní MEA A15 černý 600x600 mm	kus	2,000		0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
25	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	48,000		0,00
VV			48 "Pracný přesun materiálu po kýblech ven		48,000		
VV			Součet		48,000		
26	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	4,000		0,00
VV			4 "práce neuvedené v TOV		4,000		
VV			Součet		4,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000		0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00
28	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00
29	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000		0,00
D		VRN8	Další náklady na pracovníky				0,00
30	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	4,000		0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
31	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000		0,00