

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 180/01	Číslo ZBV: 13
---	---	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	-321 931,23	0,00	-321 931,23

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	0,00	34 155,00	34 155,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	-321 931,23	34 155,00	-287 776,23

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 180/01	Číslo ZBV / Skupina změny: 13.1
--	---	--

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 4 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 10 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrky

<p>Název (dílčí) Změny: Doměrky Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 2, 7, 8, 13. Snižuje smluvní cenu stavby o 321 931,23 CZK.</p> <p>Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.</p>
--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-321 931,23	0,00	-321 931,23	321 931,23

Technická pomoc Objednatele:

Contract management, a.s.

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis
Projektant (autorský dozor): Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	jméno	Ing. Dušan Cichra	podpis
Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o.	jméno	Jan Pejša	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Fiala	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba): KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel: BES s.r.o.	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Maxim Kokočev	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 180/01	Číslo ZBV / Skupina změny: 13.3
--	---	--

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	<u>Příjemce</u>
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 4 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 10 počet listů	

Iniciátor Změny: Investor

Předmět Změny: řezání asf. krytu, VDZ

Název (díleč) Změny: řezání asf. krytu, VDZ

Místo opravované objízdné trasy nebylo při výběrovém řízení známo. Investor určil místo opravy v intravilánu města Vlašim, kde jsou napojení na stávající ulice, tudíž vzniklo navýšení řezání asfaltového krytu na spoje komunikací. Dále došlo k obnově středové čáry, proto dochází k navýšení VDZ. (doklad č. 12,13).

Vzhledem k tomu, že projektování PD zadávací dokumentace bylo v roce 2019 a návrh včetně získání DIR byl součástí SoD se zhotovitelem (tedy bylo projednáno a provedeno až v roce 2024) z tohoto důvodu jedná se o změny, které nebylo možné ze strany zadavatele jednat s náležitou péčí v době přípravy zadávacího řízení možné předvídat.

Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 11, 12. Snižuje smluvní cenu stavby o 2 625,00 CZK a navyšuje smluvní cenu stavby o 36 780,00 CZK.

Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6 se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	34 155,00	34 155,00	34 155,00

Technická pomoc Objednatele:

Contract management, a.s.

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis
Projektant (autorský dozor): Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	jméno	Ing. Dušan Cichra	podpis
Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o.	jméno	Jan Pejša	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Fiala	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba): KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel: BES s.r.o.	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Maxim Kokočev	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13**

Název Stavby:	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 180/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 326 902,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 326 902,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-321 931,23	34 155,00	34 155,00	0,47%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-321 931,23	7 039 125,77	-287 776,23	-3,93%

Rozpis položek a cen Změny								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 180; Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras Číslo a název rozpočtu: SO 180; Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras								SO 180					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Smluvní položky													
2	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 200,000	1 144,73	- 55,270	709,00	850 800,000	-39 186,430	0,000	811 613,570	-39 186,430	-4,61%
7	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24 240,000	22 894,600	- 1 345,400	12,00	290 880,000	-16 144,800	0,000	274 735,200	-16 144,800	-5,55%
8	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	12 000,000	11 447,300	- 552,700	200,00	2 400 000,000	-110 540,000	0,000	2 289 460,000	-110 540,000	-4,61%
13	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16 TL. 60MM	M2	12 240,000	11 628,000	- 612,000	255,00	3 121 200,000	-156 060,000	0,000	2 965 140,000	-156 060,000	-5,00%
Celkem								6 662 880,00	- 321 931,23	0,00	6 340 948,77	- 321 931,23	-4,83%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 180; Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras Číslo a název rozpočtu: SO 180; Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras								SO 180					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Smluvní položky													
12	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	125,000	456,000	331,000	85,00	10 625,000	0,000	28 135,000	38 760,000	28 135,000	264,80%
11	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	100,000	272,000	172,000	35,00	3 500,000	0,000	6 020,000	9 520,000	6 020,000	172,00%
Celkem								14 125,00	0,00	34 155,00	48 280,00	34 155,00	241,81%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	57 299 999,56
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	56 394 478,23
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	68 237 318,66
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	98,42%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,29%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	70 366,62
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,12%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 189 999,87

12=(1)*0,15	Limit	8 594 999,93
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,11%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	60 493,00

Vypustit

		- 1 -																				- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)										Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)												
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %													
			19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38													
		II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012	- 4 175 869,14	3 270 347,81	- 905 521,33	- 1 179 927,95	143 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 995 941,19	3 066 307,81	70 366,62	6 191 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,00	60 493,00													
101	1	km 0,000 00 - 2,608 23	0,00	2 159 205,67	2 159 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 205,67	2 159 205,67	2 159 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
101	2	km 0,000 00 - 2,608 23	- 239 937,30	563 790,60	323 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 239 937,30	563 790,60	323 853,30	803 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
190	3	Trvalé dopravní značení II/125 / SO 190; Trvalé dopravní značení II/125	0,00	60 493,00	60 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,00	60 493,00													
020	4	Příprava staveniště 1. úsek/Ochrana stromů	- 41 400,00	0,00	- 41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 400,00	0,00	-41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
101	5	km 0,000 00 - 2,608 23/Doměrky; sanace; NO	- 904 884,18	0,00	- 904 884,18	- 438 215,39	0,00	- 438 215,39	0,00	0,00	0,00	- 466 668,79	0,00	-466 668,79	466 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
102	6	Část opravy, úsek 1/sanace, NO	- 39 464,56	0,00	- 39 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39 464,56	0,00	-39 464,56	39 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
103	7	SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29/doměrky; Sanace, NO, předláždění a těsnění spár; vpustě a přípojky	- 1 908 445,02	143 547,00	- 1 764 898,02	- 158 472,20	143 547,00	- 14 925,20	0,00	0,00	0,00	- 1 749 972,82	0,00	-1 749 972,82	1 749 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
104	8	SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37/doměrky; NO, sanace, těsnění spár	- 291 128,45	84 644,69	- 206 483,76	- 74 235,29	0,00	- 74 235,29	0,00	0,00	0,00	- 216 893,16	84 644,69	-132 248,47	301 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
105	9	SO 105; km 5,180 37 - 5,596 57/doměrky; NO, sanace, těsnění spár; čela propustků	- 222 032,74	4 726,22	- 217 306,52	- 63 230,44	0,00	- 63 230,44	0,00	0,00	0,00	- 158 802,30	4 726,22	-154 076,08	163 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
106	10	SO 106; km 5,596 57 - 6,147 00/doměrky, sanace, těsnění spár	- 148 936,48	0,00	- 148 936,48	- 65 754,25	0,00	- 65 754,25	0,00	0,00	0,00	- 83 182,23	0,00	-83 182,23	83 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
107	11	SO 107; část opravy, úsek 2/doměrky, sanace, těsnění spár, čela propustků	6 363,02	57 587,43	63 950,45	- 58 089,15	0,00	- 58 089,15	0,00	0,00	0,00	64 452,17	57 587,43	122 039,60	122 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
108	12	SO 108; Sjezdy/čištění potrubí, čela a trouby propustků	- 64 072,20	162 198,00	98 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 64 072,20	162 198,00	98 125,80	226 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
180	13	SO 180; Dočasně dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras/ doměrky; řezání asf. krytu, VDZ	- 321 931,23	34 155,00	- 287 776,23	- 321 931,23	0,00	- 321 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 155,00	34 155,00	34 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13
Název stavby:	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 180/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	4
08 Oznámení Zhotovitele č. 4	1
09 Stanovisko TDI (ze dne 22. října 2024)	1
10 Stanovisko AD (ze dne 1. listopadu 2024)	2
11 Stanovisko KSUS	2
12 Zápis z 10. KD (ze dne 24.7.2024)	2
13 Zápis z 11. KD (ze dne 1.8.2024)	2
Počet listů celkem	14

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 180; Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras Číslo a název rozpočtu: SO 180; Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 180/01					
celkem po všech změnách													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 Komunikace													
5	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	250,000	250,000	0,000	164,00	41 000,000	0,000	0,000	41 000,000	0,000	0,00%
		Zpevnění krajnic stávajících silnic, které budou dle PD používány jako objízdné trasy nebo pro dopravu materiálu na stavbu. Předpoklad celkové délky opravy 500 m. Zpevnění krajnice ze šterkodrti ŠDb fr. 0/32 mm, případně R-MAT fr. 0/22, tl. 0.15 m, š. 0,50 m Položka bude čerpána na základě skutečného stavu silnic před realizací stavby a po odsouhlasení s objednatelem a TDI. <i>dl. 500 m, š. 0,5 m 500*0,5 = 250,000 [A]</i> <i>Celkem 250 = 250,000</i>											
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24 240,000	22 894,600	- 1 345,400	12,00	290 880,000	-16 144,800	0,000	274 735,200	-16 144,800	-5,55%
		Spojovací postřik z asf. emulze, PS-C, 0,35 kg/m2 Konstrukce vozovky pro opravu krytu stávajících silnic během realizace silnice II/125. Předpoklad 5% půdorysné plochy silnic, které budou dle PD používány jako objízdné trasy nebo pro dopravu materiálu. Předpoklad celkového součtu půdorysných ploch stávajících silnic je 240 000 m2. Spojovací postřik pod ACP a ACO. Položka bude čerpána na základě skutečného stavu silnic před realizací stavby a po odsouhlasení s objednatelem a TDI. <i>dle pol. 574C55 12240 = 12240,000 [A]</i> <i>dle pol. 574A33 12000 = 12000,000 [B]</i> <i>Celkové množství = 24240,000</i> <i>Celkem 24240 = 24240,000</i>											
8	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	12 000,000	11 447,300	- 552,700	200,00	2 400 000,000	-110 540,000	0,000	2 289 460,000	-110 540,000	-4,61%
		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11 50/70, tl. 40 mm Konstrukce vozovky pro opravu krytu stávajících silnic během realizace silnice II/125. Předpoklad 5% půdorysné plochy silnic, které budou dle PD používány jako objízdné trasy nebo pro dopravu materiálu. Předpoklad celkového součtu půdorysných ploch stávajících silnic je 240 000 m2. Položka bude čerpána na základě skutečného stavu silnic před realizací stavby a po odsouhlasení s objednatelem a TDI. <i>5 % z plochy 240 000 m2 0,05*240000 = 12000,000 [A]</i> <i>Celkem 12000 = 12000,000</i>											

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012								SO 180/01					
Číslo a název SO/PS: SO 180; Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras								celkem po všech změnách					
Číslo a název rozpočtu: SO 180; Dočasné dopravní značení II/125 - opravy objízdných tras													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	12 240,000	11 628,000	- 612,000	255,00	3 121 200,000	-156 060,000	0,000	2 965 140,000	-156 060,000	-5,00%
		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACL 16 50/70, tl. 60 mm Konstrukce vozovky pro opravu krytu stávajících silnic během realizace silnice II/125. Předpoklad 5% půdorysné plochy silnic, které budou dle PD používány jako objízdné trasy nebo pro dopravu materiálu. Předpoklad celkového součtu půdorysných ploch stávajících silnic je 240 000 m2. Položka bude čerpána na základě skutečného stavu silnic před realizací stavby a po odsouhlasení s objednatelem a TDI. <i>5 % z plochy 240 000 m2 + 2% oproti ACO (rozšíření spodnějších vrstev ke vozovky) 0,05*240000*1,02 = 12240,000 [A]</i> <i>Celkem 12240 = 12240,000</i>											
9 Ostatní konstrukce a práce								22 625,000	0,000	34 155,000	56 780,000	34 155,000	150,96%
12	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	125,000	456,000	331,000	85,00	10 625,000	0,000	28 135,000	38 760,000	28 135,000	264,80%
		Doplnění vodorovného dopravního značení na opravovaných silnicích, které budou dle PD používány jako objízdné trasy nebo pro dopravu materiálu na stavbu. Předpoklad celkové délky značení 2 x 500 m. DZ bílé barvy, š. 0.125 m. Položka bude čerpána na základě skutečného stavu silnic před realizací stavby a po odsouhlasení s objednatelem a TDI. <i>2*500*0,125 = 125,000 [A]</i> <i>Celkem 125 = 125,000</i> ZBV doměrky BES: 331m2											
11	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	100,000	272,000	172,000	35,00	3 500,000	0,000	6 020,000	9 520,000	6 020,000	172,00%
		Řezání spar pro zálivku na komunikacích, které budou dle PD používány jako objízdné trasy nebo pro dopravu materiálu na stavbu. Předpoklad celkové délky opravy řezání spar 100 m. Řezaná spára na tl. obrusné vrstvy. Položka bude čerpána na základě skutečného stavu silnic před realizací stavby a po odsouhlasení s objednatelem a TDI. <i>100 = 100,000 [A]</i> <i>Celkem 100 = 100,000</i> ZBV doměrky BES: 247m ZBV doměrky COLAS: -75m											
10	931325	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2	M	100,000	100,000	0,000	85,00	8 500,000	0,000	0,000	8 500,000	0,000	0,00%
		Zálivka spár pro opravy komunikací, které budou dle PD používány jako objízdné trasy nebo pro dopravu materiálu na stavbu. Předpoklad celkové délky zálivky 100 m. Asfaltová zálivka modifikovaná typ N2 pro utěsnění spár. Předpoklad 100 m. Položka bude čerpána na základě skutečného stavu silnic před realizací stavby a po odsouhlasení s objednatelem a TDI. <i>100 = 100,000 [A]</i> <i>Celkem 100 = 100,000</i>											
Celkem								7 326 902,00	-321 931,23	34 155,00	7 039 125,77	-287 776,23	-3,93%



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
ředitel Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje / tel.	Datum
		Ing. Jan Neradílek /	03.10.2024

Stavba (Dílo):	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012
Smlouva o dílo číslo:	SMLD-0108/00066001/2023
Související korespondence:	žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

tímto Vás informujeme o vzniku víceprací a méněprací týkající se stavby **II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012**, které byly identifikovány po jejím dokončení na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po stavbě (doměrky). Celková hodnota těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

1) Doměrkový rozpočet ZBV 4

KSUS p.o.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Ing. Milan Fiala

Vyřizuje: Jan Pejša

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele COLAS CZ ze dne 3.10.2024


V rámci stavby „II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“ zaslal zhotovitel COLAS CZ dne 3.10.2024 „Oznámení zhotovitele“, kde informuje o vzniku víceprací a méněprací, které byly definovány po dokončení stavby na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po stavbě (doměrky). Celková cena těchto prací činí – 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

„Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele Colas CZ ze dne 3.10.2024“. Výše uvedené skutečnosti zhotovitelem potvrzují a konstatují, že tato skutečnost byla TDS ověřena. Dále konstatují, že výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Zhotovitele zaslal podrobné vyčíslení a odůvodnění jednotlivých dílčích doměrků dne 17.10.2024 v celkové ceně – 4 152 412,69 Kč bez DPH, s tímto TDS souhlasí.

V Jihlavě 22.10.2024

Jan Pejša
TES Consulting s.r.o.

Naše značka AD004 355722
T
E



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

1.listopadu 2024

**Věc: Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“**

Vyjádření k zaslaným podkladům k ZBV č. 4 pro stavební objekty:

- SO 021 Příprava staveniště
- SO 101 Rekonstrukce komunikace km 0.000 00-0.221 65
- SO 102 Rekonstrukce komunikace km 0.221 65-2.608 37
- SO 103 Rekonstrukce komunikace - intravilán km 2.608 37-3.670 29
- SO 104 Rekonstrukce komunikace km 3.670 29-5.180 37
- SO 105 Rekonstrukce komunikace km 5.180 37-5.596 57
- SO 106 Rekonstrukce komunikace km 5.596 57-6.147 00
- SO 107 Silnice II/125 - část opravy
- SO 108 Sjezdy
- SO 180 Dočasné dopravní značení II/125
- SO 190 Trvalé dopravní značení II/125
- SO 191 Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán

Vážení,

na základě zaslaných podkladů k ZBV 4 uvádíme níže naše vyjádření za AD:

Důvod změny řešení:

ZBV 4 řeší změny zjištěné doměřením skutečného stavu po realizaci oproti původnímu návrhu oceněné PD. Obecně se jedná o změny přímo související s předchozími odsouhlasenými a provedenými změnami v rozsahu ZBV1, ZBV2, ZBV3 a upřesňují konečný stav dokončených stavebních činností.

Komentář k vybraným uváděným změnám a doměrkům:

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 103:

Rozdíl realizované plochy oproti projektu PDPS zahrnují zejména rozšířené plochy o úpravy vjezdů, rozšířené okraje v místech doplnění krajnic podél hran intravilánu (zejména podél levé hrany).

Hlavní rozdíly realizované nad rámec původního projektového rozsahu asf. ploch jsou zejména doplněné plochy a sjezdy – navázání vedlejších komunikací a doplnění asf. ploch místo původní nezpevněné krajnice (proměnné plochy cca 0.15 – 0.5 m).

Jedná se doplnění z důvodů sjednocení a navázání ploch navazujícího prostoru intravilánu dle skutečného stavu v době realizace.

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 104, 105, 106, 107

Rozdíl realizovaných ploch oproti projektu PDPS vzniká podél hrany jízdního pásu - tolerance rozšíření plochy – orientačně v průměru cca 0.15 m od projektové hrany.

Jedná se tedy o rozdíl, který vznikl v rámci výpočtové technologické rezervy. V rozsahu technického řešení naopak realizovaná plocha ve většině případů přesahuje polohu asfaltové vrstvy na stranu bezpečnou.

Rozdíl v původní projektově rozpočtované ploše dle soupisu prací PDPS je způsobem zaokrouhlením a rezervou z důvodu technologického přesahu a odchylkou – uvažovanou rezervou při stanovení ploch.

Změny v rozsahu zaměření SO 108

Rozdíl se týká doplněných propustků, které ve vazbě na upřesněné polohy vjezdů po vyčistění stavebního prostoru byly dodatečně identifikovány a bylo nutné doplnění funkčního odvodnění a zpevnění navazujících svahů příkopu.

S navrhovanými postupem, stanovením změnových položek jednotlivých SO a jejich dokladováním uvedeným v předložených podkladech k ZBV 4 souhlasíme. Záporné změny nemají vliv na funkci a kvalitu prováděných prací. Vznikly v rámci upřesněných podmínek nebo použité technologie v průběhu výstavby, kdy nebylo nutné vybrané činnosti provádět – tyto vyplynuly obecně z nutných změn, které bylo nutné realizovat dle skutečně zastiženého stavu. Změny ploch a délek v případě realizovaných konstrukcí byly nutné v rámci upřesnění řešení pro zajištění navázání na stávající stav, případně v rámci technologických odchylek.

S pozdravem

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 1.11. 2024

V Říčanech

24.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní
Čechy, oblast sever,
divize Silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

**Věc: II/125 příčná spára u mostu 125-012- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech
oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4 - doměrky**

Vážený pane inženýre,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 4, které bylo oznámeno na základě zaměření skutečného stavu - doměrky (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková předpokládaná cena těchto prací činí – 4 152 412,69 Kč bez DPH.

Výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem KSÚS souhlasí a dále žádá zhotovitele - společnost COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů, vyjádření, , zaměření, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

S pozdravem

Ing. Milan Fiala
projektový manažer

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce
„II/125 – Vlašim příčná spára u mostu 125-012“ ze dne 3.10.2024

Zápis z 10. kontrolního dne stavby

„„II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125 - 012 “““

Údaje dle Smlouvy o dílo	
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 zastoupené Ing. Alešem Čermákem, ve věcech smluvních, Ing. Milan Fiala, ve věcech technických
Zhotovitel	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 Vedoucí společník (správce): COLAS CZ a.s. , Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO:26177005, DIČ:CZ 26177005 zastoupené: Ing. Maximem Kokočevem, ve věcech smluvních a společník: BES s.r.o. , Benešov, Sukova 625, 256 01, IČO: 43792553, DIČ: CZ43792553 zastoupené: Ing. Janem Freudem, ve věcech smluvních

Kontrolní den			
číslo	10.	konaný dne	24.7.2024

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne
1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů a prací			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
8/1	Průběžné zpracování všech ZBV	Zhotovitel průběžně zpracovává ZBV	Trvá Průběžně plněno Do 7.8.2024

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) plnění věcného harmonogramu	
b) popis provedených prací	Čištění stávajících UV. Zřízení nových UV. Předlažďování autobusové zastávky.
c) finanční plnění	Za měsíc červenec je předpoklad fakturace 8 060 996,00,- Kč bez DPH
d) fotodokumentace	

3. Kontrola kvality	
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Zhotovitel předložil zprávu za měsíc červen (2024).
b) odsouhlasené materiály a TePř+KZP	TePř – zemní práce, AHV, RSC

4. Stav BOZP

- plán BOZP zpracován a předán
- probíhají průběžné kontroly koordinátora BOZP

5. Různé

Zástupce investora ing. Fiala oznámil, že v rámci prováděných prací v rámci kontroly kvality se bude na stavbě pohybovat a kontrolu provádění kvality kontrolovat v součinnosti s TDS firma Viakontrol

23.4.2024 – Investor oznámil, že archeologický dohled na stavbě bude provádět Ústav archeologický a památkové péče – střední Čechy. V případě ohlášení archeologického dohledu na stavbě umožní zhotovitel pohyb na stavbě, předloží stavební deník k zápisu a informuje o této skutečnosti TDS.

22.5.2024 – Zhotovitel bude předkládat aktualizaci časového a finančního HMG každý měsíc, vždy v prvním týdnu měsíce.

29.5.2024 – Investor připomněl a požaduje (dle SoD) dle požadavků IROP, aby 70 % odpadu vzniklého na stavbě bylo zpětně použito.

26.6.2024 – Na pochůzce stavby SO 103 bylo konstatováno, že na stávající uliční vpusti neleze zcela technologicky správně umístit nové plastové mříže, budou tedy použity stávající mříže, které sice nejsou zcela jednotného provedení, ale lze je rektifikovat a osadit na stávající provedení uličních vpustí, které není jednotného průměru. V případě potřeby budou v horní části vpustě sanovány (vytipováno cca 6 ks - dále bude určeno po odkrytí poklopů a zjištění skutečného stavu vpustí).

26.6.2024 – UV 1 nebude realizována, UV 2 bude posunuta o cca 20 metrů zpět po staničení k chodníku, UV 3 nebude realizována, UV 4 bude posunuta dále po staničení o cca 30 metrů před mostek a bude vyvedena do potoku, UV5 – v místě této plánované UV 5 dle PD se již stávající vpust' nachází – po prověření stavu bude rozhodnuto, zda bude stávající vpust' ponechána nebo nahrazena novou. Z výše uvedeného vyplývá, že zatím budou osazeny tři vpustě, dle rozpočtu lze osadit další tři, které budou případně alternativně osazeny za stávající vpustě u kterých by byl zjištěn špatný stav

26.6.2024 Autobusová zastávka zůstane provedena ze stávajících „středněvelikých“ kostek

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
10/1	Projednání opravy objízdných tras	Odsouhlasení vytipovaných úseků a to: II/125 - Vlašim železniční přejezd – nově opravená silnice končící „U hvězdárny“ a na silnici II/150 mezi křižovatkou III/01818 Pravětice – parkoviště na horu Blaník od Louňovic pod Blaníkem	Zhotovitel TDS Investor	1.8.2024

7. Závěr

Datum konání příštího KD 1.8.2024 v 9:00 v místě stavby

Zapsal:

Jan Pejša
TDS stavby
TES Consulting, s.r.o.

Podpis

Zápis z 11. kontrolního dne stavby

„„II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125 - 012 “““

Údaje dle Smlouvy o dílo	
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 zastoupené Ing. Alešem Čermákem, ve věcech smluvních, Ing. Milan Fiala, ve věcech technických
Zhotovitel	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 Vedoucí společník (správce): COLAS CZ a.s. , Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO:26177005, DIČ:CZ 26177005 zastoupené: Ing. Maximem Kokočevem, ve věcech smluvních a společník: BES s.r.o. , Benešov, Sukova 625, 256 01, IČO: 43792553, DIČ: CZ43792553 zastoupené: Ing. Janem Freudem, ve věcech smluvních

Kontrolní den			
číslo	11.	konaný dne	1.8.2024

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne
1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů a prací			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
8/1	Průběžné zpracování všech ZBV	Zhotovitel průběžně zpracovává ZBV	Trvá Průběžně plněno Do 14.8.2024
10/1	Projednáni opravy objízdných tras	Byly odsouhlaseny úseky na opravu objízdných tras a to: II/125 - Vlašim železniční přejezd – nově opravená silnice končící „U hvězdárny“ a na silnici II/150 mezi křižovatkou III/01818 Pravětice – parkoviště na horu Blaník od Louňovic pod Blaníkem	Splněno

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) plnění věcného harmonogramu	
b) popis provedených prací	Pokládka vyrovnávací (sanační) – ložné vrstvy AHV. Výšková úprava mříží uličních vpustí
c) finanční plnění	Za měsíc červenec je předpoklad fakturace 8 060 996,00,- Kč bez DPH
d) fotodokumentace	

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Zhotovitel předložil zprávu za měsíc červen (2024).
b) odsouhlasené materiály a TePř+KZP	TePř – zemní práce, AHV, RSC

4. Stav BOZP

- plán BOZP zpracován a předán
- probíhají průběžné kontroly koordinátora BOZP

5. Různé

Zástupce investora ing. Fiala oznámil, že v rámci prováděných prací v rámci kontroly kvality se bude na stavbě pohybovat a kontrolu provádění kvality kontrolovat v součinnosti s TDS firma Viakontrol

23.4.2024 – Investor oznámil, že archeologický dohled na stavbě bude provádět Ústav archeologický a památkové péče – střední Čechy. V případě ohlášení archeologického dohledu na stavbě umožní zhotovitel pohyb na stavbě, předloží stavební deník k zápisu a informuje o této skutečnosti TDS.

22.5.2024 – Zhotovitel bude předkládat aktualizaci časového a finančního HMG každý měsíc, vždy v prvním týdnu měsíce.

29.5.2024 – Investor připomněl a požaduje (dle SoD) dle požadavků IROP, aby 70 % odpadu vzniklého na stavbě bylo zpětně použito.

26.6.2024 – Na pochůzce stavby SO 103 bylo konstatováno, že na stávající uliční vpusti neleze zcela technologicky správně umístit nové plastové mříže, budou tedy použity stávající mříže, které sice nejsou zcela jednotného provedení, ale lze je rektifikovat a osadit na stávající provedení uličních vpustí, které není jednotného průměru. V případě potřeby budou v horní části vpustě sanovány (vytipováno cca 6 ks - dále bude určeno po odkrytí poklopů a zjištění skutečného stavu vpustí).

26.6.2024 – UV 1 nebude realizována, UV 2 bude posunuta o cca 20 metrů zpět po staničení k chodníku, UV 3 nebude realizována, UV 4 bude posunuta dále po staničení o cca 30 metrů před mostek a bude vyvedena do potoku, UV5 – v místě této plánované UV 5 dle PD se již stávající vpust' nachází – po prověření stavu bude rozhodnuto, zda bude stávající vpust' ponechána nebo nahrazena novou. Z výše uvedeného vyplývá, že zatím budou osazeny tři vpustě, dle rozpočtu lze osadit další tři, které budou případně alternativně osazeny za stávající vpustě u kterých by byl zjištěn špatný stav

26.6.2024 Autobusová zastávka zůstane provedena ze stávajících „středněvelikých“ kostek

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
11/1	ZBV 4	Zhotovitel začne zpracovávat ZBV 4 a předloží koncept	Zhotovitel	14.8.2024
11/2	Objemová hmotnost frézovaného materiál	Zhotovitel a investor si odsouhlasí objemovou hmotnost frézovaného materiál	Zhotovitel Investor	14.8.2024
11/3	Kolaudace úseků. Které jsou na stavební povolení	TDS zažádá o kolaudaci	TDS	14.8.2024

7. Závěr

Datum konání příštího KD	14.8.2024 v 9:00 v místě stavby
--------------------------	---------------------------------

Zapsal: Jan Pejša
TDS stavby
TES Consulting, s.r.o.

Podpis