



MUKRP0059H4B

MUKRISML000366/MH/2025

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.10.2024

(Obnova jezera Kouty)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. LESOSTAVBY FRÝDEK-MÍSTEK a.s.**

Místo podnikání/Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
Statutární zástupci: Ing. Jan Bazgier – předseda představenstva
IČ: 45193118
DIČ: CZ45193118
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 13403781/0100
zapsán v OR: B 741 vedena u Krajského soudu v Ostravě

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je :
změna rozsahu článku IV. – Cena díla

IV.**Cena díla****1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací**

Původní cena díla bez DPH:	5,187.000,00 Kč
Více práce bez DPH	+1,223.532,35 Kč
Méněpráce bez DPH	- 219.570,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	6,190.862,35 Kč
DPH 21 %	1,300.102,09 Kč
Nová cena s DPH	7,490.964,44 Kč

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 byl schválen usnesením Rady města na její 48. schůzi konané dne 22.5.2025.

V Kravařích dne 27.5.2025

Ve Frýdku-Místku dne 4.6.2025

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za zhotovitele:

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

Položkový rozpočet

S:	300-3-7	Obnova jezera Kouty v k.ú. Kravaře ve Slezsku
O:	021-Kouty2025	SO-02 méněpráce
R:	01	MPO1 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					-80 000,00
----------------	---	--	--	--	--	-------------------

1	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-800,00000	55,00	-44 000,00
---	-----------	---	----	------------	-------	------------

"výkopy tůní pod svrchní vrstvou 80% objemu dle kublistu"0,8*1000 :
-800

-800,00000

2	127751111	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	-200,00000	180,00	-36 000,00
---	-----------	--	----	------------	--------	------------

"výkopy tůní pod svrchní vrstvou 20% objemu dle kublistu"0,2*1000 :
-200

-200,00000

Díl: 16	Zemní práce - přemístění výkopku					-102 000,00
----------------	---	--	--	--	--	--------------------

3	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-200,00000	45,00	-9 000,00
---	-----------	---	----	------------	-------	-----------

"výkopávky pod vodou k odvodnění před odvozem"200 :

-200

-200,00000

4	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1 000,00000	85,00	-85 000,00
---	-----------	--	----	--------------	-------	------------

"odvoz k rozprostření na ZPF"1000 :

-1000

-1 000,00000

5	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-200,00000	40,00	-8 000,00
---	-----------	--	----	------------	-------	-----------

"výkopávky pod vodou po odvodnění k odvozu"200 :

-200

-200,00000

Díl: 17	Zemní práce - konstrukce ze zemin					-2 000,00
----------------	--	--	--	--	--	------------------

6	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-200,00000	10,00	-2 000,00
---	-----------	--	----	------------	-------	-----------

"výkopávky pod vodou po odvodnění k odvozu"200 :

-200

-200,00000

Díl: 18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					-35 550,00
----------------	--	--	--	--	--	-------------------

7	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	-10 000,00000	2,60	-26 000,00
---	-----------	--	----	---------------	------	------------

1000/0,1 :

-10000

-10 000,00000

8	183551313	Úprava půdy orbou střední do 0,24 m ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	-1,00000	1 250,00	-1 250,00
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

1 :

-1

-1,00000

9	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-2,00000	4 150,00	-8 300,00
---	----------	--	---	----------	----------	-----------

2,0*1,0 :

-2

-2,00000

Díl: 99	Přesuny hmot a sutí					-20,00
----------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------

10	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	-2,00000	10,00	-20,00
----	-----------	------------------------	---	----------	-------	--------

-2

-2,00000

CELKEM BEZ DPH

-219 570,00

Položkový rozpočet

S:	300-3-7	Obnova jezera Kouty v k.ú. Kravaře ve Slezsku
O:	022-1	Uložení výkopku na skládku včetně převozu s tůní 5,6,7
R:	01	Uložení odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				34 327,12
1	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m ³	m ³	815,67000	40,00	32 626,80
2	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m ²	653,97000	2,60	1 700,32
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 977,79
3	340019T10	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	653,97000	7,00	4 577,79
4	1006T	osivo směs travní krajinná - technická	kg	16,00000	150,00	2 400,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				352 369,44
5	979999R	Likvidace zeminy a kamení v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění vč. odvozu na skládku	m ³	815,67000	432,00	352 369,44

CELKEM BEZ DPH

393 674,35 Kč

Položkový rozpočet

S:	300-3-7	Obnova jezera Kouty v k.ú. Kravaře ve Slezsku
O:	D03-1	Čerpání vody z jezera a tůň
R:	1	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					78 200,00
----------------	---	--	--	--	--	------------------

1	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min 40*20	hod	800,00000	95,00	76 000,00
---	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------

2	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min 40	den	40,00000	55,00	2 200,00
				40,00000		

CELKEM BEZ DPH

78 200,00 Kč

Položkový rozpočet

S:	300-3-7	Obnova jezera Kouty v k.ú. Kravaře ve Slezsku
O:	D02-1	Přehození výkopku s tůňí 5,6,7
R:	01	DPO1 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				368 000,00
1	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m ³	m ³	1 600,00000	40,00	64 000,00
2	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 40 m při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m ³	1 600,00000	180,00	288 000,00
3	171251201	Úložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	1 600,00000	10,00	16 000,00

90 ÚRS II/24

CELKEM BEZ DPH

368 000,00 Kč

Položkový rozpočet

S:	300-3-7	Obnova jezera Kouty v k.ú. Kravaře ve Slezsku
O:	D01-1	Kácení dřevin
R:	01	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	22 260,00
----------------	---	------------------

1	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	42,00000	180,00	7 560,00
2	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	42,00000	350,00	14 700,00

Díl: 16	Zemní práce - přemístění výkopku	17 640,00
----------------	---	------------------

3	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	42,00000	20,00	840,00
4	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	42,00000	400,00	16 800,00

Díl: 11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	343 758,00
----------------	---	-------------------

5	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojné	m2	4 198,00000	15,00	62 970,00
---	-----------	---	----	-------------	-------	-----------

6	R112151354	Příplatek ke kácení 16 ks stromů s dutinou (stromy byly vytipovány a označeny biologickým dozorem, jedná se o příplatek za kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene horolezeckou technikou, jedná se o 16 ks stromů s průměrem kmene: 468 mm; 567 mm; 296 mm; 633 mm; 477 mm; 430 mm; 407 mm; 567 mm; 293 mm; 522 mm; 462 mm; 538 mm; 939 mm; 493 mm; 474 mm; 732 mm, cena za příplatek ke kácení byla stanovena z položek pro "Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene" pro výše uvedené průměry, celková cena za příplatek ke kácení byla poměrově snížena, vzhledem k tomu, že na všech 16 stromů musí vylézt stromolezec a provést kontrolu dutin ve stromech, na základě kontroly dutin stromolezcem se rozhodne o nutnosti postupného kácení celého stromu nebo pouze části stromu)	kus	16,00000	8 192,00	131 072,00
---	------------	--	-----	----------	----------	------------

7	R10011-2	Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona O odpadech č. 185/2001 Sb. nálety a křoviny	m2	4 198,00000	10,00	41 980,00
---	----------	---	----	-------------	-------	-----------

Poznámka k položce:

položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty (nálety, křoviny, kořeny a pařezy náletů a křovin a v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění

8	R10011-1	Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona O odpadech č. 185/2001 Sb. - po kácení stromů	kus	42,00000	450,00	18 900,00
---	----------	---	-----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty (pařezy, větve a veškeré těžební zbytky) a jejich v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění

včetně poplatku za skládku

9	R-M58344229	R - chybějící materiál pro dočasný příjezd na ostrov (jedná se o kamenivo fr. 0-125 včetně dodávky, cena zahrnuje nákup materiálu v lomu v Bohučovicích, nakládání materiálu, vodorovné přemístění materiálu do vzdálenosti 18,5 km do místa stavby, přesuny hmot a veškerou manipulaci s materiálem před jeho uložením do místa dočasného příjezdu na ostrov, v položce je počítáno i se zhuňněním materiálu v dočasném příjezdu na ostrov)	m3	82,50000	1 000,00	82 500,00
---	-------------	--	----	----------	----------	-----------

1	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,50000	76,80	6 336,00
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

"převoz kameniva z dočasného přejezdu na ostrov na místo složení po rozebrání přejezdu"82,5 :

82,5

82,50000

CELKEM BEZ DPH

383 658,00