

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-226-063
Stavba: Oprava 2LC na revíru 7



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.9.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			436 442,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 436 442,00	Výše daně 91 652,82
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			528 094,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 25.5.2025

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-226-063

Stavba: Oprava 2LC na revíru 7

Místo:

Datum: 26.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		436 442,00	528 094,82
01	LC K liščí louce	242 929,00	293 944,09
02	LC U buku	193 513,00	234 150,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava 2LC na revíru 7

Objekt:

01 - LC K liščí louce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.9.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			242 929,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	242 929,00	21,00%	51 015,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			293 944,09

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 26.5.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava 2LC na revíru 7

Objekt:

01 - LC K liščí louce

Místo:

Datum: 26.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

242 929,00

HSV - Práce a dodávky HSV

242 929,00

1 - Zemní práce

38 050,00

5 - Komunikace pozemní

143 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 482,50

997 - Přesun sutě

971,50

998 - Přesun hmot

6 975,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava 2LC na revíru 7

Objekt:

01 - LC K liščí louce

Místo:

Datum: 26.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							242 929,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				242 929,00
D	1		Zemní práce				38 050,00
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 225,000	30,00	36 750,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		350*3,5		1 225,000		
	VV		Součet		1 225,000		
1	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	10,000	130,00	1 300,00
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu				
	VV		2*5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D	5		Komunikace pozemní				143 450,00
4	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	1 225,000	90,00	110 250,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	VV		350*3,5		1 225,000		
	VV		Součet		1 225,000		
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	12,000	1 100,00	13 200,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	VV		80*0,15		12,000		
	VV		Součet		12,000		
10	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	10,000	2 000,00	20 000,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
	VV		2*5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 482,50
2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 139,300	25,00	53 482,50
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (uložitého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		2377*0,3*3		2 139,300		
	VV		Součet		2 139,300		
D	997		Přesun sutě				971,50
6	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,900	55,00	159,50
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	40,600	10,00	406,00
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		2,9*14		40,600		
	VV		Součet		40,600		
8	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,900	140,00	406,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
D	998		Přesun hmot				6 975,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	139,500	50,00	6 975,00

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava 2LC na revíru 7

Objekt:

02 - LC U buku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.9.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			193 513,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	193 513,00	21,00%	40 637,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			234 150,73
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.5.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava 2LC na revíru 7

Objekt:

02 - LC U buku

Místo:

Datum: 26.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

193 513,00

HSV - Práce a dodávky HSV

193 513,00

1 - Zemní práce

25 550,00

5 - Komunikace pozemní

147 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 075,00

997 - Přesun sutě

3 400,25

998 - Přesun hmot

4 637,75

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava 2LC na revíru 7

Objekt:

02 - LC U buku

Místo:

Datum: 26.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

193 513,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

193 513,00

D 1

Zemní práce

25 550,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	700,000	30,00	21 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

VV

200*3,5

700,000

VV

Součet

700,000

2	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	35,000	130,00	4 550,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kolvených do betonu

VV

7*5

35,000

VV

Součet

35,000

D 5

Komunikace pozemní

147 850,00

3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	700,000	90,00	63 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

VV

200*3,5

700,000

VV

Součet

700,000

4	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	13,500	1 100,00	14 850,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP

Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

VV

90*0,15

13,500

VV

Součet

13,500

5	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	35,000	2 000,00	70 000,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP

Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kolvená do betonu

VV

7*5

35,000

VV

Součet

35,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 075,00

6	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	483,000	25,00	12 075,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV

805*0,3*2

483,000

VV

Součet

483,000

D 997

Přesun sutě

3 400,25

7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,150	55,00	558,25
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV

10,15

10,150

VV

Součet

10,150

8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	142,100	10,00	1 421,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započalý 1 km přes 1 km

VV

10,15*14

142,100

VV

Součet

142,100

9	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,150	140,00	1 421,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV

10,15

10,150

VV

Součet

10,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				4 637,75
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	92,755	50,00	4 637,75
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Technická zpráva

*LC K Liščí louce
Inv.č. 218015*

*k.ú. Bečov nad Teplou č.p.p. 3064/1
680 m.n.m.*

Současný stav lesní cesty: LC tř 2L celkové délky 2.377m – Cesta je letitým provozem znehodnocena. Jsou zde pomístní výtluky a vyjeté koleje. V trase jsou poničené dvě svodnice vody

Cílem úprav je zlepšení povrchu lesní cesty, zpřístupnění lesního komplexu a okolních linek a zamezení další degradace LC

Technické řešení:

V délce 2.377m LC bude provedeno oboustranné stržení krajnic a středového pruhu.

V trase cesty bude provedena lokální oprava LC rozrytím stávajícího krytu v rozsahu dle VV v celkové výměře 1.225m² (350m*3,5m). Výsrava větších výtluků bude provedena DK v rozsahu dle VV na ploše 80m² V délce 350m LC bude provedeno přerovnání stávajícího krytu s doplněním ŠD v tl. 50mm.

Vypracoval: [REDACTED]

Technická zpráva

*LC K U buku
Inv.č. 218006*

*k.ú. Bečov nad Teplou č.p.p. 3170; 3068/1
650 - 670 m.n.m.*

Současný stav lesní cesty: LC tř 2L celkové délky 805m – Cesta je letitým provozem znehodnocena. Jsou zde pomístní výtluky a vyjeté koleje. V trase jsou poničeno sedm svodnic vody

Cílem úprav je zlepšení povrchu lesní cesty, zpřístupnění lesního komplexu a okolních linek a zamezení další degradace LC

Technické řešení:

V délce 805m LC bude provedeno oboustranné stržení krajnic.

V trase cesty bude provedena lokální oprava LC rozrytím stávajícího krytu v rozsahu dle VV v celkové výměře 700m² (200m*3,5m). Výprava větších výtluků bude provedena DK v rozsahu dle VV na ploše 90m² V délce 200m LC bude provedeno přerovnání stávajícího krytu s doplněním ŠD v tl. 50mm.

Vypracoval:

