

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace odvodňovacích kanálů Vimperk

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**197 770,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 770,32	21,00%	41 531,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**239 302,09**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.5.2025

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**Revitalizace odvodňovacích kanálů Vimperk**

Místo:

Datum: 7.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**197 770,32**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				197 770,32
D	1		Zemní práce				105 266,00
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	25,000	108,00	2 700,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	397,00	5 955,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	16,000	751,00	12 016,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
4	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	240,000	118,00	28 320,00
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3				
5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	140,000	42,00	5 880,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m				
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,000	47,00	4 700,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	100,000	135,00	13 500,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrzných jakékoliv třídy těžitelnosti				
8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	140,000	83,00	11 620,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
9	K	R001	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, včetně uvedení komunikací do původního stavu, apod..	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Zařízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. včetně uvedení všech přístupových komunikací do původního stavu  Včetně úpravy cesty od mostku k přehrážce.				
10	K	R002	Likvidace odstraněných křovin v souladu s platnou legislativou	m2	25,000	23,00	575,00
	PP		Likvidace odstraněných křovin v souladu s platnou legislativou				
D	2		Zakládání				149,23
11	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	2,000	45,00	90,00
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	2,369	25,00	59,23
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2				
	VV		2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		2,369		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 930,00
13	K	326951111	Podlaha pro překrytí příčných objektů z fošen	m2	2,000	965,00	1 930,00
	PP		Podlaha pro překrytí příčných objektů s osazením do průtočné sekce z fošen s polštáři				
	D	4	Vodorovné konstrukce				51 409,00
14	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	3,100	1 150,00	3 565,00
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm				
15	K	457542112	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm	m3	3,100	1 240,00	3 844,00
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-120 do 0-125 mm				
16	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	10,000	2 400,00	24 000,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
17	K	R003	Práh dřevěný z fošen zajištěný na vzdušné straně pilotami Ø 200 mm a na návodní straně geotextilií"	ks	2,000	10 000,00	20 000,00
	PP		V cenách jsou započteny veškeré náklady na pořízení a dopravu potřebného materiálu, včetně geotextilie 300 g/m2. V cenách jsou započteny náklady na veškeré související zemní práce montáž a uložení.				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 776,80
18	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	6,000	2 800,00	16 800,00
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400				
19	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm	m	6,120	1 140,00	6 976,80
	PP		trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm				
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120		
	D	998	Přesun hmot				15 239,29
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	44,690	341,00	15 239,29
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				