

MĚSTO JESENÍK, Masarykovo náměstí 167/1, Jeseník
Městský úřad Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení investic
tel. 584 498 137, monika.blandova@jesenik.cz

OBJEDNÁVKA č. N25V00040025/OI/UL

Dne: 29.05.2025

Čj. : MJ/30352/2025/OI/Blan

Sp. zn.: MJ/01947/2025/25/OI/Blan

Dodavatel:

Název: **UNIGEO, a.s.**
Sídlo: **Místecká 329/258, 702 00 Ostrava - Hrabová**
IČO: **451 92 260**
DIČ: **CZ45192260**

Objednáváme:

Inženýrsko-geologický průzkum tří níže uvedených lávek ve městě Jeseníku (2x jádrový vrt na každé lávce, terénní práce a laboratorní zkoušky) v rozsahu dle přiložené cenové nabídky. Jedná se o tyto lávky:

1. lávka u ZŠ Nábřežní
2. lávka u ZUŠ na ulici Otakara Březiny
3. lávka u Billy

Celkem max. za cenu 177 320 Kč bez DPH, tj. 214 557,20 Kč s DPH.
Platba fakturou.


Tato objednávka je vyhotovena v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), která není zadávána postupy podle zákona. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou postupy dle bodu 3, Oddílu B Směrnice č. 2/2023, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), schválené Radou města Jeseník dne 03.04.2023, ve znění Dodatku č. 1, schváleného Radou města Jeseník dne 26.05.2025, ve smyslu § 31 zákona za dodržení zásad uvedených v § 6 zákona.

Fakturační údaje:

Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník,

IČO: 00302724, DIČ: CZ00302724.

Dodací adresa: Město Jeseník Oddělení investic, Tovární 1287/4, 790 01 Jeseník.



Ing. Jiří Uher
vedoucí Odboru investic a majetku

ždy uvádějte číslo naší objednávky. Jsme plátcí DPH.

Fakturu zasílejte na e-mail monika.blandova@jesenik.cz.

Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Šumperk
Expozitura	Jeseník
Číslo účtu	86-7692800237/0100
IČ	003 02 724
ORJ	4
Dodací lhůta	Nejpozději do 15. 07. 2025

JESENÍK - LÁVKY - IGHP				
Rozpočet prací - nabídka				
Druh činnosti	m.j.	počet m.j.	jedn. cena	CELKEM
Vrtné práce				
IG vrt nevystrojený - 6 ks do 6 m	bm	36	2 000 Kč	72 000 Kč
Doprava osob a vrtné soupravy (Ondřejovice-Jeseník a zpět)	km	50	55 Kč	2 750 Kč
Doprava osob osobním automobilem (Ondřejovice-Jeseník 3x)	km	150	10 Kč	1 500 Kč
Vrtné práce celkem				76 250 Kč
Laboratorní práce, vč. odběru vzorků a dopravy vzorků do laboratoře				
Poloporušený vzorek zemin (PP) - zařídění dle ČSN 73 1001, ČSN EN ISO 14688-2, index. zkoušky: vlhkost, index plasticity, pórovitost, stupeň nasycení, konzistence, objemová hmotnost, koef. filtrace.	ks	12	1 500 Kč	18 000 Kč
Vzorek hornin: pevnost na úlomcích	ks	6	1 320 Kč	7 920 Kč
Vzorek podzemní vody: stanovení agresivity na ocel a beton	ks	3	1 300 Kč	3 900 Kč
Vzorkovací a laboratorní práce celkem				29 820 Kč
Geologické práce				
Přípravné a koordinační práce (vč. zajištění vyjádření spávců sítí a registrace geologických prací u ČGS)	hod	15	650 Kč	9 750 Kč
Geologický dozor vrtných prací a geologická dokumentace, vč. zpracování	hod	30	650 Kč	19 500 Kč
Grafika v CAD (profily sond, mapové podklady)	hod	10	650 Kč	6 500 Kč
Závěrečná zpráva	hod	40	650 Kč	26 000 Kč
Reprodukce	kpl	2	1 000 Kč	2 000 Kč
Doprava geologa na lokalitu (Ostrava-Jeseník a zpět 3x)	km	750	10 Kč	7 500 Kč
Geologické práce celkem				71 250 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH				177 320,00 Kč
DPH 21%				37 237,20 Kč
CELKOVÁ cena včetně DPH (21%)				214 557,20 Kč

Stručný popis prací:

Na základě předběžné rekognoskace dne 23. 5. 2025 z hlediska přístupnosti vrtné soupravy bude v prostoru jednotlivých lávek na každém břehu řeky vyhloubeno 1 strojní jádrový průzkumný vrt se závrtem cca 1 m do skalních hornin v podloží kvaterních fluválních sedimentů řeky. Celkem bude vyhloubeno 6 vrtů o celkové metráži 36 bm. Vzhledem k nestabilitě fluválních štěrkovitých zemin z důvodu nasycení podzemní vodou budou vrty v celé délce vystrojeny manipulační pažnicí. Pozice jednotlivých vrtů bude určena prioritně ochrannými pásmy podzemních inženýrských sítí a manipulačním prostorem pro vrtnou soupravu. Vzhledem k předpokládané přítomnosti balvanitých fluválních štěrků v litologickém profilu bude použita vrtná souprava, jejichž technologické parametry umožní dosažení projektované hloubky vrtů. Vrtné práce budou provedeny až po vyjádření spávců sítí o průběhu podzemních vedení v prostoru projektovaných vrtů. Na základě geologické dokumentace litologického profilu zemin budou z vybraných horizontů odebrány každého vrtu 2 vzorky zemin pro mechanicko-fyzikální rozbor a jeden vzorek skalních hornin pro stanovení pevnosti. Laboratorní rozbor vzorků zemin a hornin budou provedeny v akreditované laboratoři: Labgeo cz s.r.o., Plzeňská 446, 724 00 Ostrava. Po odvrtání každého vrtu bude po ustálení hladiny podzemní vody po 24 hodinách odebrán z vybraného vrtu na každé lokalitě vzorek podzemní vody pro stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce. Rozbor vzorků vod budou provedeny v akreditované laboratoři ALS Czech Republic s.r.o. Průzkumné práce budou vyhodnoceny závěrečnou zprávou, která bude vypracována do 5 pracovních dní po obdržení výsledků rozborů. Po odsouhlasení písemného soupisu skutečně provedených prací bude objednateli vystavena faktura a po jejím uhrazení budou objednateli předány 2 autorizované tisky závěrečné zprávy a autorizovaná verze ve formátu pdf.

V Ostravě dne: 26. 5. 2025

Zpracoval: 

Schválil: 
ředitel divize Geologie, těžby a sanace