

Vyhrazené položky rozpočtu

Stavba: 18 808 XX Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská

Objekt: SO 031 Všeobecné položky ŘSD

Rozpočet VRN pro všechny objekty

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	9	10

0 Všeobecné konstrukce a práce

2	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KPL			
			Pamětní deska - podle požadavků objednatele - z trvalých materiálů - provedení mosaz leštěná nebo patinovaná opatřená voskem nebo lakem vč. grafického návrhu - rozměr cca 300 x 400 mm				
7	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS			

Objekt: SO 180 DIO

Rozpočet SO 180 DIO

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	9	10

0 Všeobecné konstrukce a práce

4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
			Řízení dopravy pracovníky zhotovitele				

Objekt: SO 351		Úpravy na vodovodu					
Rozpočet SO 351		Úpravy na vodovodu					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
0		Všeobecné konstrukce a práce					
3	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL			
			kopané sondy pro ověření polohy a hloubky stávajících inženýrských sítí vytyčných na stavbě (viz položka č.02910)				

Objekt: SO 782 Přesun kamenného rozcestníku							
Rozpočet SO 782 Přesun kamenného rozcestníku							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	02930R		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KPL			
			přesun kamenného rozcestníku				

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy							
Rozpočet SO 801a Vegetační úpravy - založení vegetačních prvků a dokončovací péče							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
1		Zemní práce					
14	1832R1	X	výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120mm	KPL			

			výsadba trvalek a trav včetně dodávky sazenic včetně ošetření trvalek v OK (1x)				
15	1832R2	X	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	KPL	■	■	■
			výsadba cibulovin včetně dodávky sazenic včetně ošetření trvalek v OK (1x)				
16	183511R	X	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	KPL	■	■	■
			neselektivní listový herbicid se systematickým účinkem ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů v okrasných kulturách přijímaný zelenými částmi rostlin bez obsahu glyfosátu spotřeba herbicidu 16 l na 1 ha včetně dodávky vody na ředění herbicidu 58,92 m3				
17	18411R	Xa	výsadba keřů s balem	KPL	■	■	■

výsadba keřů K10 (K15)

včetně:

- dodání sazenic

- Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m³. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20km a složení výkopků.

- Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2m. V ceně jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzeprění.

- dodání kůlu vyvazovacího dřevěného impregnovaného D 8cm dl. 1,5 m

- ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km a s jeho složením.

18	18411R	Xb	výsadba keřů a živých plotů (s balem)	KPL	■	■	■
			výsadba keřů a živých plotů včetně: - dodání sazenic - hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m ³ . V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20km a složení výkopků. - zahradní substrát pro výsadbu				
19	18411R	Xc	výsadba keřů s balem	KPL	■	■	■

výsadba půdopokryvných keřů a popínavých rostlin (660+57)

včetně:

- dodání sazenic

- Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m³. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20km a složení výkopků.

míchání substrátu pro popínavky a střed OK

27	184B14R	X	kompletní výsadba 4 ks stromů	KPL	■	■	■
----	---------	---	-------------------------------	-----	---	---	---

2ks Dub letní (Quercus robur)
 2ks Třešeň ptačí (Prunus avium)
 obvod kmene 12 ÷ 14 cm
 výsadba stromů do předem vyhloubené jamky se zalitím
 průměr balu přes 500 do 600 mm
 výměna půdy z 50%
 objem přes 0,125 do 0,400 m³
 zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5o průměru mísy přes 0,5 do 1,0 m
 včetně případného naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopku
 včetně ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl. přes 2,0 do 3,0 m
 včetně nákladů na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření
 včetně úvazků pro kotvení stromů
 včetně nátěru kmene a bází větví vysazených stromů speciálním bílým nátěrem k ochraně před škodami způsobenými teplotními vlivy
 včetně zhotovení závlahové mísy o průměru přes 0,5 do 1,0 m
 včetně ochrany kmene před okusem zvířít - plastová perforovaná chránička v = 150 cm, průměr 11 cm
 včetně ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletím, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km a s jeho složením.
 včetně zahradního substrátu (0,786 m³ - 50% výměna)

28	1858R1	X	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou.	KPL	■	■	■
----	--------	---	---	-----	---	---	---

V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
zapracování kompostu do vnějšího pásu sředu OK (5,88m³), plocha 98m²
+ do vegetačních ostrůvků (8,75m³)

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Objekt: SO 801b Vegetační úpravy - rozvojová péče o výsadby (3 roky)
Rozpočet SO 801b1 Stromy a keře na kmínku - RP (3 roky)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				
3	1849R2		Kontrola a potřebná oprava stávajícího kotvení stromu	KPL			
			včetně dodávky: - kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8,0 [cm] dl. 2,0 [m] 12 [ks] - kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8,0 [cm] dl. 1,5 [m] 5 [ks]				

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Objekt: SO 801b Vegetační úpravy - rozvojová péče o výsadby (3 roky)
Rozpočet SO 801b2 Keře a popínavé rostliny - RP (3 roky)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				
2	18471R2		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	KPL			
			včetně dodání průmyslového hnojiva				

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy

Objekt: SO 801b Vegetační úpravy - rozvojová péče o výsadby (3 roky)

Rozpočet SO 801b3 Půdokryvné keře - RP (3 roky)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				
2	18471R2		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám včetně dodání průmyslového hnojiva	KPL			



Vyhrazené položky rozpočtu

Stavba: 19-035-A1-PDPS I/20 Blatná - odstranění závad, Sladovna

000

0,00

Rozpočet 000 Vedlejší a ostatní náklady stavby

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - Informační tabule s označením stavby 2ks - specifikace dle Jednotného grafického stylu ŘSD ČR viz www.rsd.cz/Organizace RSD/Grafický styl - dodávka (pronájem), montáž, údržba, demontáž a odvoz po skončení platnosti 2=2,00 [A]	KUS			