

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Satalice
Objekt:
SO 05.A - Areálové rozvody NN

KSO:
Místo: Praha - Satalice

Zadavatel:
Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:
Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

IČ:
DIČ: CZ 00240711

IČ:
DIČ: CZ27589021

IČ:
DIČ: CZ [redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 144 077,77

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	144 077,77	21,00%	30 256,33
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 174 334,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Satalice

Objekt:

SO 05.A - Areálové rozvody NN

Místo:

Praha - Satalice

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	144 077,77
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	31 085,77
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	31 085,77
M - Práce a dodávky M	112 992,00
21-M - Elektromontáže	[REDACTED]
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Satalice
Objekt: SO 05.A - Areálové rozvody NN
Místo: Praha - Satalice
Zadavatel: Městská část Praha - Satalice
Uchazeč: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Datum: 29.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 144 077,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV	31 085,77
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	

1	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm					
	VV		" Uložení el. trubky ochranné do výkopu "					
	VV		120		120,000			
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm					
	VV		" Uložení el. trubky ochranné do výkopu "					
	VV		120		120,000			
3	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	VV		" Uložení el. kabelu do výkopu "					
	VV		120		120,000			
4	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		" Uložení el. trubky ochranné do výkopu "					
	VV		120		120,000			
5	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2					
	VV		" Nakončení el. kabelu v rozvodnici (zahradní domek) a připoj. skříní "					
	VV		2		2,000			
6	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,031			CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					

D	M	Práce a dodávky M	112 992,00
D	21-M	Elektromontáže	

7	K	210191531	Montáž skříní plastových do výklenku typ SS100, SS200, SS101, SS102, SS201, ER112, RVO bez zapojení vodičů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ [SS100, SS200, SS101, SS102, SS201, ER112, RVO]					
	VV		" Montáž plastového pilíře - skříň SS100 "					
	VV		1		1,000			
8	M	35711816	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS100/NKE1P)	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS100/NKE1P)					
	VV		" Montáž plastového pilíře - skříň SS100 "					
	VV		1		1,000			
9	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		" Obsah skříně přípojkové SS100 "					
	VV		" jistič 3x20 A "					
	VV		1		1,000			
10	M	35822178	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		" Obsah skříně přípojkové SS100 "					
	VV		" jistič 3x40 A "					
	VV		1		1,000			

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	
---	------	-----------------------------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,120			CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu					
	VV		" Vytyčení stávající strasy el. vedení společnosti Cetin " 0,12		0,120			
12	K	460171171	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	30,500			CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		" Hloubení rýhy pro uložení el. kabelu do hl. 0,8 m "					
	VV		" Část pozemku bez zásahu v etapě B "					
	VV		30,5		30,500			
13	K	460171141	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	61,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		" Hloubení rýhy pro uložení el. kabelu do hl. 0,8 m "					
	VV		" Část pozemku v etapě A - pod štěrkovým trávníkem; horních 0,3 m bude odkopáno v rámci SO02 "					
	VV		61		61,000			
14	K	460171131	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	24,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		" Hloubení rýhy pro uložení el. kabelu do hl. 0,8 m "					
	VV		" Část pozemku v etapě A - pod kamennou kostkou; horních 0,45 m bude odkopáno v rámci SO02 "					
	VV		24		24,000			
15	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,360			CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		" Příplatek za výkop v blízkosti sítě Cetin "					
	VV		0,35*0,4*24		3,360			
16	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	6,090			CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/2					
	VV		" Kamenivo na podsyp a zásyp el. kabelu "					
	VV		120*0,35*0,1*1,45		6,090			
17	K	460451181	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	30,500			CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		" Zásyp rýhy po uložení el. kabelu do hl. 0,8 m "					
	VV		" Část pozemku bez zásahu v etapě B "					
	VV		30,5		30,500			
18	K	460451151	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	61,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		" Zásyp rýhy po uložení el. kabelu do hl. 0,8 m "					
	VV		" Část pozemku v etapě A - pod štěrkovým trávníkem; horních 0,3 m bude odkopáno v rámci SO02 "					
	VV		61		61,000			
19	K	460451141	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	24,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		" Zásyp rýhy po uložení el. kabelu do hl. 0,8 m "					
	VV		" Část pozemku v etapě A - pod kamennou kostkou; horních 0,45 m bude odkopáno v rámci SO02 "					
	VV		24		24,000			
20	K	460541112	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	30,500			CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		" Úprva pláně po uložení el. kabelu do hl. 0,8 m "					
	VV		" Část pozemku bez zásahu v etapě B "					
	VV		30,5*1		30,500			
21	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	VV		" Výstražná fólie do výkopu šířky min. 33 cm - červená polyetylenová páska s bleskem tl. 0,08 mm "					
	VV		" Umístěna 20 cm nad kabel "					
	VV		120		120,000			
22	K	460905111	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)					
	VV		" Montáž plastového pilíře - skříň SS100 "					
	VV		1		1,000			