



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz
www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

38/120/24 - 2

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 38/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175




ahem9gp

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel

ve věcech technických
a administrativních:



ve věcech technických (AD):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

AVERS, spol. s r.o.

Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

Ing. Milanem Popule, jednatelem

41190840

CZ41190840



reszr2k

Ing. Milan Popule, jednatel



(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

Předmětem tohoto Dodatku č.2 jsou změny smlouvy o dílo č. 38/120/24 ze dne 16. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „**Vlašská 19 a 21, Praha 1- Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace**“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází z nutnosti změn v provedení díla. Uvedené změny jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. Cena díla odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o **vícepráce** v celkové hodnotě **4 866 591, 97 Kč** (slovy: čtyři miliony osm set šedesát šest tisíc pět set devadesát jedna korun českých devadesát sedm haléřů) a понижuje o **méněpráce** v celkové hodnotě **2 099 759, 93 Kč** (slovy: dva miliony devadesát devět tisíc sedm set padesát devět korun českých devadesát tři haléře) podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku - změnových listech číslo 14-31.

V návaznosti na nutnost provedení prací uvedených v odsouhlasených změnových listech rozpočtu, se čl. II. Cena díla odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlasených změnových listů číslo 14-31. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

24 579 665,32 Kč bez DPH

(slovy: dvacet čtyři milionů pět set sedmdesát devět tisíc šest set šedesát pět korun českých třicet dva haléřů).“

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnové listy č. 14 - 31.

V Praze dne 1-9-06-2025

V Praze dne 10.6.2025





ZMĚNOVÝ LIST č. 14

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	1 763 469,98 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	1580658,99
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	182 810,99 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,84%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		úprava výplní s technologickou změnu zajištění protipožárních požadavků	
2			
3			
		ZÁSTUPCE N	
		VYJÁDRĚNÍ	
A		AD - autorsk	
B		TDS - techn	
C		Zástupce D	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu zm

ZL 14

Rozpočet číslo

Měrné a účelové jednotky

Počet

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

B Doplňkové náklady

C Náklady na umístění stavby

1	HSV	Dodávky	0,00
---	-----	---------	------

8	Práce přesčas	0.00
---	---------------	------

13 Zařazení slaveniště	0 00
------------------------	------

2	Moniáž	147 977,49
---	--------	------------

9	Bez pevné podl.	0.00
---	-----------------	------

14 Projektové práce	0,00
---------------------	------

3 PSV	Dodávky	9 820,00
-------	---------	----------

10 Kulturní památka	0.00
---------------------	------

15 Územní vliv	0,00
----------------	------

4	Montáž	4 637.50
---	--------	----------

11	0.00
----	------

16 Právopřevod	0,00
----------------	------

5	"M"	Dodávky	0.00
---	-----	---------	------

[illegible]

17. liné VRN	0.00
--------------	------

6	Montáž	0.00
---	--------	------

[illegible]

18. VRN z 60300člji	0.00
---------------------	------

7 ZRN (7. 1-6)	162 434.99
----------------	------------

12 DN (f. 8-11)	
-----------------	--

19 VBN (7 13-18)	0.00
------------------	------

20 HZS	20 376.00
--------	-----------

21 Kompt. činnost	0 00
-------------------	------

22 Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Calkem bez DPH	182 810,99
---	----------------	------------

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

snížená	12,0	0,00	0,00
---------	------	------	------

základní	21,0	182 810,99	38 390,31
----------	------	------------	-----------

Cena s DPH 221 201 30

E Přípočty a odpočty

Dodávka zadavatel	0.00
-------------------	------

Klouzavá doložka	0,00
------------------	------

Zvýhodnění	0,00
------------	------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašské 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Změna výplně

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur celkem
64	Výplně otvorů	0,00	158 123,01	158 123,01	-0,850	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	13 854,48	13 854,48	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	9 820,00	4 637,50	14 457,50	0,002	1,128
766	Konstrukce truhlářské	9 820,00	4 637,50	14 457,50	0,002	1,128
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	20 376,00	20 376,00	0,000	0,000
	Celkem	9 820,00	172 990,99	182 810,99	-0,848	1,128

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vláška 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Změna výplně

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autb celkem	Hmotnost autb celkem
64 Výplně otvorů										0,00 158 123,01 158 123,01		
										-0,850		
										0,000		
1	SOO	767201202	Nové dveře dřev. jednokř. 85 x 196 cm, zvojené, špaletové, m.201/202, EW 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dilancké dokumentace, zaměření, projekt	kus	-1,00000	64 974,00	0,00	-64 974,00	-64 974,00	0,05000	-0,050	0,00000
2	R	767201202/R003A	Nové dveře dřev. jednokř. 85 x 196 cm, zvojené, špaletové, m.201/202, EW 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů - aktualizace 02/2025. Zároveň bude upravena namístě dle požadavků TP. křídlo nové	ks	1,00000	54 578,00	0,00	54 578,00	54 578,00	0,00000	0,000	0,00000
3	R	767201202/R018	Nové dveře dřev. jednokř. 70 x 197 cm, m.129/134, EW 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů - aktualizace 02/2025. Zároveň bude upravena namístě dle požadavků TP. křídlo nové	ks	1,00000	59 776,00	0,00	59 776,00	59 776,00	0,00000	0,000	0,00000
4	R	767201202/R019	Uprava dvoukřídlých ovislých o rozměru 1480/2960 do 132-133 (třeskové sáhy) na požadovanou PC, výroba se a osadí příslušná zábrudí pro umístění skrytého samozavíracího, ovládání na kartu BEFO vč. krycí přívodních kabelů, 2x magnetický kontakt (signálizace oI	ks	1,00000	159 270,00	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00000	0,000	0,00000
5	SOD	76721109	Nové dveře plast. okenní profil a zábrudí, proskt, jednokř. 90 x 200 cm, +zábrudí m.1 09, EI 30DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dilancké dokumentace	kus	-1,00000	46 800,00	0,00	-46 800,00	-46 800,00	0,05000	-0,050	0,00000
6	R	76721109/R020	Nové dveře Al okenní profil a zábrudí, proskt, jednokř. 90 x 200 cm, +zábrudí m.1 09, EI 30DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dilancké dokumentace, za	kus	1,00000	84 916,00	0,00	84 916,00	84 916,00	0,05000	0,050	0,00000
Nové prosklené okenní kce 190x120, m.201/222, EI 45DP1, V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dilancké dokumentace, zaměření, projektování a odsouhlasení a NPÚ, kontrolu, montáže, redukčního zednění. Demontáž stávající konstrukce ocenit v samostatné položce, viz níže.												
7	SOO	76725226A	Nové dveře dřev. jednokř. kazetové 80 x 197 cm, +zábrudí, m.225/226a, EW 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dilancké dokumentace, zaměření, projektování	kus	-1,00000	61 464,00	0,00	-61 464,00	-61 464,00	0,05000	-0,050	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Změna výplně

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suř celkem	Hmotnost suř celkem
8	R	76722526/R005	Nové dveře dřev. dvoudíř. 80 x 197 cm, + zárubeň, m. 319/323, EW 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Zárubeň uzavřená na místě dle odsouhlaseného TP, křídlo nové.	ks	1,00000	56 546,00	0,00	56 546,00	56 546,00	0,0000	0,0000	0,0000
9	SOD	767319323	Nové dveře dřev. dvoudíř. 143,5 x 293,5, špaletové, + zárubeň, m. 319/323, EW 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO, zárubeň uzavřená na místě dle odsouhlaseného TP.	kus	-1,00000	164 257,28	0,00	-164 257,28	-164 257,28	0,05000	-0,0500	0,0000
10	R	767319323/R007	Nové dveře dřev. dvoudíř. 143,5 x 293,5, špaletové, + zárubeň, m. 319/323, EW 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO, zárubeň uzavřená na místě dle odsouhlaseného TP.	ks	1 00000	137 976,00	0,00	137 976,00	137 976,00	0,00000	0,0000	0,0000
11	SOD	767517522	Nové dveře dřev. dvoudíř. 133,2 x 252,5 cm+ zárubeň, m. 517/522, EI 30DP3, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO, zárubeň uzavřená na místě dle odsouhlaseného TP.	kus	-1,00000	131 168,70	0,00	-131 168,70	-131 168,70	0,05000	-0,0500	0,0000
12	R	767517522/R009	Nové dveře dřev. dvoudíř. 133,2 x 252,5 cm+ zárubeň, m. 517/522, EI 30DP3, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO, zárubeň uzavřená na místě dle odsouhlaseného TP.	ks	1 00000	110 182,00	0,00	110 182,00	110 182,00	0,00000	0,0000	0,0000
13	SOD	767427525	Nové dveře dřev. dvoudíř. 131,6 x 253,8 cm+ zárubeň, m. 522/525, EI 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO, zárubeň uzavřená na místě dle odsouhlaseného TP.	kus	1,00000	130 260,31	0,00	-130 260,31	-130 260,31	0,05000	-0,0500	0,0000
14	R	767427525/R011	Nové dveře dřev. dvoudíř. 131,6 x 253,8 cm+ zárubeň, m. 522/525, EI 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO, zárubeň uzavřená na místě dle odsouhlaseného TP.	ks	1,00000	109 419,00	0,00	109 419,00	109 419,00	0,00000	0,0000	0,0000
15	SOD	767602604	Nové dveře dřev. dvoudíř. 80 x 204 cm+ zárubeň, m. 502/604, EI 15-DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO, zárubeň uzavřená na místě dle odsouhlaseného TP.	kus	-1,00000	63 648,00	0,00	-63 648,00	-63 648,00	0,05000	-0,0500	0,0000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Změna výplně

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo:

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suš celkem	Hmotnost suš celkem
16	R	767802604/R012	Nové dveře dřev. jednotk. kazetové 80 x 204 cm, zárubeň, m. 602/804 EW 15/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Zárubeň upravena na místě dle odsouhlaseného TP, křídlo nové.	ks	1,00000	58 556,00	0,00	58 556,00	58 556,00	0,000	0,00000	0,000
17	SOD	7676224225	Nové dveře dřev. jednotk. kazetové 91,5 x 197 cm, zárubeň, m. 224/225, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenění všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dilenkové dokumentace, zaměření, projekt	kus	-1,00000	70 299,45	0,00	-70 299,45	-70 299,45	-0,050	0,00000	0,000
18	R	7676224225/R004	Nové dveře dřev. jednotk. kazetové 91,5 x 197 cm, zárubeň, m. 224/225, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Zárubeň bude upravena na místě dle odsouhlaseného TP, křídlo nové.	ks	1,00000	64 675,00	0,00	64 675,00	64 675,00	0,000	0,00000	0,000
19	SOD	767-D01	Nové dveře dřev. jednotk. 80 x 206 cm, zvojené, špalérové, m. 102/103, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenění všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dilenkové dokumentace, zaměření, projekt	kus	-1,00000	64 272,00	0,00	-64 272,00	-64 272,00	-0,050	0,00000	0,000
20	R	767-D01/R001A	Nové dveře dřev. jednotk. 80 x 206 cm, zvojené, špalérové, m. 102/103, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů - aktualizace 02-2025, zárubeň bude upravena na místě dle schváleného TP, křídlo nové.	ks	1,00000	53 988,00	0,00	53 988,00	53 988,00	0,000	0,00000	0,000
21	SOD	767-D02	Nové dveře dřev. jednotk. 85 x 206 cm, m. 102/104, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenění všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dilenkové dokumentace, zaměření, projektování a odsouhlasení s	kus	-1,00000	68 289,00	0,00	-68 289,00	-68 289,00	-0,050	0,00000	0,000
22	A	767-D02/R002	Nové dveře dřev. jednotk. 85 x 206 cm m. 102/104, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů- aktualizace 02-2025. Zárubeň bude upravena na místě dle odsouhlaseného TP, křídlo nové.	ks	1,00000	62 826,00	0,00	62 826,00	62 826,00	0,000	0,00000	0,000
23	SOD	767-D08	Nové dveře dřev. jednotk. kazetové 85 x 206 cm, zárubeň, m. 301/302, EW/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této po. - ocenění všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dilenkové dokumentace, zaměření, projektování a	kus	-1,00000	68 289,00	0,00	-68 289,00	-68 289,00	-0,050	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Změna výplně

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hodnota	Hodnota celkem	Hodnota s výměrami	Hodnota s výměrami celkem
24	R	767-D08/R006	Nové dveře dřev. jednotky 85 x 205 cm, zárubeň, m. 301/302, EW/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Zárubeň bude upravena na místě dle odsouhlaseného TP, vřídlo nové.	ks	1,00000	62 826,00	0,00	62 826,00	62 826,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	SOD	767-D11	Nové dveře dřev. dvoudí 133 x 249,5 cm = zárubeň, m. 501/502, EW 30DP3, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocení všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, okenkové dokumentace, zaměření, provedení a odsouhlasení.	kus	1,00000	129 415,65	0,00	129 415,65	-129 415,65	0,05000	-0,05000	0,00000	0,00000
26	R	767-D11/R008	Nové dveře dřev. dvoudí 133 x 249,5 cm = zárubeň, m. 501/502, EW 30DP3, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO. Zárubeň upravena na místě dle odsouhlaseného TP.	ks	1,00000	108 709,00	0,00	108 709,00	108 709,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	SOD	767-D12	Nové dveře dřev. dvoudí 130/225 cm = zárubeň, m. 604/605, EW 15DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocení všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, okenkové dokumentace, zaměření, provedení a odsouhlasení.	kus	1,00000	114 592,00	0,00	114 592,00	-114 592,00	0,05000	-0,05000	0,00000	0,00000
28	R	767-D12/R113	Nové dveře dřev. dvoudí 130/225 cm = zárubeň, m. 604/605, EW 15DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO. Zárubeň upravena na místě dle odsouhlaseného TP.	ks	1,00000	96 249,00	0,00	96 249,00	96 249,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	R	767-D12/R019	Nové dveře dřev. dvoudí 130/225 cm = zárubeň, m. 604/605, EW 15DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO. Zárubeň upravena na místě dle odsouhlaseného TP.	ks	1,00000	96 249,00	0,00	96 249,00	96 249,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	SOD	767-D13	Nové dveře dřev. dvoudí 90x180 cm = zárubeň, m. 21_112/116, EW 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocení všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, okenkové dokumentace, zaměření, provedení a odsouhlasení.	kus	1,00000	63 180,00	0,00	63 180,00	-63 180,00	0,05000	-0,05000	0,00000	0,00000
31	R	767-D13/R014	Nové dveře dřev. dvoudí 90x180 cm = zárubeň, m. 21_112/116, EW 30DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Zárubeň upravena na místě dle odsouhlaseného TP, vřídlo nové.	ks	1,00000	58 126,00	0,00	58 126,00	58 126,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Změna výplně

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnosti celkem	Hmotnost suřé celkem	Hmotnost suřé celkem
32	SOD	767-D14	Nové dveře dřev. jednokř. 80x197 cm+zárubně, m.21. 101/118, EW 30DPP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení TP, křídko nové.	kus	-1,00000	61 464,00	0,00	-61 464,00	-61 464,00	0,05000	-0,050	0,00000
33	R	767-D14/R015	Nové dveře dřev. jednokř. 80x197 cm+zárubně, m.21. 101/118, EW 30DPP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Zárubně upravené na místě dle odsouhlaseného TP, křídko nové.	ks	1,00000	56 547,00	0,00	56 547,00	56 547,00	0,00000	0,000	0,00000
34	SOD	767-D15	Nové dveře dřev. jednokř. kazetové 80 x 197 cm +zárubně, m.21. 201/217,EW 15DPP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení TP, křídko nové.	kus	-1 00000	61 464,00	0,00	-61 464,00	-61 464,00	0,05000	-0,050	0,00000
35	R	767-D15/R016	Nové dveře dřev. jednokř. kazetové 80 x 197 cm +zárubně, m.21. 201/217,EW 15DPP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Zárubně upravena na místě dle odsouhlaseného TP, křídko nové.	ks	1,00000	56 547,00	0,00	56 547,00	56 547,00	0,00000	0,000	0,00000
36	SOD	767-D16	Nové dveře dřev. jednokř. kazetové 80 x 194 cm +zárubně, m.21. 214/220,EW 15DPP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení TP, křídko nové.	kus	-1,00000	60 528,00	0,00	-60 528,00	-60 528,00	0,05000	-0,050	0,00000
37	R	767-D16/R017	Nové dveře dřev. jednokř. kazetové 80 x 194 cm +zárubně, m.21. 214/220,EW 15DPP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Zárubně upravena na místě dle odsouhlaseného TP, křídko nové.	ks	1,00000	55 686,00	0,00	55 686,00	55 686,00	0,00000	0,000	0,00000
38	SOD	767-D17	Nové dveře dřev. dvoukř. 132 x 257 cm+zárubně, m.522/524, E 30DPP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení TP, křídko nové.	kus	-1 00000	132 303,60	0,00	-132 303,60	-132 303,60	0,05000	-0,050	0,00000
39	R	767 D17/R010	Nové dveře dřev. dvoukř. 132 x 257 cm+zárubně, m.522/524 E 30DPP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů-aktualizace 02-2025. Úprava stávajících dveří dle požadované PO, zárubně upravena na místě dle odsouhlaseného TP		1,00000	111 135,00	0,00	111 135,00	111 135,00	0,00000	0,000	0,00000
									0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,000
									0,00	0,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Změna výplně

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo:

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suš	Hmotnost suš celkem
40	SOD	9680102102	Vypouštění dřev. dveří, spalevových 80x206 cm, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m. 102/103, viz tabulka Výplň stavebních otvorů	m2	-1,000000	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,000000	0,000000	0,000000
41	SOD	968102104	Vypouštění dveří dřev. jednokř. 85 x 206 cm, m.102/104, včetně jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplň stavebních otvorů	kus	-1,000000	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,000000	0,000000	0,000000
42	SOD	968132	VYBOURÁNÍ DVOJITÉHO OKNA, 4xDOVOUKŘIDLOVÉ, m.132, uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplň stavebních otvorů. Menzureri mříž bude demontována pro repas	m2	-1,000000	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,000000	0,000000	0,000000
43	SOD	968201202	Vypouštění dřev. dveří, spalevových 85x196 cm, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m. 201/202, viz tabulka Výplň stavebních otvorů	m2	-1,000000	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,000000	0,000000	0,000000
44	SOD	9682110118	Vypouštění dveří dřev. jednokř. 80x197 cm-zánuběr, m.21, 101/118, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplň stavebních otvorů	kus	-1,000000	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,000000	0,000000	0,000000
45	SOD	9682112116	Vypouštění dveří dřev. jednokř. 90x180 cm-zánuběr, m.21, 112/116, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplň stavebních otvorů	kus	-1,000000	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,000000	0,000000	0,000000
46	SOD	96821201217	Vypouštění dveří dřev. jednokř. kasetové 80 x 197 cm, zánuběr, m. 21, 201/217, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka. Výplň stavebních otvorů	kus	-1,000000	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,000000	0,000000	0,000000
47	SOD	96821214220	Vypouštění dveří dřev. jednokř. kasetové 80 x 194 cm, zánuběr, m.21 214/220, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka. Výplň stavebních otvorů	kus	-1,000000	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,000000	0,000000	0,000000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Změna výplně

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo:

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Kmótnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
48	SOD	968223	VYBOURÁNÍ DVOUITÉHO OKNA, DVOUKRIDLOVÉHO, m.223, uskladnění dílů dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	m2	-1,00000	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
49	SOD	968224225	Vypouštění okení dřev. jednotky, 91,5 x 197, zárubně m.224/225, jejich uskladnění dle likvidace dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	kus	-1,00000	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50	SOD	968224226A	Vypouštění okení dřev. jednotky, 80 x 197 cm, zárubně m.224/226a, lev., jejich uskladnění dle likvidace dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	kus	-1,00000	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
51	SOD	968301302	Vypouštění okení dřev. jednotky, 85 x 206 cm, zárubně, m.301/302, jejich uskladnění dle likvidace dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	kus	-1,00000	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
52	SOD	968319323	Vypouštění okení dřev. jednotky, špaletových, 142,5 x 292,5, zárubně, m.319/323, jejich uskladnění dle likvidace dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	kus	-1,00000	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
53	SOD	968501502	Vypouštění okení dřev. dvoudí, 133 x 249,5 cm + zárubně, m.501/502, jejich uskladnění dle likvidace dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	kus	-1,00000	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
54	SOD	968517522	Vypouštění okení dřev. dvoudí, 133,2 x 252,5 cm + zárubně, m.517/522, jejich uskladnění dle likvidace dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	kus	-1,00000	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
55	SOD	968522524	Vypouštění okení dřev. dvoudí, 132 x 257 cm + zárubně, m.522/524, E1 30D/F3-C, jejich uskladnění dle likvidace dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	kus	-1,00000	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlasácká 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Změna výplně

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotlivá	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost soubě	Hmotnost soubě celkem
56	SOD	968522525	Vypouštění dveří dřev. osovou 131,5 x 253,8 cm, +záručen, m. 52/525, EI 30/DPC-C, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	kus	-1,000000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000000	0,000000	0,000000
57	SOD	968602604	Vypouštění dveří dřev. jednot. prosaz. 80 x 204 cm, +záručen, m. 602/604, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	kus	-1,000000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000000	0,000000	0,000000
58	SOD	968604606	Vypouštění dveří dřev. osovou 1300x2260 cm+záručen, m. 604/606, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatelů a NPÚ, viz tabulka Výplně stavebních otvorů	kus	-1,000000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000000	0,000000	0,000000
VN							0,00	13 854,48	13 854,48	0,000		0,000
59	SOD		Zařízení stavební	%	2,230000	1 689,57	0,00	3 767,74	3 767,74	0,000000	0,000000	0,000000
60	SOD		Úprava viny	%	3,750000	1 689,57	0,00	6 335,89	6 335,89	0,000000	0,000000	0,000000
61	SOD		Koordináční činnost	%	2,220000	1 689,57	0,00	3 750,85	3 750,85	0,000000	0,000000	0,000000
PSV							9 820,00	4 637,50	14 457,50	0,002		1,128
Práce a dodávky PSV							9 820,00	4 637,50	14 457,50	0,002		1,128
766							9 820,00	4 637,50	14 457,50	0,002		1,128
62	URS 01-2025	766660794	Montáž ovládacího bezpečnostního kování - parkového	kus	1,000000	2 430,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,000000	0,000000	0,000000
63							7 160,00	0,00	7 160,00	0,00015		0,00015
63	URS 01-2025	54926003	Zámek zadávací úchy s parkovou funkcí pro ovládací ovládací rozteč 92x20mm	kus	1,000000	7 160,00	0,00	0,00	7 160,00	0,00015	0,000000	0,00015
64							2 660,00	0,00	2 660,00	0,00220		0,00220
64	URS 01-2025	54914135	Kování parkové klíčové	kus	1,000000	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00220	0,000000	0,00220
65							912,60	0,00	912,60	0,000000		0,000000
65	URS 01-2025	766661914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pi 90 2 m2	kus	26,000000	35,10	0,00	912,60	912,60	0,000000	0,000000	0,000000
66							1 137,60	0,00	1 137,60	0,000000		0,000000
66	URS 01-2025	766661915	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pi přes 2 m2	kus	18,000000	63,20	0,00	1 137,60	1 137,60	0,000000	0,000000	0,000000
67							157,30	0,00	157,30	0,000000		0,000000
67	URS	968765204R00	Přesun hmoty pro inundační kování výšky do 36 m	%	143,002000	1,10	0,00	157,30	157,30	0,000000	0,000000	0,000000
							143,002000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlešská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Změna výplně

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo:

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hodnota celkem	Hodnota celkem	Hodnota celkem	Hodnota celkem
H2S Hodinové zúčtovací sazby													
68	URS 01-2025	H2S2122	Hodinová zúčtovací sazba (nahradí odborný - oprava ovládného okna na	hod	36,000000	566,00	0,00	20 376,00	20 376,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Celkem													
							9 820,00	172 990,99	162 810,99	-0,848			1,128



ZMĚNOVÝ LIST č. 15

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	17 251,18 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	17 251,18 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,08%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		oprava dlažby a obkladů při výměnách a instalacích hydrantů	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NA	
		VYJÁDRĚNÍ (s	
A		AD - autorský	
B		TDS - technická	
C		Zástupce DS	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změn

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 15

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Opravy dlažeb a obkladů_rev ZL 15	EČO	
		Misto	
		IČO	DČ
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	00000175	
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	00000175	
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.	411 90 840	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenště	0,00
2		Montáž	1 307,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	7 847,15	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	8 096,62	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		17 251,18	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH 17 251,18				
					DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
					snížená	12,0	0,00	0,00	
					základní	21,0	17 251,18	3 622,75	
					Cena s DPH			20 873,93	
					E Přípochty a odpochty				
					Dodá zadavatel		0,00		
					Klouzavá doložka		0,00		
					Zvýhodnění		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Opravy dlažeb a obkladů_rev

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf' celkem
VN	Vedlejší náklady	0,00	1 307,41	1 307,41	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	7 847,15	8 096,62	15 943,77	0,306	0,000
771	Podlahy z dlaždic	5 723,12	5 817,60	11 540,72	0,237	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	2 124,03	2 279,02	4 403,05	0,069	0,000
	Celkem	7 847,15	9 404,03	17 251,18	0,306	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Opravy dlažeb a obkladů rev

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
M sto:

Č	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost své celkem	Hmotnost své celkem
VN Vedlejší náklady												
1	SOD		Zařízení stavení	%	2,20000	159,44	0,00	355,55	355,55	0,00000	0,00000	0,000
2	SOD		Územní vlivy	%	3,75000	159,44	0,00	597,90	597,90	0,00000	0,00000	0,000
3	SOD		Koordinátní činnost	%	2,22000	159,44	0,00	353,96	353,96	0,00000	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV												
771 Podlahy z dlaždic												
4	URS 01-2025	771574519	Montáž podlah keramických dlaždic lepených cementovým lepidlem rychlostuhoucím lepidlem přes 22 do 25 kg/m2	m2	8,00000	828,00	1 771,92	4 852,08	6 624,00	0,00538	0,00000	0,000
objekt 19: časová kuchařka za vřalnici:												
					1	1,00000						
					m.č. 105:	1	1,00000					
					m.č. 201:	1	1,00000					
					m.č. 303:	1	1,00000					
					m.č. 406:	1	1,00000					
					objekt 21:	1	1,00000					
					m.č. 001:	1	1,00000					
					m.č. 101:	1	1,00000					
					m.č. 201:	1	1,00000					
					Souběž:	8,00000						
5	URS 01-2025	59761133	dlažba keramická stinná nemrazuvzdorná povrch hladkýmatný tl do 10mm přes 22 do 25kg/m2	m2	8,80000	449,00	3 951,20	0,00	3 951,20	0,02200	0,00000	0,000
8 * 1,1												
6	URS 01-2025	968771313	Přesun hmoti procantmi pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	105,75200	9,13	0,00	965,52	965,52	0,00000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Opravy dlažeb a obkladů_rev

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost sítě celkem
781 Dokončovací práce - obklady												
7	URS 01-2025	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexočním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	3,00000	872,00	533,43	2 082,57	2 616,00	0,00538	0,018	0,00000
Objekt 19:												
					m.č. 221							
					1	1,00000						
					m.č. 303							
					1	1,00000						
					Objekt 21:							
					013:							
					1	1,00000						
					Součet	3,00000						
8	URS 01-2025	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/tesky tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	3,30000	482,00	1 590,60	0,00	1 590,60	0,01600	0,053	0,00000
					3 * 1,1	3 30000						
9	URS 01-2025	998781313	Přesun hmoti procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	42,06500	4,67	0,00	196,45	196,45	0 000000	0,0000	0,0000
							7 847,15	9 404,03	17 251,18	0,306	0,000	
Celkem												



ZMĚNOVÝ LIST č. 16

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	38 851,68 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	38 851,68 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,18%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		doplnění podlahy - vyrovnaní + izolace+ dlažba	
2			
3			
		ZÁSTUPCE N	
		VYJÁDRĚNÍ	
A		AD - autorsk	
B		TDS - techni	
C		Zástupce DS	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu zm

KRYCÍ LIST ROZPOCTU KL 16

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Podlaha v m.č. 018 KL 16	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	00000175	
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	00000175	
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.	411 90 840	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	5 179,27	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 221,22	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	17 211,40	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	8 239,79	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		38 851,68	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				38 851,68
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	38 851,68	8 158,85	
Cena s DPH				47 010,53

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Podlaha v m.č. 018

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 182,75	1 182,75	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	5 179,27	4 094,09	9 273,36	1,245	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 179,27	4 094,09	9 273,36	1,245	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	2 944,38	2 944,38	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	17 211,40	8 239,79	25 451,19	0,447	0,000
713	Izolace tepelné	1 458,57	548,45	2 007,02	0,010	0,000
771	Podlahy z dlaždic	15 752,83	7 691,34	23 444,17	0,437	0,000
	Celkem	22 390,67	16 461,01	38 851,68	1,691	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Vláška 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Podlaha v m.č. 018

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem	Hmotnost sušé celkem
99 Stavební přesun hmot												
1	R	9928R51	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 36 m	lt	1,24500	950,00	0,00	1 182,75	1 182,75	0,00000	0,00000	0,00000
HSV Práce a dodávky HSV												
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
2	011	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvovrstvá vnějších stěn randěrná ručně	m2	6,40000	379,00	666,37	1 759,23	2 425,60	0,01313	0,00000	0,00000
m.č. 0,18 kold do v. 0,8 m:												
8*0,8												
3	011	612322491	Příplatek k vápenocementové lehčené válné vyztužené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,80000	133,00	1 152,80	549,50	1 702,40	0,00570	0,00000	0,00000
8*0,8*2												
4	011	631311113	Mazanina tl. přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,45000	5 210,00	1 628,80	715,90	2 344,50	2,30102	0,00000	0,00000
9*50/1000												
0,45000												
5	011	631319171	Příplatek k mazanině tl. přes 50 do 80 mm za sřízení povrchu spodní vrstvy před vložním vyztuže	m3	0,45000	430,00	0,00	193,50	193,50	0,00000	0,00000	0,00000
9*0,05												
6	011	631362021	Výzula mazanin svařovanými síťmi Kari	1	0,04774	39 000,00	1 479,54	382,32	1 861,86	1,06277	0,051	0,00000
3*3*0,004*2*1,2												
0,04774												
7	011	632459175	Příplatek k potěm tl. přes 40 do 50 mm za plochu do 5 m2	m2	9,00000	26,80	0,00	241,20	241,20	0,00000	0,00000	0,00000
9												
9,00000												
8	011	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	9,00000	16,30	42,86	104,04	146,70	0,00013	0,00000	0,00000
Otvorová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s tloušťkou 2 mm a mazaninou nebo potěm v 100 mm												
9	011	634121226	stěnou a mazaninou nebo potěm v 100 mm	m	8,00000	44,70	209,20	148,40	357,60	0,00002	0,00000	0,00000
VN Vedlejší náklady												
10	R		Zařízení stavební	%	2,23000	359,07	0,00	800,73	800,73	0,00000	0,00000	0,00000
11	R		Uzemní vlivy	%	3,75000	359,07	0,00	1 346,51	1 346,51	0,00000	0,00000	0,00000
12	R		Koordinální práce	%	2,22000	359,07	0,00	797,14	797,14	0,00000	0,00000	0,00000
PSV Práce a dodávky PSV												
							17 211,40	8 239,79	25 451,19	0,447	0,000	0,000
713 Izolace tepelné							1 458,57	548,45	2 007,02	0,010	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 13 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Podlahy v m.č. 018

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
13	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohovníky, pásy, díly, deskami 1 vrstva	m2	9,00000	55,50	0,00	499,50	499,50	0,00000	0,00000	0,00000
14	ISV	ISV.6591057230059	Isolant EPS 70 - 50mm, $\rho_D = 0,039$ (W m ⁻¹ K ⁻¹), 1000x500x50mm, stabilizované desky pro teplo, izolace např. podkladní vrstvy zvlášť připevněné střešní stěny, podlahy apod. Trvalá zátěžnost v tlaku max 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	9,90000	147,33	1 458,57	0,00	1 458,57	0,01000	0,00000	0,00000
Tepelné izolační desky ze stabilizovaného polystyrenu pro výškové použití v kónstrukcích bez výztužných požadavků na zařízení												
9 * 1					9,90000							
15	R	998713204R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné, výšky do 36 m	%	19,58070	2,50	0,00	48,95	48,95	0,00000	0,00000	0,00000
1958,07100					19,58070							
							15 752,83	7 691,34	23 444,17	0,437		0,000

771 Podlahy z dlaždic

16	771	771121011	Nálet penetrační na podlahu	m2	9,00000	65,30	315,00	272,70	587,70	0,00030	0,00000	0,00000
17	771	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných lepených cementovým lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	8,00000	145,00	113,68	1 046,32	1 160,00	0,00043	0,00000	0,00000
18	597	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný II do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	8,80000	507,00	4 461,60	0,00	4 461,60	0,00198	0,00000	0,00000
8 * 1					8,80000							
19	771	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým lepidlem lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,00000	741,00	1 758,51	4 910,49	6 668,00	0,00600	0,00000	0,00000
20	597	59761265	dlažba keramická silná mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný II přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2	m2	10,89000	836,00	9 104,04	0,00	9 104,04	0,03300	0,00000	0,00000
9 * 1					9,99000							
21	771	998771214	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	219,82340	6,65	0,00	1 461,83	1 461,83	0,00000	0,00000	0,00000
							22 390,67	16 461,01	38 851,68	1,691		0,000
Celkem												



ZMĚNOVÝ LIST č. 17

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	121 730,42 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (* kalkulace v příloze)	121 730,42 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,56%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		stavební připomocy při instalaci silonoprodých rozvodů v SNP	
2			
3			
		ZÁSTUPCE	
		VYJÁDRĚNÍ	
A		AD - auto	
B		TDS - tech	
C		Zástupce	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 17

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Stavební přípomoc pro silnoproud - zkapacitnění elektro v SNP	EČO	
	ZL 17	Misto	
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO	00000175
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	DIČ	00000175
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.		411 90 840
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	11 108,52	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení slaveniště		0,00
2	Montáž	93 166,67	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	1 558,55	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	15 896,68	11	0,00	16 Provozní vlivy		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN		0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		121 730,42	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH		121 730,42	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	121 730,42	25 563,39
Cena s DPH		147 293,81	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Stavební přípomoc pro silnoproud - zkapacitnění elektro v SNP

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
97	Prorážení otvorů	0,00	2 629,09	2 629,09	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	981,35	981,35	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	11 108,52	80 330,82	91 439,34	1,033	1,574
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 772,22	21 696,49	30 468,71	0,986	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 336,30	58 634,33	60 970,63	0,046	1,574
VN	Vedlejší náklady	0,00	9 225,41	9 225,41	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 558,55	15 896,68	17 455,23	0,019	0,039
763	Konstrukce suché výstavby	911,33	7 495,70	8 407,03	0,016	0,039
784	Dokončovací práce - malby a tapety	647,22	8 400,98	9 048,20	0,003	0,000
	Celkem	12 667,07	109 063,35	121 730,42	1,052	1,613

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Stavební přípomoc pro silnoproud - ztlapacinní elektro v 5NP

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Množství celkem	Hmotnost suš celkem	
97 Prorážení otvorů													
1	SOD	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý otvor 1 km	l	1,57400	14,00	0,00	22,04	22,04	0,00000	0,000	0,000	
2	SOD	979082121R00	Příplatek k vlnosti, dopravné suš za dalších 5 m	l	1,57400	210,00	0,00	330,54	330,54	0,00000	0,000	0,000	
3	SOD	979097012R00	Prorážem kotvení 5 l	den	1,00000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000	0,000	
4	SOD	979100014RAH	Odvoz suš a výb. hmot do 15 km, výškov. 25 m	l	1,57400	561,00	0,00	883,01	883,01	0,00000	0,000	0,000	
5	SOD	979990103R00	Poplatek za sloupku suš (nezahrnuje se na výpočtové ověření, okna a prostředí stěny)	l	1,57400	250,00	0,00	393,50	393,50	0,00000	0,000	0,000	
99 Staveništní přesun hmot													
6	SOD	99928RS1	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 38 m	l	1,03300	950,00	0,00	981,35	981,35	0,00000	0,000	0,000	
HSV													
Práce a dodávky HSV													
					11 108,52	80 330,82	91 439,34	1,033	1,574				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
					8 772,22	21 696,49	30 458,71	0,966	0,000				
7	URS 01-2025	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách malbou jakékoliv šířky rýhy - větší rozsah	m2	6,69600	450,00	1 224,25	1 788,50	3 012,75	0,06800	0,375	0,00000	
Větší rozsah zapravení oproti drážkám v chlé 30mmx30mm:													
S.n.p. m.č.528:													
0,075*6+0,05*5+0,05*3*2													
-(0,03*6+0,03*5+0,03*3*2)													
S.n.p. m.č.529:													
(3,4+0,4)*0,05+0,1*0,4													
-(3,4+0,4)*0,03+0,03*0,4													
S.n.p. m.č.527:													
0,05*3,7*2+0,15*6+0,05*3													
-(0,03*3,7*2+0,03*6+0,03*3)													
S.n.p. m.č.526:													
0,05*(3,5+3,1+3+3,5+0,5+5+1)													
-0,03*(3,5+3,1+3+3,5+0,5+5+1)													
S.n.p. m.č.525:													
0,05*(2,5+2*3+8)+0,15*(8+2)+0,05*(2,6+3,5+0,6+2,6)+0,05*1,5													
-0,03*(2,5+2*3+8)+0,03*(8+2)+0,03*(2,6+3,5+0,6+2,6)+0,03*1,5													
S.n.p. m.č.536:													
0,05*(3,2+3,75+3,2)													
-0,03*(3,2+3,75+3,2)													
S.n.p. m.č.533:													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Stavební přípravek pro silnoproud - zkapalnění elektro v SNP

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r. o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suř celkem	Hmotnost suř celkem
8	URS 01-2025	612315111	0,05*(3,4+0,55+0,75+3,4+3,4+4,15+3,5+3,5+0,7+2,5+2,5+0,5)+0,1*0,4*2	m2	1,52250	1 310,00	2 692,53	6 077,92	8 770,45	0,03800	0,00000	0,0000
			-0,03*(3,4+0,55+0,75+3,4+3,4+4,15+3,5+3,5+0,7+2,5+2,5+0,5)+0,03*0,4*2		-0,88950							
			5 n.p. m.č.532:		0,19500							
			0,05*3,9		-0,11700							
			-0,03*3,9		0,86250							
			5 n.p.m.č.535:		-0,49350							
			0,05*(3,4+0,55+0,75+3,4+3,4+4,15)+0,4*0,1*2		1,82000							
			-0,03*(3,4+0,55+0,75+3,4+3,4+4,15)+0,4*0,03*2		-0,74400							
			5 n.p. m.č.534:		0,18500							
			0,05*(3,5+3,5+0,7+2,5+2,5+0,5)+0,1*(5+3,5+1,9+1+0,2)		-0,11700							
			-0,03*(3,5+3,5+0,7+2,5+2,5+0,5)+0,03*(5+3,5+1,9+1+0,2)		0,86000							
			5 n.p. m.č.530:		-0,10200							
			0,05*3,9		6,68500							
			-0,03*3,9									
9	URS 01-2025	612345111	Soudět	m2		1 270,00	4 855,44	13 830,07	18 685,51	0,02426	0,00000	0,0000
			Válcová hladká omítka rýh ve stěněch š do 150 mm - větší rozsah		6,69500							
			Sádrová hladká omítka rýh ve stěněch š do 150 mm - větší rozsah		14,71300							
			5 n.p. m.č.528(0,075*6,5+0,05*5,5+0,05*3,3)*2		2,18500							
			5 n.p. m.č.528(0,03*6,5+0,03*5,5+0,03*3,3)*2		-1,11600							
			5 n.p. m.č.529(3,7+0,45)*0,05+0,1*0,5)*2		0,51500							
			5 n.p. m.č.529((3,7+0,45)*0,03+0,03*0,5)*2		-0,27900							
			5 n.p. m.č.527(0,05*4*2+0,15*6,5+0,05*3,3)*2		3,08000							
			5 n.p. m.č.527(0,03*4*2+0,03*6,5+0,03*3,3)*2		-1,06800							
			*5 n.p. m.č.528*0,05*(3,8+3,4+3+3,8+0,55+5,5+1,1)*2		2,11500							
			*5 n.p. m.č.528*0,03*(3,8+3,4+3+3,8+0,55+5,5+1,1)*2		-1,26900							
			*5 n.p. m.č.525*0,05*(2,75+2*3,3+9,9)*2+0,15*(8,8+2,2)*2+0,05*(2,85+3,85+0,7+2,85)*2-0,05*2,5*2		6,50000							
			*5 n.p. m.č.525*0,03*(2,75+2*3,3+9,9)*2+0,03*(8,8+2,2)*2-0,03*(2,85+3,85+0,7+2,85)*2-0,03*2,5*2		-2,58000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Stavební přípomoc pro siнопroud - zkapacitnění elektro v syp

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost celkem
10	URS 01-2025	94910112	"S.n.p. m.č. 536*0,05" (3,5+3,95+3,5)*2	m2	1,09500							
			"S.n.p. m.č. 536*0,03" (3,5+3,95+3,5)*2		-0,65700							
			"S.n.p. m.č. 533*0,05" (3,7+0,6+0,8+3,7+3,7+4,5+3,8+3,75+0,8+2,75+0,6)*2+0,1*0,4*2*2		3,30500							
			"S.n.p. m.č. 533*0,03" (3,7+0,6+0,8+3,7+3,7+4,5+3,8+3,75+0,8+2,75+0,6)*2+0,03*0,4*2*2		-1,93500							
			"S.n.p. m.č. 532*0,05*4,1*2		0,41000							
			"S.n.p. m.č. 532*0,03*4,1*2		-0,24600							
			"S.n.p. m.č. 535*0,05" (3,8+0,85+3,85+3,85+4,7)*2+0,5*0,1*2*2		2,00000							
			"S.n.p. m.č. 535*0,03" (3,8+0,85+0,95+3,85+4,7)*2+0,5*0,03*2*2		-1,14000							
			"S.n.p. m.č. 534*0,05" (3,75+3,75+0,9+2,75+0,6)*2+0,1*5*3,8+2,1+1,1+0,3)*2		4,01000							
			"S.n.p. m.č. 534*0,03" (3,75+3,75+0,9+2,75+0,6)*2+0,03*5*3,8+2,1+1,1+0,3)*2		-1,63800							
			"S.n.p. m.č. 530*0,05*4,2*2		0,42000							
			"S.n.p. m.č. 530*0,03*4,2*2		-0,25200							
			"schodiště*0,2" (3,3+0,4)*2		1,48000							
			"schodiště*0,03" (3,3+0,4)*2		-0,22200							
			Součet		14,71300							
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 336,30	58 634,33	60 970,63	0,046		
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení po 150 kg/m2		69,10333	91,30	2 278,34	4 030,79	6 309,13	0,00000	0,00000	0,000
			Lešení z ořvodu většího rozsahu sekání a oprav omítek									
			"m.č. 535*22,92/3		7,64000							
			"m.č. 534*17,16/3		5,72000							
			"m.č. 532*2,91/3		0,97000							
			"m.č. 530*10,24/3		3,41333							
			"m.č. 537*1,15/3		0,38333							
			"m.č. 529*15,81/3		5,27000							
			"m.č. 528*32,14/3		10,71333							
			"m.č. 525*18,88/3		6,29333							
			"m.č. 522*15/3		5,00000							
			"m.č. 525*48,59/3		16,19333							
			"m.č. 536*22,52/3		7,50657							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Stavební přemoci pro silnoproud - zkapacitnění elektro v SNP

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost své celkem
69,10333												
11	URS 01-2025	963941321	Osazování železných rohů s rámy pl do 1 m2 (osazeni rozvaděče)	kus	1,00000	1 020,00	57,96	962,04	1 020,00	0,046	0 00000	0,000
12	R	ZL017/R001	Výšl / přetomost při sekání trasy pro kabely silnoproudou oporí drábkování	m	181,75000	258,00	0,00	46 891,50	46 891,50	0,000	0,00800	1,454

Jednotková cena je vypočtena dle položek URS 01-2025 jako rozdíl položek:
pol.37 z SOD - Drábky pro kabely v cihle 30x30mm (mm 10mm omítky). JC 40.-
974029132 - Vysazení 1řř ve zdvu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm. JC 298,-
298-40w258,-

5.n.p. m.č.528:
6+5+3*2
5.n.p. m.č.529:
3,4+0,4+0,4
5.n.p. m.č.527:
3,7+6+3
5.n.p. m.č.526:
3,5+3,1+3+3,5+0,5+5+1
5.n.p. m.č.525:
2,5+2*3+8+8+2+2,6+3,5+0,6+2,6
5.n.p.m.č.536:
3,2+3,75+3,2
5.n.p. m.č.533:
3,4+0,55+0,75+3,4+3,4+4,15+3,5+0,7+2,5+2,5+0,5
5.n.p. m.č.532:
3,9
5.n.p.m.č.535:
3,4+0,55+0,75+3,4+3,4+4,15+0,4*2
5.n.p. m.č.534:
3,5+3,5+0,7+2,5+2,5+0,5+5+3,5+1,9+1+0,2
5.n.p. m.č.530:
3,9
schodště:
3,1+0,3

Soubel

13	SOD	974029132 EL	Průraz ve stěně (pl. do 70 cm) do průměru 20 mm	ks	15,00000	450,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,000	0,00800	0,120
					Soubel							
					181,75000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvyšování požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Stavební přípomocce pro silnoproud - zkušební stanice elektro v SNP

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hodnota celkem	Hodnota aut celkem	Hodnota sub celkem
			S.n.p. m.č.528:									
		1			1,00000							
			S.n.p. m.č.529:									
		1			1,00000							
			S.n.p. m.č.527:									
		1			1,00000							
			S.n.p. m.č.526:									
		1			1,00000							
			S.n.p. m.č.525:									
		1			1,00000							
			S.n.p. m.č.536:									
		1			1,00000							
			S.n.p. m.č.533:									
		1			1,00000							
			S.n.p. m.č.532:									
		1			1,00000							
			S.n.p. 530:									
		1			1,00000							
			S.n.p. m.č.534:									
		1			1,00000							
			S.n.p. m.č.535:									
		1			1,00000							
			srovnání:									
		2			2,00000							
			m.č.531:									
		2			2,00000							
			Součet		15,00000							
VN							0,00	9 225,41	9 225,41	0,00	0,00	0,00
14	SOD		Vedlejší náklady									
15	SOD		Zařízení stavení	%	2,23000	1 125,05		2 508,86	2 508,86	0,00000	0,00000	0,000
16	SOD		Územní viny	%	3,75000	1 125,05		4 218,94	4 218,94	0,00000	0,00000	0,000
			Koordinální činnost	%	2,22000	1 125,05		2 497,61	2 497,61	0,00000	0,00000	0,000

PSV			Práce a dodávky PSV			1 558,55	15 896,68	17 455,23	0,019	0,039		
763			Konstrukce suché výstavby			911,33	7 495,70	8 407,03	0,016	0,039		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby – realizace
Objekt: Stavební připomoka pro silnoproud - zkapacitnění elektro v SNP

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost soub. celkem	Hmotnost soub. celkem
17	URS 01-2025	763111921	Zhotovení oknu vel. do 0,1 m2 v SDK příbřeží přes 100 mm s vyztužením prof. - zapravení oknu v SDK "m.č.53274 "m.č.53472 "m.č.53071 Souběr:	kus	7,000000 4,00000 2,00000 1,00000 7,00000	1 180 00	911 33	7 348,67	8 260 02	0,06228 0,016 0,06228 0,016 0,06228	0 00550 0 00550 0 00550 0 00550 0 00550	0 00550
18	URS 01-2025	998763414	Přesun hmot prodloužení pro konstrukci montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	82,60000	1 78	0,00	147,03	147 03	0,00000	0,000	0 00000
19	URS 01-2025	784161003	Dokončovací práce - malby a tapety Trávení spár a natř. šlky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	322,00000	28 10	647,22	8 400,98	9 048 20	0,00001	0 003	0 00000
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				647,22	8 400,98	9 048,20	0,003	0,003	0,000

Celkem	12 667,07	109 063,35	121 730,42	1,052	1,613
---------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------



ZMĚNOVÝ LIST č. 18

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	31 118,56 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	31 118,56 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,14%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		výměna ocelové kce na půdě, sondy na schodišti, dodávka atypického rámu pro dveře	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NA	
		VYJÁDRĚNÍ	
A		AD - autorský	
B		TDS - technický	
C		Zástupce DS	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu zm

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 18

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Ocelovka výměna na půdě vč. sond na schodišti, atypický rám pro dveře 501/501	EČO	
	ZL 18	Misto	
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO	DIČ
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	00000175	
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.	00000175	
Zpracoval		411 90 840	
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 7 929,78	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 16 369,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 2 103,78	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	26 402,56	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	4 716,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				31 118,56
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	31 118,56	6 534,90	
Cena s DPH			37 653,46	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Ocelovka výměna na půdě vč. sond na schodišti, atypický rám pro dveře 501/601

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
4	Vodorovné konstrukce	0,00	5 571,46	5 571,46	31,220	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	2 358,32	2 358,32	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	16 369,00	2 103,78	18 472,78	0,001	0,000
767	Konstrukce zámečnické	16 369,00	2 103,78	18 472,78	0,001	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	4 716,00	4 716,00	0,000	0,000
	Celkem	16 369,00	14 749,56	31 118,56	31,221	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Ocelovka výměna na půdě vč. sond na schodišti, atypický rám pro dveře 501/601

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autá celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	----------------------

1	SOD	4	Vodorovné konstrukce	m	1,70000	2 500,00	0,00	5 571,46	5 571,46	31,220	0,000
---	-----	---	----------------------	---	---------	----------	------	----------	----------	--------	-------

U100:											
0,75											
U180:											
0,95											
Součet											
1,70000											
2	SOD		D-U180	kg	2,18500	95,00	207,58	207,58	207,58	2,00000	0,000
0,95*2*1,15											
3	SOD		D-U100	kg	1,72500	95,00	163,88	163,88	163,88	2,00000	0,000
2*0,75*1,15											
4	SOD		D-kotvení prvky (svorník M18 + chemie)	kg	10,00000	95,00	950,00	950,00	950,00	20,000	0,000

VN											
Vedlejší náklady											
7	SOD		Zařízení stavební	%	2,23000	287,60	641,35	641,35	641,35	0,00000	0,000
8	SOD		Uzávěrky	%	3,75000	287,60	1 078,50	1 078,50	1 078,50	0,00000	0,000
9	SOD		Koordinální činnost	%	2,22000	287,60	638,47	638,47	638,47	0,00000	0,000
0,00 2 358,32 2 358,32 0,000 0,000											

PSV											
Práce a dodávky PSV											
16 369,00 2 103,78 18 472,78 0,001 0,000											

767											
Konstrukce zámečnické											
10	URS 01-2025	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí / hmotnosti přes 10 do 20 kg - rám dveří 501/601	kg	18,00000	99,10	1 783,80	1 783,80	1 783,80	0,00006	0,000
11	R	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce - rám dveří 501/601 - úprava-broušení stávajícího ocelového rámu dle požadavků na osazení nové dveří žlázně	ks	1,00000	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00000	0,000
16 369,00 2 103,78 18 472,78 0,001 0,000											

5	URS 01-2025	998767214	Přísun hmoti procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objemech v přes 24 do 36 m (17783,8+5571,45)/100	%	233,55260	1,80	373,68	373,68	373,68	0,00000	0,000
6	URS 01-2025	998767311	Přísun hmoti procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objemech v přes 6 m	%	233,55260	1,35	315,30	315,30	315,30	0,00000	0,000
0,00 4 716,00 4 716,00 0,000 0,000											

H2S											
Hodinové zúčtovací sazby											
12	URS 01-2025	H2S1302	Hodinová zúčtovací sazba zborník specialista	hod	9,00000	524,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00000	0,000
0,00 4 716,00 4 716,00 0,000 0,000											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Ocelovka výměna na půdě vč. sond na schodišti, atypický rám pro dveře 501/601

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o
Místo:



C	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
soudy na základě požadavků státní v SNP u kotelny pro uhození												
U180:												
		5			5,00000							
		4	výkazní půdy-průsekání podlahy před podlahou tepelné izolace		4,00000							
			Soudet		9,00000							
							16 369,00	14 749,56	31 118,56	31,221		0,000
Celkem												



ZMĚNOVÝ LIST č. 19

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	778 590,61 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	0
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	778 590,61 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	3,56%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		doplnění klimatizačních jednotek v 2NP, 3NP a 5NP	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NA	
		VYJÁDŘENÍ (	
A		AD - autorsk	
B		TDS - technic	
C		Zástupce DS	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu zm

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL 19

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Klima 2.-3.NP, 5NP příprava	EČO	
	ZL 19	Misto	
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO	DIČ
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	00000175	
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.	00000175	
Zpracoval		411 90 840	
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	39 044,27	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	107 059,69	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	36 785,77	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	570 541,88	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		753 431,61	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		25 159,00	21	Kompl. činnost	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 778 590,61

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	778 590,61	163 504,03

Cena s DPH 942 094,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Kllma 2.-3.NP, 5NP příprava

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
97	Prorážení otvorů	0,00	4 638,87	4 638,87	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	855,95	855,95	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	39 044,27	42 560,29	81 604,56	0,901	4,482
4	Vodorovné konstrukce	1 026,54	3 077,46	4 104,00	0,118	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 182,54	10 412,93	21 595,47	0,770	0,218
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 835,19	29 069,90	55 905,09	0,013	4,266
VN	Vedlejší náklady	0,00	59 004,58	59 004,58	0,000	0,000
784	Malby	0,00	5 750,00	5 750,00	0,034	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	36 785,77	564 791,88	601 577,65	0,321	0,114
713	Izolace tepelné	0,00	100,96	100,96	0,000	0,045
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 532,89	2 165,71	4 698,60	0,009	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 112,16	7 629,00	9 741,16	0,017	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	764,56	2 445,44	3 210,00	0,002	0,069
727	Zdravotechnika - protipožární ochrana	2 080,04	2 972,75	5 052,79	0,014	0,000
741	Elektroinstalace - silnoprúd	22 829,50	46 115,00	68 944,50	0,080	0,000
751	Vzduchotechnika	1 332,06	497 261,27	498 593,33	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	895,84	2 079,60	2 975,44	0,036	0,000
771	Podlahy z dlaždic	1 880,21	1 859,37	3 739,58	0,105	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	2 358,51	2 162,78	4 521,29	0,058	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	25 159,00	25 159,00	0,000	0,000
	Celkem	75 830,04	702 760,57	778 590,61	1,256	4,596

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Klima 2-3.NP, SNP oprava

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sada	Hmotnost sada celkem
97 Prorážení otvorů												
1	SOD	979081121R00	Přidatelné k otvoru za kaloty dle 1 km	l	4,48200	14,00	0,00	52,75	62,75	0,00000	0,00000	0,00000
2	SOD	979082121R00	Připravení k vnitřní dopravě sub za dalších 5 m	l	4,48200	210,00	0,00	941,22	941,22	0,00000	0,00000	0,00000
3	SOD	979097012R00	Prorážení kontejneru 5 l	den	1,00000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
4	SOD	9791000149AH	Odvaz suti a výp. hmot do 15 km, vnitřní, 25 m, svislá doprava z 6.NP ručním nošením; nevztahuje se na vybourání dveří, okna a prosklené stěny	l	4,48200	581,00	0,00	2 514,40	2 514,40	0,00000	0,00000	0,00000
5	SOD	979990103R00	Poplatek za zálohu sutí (nevztahuje se na vybourání dveří, okna a prosklené stěny)	l	0,48200	250,00	0,00	120,50	120,50	0,00000	0,00000	0,00000
99 Staveništní přesun hmot												
6	SOD	99928R51	Přesun hmot pro opravy a udržby do v. 36 m	l	0,90100	950,00	0,00	855,95	855,95	0,00000	0,00000	0,00000
HSV Práce a dodávky HSV												
7	LRS 01-2025	411386611	Vodorovné konstrukce Zabetonování proskláp v instalážních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	6,00000	694,00	1 026,54	3 077,46	4 104,00	0,01970	0,00000	0,00000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
8	URS 01-2025	611315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	3,00000	237,00	112,56	598,44	711,00	0,00360	0,011	0,00000
9	URS 01-2025	611325221	Úprava stropu v 5.n.p. +3.n.p.+2.n.p. 3 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	4,00000	223,00	93,80	796,20	892,00	0,00380	0,015	0,00000
10	URS 01-2025	612131121	5.n.p.+4.n.p.+3.n.p.+4 Penetrace těsnění nátěr vnějších stěn nánášený ručně	m2	3,40000	75,30	74,94	181,08	256,02	0,00026	0,001	0,00000
11	URS 01-2025	612135101	Hrubé výplň rýh ve stěnách malou játkou šifry rýhy 3.n.p. křma-elektro-odpad 770,15 +2,5'0,1 5.n.p. křma-elektro-odpad 770,15 +2,5'0,1 2.n.p. křma-elektro-odpad 770,15	m2	3,40000	595,00	822,05	1 200,95	2 023,00	0,05600	0,190	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlešská 10 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Klima 2-3.NP, SNP příprava

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
Součet												
12	URS 01-2025	612315111	Vápená hrazda omítka rýh ve stěněch š do 150 mm	m2	3,40000	1 310,00	1 967,38	3 068,62	4 454,00	0,03800	0,129	0,00000
3 n.p. klima -elektro+odpad770,15+2,570,1												
5.n.p. klima-elektro+odpad770,15												
2.n.p. klima-elektro+odpad770,15												
Součet												
13	URS 01-2025	612345111	Sádková nebo vápencosádková omítka rýh hladká ve stěných sítvy rýhy do 150 mm	m2	3,15000	1 270,00	1 039,53	2 950,97	4 000,50	0,02426	0,076	0,00000
3 n.p. klima-elektro+odpad770,15												
5.n.p. klima-elektro+odpad770,15												
2.n.p. klima-elektro+odpad770,15												
Součet												
14	URS 01-2025	619996117	Ochrana podlahy obecním z OSB desek	m2	8,30000	648,00	4 437,84	940,56	5 378,40	0,02644	0,219	0,02600
vývěvka 2.n.p.*1,15												
5.n.p. odatičné zakrytí6												
kuchytka 3.n.p.*1,15												
Součet												
15	URS 01-2025	632451411	Doplnění cementové potru hladkého pl do 1 m2 a do 10 mm	m2	1,15000	257,00	68,94	226,61	295,55	0,02834	0,030	0,00000
Doplnění nástýpů pod podlahy, mazaniny a dlažby keramizem pl do 2 m2												
16	URS 01-2025	635211411		m3	0,50000	7 170,00	3 165,50	419,50	3 585,00	0 19500	0,098	0,00000
9												
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
17	URS 01-2025	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	12,30000	91,30	405,53	717,46	1 122,99	0,00000	0,000	0,00000
5.n.p.*10												
3 n.p. kuchytka*1,15												
2.n.p. vývěvka*1,15												
Součet												
18	URS 01-2025	952901114	Výčističi budov bytová a občanská vybavení při výšce podlaží přes 4 m	m2	12,30000	167,00	23,86	2 030,24	2 054,10	0,00000	0,000	0,00000
5.n.p.*10												
vývěvka 3.n.p.*1,15												
vývěvka 2.n.p.*1,15												
Součet												
19	URS 01-2025	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	0,11500	4 440,00	0,00	510,60	510,60	0,00000	0,000	1,70000
3 n.p. strop ve výšce*1,15/0,1												
20	URS 01-2025	965045111	Bourání potrubí cementových nebo pláštěcementových II do 50 mm pl do 1 m2	m2	2,15000	231,00	0,00	496,65	496,65	0,00000	0,000	0,09000
SNP												
1												
SNP m.c. 537:												
3,15												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Klíma 2-3.NP, SNP příprava

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suš celkem
21.15000												
21	URS 01-2025	965081112	Bourání dířky z oblož. půdních pl do 1 m2	m2	1,15000	75,00	0,00	86,25	66,25	0,00000	0,000	0,04500
m.c. 537:												
1,15												
22.09000												
22	URS 01-2025	965081332	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo keramických tl do 30 mm plochy do 1 m2	m2	1,00000	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00000	0,000	0,09000
23	URS 01-2025	965082941	Odstavení nátěrů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	0,50000	509,00	0,00	254,50	254,50	0,00000	0,000	1,40000
*S.n.p. pro prolazení do spodního patra 0,5												
24	URS 01-2025	971024451	Vypouštění otvorů ve zdvi kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	9,00000	779,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00000	0,000	0,26500
*karmatizace prostupy 3 n.p.'3												
3,00000												
*karmatizace prostupy 5 n.p.'3												
3,00000												
*karmatizace prostupy 2 n.p.'3												
9,00000												
25.00000												
25	URS 01-2025	972086291	Vypouštění otvorů v podhledu stropu monolitním pl do 0,09 m2	kus	9,00000	410,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00000	0,000	0,00800
*Z pody do 5 n.p.-z 5 n.p. do 3 n.p. a 23 n.p. do 2 n.p.'3												
9,00000												
26	URS 01-2025	974029144	Vysvětlení rýh ve zdvi kamenném tl do 70 mm tl do 150 mm	m	21,00000	402,00	0,00	8 442,00	8 442,00	0,00000	0,000	0,02400
*3 n.p. kama-elektro-odpad'7												
7,00000												
*5 n.p. kama-elektro-odpad'7												
7,00000												
*2 n.p. kama-elektro-odpad'7												
21,00000												
27.00000												
27	URS 01-2025	977151113	Jednotvá vrtý diamantovým korunkem do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	7,70000	2 300,00	15 959,56	2 443,44	18 403,00	0,00097	0,007	0,00430
*2 n.p. vodotěrná vrtý pro karmatizaci 3'0,5+1												
2,50000												
*2 6 n.p. do 5 n.p.'2'1												
2,00000												
*3 n.p. vodotěrná vrtý pro klímu 0,6+0,5+0,5												
1,60000												
*za střechy na půdu 2'0,8												
1,60000												
7,70000												
28.00000												
28	URS 01-2025	977151118	Jednotvá vrtý diamantovým korunkem do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	4,00000	3 400,00	10 446,24	3 153,76	13 600,00	0,00123	0,005	0,01700
*2 3 n.p. do 2 n.p.'1												
1,00000												
*2 5 n.p. do 3 n.p.'3												
3,00000												
4,00000												
VN												
Vedlejší náklady												
29	SOD		Zřízení stavení	%	2,20000	7 195,68	0,00	16 046,37	16 046,37	0,00000	0,000	0,00000
30	SOD		Územní vrtý	%	3,75000	7 195,68	0,00	26 983,80	26 983,80	0,00000	0,000	0,00000
31	SOD		Koordináční činnost	%	2,22000	7 195,68	0,00	15 974,41	15 974,41	0,00000	0,000	0,00000
874												
Malby												
32	SOD	78442272RS1	Výmabe dočasných prostor odsoutašeným způsobem	m2	50,00000	115,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00067	0,034	0,00000
0,034												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vláštka 19 a 21, Praha 1 – Zvyšování požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Klima 2.-3.NP, SNP příprava

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost stře celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	----------------------

*S.n.p. dodatečně výměna po klime*50

PSV Práce a dodávky PSV 36 785,77 564 791,88 601 577,65 0,321 0,114

713 Izolace tepelné											
33	URS 01-2025	713120815	Odstavení tepelné izolace podan vně kladené z vláknových mat jedné, suchých tl přes 200 mm	m2	1,00000	43,00	0,00	43,00	43,00	0,000	0,045
34	URS 01-2025	713121111	Montáž izolace tepelné podan vně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami i vrstva	m2	1,00000	55,50	0,00	55,50	55,50	0,000	0,000
35	SOB	998713204R00	Přesun hmoti pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	0,98500	2,46	0,00	2,46	2,46	0,000	0,000
					0,98500						
							0,00	100,96	100,96	0,000	0,045

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace											
36	URS 01-2025	721171902	Pojinbi z PP vsazení odbočky do hrda DN 40	kus	1,00000	378,00	178,10	199,90	378,00	0,000	0,000
37	URS 01-2025	721171905	Pojinbi z PP vsazení odbočky do hrda DN 110	kus	3,00000	706,00	1 519,98	598,02	2 118,00	0,005	0,000
38	URS 01-2025	721173315.OSM	Pojinbi kanalizační KG-Systém SN 4 odtěvně DN 110	m	1,00000	611,13	313,53	297,60	611,13	0,002	0,000
39	URS 01-2025	721173722	Pojinbi kanalizační z PE připojovací DN 40	m	4,00000	370,00	521,28	958,72	1 480,00	0,005	0,000
40	URS 01-2025	998721313	Přesun hmoti procezení pro vnitřní kanalizaci nůči v objektech v přes 12 do 24 m	%	45,87130	2,43	0,00	111,47	111,47	0,000	0,000
							2 532,89	2 165,71	4 698,60	0,009	0,000

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod											
41	URS 01-2025	722178113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyuzné D přes 20 do 25 mm	m	20,00000	284,00	239,60	5 040,40	5 280,00	0,000	0,000
42	URS 01-2025	28615105	trubka lačková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	20,60000	55,60	1 145,36	0,00	1 145,36	0,008	0,000
					20,60000						
							2 112,16	7 629,00	9 741,16	0,017	0,000

20 * 1,03											
43	URS 01-2025	722179191	Přípasek k rozvodu vody z plastu za malý rozsah prací na zakazce do 20 m	soub or	1,00000	496,00	0,00	496,00	496,00	0,000	0,000
44	URS 01-2025	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přepletením termalobalrni m trubčení z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	20,00000	75,30	374,00	1 132,00	1 506,00	0,001	0,000
45	URS 01-2025	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	20,00000	63,20	353,20	910,80	1 264,00	0,000	0,000
46	URS 01-2025	998722214	Přesun hmoti procezení pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	96,31360	1,14	0,00	109,80	109,80	0,000	0,000
							764,56	2 445,44	3 210,00	0,002	0,069

725 Zdravotnicka - zalizovací předměty											
47	URS 01-2025	725330820	Demontáž výfukta sturuvlová	soub or	2,00000	285,00	0,00	570,00	570,00	0,000	0,069
					1 00000						
							764,56	2 445,44	3 210,00	0,002	0,069

*S.n.p.*1

*Z.n.p.*1

Soubet

48	URS 01-2025	725339111	Montáž výfukta	soub or	2,00000	1 320,00	764,56	1 875,44	2 640,00	0,002	0,000
					1 00000						
							764,56	1 875,44	2 640,00	0,002	0,000

*Z.n.p.*1

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vědecká 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Klíma 2-3.NP, SNP příprava

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

C	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem	Hmotnost sušé celkem
				*S.n.p.*1 Součet		1,00000 2,00000						
727 Zdravotechnika - protipožární ochrana						2 080,04	2 972,75	5 052,79	0,014	0,000	0,000	0,000
49	URS 01-2025	727111043 HL	Trubní ucpávka akrylátový emal CFS-ACR ocelového potrubí bez izolace DN 50 stropem II. 15 cm požární odolnost až EI 120	kus	2,00000	1 096,93	848,12	1 345,74	2 193,86	0,00287	0,006	0,00000
				*S.n.p. látka strop*2		2,00000						
50	L-RS 01-2025	727111046	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stropem II 150 mm požární odolnost až EI 120	kus	2,00000	1 400,00	1 231,82	1 568,08	2 800,00	0,00405	0,008	0,00000
				*Z.n.p. látka strop*1		1,00000						
				*3.n.p. látka strop*1		1,00000						
				Součet		2,00000						
51	URS 01-2025	998727204	Presun hmoty procentní pro protipožární ochrnu v ojetstech v ples 24 do 36 m	%	49,93850	1,18	0,00	58,93	58,93	0,00000	0,000	0,00000
741 Elektroinstalace - silnoproud						22 829,50	46 115,00	68 944,50	0,080	0,000	0,000	0,000
52	URS 01-2025	34111164	Kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2caSI d181 Jdno Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) Světln2	m	65,00000	104,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00033	0,021	0,00000
				I-CXKH-R B2 B2caSI d181, průměr kabelu 15,4mm								
53	URS 01-2025	34111128	Kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2caSI d181 Jdno Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) Světln2	m	300,00000	43,10	12 930,00	0,00	12 930,00	0,00017	0,051	0,00000
				I-CXKH-R B2 B2caSI d181, průměr kabelu 11,1mm								
54	URS 01-2025	34111101	Kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2caSI d181 Jdno Cu 0,6/1kV (I-CXKH-R B2) Světln2	m	65,00000	48,30	3 139,50	0,00	3 139,50	0,00011	0,007	0,00000
				I-CXKH-R B2 B2caSI d181, průměr kabelu 8,7mm								
55	R	ZL019001R_EL	Doplnění rozváděče RH	ks	1,00000	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00000	0,000	0,00000
56	R	ZL019002R_EL	Doplnění patrových rozváděčů	ks	3,00000	1 525,00	0,00	4 575,00	4 575,00	0,00000	0,000	0,00000
57	R	ZL019003R_EL	Ukončení kabelu do 3 x 4	ks	6,00000	90,00	0,00	540,00	540,00	0,00000	0,000	0,00000
58	R	ZL019004RIEL	Ukončení kabelu do 5 x 4	ks	1,00000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00000	0,000	0,00000
59	R	ZL019005R_EL	Oplnicka a příprava	ks	1,00000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00000	0,000	0,00000
60	R	ZL019006R_EL	PPV z materiálů a montáž	ks	1,00000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,000	0,00000
61	R	ZL019007R_EL	Doplnění revize	ks	1,00000	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00000	0,000	0,00000
62	R	ZL019008R_EL	Doprava	ks	1,00000	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00000	0,000	0,00000
63	R	ZL019009R_EL	Rizení a koordinace základky	ks	1,00000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,000	0,00000
64	R	ZL019010R_EL	Projektová dokumentace DPS	ks	1,00000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000	0,00000
65	R	ZL019011R_EL	Příplatek za paměťovou zónu	ks	1,00000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000	0,00000
66	SOO	ZL019012R_EL	Montáž kabelů	m	430,00000	50,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00000	0,000	0,00000
				65*2=300		430,00000						
751 Vzduchotechnika						1 332,06	497 261,27	498 593,33	0,000	0,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Savba: Vlešská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Klíma 2-3.NP, SNP přívaha

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost aut.	Hmotnost sítě celkem
67	751	751792007	Montáž slonů pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	3,00000	190,00	0,00	570,00	570,00	0,00000	0,00000	0,000
68	RGL	RGL-6123	Sřep s kacíkou vc. hadice pro odvod kondenzátu	kus	3,00000	444,02	1 302,06	0,00	1 302,06	0,00012	0,000	0,000
69	751	998751213	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku s omazáním mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	4 960,14060	0,52	0,00	2 579,27	2 579,27	0,00000	0,00000	0,000
70	R	ZL0191.1	D-M Venkovní jednotka MJLTI V S, R410A ARJH080LS5S	ks	1,00000	250 930,00	0,00	250 930,00	250 930,00	0,00000	0,00000	0,000
71	R	ZL0191.10	D-M Cu potrubí, izolace, komunikací kabelů	kg	1,00000	53 360,00	0,00	53 360,00	53 360,00	0,00000	0,00000	0,000
72	R	ZL0191.11	D-M Spojovací, montážní a těsnící materiály	kg	1,00000	1 323,00	0,00	1 323,00	1 323,00	0,00000	0,00000	0,000
73	R	ZL0191.2	D-M Nástěnná jednotka Multi VARNU07GSJC4	ks	1,00000	27 945,00	0,00	27 945,00	27 945,00	0,00000	0,00000	0,000
74	R	ZL0191.3	D-M Nástěnná jednotka Multi VARNU12GSJC4	ks	1,00000	29 325,00	0,00	29 325,00	29 325,00	0,00000	0,00000	0,000
75	R	ZL0191.4	D-M Nástěnná jednotka Multi VARNU12GSJC4	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000
76	R	ZL0191.5	D-M Nástěnná jednotka Multi VARNU15GSJC4	ks	2,00000	36 570,00	0,00	73 140,00	73 140,00	0,00000	0,00000	0,000
77	R	ZL0191.6	D-M Nástěnná jednotka Multi VARNU24GSJC4	ks	3,00000	4 370,00	0,00	13 110,00	13 110,00	0,00000	0,000	0,000
78	R	ZL0191.7	D-M Cu rozbočka MuB VARBLN01621	ks	2,00000	5 290,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00000	0,00000	0,000
79	R	ZL0191.8	D-M Kabelový ovládací Standard, balení, ČJPRENTB101 + kabel	ks	4,00000	7 418,00	0,00	29 672,00	29 672,00	0,00000	0,00000	0,000
80	R	ZL0191.9	Umístění venkovní jednotky na místo určení + slavnostický + konzole atypická	kg	1,00000	4 727,00	0,00	4 727,00	4 727,00	0,00000	0,00000	0,000
763 Konstrukce suché výstavby												
81	URS 01-2025	763131411	SDK podlahy desky 1x12,5 bez izolace dvounásobně spouštějící kce profil CD+UD	m2	2,30000	898,00	685,19	1 300,21	2 085,40	0,01220	0,00000	0,300
"2.n.p. - vývěska" 1,15												
"3.n.p. kuchyňka" 1,15												
Součet												
82	URS 01-2025	763164511	SDK obklad kcl. naru L 6 do 0,4 m desky 1x12,5	m	1,50000	572,00	210,65	647,35	858,00	0,00503	0,000	0,300
"2.n.p. zakrytí klimatizace" 1,15												
83	URS 01-2025	998763414	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	28,23400	1,78	0,00	52,04	52,04	0,00000	0,00000	0,300
771 Podlahy z dlaždic												
84	URS 01-2025	771574615	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 6 do 9 kg/m2	m2	3,30000	594,00	413,69	1 546,51	1 960,20	0,00755	0,00000	0,300
"6.n.p." 1												
"5.n.p." 1,15												
"3.n.p." 1,15												
Součet												
85	URS 01-2025	59761176	dlažba keramická nenarazuvzdorná R9 povrch hladký výmělný II do 10mm přes 6 do 9kg/m2	m2	3,63000	404,00	1 466,52	0,00	1 466,52	0,02200	0,000	0,300
3,3 * 1,1												
86	URS 01-2025	998771313	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	34,26720	9,13	0,00	312,86	312,86	0,00000	0,00000	0,000
781 Dokončovací práce - obklady												
2 358,51 2 162,78 4 521,29 0,058 0,000												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Savba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Klima 2-3.NP, SNP přívra

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá celkem	
87	URS 01-2025	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým lepidlem tloušťkou přes 19 do 22 kg/m2 *3NP*2 *5.h.p.*1 Soudat	m2	3,00000 2,00000 1,00000 3,00000	848,00	530,31	2 013,69	2 544,00	0,00535	0,00000	
88	URS 01-2025	59761709	obklad keramický nemrazivodorný povrch hladký/natřeská tl do 10mm přes 19 do 22kg/m2 3 * 1,1	m2	3,30000 3,30000	554,00	1 828,20	0,00	1 828,20	0,01280	0,00000	
89	URS 01-2025	998781214	Přesun hmot procanění pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	43,72200	3,41	0,00	149,09	149,09	0,00000	0,00000	
H2S												
90	URS 01-2025	H2S1301	Hodinové zúčtovací sazby zednářské práce stavění příponce - neodkávané práce: 25	hod	25,00000	483,00	0,00	11 575,00	25 159,00	0,00000	0,00000	
91	URS 01-2025	H2S2122	Hodinové zúčtovací sazba tlušť odborný Demonitáž a zpětná montáž kuchyňských liny v SNP: 2*8 Demonitáž a zpětná montáž kuchyňská liny v 2NP: 8 Soudat	hod	24,00000 16,00000 8,00000 24 00000	568,00	0,00	13 584,00	13 584,00	0,00000	0,00000	
Celkem									75 830,04	702 760,57	778 590,61	1,256



ZMĚNOVÝ LIST č. 20

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	163 167,62 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	163 167,62 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,75%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		stavební přímocce pro instalaci silnoproudých rozvodů v 3NP	
2			
3			
		ZÁSTUPCE	
		VYJÁDRĚNÍ	
A		AD - autor	
B		TDS - techn	
C		Zástupce D	

Přílohy:
1/ Kalkulace k návrhu z

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 20

Název stavby

Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

JKSO

Název objektu

Stavební přípomoc pro silnoproud - zkapacitnění elektro v 3NP opr

EČO

ZL 20

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

DIPLOMATICKÝ SERVIS

00000175

Projektant

DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční

00000175

Zhotovitel

AVERS, spol. s r.o.

411 90 840

Zpracoval

Rozpočet číslo

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	14 288,35	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	92 526,56	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	23 356,85	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	32 995,86	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (f. 1-6)		163 167,62	12	DN (f. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště	0,00	14	Projektové práce	0,00
15		Územní vlivy	0,00	16	Provozní vlivy	0,00
17		Jiné VRN	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
19		VRN (f. 13-18)	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 163 167,62

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	163 167,62	34 265,20

Cena s DPH 197 432,82

E Přípochty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Stavební přímomoc pro silnoproud - zkapalňovací elektro v 3NP opr

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
97	Prorážení otvorů	0,00	2 708,78	2 708,78	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	975,65	975,65	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	14 288,35	76 476,37	90 764,72	1,027	1,651
3	Svislé a kompletní konstrukce	274,22	388,53	660,75	0,119	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 045,08	20 616,12	28 661,20	0,907	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 969,05	55 473,72	61 442,77	0,001	1,851
VN	Vedlejší náklady	0,00	12 365,76	12 365,76	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	23 356,85	32 995,86	56 352,71	0,413	0,246
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	8 324,64	8 324,64	0,000	0,008
763	Konstrukce suché výstavby	9 921,00	4 836,90	14 557,90	0,176	0,238
781	Dokončovací práce - obklady	1 319,62	1 514,84	2 834,46	0,043	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	12 116,23	18 519,48	30 635,71	0,194	0,000
	Celkem	37 645,20	125 522,42	163 167,62	1,440	1,897

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlácká 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby – realizace
Objekt: Stavební přípomoc pro silnoproud - ztupacíinění elektro v 3NP opr

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.

Misto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
97 Prorážení otvorů											
1	SOD	979081121R00	Připestítek k odvozů za každý oáší 1 km	l	1,65100	14,00	0,00	23,11	23,11	0,00000	0,00000
2	SOD	979082121R00	Připestítek k vnější. odprávé súi za dalších 5 m	l	1,65100	210,00	0,00	346,71	346,71	0,00000	0,00000
3	SOD	979097012R00	Připestítek k vnější. odprávé súi za dalších 5 m	l	1,00000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000
4	SOD	979100014RAH	Odvoz súi a výb. hmot. do 15 km, vnější. 25 m	l	1,65100	561,00	0,00	926,21	926,21	0,00000	0,00000
5	SOD	979990103R00	Připestítek k vnější. odprávé súi (nevracíte se na výpočtové číslo, okna a prosklené stěny)	l	1,65100	250,00	0,00	412,75	412,75	0,00000	0,00000
99 Staveništní přesun hmot											
6	SOD	99928RS1	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 35 m	l	1,02700	950,00	0,00	975,85	975,85	0,00000	0,00000
HSV Práce a dodávky HSV											
7	URS 01-20258	346244384	Světelná a kompletní konstrukce	m2	0,75000	661,00	274,22	386,53	660,75	0,119	0,00000
3 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
8	URS 01-20258	612131501	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	5,88400	450,00	1 075,95	5 71,85	2 647,90	0,05600	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Všežská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Stavební přípomocce pro silnoproud - zkapalnění elektřiny v 3NP opr

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost aut.	Hmotnost suš. celkem
Součet												
9	URS 01-20258	612315111	Výpenná hradlá omítka rýn ve stěnách š. do 150 mm - větší rozsah	m2	5,88400	1 310,00	2 366,37	5 341,67	7 708,04	0,03800	0,00000	0,000
10	URS 01-20258	612315211	Výpenná hradlá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	20,00000	169,00	719,20	2 640,80	3 360,00	0,00340	0,00000	0,000
zачи́стни́ стары́х засу́вок:												
20												
11	URS 01-20258	612245111	Sádrová hradlá omítka rýn ve stěnách š. do 150 mm - větší rozsah	m2	20,00000	1 270,00	3 883,56	11 061,80	14 945,36	0,02426	0,00000	0,000
Součet												
"m.č.324"(4.3+4.5+7.8+4.5+5.8+4.5+2.85+1.3)*0.07*2												
-(4.5+4.5+7.8+4.5+5.8+4.5+2.85+1.3)*0.03*2												
"m.č.326"(4.6+0.3+0.3+0.3+0.3+0.3+4.6+0.3+6.5)*0.07*2												
-(4.6+0.3+0.3+0.3+0.3+0.3+4.6+0.3+6.5)*0.03*2												
"m.č.325"(4+4.6)*0.07*2												
-(4+4.6)*0.03*2												
"m.č.323"(7.8+3.7+4.4+0.65+0.9+6+1+1.2+1.2)*0.07*2												
-(7.8+3.7+4.4+0.65+0.9+6+1+1.2+1.2)*0.03*2												
"m.č.327"(4+1.7+4.5+1.4)*0.07*2												
-(4+1.7+4.5+1.4)*0.03*2												
"m.č.328"(1.3+3.9+2.5+4.9+4.6+2+4.5+0.4+2)*0.07*2												
-(1.3+3.9+2.5+4.9+4.6+2+4.5+0.4+2)*0.03*2												
"m.č.329"(4.6+4+0.4+3+0.5+0.5)*0.07*2												
-(4.6+4+0.4+3+0.5+0.5)*0.03*2												
Součet												
11,76800												
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
12	URS 01-20258	949101112	Lažení pomocné pro objekty poterních staveb s ležetovou podlahou v ples 1,9 do 3,5 m zařazení do 150 kg/m2	m2	86,74667	91,30	2 860,04	5 059,93	7 919,97	0,00000	0,00000	0,000
Ležení z důvodu většího rozsahu sekání a oprav omítek:												
"m.č.326"44,1/3												
"m.č.324"50,34/3												
"m.č.325"17,19/3												
"m.č.323"23,92/3												
"m.č.327"15,3/3												
"m.č.328"25,93/3												
"m.č.329"43,45/3												
"m.č.319"40,01/3												
Součet												
86,74667												
13	URS 01-20258	973022241	Výsekání kapes ve zděvu z kamene pl do 0,10 m2 m do 150 mm	kus	20,00000	371,00	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00000	0,01900	0,380
výsekání starých zásuvek:												
20												
Součet												
20,00000												
5 969,05										0,001	1,651	
55 473,72										0,000	0,00000	
61 442,77										0,000	0,00000	
7 919,97										0,00000	0,00000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Stavební přípomoc pro silnoproud - zkapacitnění elektrů v 3NP opr

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERIS, spol. s r.o.

Místo:

Č.	SOD	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
14	SOD		974029132_EL	Příraz ve stěně (tl. do 70 cm) do průměru 20 mm	ks	9,00000	450,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00000	0,000	0,072
				"m.č.324"1		1,00000							
				"m.č.326"1		1,00000							
				"m.č.323"1		1,00000							
				"m.č.319"4		4,00000							
				*z chodby k rozváděči a od rozváděče do 2.n.p.*2		2,00000							
				Soubit		9,00000							

15	URS 01-20238	977151113		Jádrová vlny elementovými konutkum do stěvních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,50000	2 390,00	3 109,01	475,99	3 585,00	0 00097	0 30*	0,00430
				u rozváděče z 3NP do 2NP:									0,006
				1		1,00000							
				u patrového rozváděče:									
				0,5		0,50000							
				Soudit		1,50000							

16	R	ZL020R001		Výšší pracovní při sázení trasy pro kabely silnoproudou opotři drážkování	m	149,10000	258,00	0,00	38 467,80	38 467,80	0 00000	0,000	0,00600
				Jednotková cena je vypočtena dle položek URS 01-2025 jako rozšíř políček:									
				pol.37 z SOD - Drážka pro kabely v cihle 30x30mm (mm 10mm omítky). JC 40-									
				974029132 - Vykopání rpn ve zdivu kamenném tl. do 50 mm a do 70 mm JC 296.									
				268-40x258.									
				"m.č.324"(4,5+4,5+7,8+4,5+5,8+4,5+2,85+1,3)		35,75000							
				"m.č.326"(4,6+0,3+0,3+0,3+0,3+4,6+0,3+8,5)		19,20000							
				"m.č.325"(4+4,6)		8,60000							
				"m.č.323"(7,8+3,7+4,4+0,65+0,9+6+1+1,2+1,2)		26,85000							
				"m.č.327"(4+1,7+4,5+1,4)		11,60000							
				"m.č.328"(1,3+3,9+2,5+4,9+4,6+2+4,5+0,4+2)		24,50000							
				"m.č.329"(4,8+4+0,4+3+0,5+0,5)		20,60000							
				"m.č.320"(2)		2,00000							
				Soubit		149,10000							

VN	SOD	Vedlejší náklady	%	0,00	12 365,76	12 365,76	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	SOD	Zařízení stavení	%	0,00	3 362,68	3 362,68	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000
18	SOD	Uzemní výhy	%	0,00	5 655,08	5 655,08	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000
19	SOD	Koordináční činnost	%	0,00	3 347,80	3 347,80	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 -- Zvyšování požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Stavební přípravek pro silnoproud - zkapalnění elektro v 3NP opr

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost kusů	Hmotnost sůj celkem
PSV Práce a dodávky PSV												
23 356,85							32 995,86			56 352,71		
0,00							8 324,64			0,000		
721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace												
20	URS 01-2025	998721213	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	82,000000	1,52	124,64	0,000000	124,64	0,000000	0,000000	0,000
21	Ř	ZL020/R001	Demontáž WC vč. modulu GROHE, následná montáž a připojení vývěvy	kpl	1,000000	8 200,00	8 200,00	0,000000	8 200,00	0,000000	0,008000	0,008
0,00							8 324,64			0,000		
763 Konstrukce suché výstavby												
22	URS 01-2025	763111516.RGS	SDK příčka SK 16 tl 225 mm proti CW+UW 150 desky 3x RB (A) 12,5 Tl 50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 60 dB	m2	2,500000	1 962,72	2 872,20	2 034,80	4 906,80	0,066000	0,165	0,000000
23	URS 01-2025	763111613	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opěrátkem troje u vývěvy:	m2	2,500000	159,00	397,50	397,50	397,50	0,000000	0,000	0,08155
2,5							1 800,00			0,005		
24	URS 01-2025	763121915	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyzluzením protly m.c. 321:	kus	1,000000	1 800,00	269,72	1 530,28	1 800,00	0,00472	0,005	0,03400
1,000000							649,00			0,000000		
25	URS 01-2025	763172413	Montáž ovítek revizních propojzářních SDK kč val 400 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000000	649,00	229,08	419,92	649,00	0,00044	0,000	0,000000
26	URS 01-2025	59030761	ovítky revizní propojzářní pro stěny a podlahy EI 60 400x400 mm	kus	1,000000	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00620	0,006	0,000000
27	URS 01-2025	998763414	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	143,033000	1,78	254,60	254,60	254,60	0,000000	0,000	0,000000
1 319,62							1 514,84			2 834,46		
781 Dokončovací práce - obklady												
28	URS 01-2025	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým lepidlem lepidlem přes 22 do 25 kus/m2 vývěva:	m2	2,000000	872,00	355,62	1 388,38	1 744,00	0,00638	0,011	0,000000
2,000000							964,00			0,032		
29	URS 01-2025	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25kus/m2	m2	2,000000	482,00	964,00	0,00	964,00	0,01600	0,032	0,000000
30	URS 01-2025	998781313	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	27,080000	4,67	126,46	126,46	126,46	0,000000	0,000	0,000000
12 116,23							18 519,48			30 635,71		
784 Dokončovací práce - malby a tapety												
0,000							0,194			0,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Stavební přípomoc pro silnoproud - zkapalnění elektro v 3NP opr

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hodnota	Hodnota celkem	Hodnota celkem
31	URS 01-2025	784161003	Trmelení spár a rožů šlchy do 3 mm akrylátovým trmelením v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	352,000000	28,10	707,52	9 189,68	9 897,20	0,000001	0,004	2,000000
*3 n.p. trmelení styku mezi stěnou a dveřmi (2,5*4*1*2)*6												
*sokl 280												
280,000000												
Součet												
352,000000												
32	URS 01-2025	784161413	Celoplošná vyrovnání podkladu sádkovou šetrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	60,000000	258,00	11 142,60	4 337,40	15 480,00	0,00318	0,191	0,000000
33	URS 01-2025	784171003	Člepení vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	352,000000	14,20	0,00	4 998,40	4 998,40	0,000000	0,000	0,000000
34	URS 01-2025	58124833	páska pro malířské potřeby masťovací křepová 19mmx50m	m	359,600000	0,72	266,11	0,00	266,11	0,000000	0,000	0,000000
352 * 1,05												
359,600000												
Celkem												
							37 645,20	125 522,42	163 167,62	1,440		1,897



ZMĚNOVÝ LIST č. 21

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	37 128,82 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	37 128,82
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,17%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		doplnění malby v SNP	
2			
3			
		ZÁSTUPC	
		VYJÁDRĚ	
A		AD - auto	
B		TDS - tec	
C		Zástupce	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 21

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Malby	EČO	
	ZL 21	Místo	
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO	DIČ
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	00000175	
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.	00000175	
Zpracoval		411 90 840	
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby													
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00												
2		Montáž	10 793,82	9	Bez pevné podl.	0,00												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00												
4		Montáž	26 335,00	11		0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00															
6		Montáž	0,00															
7	ZRN (ř. 1-6)	37 128,82		12	DN (ř. 8-11)													
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00												
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH 37 128,82													
					<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>12,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>37 128,82</td><td>7 797,05</td></tr></table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	37 128,82	7 797,05
DPH	%	Základ daně	DPH celkem															
snížená	12,0	0,00	0,00															
základní	21,0	37 128,82	7 797,05															
					Cena s DPH 44 925,87													
					E Přípočty a odpočty													
					Dodá zadavatel 0,00													
					Klouzavá doložka 0,00													
					Zvýhodnění 0,00													

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Malby

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Štř celkem
D1	Nátěry	0,00	7 980,00	7 980,00	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	2 813,82	2 813,82	0,000	0,000
784	Malby	0,00	26 335,00	26 335,00	0,153	0,000
	Celkem	0,00	37 128,82	37 128,82	0,153	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Malby

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERIS spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

D1													
1	SOD		Nátery	m2	21,00000	380,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Nátery vst. zařízení													
Náter poizbi za interierovými mřížkami dla požadavku A - černá													
21													
21,00000													

VN													
Vedlejší náklady													
2	SOD		Zařízení stavební	%	2,20000	343,15	0,00	765,22	765,22	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	SOD		Uzemní vřvy	%	3,75000	343,15	0,00	1 286,81	1 286,81	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	SOD		Koordináční činnost	%	2,22000	343,15	0,00	761,79	761,79	0,00000	0,000	0,00000	0,000

784													
5	SOD	78442227RS1	Malby	m2	229,00000	115,00	0,00	26 335,00	26 335,00	0,00067	0,153	0,00000	0,000
Výmalba dořízených prostor odsouhlaseným způsobem													
SNP m.č. 534													
17+76													
83,00000													

SNP m.č. 535
21+48+36+8
SNP m.č. 532
22
Součet
229,00000

Celkem 0,00 37 128,82 37 128,82 0,153 0,000



ZMĚNOVÝ LIST č. 22

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	47 865,75 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	0,00 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	47 865,75 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,22%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		změny v instalaci zdravotnických z důvodu instalace protipožárních prvků	
2			
3			
		ZÁSTUPCE	
		VYJÁDRĚNÍ	
A		AD - autor	
B		TDS - techn	
C		Zástupce D	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu z

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 22

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Změny ZTI	EČO	
	ZL 22	Místo	
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO	00000175
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	DIČ	00000175
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.		411 90 840
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 327,52	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 784,60	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	20 785,63	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		37 897,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		9 968,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				47 865,75
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	47 865,75	10 051,81	
Cena s DPH				57 917,56

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Změny ZTI

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnosti celkem	Sum celkem
VN	Vedlejší náklady	0,00	3 627,52	3 627,52	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	10 784,60	23 485,63	34 270,23	0,001	0,000
727	Zdravotechnika - protipožární ochrana	3 701,60	18 829,68	22 531,28	0,001	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 083,00	4 655,95	11 738,95	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	9 968,00	9 968,00	0,000	0,000
	Celkem	10 784,60	37 081,15	47 865,75	0,001	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Změny ZTI

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suvle celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------------

VN		Vedlejší náklady									
1	SOD		Zahraní stavení	%	2 23000	442,38	0,00	986,51	986,51	0,00000	0,00000
2	SOD		Uzávěry vlny	%	3 75000	442,38	0,00	1 658,93	1 658,93	0,00000	0,00000
3	SOD		Koordináční činnost	%	2 22000	442,38	0,00	982,08	982,08	0,00000	0,00000
							0,00	3 627,52	3 627,52	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV											
							10 784,60	23 485,63	34 270,23	0,001	0,000

727 Zdravotechnika - protipožární ochrana											
4	R	ZL022/R001	Zastřešení hydrantového potrubí v 1NP a 2NP - objekt 19	kpl.	1,00000	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00000	0,00000
5	R	ZL022/R002	Výměna zpětné klapky na vodoměrné soustavě v 1PP - objekt 21	kpl.	1,00000	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00000	0,00000
6	R	ZL022/R003	Rozdílný ceny v zámečném potrubí z původního PPR DN 40 na CU DN 32	m	20,00000	220,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00000	0,00000
							3 701,60	18 829,68	22 531,28	0,001	0,000

Rozdíl:
663 - 663+220

točité schodiště objekt 19:

20,00000

7	721	722/160/176	Příplatek k potrubí vodovodního měřidlu za diametr rozvod (1) 35x1,5 mm	m	20,00000	370,00	3 701,60	3 898,40	7 400,00	0,00006	0,000
8	SOD		Isolace potrubí nálevkové z pěnového Pe krusované tl. 6 mm dn 32	m	20,00000	135,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00000	0,00000
9	721	998/272/204	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu v objektech v přes 24 do 36 m	%	196,00000	1,18	0,00	231,28	231,28	0,00000	0,00000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa										
						7 083,00	4 655,95	11 738,95	0,000	0,000
10		ZL022/R004	Dodávka KORADO TADIK PLAN KLASIK deskový radiátor 21-600, boční připojení, white RAL 9016	ks	1,00000	7 083,00	0,00	7 083,00	0,00000	0,00000
										0,000

11	R	ZL022/R005	D+M termostatického kohoutu vč. hlavice	ks	1,00000	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00000	0,00000
12	R	ZL022/R006	D+M uzavíratelného šroubení	ks	1,00000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00000	0,00000
13	R	ZL022/R007	Materiál na úpravu připojení tělesa	kpl	1,00000	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00000	0,00000
14	731	998/732/14	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	114,93000	2,14	0,00	245,95	245,95	0,00000	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stávby - realizace
Objekt: Změny ZTI

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem	Hmotnost sušé celkem
HRS												
15	HRS	HRS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborů	hod	16,000000	623,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	0,000	0,000	0,000
Vypuštění a napuštění systému:				8	8,00000					0,00000	0,00000	0,00000
Úprava připojení tělesa, montáž, demontáž stávajícího a montáž nového tělesa:				8	8,00000							
Součet					16,00000							
Celkem							10 784,60	37 081,15	47 865,75	0,001	0,000	0,000



ZMĚNOVÝ LIST č. 23

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	39 717,88 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	39 717,88 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,18%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		instalace přičky v místnosti č. 531	
2			
3			
		ZÁSTUPC	
		VYJÁDŘ	
A		AD - aut	
B		TDS - te	
C		Zástupc	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrh

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 23

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Příčka v m.č. S31	EČO	
	ZL 23	Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	00000175	
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	00000175	
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.	411 90 840	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	12 201,43	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 567,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	8 800,02	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	12 148,89	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 717,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 39 717,88

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	39 717,88	8 340,75

Cena s DPH 48 058,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: PŮčka v m.č. 531

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	141,12	921,08	1 062,20	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	141,12	921,08	1 062,20	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	3 010,06	3 010,06	0,000	0,000
784	Malby	53,05	2 610,89	2 663,94	0,017	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	20 807,28	12 174,40	32 981,68	0,367	0,001
783	Konstrukce suché výstavby	6 900,19	6 607,72	13 507,91	0,325	0,000
766	Konstrukce truhlářské	13 753,31	5 025,21	18 778,52	0,041	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	153,78	541,47	695,25	0,001	0,001
	Celkem	21 001,45	18 716,43	39 717,88	0,384	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Přička v m.č. 531

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost s urš	Hmotnost s urš celkem
HSV										0,000		0,000
Práce a dodávky HSV										0,000		0,000
9										0,000		0,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání										0,000		0,000
1	003	949121114	Montáž lešení lehkého kožového dlicového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	1,00000	554,00		554,00	554,00	0,00000	0,00000	0,000
2	003	949121214	Příprava k lešení lehkému kožovému dlicovému v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	sada	4,00000	35,30		0,00	141,20	0,00000	0,00000	0,000
3	003	949121614	Demontáž lešení lehkého kožového dlicového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	1,00000	367,00		367,00	367,00	0,00000	0,00000	0,000
VN										0,000		0,000
Vedlejší náklady										0,000		0,000
4	R		Zařízení stavěcí	%	2,23000	367,00		818,59	818,59	0,00000	0,00000	0,000
5	R		Územní výkry	%	3,75000	367,00		1 376,55	1 376,55	0,00000	0,00000	0,000
6	R		Koordinace činnosti	%	2,22000	367,00		814,92	814,92	0,00000	0,00000	0,000
784										0,017		0,000
Malby										0,017		0,000
7	784	784181103	Základní akrylátová jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	19,36000	22,60		394,49	437,54	0,00021	0,0004	0,000
8	R	784222728S1	Výmalba dotčených prostor odsouhlaseným způsobem m.č. 531a/b;	m2	19,36000	115,00		2 226,40	2 226,40	0,00067	0,013	0,000
										19,36000		0,000
										9,6812		0,000
PSV										0,367		0,001
Práce a dodávky PSV										0,367		0,001
763										0,325		0,000
Konstrukce suché výstavby										0,325		0,000
9	763	763111351 KNF	SDK přička W111 H 105 mm proti CW+UW 75 desky 1x RED PIANO (OF) 15 TL 40 mm 40 kg/m3 EI 60	m2	9,68000	1 371,04		6 371,48	13 271,67	0,03360	0,325	0,000
										9,68000		0,000
										(1,05+0,9+0,25)*4,4		0,000
10	763	938763414	Přesun hmot procentri pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	132,71670	1,78		236,24	236,24	0,00000	0,000	0,000
766										0,041		0,000
Konstrukce truhlářské										0,041		0,000
11	766	75660052	Montáž čvrhlých leidel dřevěných jednotkových s přes 0,6 m masivní dřevo s podlahou do ocelové zárubně	kus	1,00000	1 060,00		1 060,00	1 060,00	0,00000	0,00000	0,000
12	SPL	SPL0012832 LJR	ovale Elegant dýna standard 10 90/197	kus	1,00000	6 206,71		6 206,71	6 206,71	0,02050	0,021	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlnáská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Přístka v m.č. 531

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 M.ŠtO:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
13	766	76650729	Montáž dveřního interiérového kování - šeliku s klikou	kus	1,00000	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00000	0,000	0,00000
14	549	54914123R002	Ověrní kování interiérové rozetové Aluakřtka - COBRA ELEMENT	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00220	0,002	0,00000
15	766	766582111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlé a stěny do 170 mm	kus	1,00000	1 660,00	83,60	1 576,40	1 660,00	0,00045	0,000	0,00000
16	611	61181101	zarábání jednokřídlé obložkové s ohybovým povrchem a stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm	kus	1,00000	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,01600	0,016	0,00000
17	766	766595213	Montáž truhlářských prahu dveří jednokřídlých s přes 10 cm	kus	1,00000	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00000	0,000	0,00000
18	611	61187161	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dle 820mm s 150mm	kus	1,00000	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00185	0,002	0,00000
19	R	ZL023/R001	Osazení dřevěných lůž oboustranně vč. dodání	kol	1,00000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,000	0,00000
20	766	998766214	Přesunutí procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	40,39000	1,08	0,00	42,81	42,81	0,00000	0,000	0,00000
783 Dokončovací práce - nátery										153,76	541,47	695,25
21	783	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů opěvním páskou nebo fólií	m	14,40000	17,00	0,00	244,80	244,80	0,00000	0,000	0,00003
m.č. 531:										0,00000	0,000	0,00000
22	581	58124338	páska maskovací krepová pro malířské potěby s 50mm	m	15,12000	1,45	21,92	0,00	21,92	0,00000	0,000	0,00000
14,4 * 1,05										0,00000	0,000	0,00000
23	783	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	10,93000	7,93	0,00	86,67	86,67	0,00000	0,000	0,00003
m.č. 531:										0,00000	0,000	0,00000
24	283	28323156	fólie pro malířské potěby zakrývající tl 41μ 4x5m	m2	11,47650	6,00	68,86	0,00	68,86	0,00004	0,000	0,00000
10,93 * 1,05										0,00000	0,000	0,00000
25	783	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	10,00000	21,00	0,00	210,00	210,00	0,00000	0,000	0,00001
m.č. 531:										0,00000	0,000	0,00000
26	283	28323156	fólie pro malířské potěby zakrývající tl 41μ 4x5m	m2	10,50000	6,00	63,00	0,00	63,00	0,00004	0,000	0,00000
10 * 1,05										0,00000	0,000	0,00000
Celkem										21 001,45	18 716,43	39 717,88
										0,384	0,001	0,001



ZMĚNOVÝ LIST č. 24

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	3 858,11 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	3 858,11 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,02%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		doplnění betonové dlažby pod umístěním vzduchotechniky	
2			
3			
		ZÁSTUPCE N	
		VYJÁDŘENÍ	
A		AD - autors	
B		TDS - techn	
C		Zástupce Ds	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu z

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 24

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Betonové dlaždice pod VZT	EČO	
	ZL 24	Místo	
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO	DIČ
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	00000175	
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.	00000175	
Zpracoval		411 90 840	
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	1 896,14	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 961,97	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		3 858,11	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				3 858,11
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	3 858,11	810,20	
Cena s DPH			4 668,31	

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Betonové dlaždice pod VZT

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Soř celkem
99	Staveništní přesun hmot	0,00	274,55	274,55	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	1 896,14	1 395,00	3 291,14	0,298	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 896,14	1 395,00	3 291,14	0,298	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	292,42	292,42	0,000	0,000
	Celkem	1 896,14	1 961,97	3 858,11	0,298	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Betonové dlaždice pod VZT

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost aut.	Hmotnost suřt celkem
99 Staveništní přesun hmot													
1	SOD	99928RS1	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 36 m	l	0,28000	950,00	0,00	274,55	274,55	0,00000	0,000	0,00000	0,000
HSV Práce a dodávky HSV													
							1 896,14	1 395,00	3 291,14		0,298		0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
2	URS 01-2025	638311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic na suchu na třída rozměr dlažby 500x500 mm, výška třída do 25 mm	m2	2,50000	732,00	435,00	1 395,00	1 830,00	0,00150	0,004	0,00000	0,000
					10 ks dlaždic:								
					10*0,5*0,5								
3	URS 01-2025	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní 2,5 * 1,02	m2	2,55000	446,00	1 137,30	0,00	1 137,30	0,11700	0,286	0,00000	0,000
4	URS 01-2025	56284601	leťt pro dlažby pevný H 15mm	kus	44,00000	7,36	323,84	0,00	323,84	0,00020	0,009	0,00000	0,000
VN Vedlejší náklady													
5	SOD		Zařízení staveniště	%	2,23000	35,66	0,00	79,52	79,52	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	SOD		Územní vvy	%	3,75000	35,68	0,00	133,73	133,73	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	SOD		Koordinální činnost	%	2,22000	35,66	0,00	79,17	79,17	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							1 896,14	1 961,97	3 858,11		0,298		0,000



ZMĚNOVÝ LIST č. 25

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	37 241,64 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	37 241,64 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,17%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		oprava komínu a atiky - klempířské práce při instalaci kabelových rozvodů do objektu komínovým prostorem	
2			
3			
		ZÁSTUPCE	
		VYJÁDŘENÍ	
A		AD - autorský	
B		TDS - technický	
C		Zástupce D	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu z

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 25

Název stavby

Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

JKSO

Název objektu

Oprava atiky a komínu - klempířské práce

EČO

ZL 25

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

DIPLOMATICKÝ SERVIS

00000175

Projektant

DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční

00000175

Zhotovitel

AVERS, spol. s r.o.

411 90 840

Zpracoval

Rozpočet číslo

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00		13 Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž	302,92	9 Bez pevné podl.	0,00		14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00		15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	36 938,72	11	0,00		16 Provozní vlivy		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Jiné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-5)		37 241,64	12 DN (ř. 9-11)			19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20 MZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

37 241,64

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	37 241,64	7 820,74

Cena s DPH

45 062,38

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Oprava stíky a komínu - klempířské práce

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surf celkem
VN	Vedlejší náklady	0,00	302,92	302,92	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	36 938,72	36 938,72	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	36 938,72	36 938,72	0,000	0,000
	Celkem	0,00	37 241,64	37 241,64	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Oprava stíky a komínu - klempířské práce

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autb celkem
VN Vedlejší náklady												
1	SOD		Zřízení stavební	%	2,23000	36,94	0,00	82,38	82,38	0,00000	0,00000	0,00000
2	SOD		Územní vývy	%	3,75000	36,94	0,00	138,53	138,53	0,00000	0,00000	0,00000
3	SOD		Koordinální činnost	%	2,22000	36,94	0,00	82,01	82,01	0,00000	0,00000	0,00000
PSV Práce a dodávky PSV												
764 Konstrukce klempířské							0,00	36 938,72	36 938,72	0,000	0,000	0,000
4	URS 01-2025	998764214	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 38 m	%	364,00000	1,48	0,00	538,72	538,72	0,00000	0,00000	0,00000
5	R	ZL025/R001	Opěchování komínové hřístce málí	kg	1,00000	31 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00000	0,00000	0,00000
6	R	ZL025/R002	Oprava prasklin stíkové přechy z Cu	kg	1,00000	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem							0,00	37 241,64	37 241,64	0,000	0,000	0,000



ZMĚNOVÝ LIST č. 26

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	73 627,46 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	50 000,00 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	23 627,46 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,11%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		změna velikosti dekorativních větracích mřížek	
2			
3			
		ZÁSTUPC	
		VYJÁDŘE	
A		AD - aut	
B		TDS - te	
C		Zástupce	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 26

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Změna velikosti dekorativních větracích mřížek_rev	EČO	
	ZL 26	Místo	
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO	DIČ
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	00000175	
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.	00000175	
Zpracoval		411 90 840	
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 790,64	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	21 836,82	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		23 627,46	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 23 627,46

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	23 627,46	4 961,77

Cena s DPH 28 589,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Změna velikosti dekorativních větracích mřížek_rev

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hodnotnost celkem	Suf celkem
VN	Vedlejší náklady	0,00	1 790,64	1 790,64	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	21 836,82	21 836,82	-0,000	0,000
	Celkem	0,00	23 627,46	23 627,46	-0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Změna velikosti dekorativních větracích mřížek_rev

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suše	Hmotnost sítě celkem
VN Vedlejší náklady												
1	SOD		Zařízení stavební	%	2,23000	218,37	0,00	486,97	1 790,64	0,000	0,00000	0,000
2	SOD		Územní výhy	%	3,75000	218,37	0,00	818,89	818,89	0,000	0,00000	0,000
3	SOD		Koordináční činnost	%	2,22000	218,37	0,00	484,78	484,78	0,000	0,00000	0,000
767 Konstrukce zámečnické												
4	SOD	767-RS1	D+M,Dekorativní mřížky pro VZT, 325x425 mm, 3NP-do průduchu VZT, viz technická zpráva	ks	-2,00000	3 500,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00005	0,00000	0,000
5	SOD	767-RS1	D+M,Dekorativní mřížky pro VZT, 425x730 mm, 5NP-na půdu, viz technická zpráva	ks	-3,00000	4 500,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00005	0,00000	0,000
6	SOD	767-RS2	D+M,Dekorativní mřížka pro VZT, 300x400 mm m.22/4/220, viz technická zpráva	ks	-4,00000	3 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00005	0,00000	0,000
7	SOD	767-RS2	D+M,Dekorativní mřížka pro VZT, 725x600 mm 5NP - na půdu, viz technická zpráva	ks	-1,00000	8 500,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00005	0,00000	0,000
8	SOD	767-RS3	D+M,Dekorativní mřížka pro VZT, 425x725 mm,m.22/3/220, viz technická zpráva	ks	-2,00000	4 500,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00005	0,00000	0,000
9	SOD	998/87204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	213,87690	2,10	0,00	449,14	449,14	0,00000	0,00000	0,000
10	R	ZL026/R001	D+M,Dekorativní mřížka pro VZT, 725x425 mm, do kornína na schodišti	ks	1,00000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00005	0,00000	0,000
11	R	ZL026/R002	D+M,Dekorativní mřížka pro VZT, 500x400 mm, ve sropeš 5NP	ks	2,00000	3 835,20	0,00	7 270,40	7 270,40	0,00005	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlasácká 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Změna velikosti dekorativních větracích mřížek_rev

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sadě	Hmotnost sítě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------

JC výpočetní celkové ceny za m2:

Popis:KALCim2
1D-M Dekoratvní mřížky pro VZT, panel, 325x625 mm, SNP-do průduchu VZT, vz technická zpráva 3 500,00 Kč0,20312517 230,77 Kč
2D-M Dekoratvní mřížky pro VZT, 425x720 mm, SNP-na půdu, vz technická zpráva 4 500,00 Kč0,3102514 504,43 Kč
3D-M Dekoratvní mřížka pro VZT, 300x400 mm,m.224/220, vz technická zpráva 3 000,00 Kč0,1225 000,00 Kč
4D-M Dekoratvní mřížka pro VZT, 725x600 mm,SNP - na půdu, vz technická zpráva 8 500,00 Kč0,43519 540,23 Kč
5D-M Dekoratvní mřížka pro VZT, 425x725 mm,m.223/220, vz technická zpráva 4 500,00 Kč0,30812514 604,46 Kč
průměr118 175,98 Kč
JC 18,176,- za m2
nová mřížka dle zaměření 500x600, A=0,2 m2
JC za kus 0,2*18,176,-= 3,635,2

12	R	ZL026/R003	D-M Dekoratvní mřížka pro VZT, 800x750 mm	ks	3,00000	10 905,60	0,00	32 716,80	32 716,80	0,00005	0,00000	0,000
----	---	------------	---	----	---------	-----------	------	-----------	-----------	---------	---------	-------

JC výpočetní celkové ceny za m2:

Popis:KALCim2
1D-M Dekoratvní mřížky pro VZT, panel, 325x625 mm, SNP-do průduchu VZT, vz technická zpráva 3 500,00 Kč0,20312517 230,77 Kč
2D-M Dekoratvní mřížky pro VZT, 425x720 mm, SNP-na půdu, vz technická zpráva 4 500,00 Kč0,3102514 504,43 Kč
3D-M Dekoratvní mřížka pro VZT, 300x400 mm,m.224/220, vz technická zpráva 3 000,00 Kč0,1225 000,00 Kč
4D-M Dekoratvní mřížka pro VZT, 725x600 mm,SNP - na půdu, vz technická zpráva 8 500,00 Kč0,43519 540,23 Kč
5D-M Dekoratvní mřížka pro VZT, 425x725 mm,m.223/220, vz technická zpráva 4 500,00 Kč0,30812514 604,46 Kč
průměr118 175,98 Kč
JC 18,176,- za m2
nová mřížka dle zaměření 800x750, A=0,6 m2
JC za kus 0,6*18,176,-=10,905,6

13	R	ZL026/R004	D-M Dekoratvní mřížka pro VZT, 950x650 mm	ks	1,00000	11 223,68	0,00	11 223,68	11 223,68	0,00005	0,00000	0,000
----	---	------------	---	----	---------	-----------	------	-----------	-----------	---------	---------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlasáka 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Změna velikosti dekorativních větracích mřížek_rev

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:



C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	----------------------

JL - výpočetná celková cena za m2

Popis: JALCm2
1D-M, Dekorativní mřížky pro VZT, polohy, 325x625 mm, SNP-do průřezu VZT vz technická zpráva 3 500,00 Kč0,20312517 230,77 Kč
2D-M, Dekorativní mřížky pro VZT, 425x725 mm, SNP-na půdu, vz technická zpráva 4 500,00 Kč0,3102514 504,43 Kč
3D-M, Dekorativní mřížka pro VZT, 300x400 mm m.224/220, vz technická zpráva 3 000,00 Kč0,1225 000,00 Kč
4D-M, Dekorativní mřížka pro VZT, 725x600 mm, SNP - na půdu, vz technická zpráva 8 500,00 Kč0,43519 540,23 Kč
5D-M, Dekorativní mřížka pro VZT, 425x725 mm m.223/220, vz technická zpráva 4 500,00 Kč0,30812514 604,46 Kč
příměr 18 175,98 Kč
JC 18.176,- za m2
nová mřížka dle zaměření 550x650, A=0,6175 m2
JC za kus 0,6175*18.176,-=11 223,68

14	R	ZL026/R005	D-M, Dekorativní mřížka pro VZT, 750x600 mm	ks	1,00000	8 176,20	0,00	8 176,20	8 176,20	0,000	0,00000	0,000
----	---	------------	---	----	---------	----------	------	----------	----------	-------	---------	-------

JL - výpočetná celková cena za m2

Popis: JALCm2
1D-M, Dekorativní mřížky pro VZT, polohy, 325x625 mm, SNP-do průřezu VZT vz technická zpráva 3 500,00 Kč0,20312517 230,77 Kč
2D-M, Dekorativní mřížky pro VZT, 425x725 mm, SNP-na půdu, vz technická zpráva 4 500,00 Kč0,3102514 504,43 Kč
3D-M, Dekorativní mřížka pro VZT, 300x400 mm m.224/220, vz technická zpráva 3 000,00 Kč0,1225 000,00 Kč
4D-M, Dekorativní mřížka pro VZT, 725x600 mm, SNP - na půdu, vz technická zpráva 8 500,00 Kč0,43519 540,23 Kč
5D-M, Dekorativní mřížka pro VZT, 425x725 mm m.223/220, vz technická zpráva 4 500,00 Kč0,30812514 604,46 Kč
příměr 18 175,98 Kč
JC 18.176,- za m2
nová mřížka dle zaměření 750x600, A=0,45 m2
JC za kus 0,45*18.176,-=8.179,20

15	R	ZL026/R006	D-M, Dekorativní mřížka pro VZT, 750x550 mm	ks	1,00000	7 497,60	0,00	7 497,60	7 497,60	0,000	0,00000	0,000
----	---	------------	---	----	---------	----------	------	----------	----------	-------	---------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Změna velikosti dekorativních větracích mřížek_rev

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:



Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------

JU - výpočetní úje ceny za mč:

Popis:JC+JC/m2
10-M.Dekorativní mřížky pro VZT potrubí, 325x625 mm, ŠNP-do průduchu VZT, vz.technická zpráva, 3 500,00 Kč0,20312517 230,77 Kč
2D-M.Dekorativní mřížky pro VZT, 425x720 mm, ŠNP-na půdu, vz.technická zpráva, 4 500,00 Kč0,3102514 504,43 Kč
3D-M.Dekorativní mřížka pro VZT, 300x400 mm,m.224x220, vz.technická zpráva, 3 000,00 Kč0,1225 000,00 Kč
4D-M.Dekorativní mřížka pro VZT, 725x600 mm,ŠNP - na půdu, vz.technická zpráva, 8 500,00 Kč0,43519 540,23 Kč
5D-M.Dekorativní mřížka pro VZT, 425x725 mm,m.223x220, vz.technická zpráva, 4 500,00 Kč0,30812514 504,46 Kč
příměr18 175,98 Kč
JC 1.8 176,- za m2
nová mřížka dle zaměření 750x550, A=0,4125 m2
JC za kus 0,4125*18 176,-=7 497,60

Celkem 0,00 23 627,46 23 627,46 -0,000 0,000



ZMĚNOVÝ LIST č. 27

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	1 067 624,57 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	1 067 624,57 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	4,88%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		repase podlahy - parket po instalaci protipožárních prvků 4NP	
2			
3			
		ZÁSTU	
		VYJÁD	
A		AD - a	
B		TDS -	
C		Zástu	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu

KRYCI LIST ROZPOCTU ZL 27

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Repase stávajících parket Vlašská 1-4NP	EČO	
	ZL 27	Místo	Vlašská 19, 21
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	235,25	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	114 461,62	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	434 700,57	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	364 346,13	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		913 743,57	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		153 881,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 067 624,57

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 067 624,57	224 201,16

Cena s DPH 1 291 825,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Repase stávajících parket Vlašská 1-4NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Vlašská 19, 21

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Salý celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	235,25	33 551,07	33 786,32	0,003	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	235,25	33 551,07	33 786,32	0,003	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	80 910,55	80 910,55	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	434 700,57	364 346,13	799 046,70	0,676	0,000
775	Podlahy skládané	434 700,57	364 346,13	799 046,70	0,676	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	153 881,00	153 881,00	0,000	0,000
	Celkem	434 935,82	632 688,75	1 067 624,57	0,678	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Repase stávajících parket Vlašská 1-4NP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Vlašská 19, 21

C.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suš celkem	Hmotnost suš celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------------	---------------------

HSV										Práce a dodávky HSV			
										235,25	33 551,07	33 786,32	0,003
9	014	952901131	Ostatní konstrukce a práce, bourání							235,25	33 551,07	33 786,32	0,003
				m2	250,26900	135,00					0,00001	0,00000	0,000
				Částeční budov omýl konstrukcí nebo prvků									
				okna, dveře po repasi podlah:									
				předpoklad 30% plochy:									
				834,23*0,3									
				250,26900									

VN										Vedlejší náklady			
										0,00	80 910,55	80 910,55	0,000
2	SOD		Zařízení střešní	%	2,23000	9 867,14					22 000,72	0,00000	0,00000
3	SOD		Uzemní výhy	%	3,75000	9 867,14					37 001,78	0,00000	0,00000
4	SOD		Koordináční činnost	%	2,22000	9 867,14					21 905,05	0,00000	0,00000

PSV										Práce a dodávky PSV			
										434 700,57	364 346,13	799 046,70	0,676
775										Podlahy skládané			
5	775	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmeňování	m2	834,23000	245,00					170 041,10	0,00014	0,00000
				m.č.120:									
				199,54									
				213 m.č. 214 m.č. 215, m.č. 216, m.č. 217 m.č. 218, m.č. 224 m.č.									
				m.č. 230:									
				374,96									
				328, m.č. 329:									
				259,63									
				4NP:									
				0									
				Součet									
				834,23000									

6	775	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu - 3x po každém broušení + 1x po mazání	m2	3 336,92000	4,53					15 116,25	0,00000	0,00000
				834,23*4									
7	775	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	834,23000	186,00					155 166,78	0,00026	0,00000
8	775	775591924	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi vysokou zářez 2x	m2	1 668,46000	229,00					382 077,34	0,00020	0,00000
				Bona Traffic HD									
				834,23*2									
				1 668,46000									

9	775	775591926	Oprava podlah dřevěných - mazobroušení mezi vrstevmi laku	m2	834,23000	35,90					29 948,86	0,00001	0,00000
---	-----	-----------	---	----	-----------	-------	--	--	--	--	-----------	---------	---------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Repase stávajících parket Vlašská 1-4NP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Vlašská 19, 21

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá celkem
10	775	998775312	Přesun hmoty procenění pro podlahy skládané ručně v objemech v přes 6 do 12 m	%	7 866,95580	1,39	0,00	10 935,07	10 935,07	0,000	0,000
11	775	998775319	Přidatek k ručnímu přesunu hmoty procenění pro podlahy skládané za zvýšený přesun ZKD 50 m	%	7 866,95580	0,18	0,00	1 416,05	1 416,05	0,000	0,000

H2S		Hodinové účtovací sazby									
12	H2S	H2S2332	Hodinová účtovací sazba podlahář odborný	hod	247,00000	623,00	0,00	153 881,00	153 881,00	0,000	0,000
										0,000	0,000

Opření láh:
80
repasa prahů:
1NP:
12*2,5
2NP:
17*2,5
3NP:
10*2,5
4NP:
0
nářel a broušení podlahových láh:
834*(1/12)
Součet

Celkem 434 935,82 632 688,75 1 067 624,57 0,678 0,000



ZMĚNOVÝ LIST č. 28

NÁZEV AKCE: Vlášská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	606 365,12 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	434 220,00 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	172 145,12 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,79%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		změna dodávky a instalace rozvaděče UPFD dle aktuální zákonné normy	
2			
3			
		ZÁSTUP	
		VYJÁDR	
A		AD - aut	
B		TDS - te	
C		Zástupc	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 28

Název stavby

Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

JKSO

Název objektu

Změna rozvaděče UPFD dle aktuální normy

EČO

ZL 28

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

DIPLOMATICKÝ SERVIS

00000175

Projektant

DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční

00000175

Zhotovitel

AVERS, spol. s r.o

411 90 840

Zpracoval

Rozpočet číslo

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	-401 720,00	8	Práce přestčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	573 865,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památek	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	172 145,12	12	DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

172 145,12

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	172 145,12	36 150,48

Cena s DPH

208 295,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Změna rozvaděče ÚPFD dle aktuální normy

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
Díl:	Elektroinstalace_1	-401 720,00	560 819,00	159 099,00	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	13 046,12	13 046,12	0,000	0,000
	Celkem	-401 720,00	573 865,12	172 145,12	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlácká 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Změna rozvaděče UPFD dle aktuální normy

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hodnota celkem	Hodnota soub celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------------	---------------------

Díl: Elektroinstalace_1											
1	SOO		Rozvaděč UPFD - specifikace dle výkresové dokumentace, doba zálohování 10 min, provedení EI30, přívod horním, 3x3x11, 3N+PE, 400V, TN-S vč. instalace	ks	1,00000	434 220,00	-401 720,00	-32 500,00	-434 220,00	0,00000	0,00000
2	R	ZL028/R001	Rozvaděč UPFD - dle aktuální normy ČSN 73 0848 a změny výkonu z 7, skvělna 9kW dle parametrů napájených zařízení	ks	1,00000	593 319,00	0,00	593 319,00	593 319,00	0,00000	0,00000

Rozvaděč UPFD a rozvaděč UPFD-RPO - výkon 9 kW/400 V, 230 V, doba zálohování 10 min, provedení 1x 1800x870x600 EI30 + 1x 1000x660x300 EI20, 3x3x11, 3N+PE, 400V, TN-S vč. instalace
Napájená zařízení:
1. 2x ventilátor s EC motorem 230V/11,8A
2. 1x ventilátor s EC motorem 230V/17,2A
3. 4x senzorový tlápek 3,5W/230V
4. 2x výstup pro ohřev 220V
5. 3x sada 240V-305TV/230V
6. napájecí kabel CS, TS
Věpav:
- Total stop, bezpečnostní kontakt
- Povleč chod z EPS (pož. nárazníková kůže, LDF...) bezpečnostní kontakt

VN											
3	SOO		Zařízení svazovací	%	2,23000	1 590,99	0,00	3 547,91	3 547,91	0,00000	0,00000
4	SOO		Uzemní vodič	%	3,75000	1 590,99	0,00	5 966,21	5 966,21	0,00000	0,00000
5	SOD		Koordinátní činnost	%	2,22000	1 590,99	0,00	3 532,00	3 532,00	0,00000	0,00000

Celkem -401 720,00 573 855,12 172 145,12 0,000 0,000 0,000



ZMĚNOVÝ LIST č. 29

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	4 710,59 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	10 627,22 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	5 916,63 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,03%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		místnost č. 223 - odpočet neinstalované PVC podlahy z důvodu zachování a ošetření nalezené historické dlažby	
2			
3			
		ZÁSTUP	
		VYJÁDŘENÍ	
A		AD - a	
B		TDS -	
C		Zástup	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 29

Název stavby

Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

JKSO

Název objektu

M.č. 223 - odpočet PVC, ošetření nalezené historické dlažby

EČO

ZL 29

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

DIPLOMATICKÝ SERVIS

00000175

Projektant

DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční

00000175

Zhotovitel

AVERS, spol. s r.o.

411 90 840

Zpracoval

Rozpočet číslo

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00		13 Zařízení staveniště	0,00	
2	Montáž	-4 762,03	9 Bez pevné podl.	0,00		14 Projektové práce	0,00	
3 PSV	Dodávky	1 906,81	10 Kulturní památka	0,00		15 Územní vlivy	0,00	
4	Montáž	-3 061,41	11	0,00		16 Provozní vlivy	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Jiné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		-5 916,63	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)	0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-5 916,63
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-5 916 63	-1 242,49	
Cena s DPH			-7 159,12	

E Přípočty a odpočty			
Doda zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvyhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: M.č. 223 - odpočet PVC, ošetření nalezené historické dlažby

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	-4 261,40	-4 261,40	-0,055	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	-52,25	-52,25	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	-448,38	-448,38	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	-5 865,19	-5 865,19	-0,073	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 906,81	2 803,78	4 710,59	0,004	0,000
771	Podlahy z dlaždic	150,95	363,63	514,58	0,001	0,000
773	Podlahy z litého teraca	1 755,86	2 440,15	4 196,01	0,003	0,000
	Celkem	1 906,81	-7 823,44	-5 916,63	-0,124	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlasák 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: M.č. 223 - odpočet PVC, ošetření nalezené historické dlažby

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo: [redacted]

Č	ČSN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost sítě celkem
63 Podlahy a podlahové konstrukce												
1	SOD	631RST	Samonivelační síťka	m2	-16,39000	260,00	0,00	-4 261,40	-4 261,40	0,00335	0,00000	0,00000
					m.c. 223							
					-16,39							
					SOUČET							
2	SOD	992,8R31	Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 3a m	l	-0,05500	950,00	0,00	-52,25	-52,25	0,00000	0,00000	0,00000
99 Staveništní přesun hmot										0,000	0,000	0,000
VN Vedlejší náklady										0,000	0,000	0,000
3	SOD		Zřízení staveníse	%	2,23000	-54,68	0,00	-121,94	-121,94	0,00000	0,00000	0,00000
4	SOD		Uzemní vřiv	%	3,75000	-54,68	0,00	-205,05	-205,05	0,00000	0,00000	0,00000
5	SOD		Koordináční činnost	%	2,22000	-54,68	0,00	-121,39	-121,39	0,00000	0,00000	0,00000
776 Podlahy povlakové										-0,073	0,000	0,000
			Lební povlak podlah z pásu PVC na Čnemopren včetně podlahoviny referenčně Novocolor extra EXTRA VARIO PATRAFLOOR, odslun sada "Depi a suř", detailní popis viz řečnícka zpráva, m. 223 (16,39)*1,2	m2	-19,66800	120,00	0,00	-2 360,16	-2 360,16	0,00346	0,00000	0,00000
					-16,39*1,2							
7	SOD	776RS1	Č-M soklová listá břá řilpková, řil. 223 -16,85	m	-16,85000	150,00	0,00	-2 527,50	-2 527,50	0,00029	0,00000	0,00000
					-16,85							
8	SOD	992776203H00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-48,87660	20,00	0,00	-977,53	-977,53	0,00000	0,00000	0,00000
PSV Práce a dodávky PSV										0,004	0,000	0,000
							1 906,81	2 803,78	4 710,59			
771 Podlahy z dlaždic										0,001	0,000	0,000
9	URS 01-2025	771582011	Č stěni vřitřních ploř podlah nebo schodů do položeně dlažov řienickayřní prostředky	m2	16,39000	29,70	150,95	335,83	486,78	0,00005	0,00000	0,00000
10	URS 01-2025	998276203H00	Přesun hmot proceřní pro podlahy z dlaždic s omezením řieřanizace v objektech v řřes 12 do 24 m	%	-4,86780	5,71	0,00	27,80	27,80	0,00000	0,00000	0,00000
							1 755,86	2 440,15	4 196,01	0,003	0,000	0,000
773 Podlahy z litěho teraca												



ZMĚNOVÝ LIST č. 30

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	34 271,98 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (* kalkulace v příloze)	34 271,98 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,16%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		obnova okna na chodbě ve ZNP	
2			
3			
A			
B			
C			

Přílohy:
1/ Kalkul

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 30

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Okna na chodbě ve 2NP - obnova	EČO	
	ZL 30	Místo	
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO	DIČ
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	00000175	
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.	00000175	
Zpracoval		411 90 840	
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 2 597,35	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 31 674,63	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	34 271,98	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				34 271,98
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	34 271,98	7 197,12	
Cena s DPH				41 469,10

E Přípocčty a odpocčty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá določka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Okna na chodbě ve ŽNP - obnova

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surf celkem
VN	Vedlejší náklady	0,00	2 597,35	2 597,35	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	31 674,63	31 674,63	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	31 674,63	31 674,63	0,000	0,000
	Celkem	0,00	34 271,98	34 271,98	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášské 19 a 21, Praha 1 ~ Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
 Objekt: Okna na chodbě ve 2NP - obnova

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
 Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
 Místo:

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost aut.	Hmotnost aut. celkem
VN Vedlejší náklady												
1	SOD		Zařízení stavení	%	2,22000	316,75	0,00	706,35	2 597,35	0,000	0,00000	0,000
2	SOD		Uzemní vory	%	3,75000	316,75	0,00	1 187,81	1 187,81	0,000	0,00000	0,000
3	SOD		Koordináční činnost	%	2,22000	316,75	0,00	703,19	703,19	0,000	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV												
766 Konstrukce truhlářské												
4	URS 01-2025	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	313,30000	1,10	0,00	344,63	31 674,63	0,000	0,00000	0,000
5	R	ZLO30/R001	Repase oken - přetmelení zasklení čirým sklem, natír. zasklování	ks	2,00000	15 665,00	0,00	31 330,00	31 330,00	0,000	0,00000	0,000
Celkem												
0,00 34 271,98 34 271,98 0,000 0,000												



ZMĚNOVÝ LIST č. 31

NÁZEV AKCE: Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
SOD č.: 38/120/24
IZ č.: 074 a 075

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	21 868 332,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	
		MÉNĚPRÁCE (-)	24 253,72 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	-24 253,72 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	-0,11%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		doplnění odpočtu položky VRN u ŽL 1 až ŽL 12	
2			
3			
		ZÁS	
		VYJ	
A		AD	
B		TDS	
C		Zás	

Přílohy:

1/ Kalkulace k n

KRYCI LIST ROZPOCTU

ZL 31

Název stavby	Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace	JKSO	
Název objektu	Doplnění VRN	EČO	
	ZL 31	Místo	
Objednatel	DIPLOMATICKÝ SERVIS	IČO	00000175
Projektant	DIPLOMATICKÝ SERVIS, Sekce investiční	DIČ	00000175
Zhotovitel	AVERS, spol. s r.o.		411 90 840
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-24 253,72	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-24 253,72	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -24 253,72			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-24 253,72	-5 093,28
								Cena s DPH -29 347,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vlašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace

Objekt: Doplnění VRN

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS

Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sníť celkem
VN	Vedlejší náklady	0,00	-24 253,72	-24 253,72	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-24 253,72	-24 253,72	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vlášská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Doplnění VRN

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------------

VN Vedlejší náklady											
I	SOD		Zařízení stavěniště	%	2,23000	-2 957,77	0,00	-24 253,72	-24 253,72	0,000	0,000
Usporná výměra z výhledových ZL											

ZL.Název:CC
ZL001Změna nouzového svítidla 113 438,70 Kč
ZL002Oprava položen rozpočtu - Spalné soustavy20 214,97 Kč
ZL003Léčivá žilnice a polystyrenu47 356,03 Kč
ZL004Změna množství desek OSB na půdě 355 439,14 Kč
ZL005Homospodce28 183,00 Kč
ZL007Odpověď elektroinstalace 263 612,78 Kč
ZL008 Zásobení únikové cesty, protisrážkové zábrany ote provozu emulace495 399,66 Kč
ZL009Horolezce5 272,00 Kč
ZL010Oprava omítky po provedení klempářské přítlakové lásky z Cu plechu na stědě17 436,48 Kč
ZL011 Změny VZT-87 376,00 Kč
ZL012Kamerové zrcadly33 350,00 Kč
celkem 295 777,08 Kč

2	SOD		Územní výhy	%	3,75000	-2 957,77	0,00	-11 091,64	-11 091,64	0,0000	0,00000	0 000
Usporná výměra z výhledových ZL												

ZL.Název:CC
ZL001Změna nouzového svítidla 113 438,70 Kč
ZL002Oprava položen rozpočtu - Spalné soustavy20 214,97 Kč
ZL003Léčivá žilnice a polystyrenu47 356,03 Kč
ZL004Změna množství desek OSB na půdě 355 439,14 Kč
ZL005Homospodce28 183,00 Kč
ZL007Odpověď elektroinstalace 263 612,78 Kč
ZL008 Zásobení únikové cesty, protisrážkové zábrany ote provozu emulace495 399,66 Kč
ZL009Horolezce5 272,00 Kč
ZL010Oprava omítky po provedení klempářské přítlakové lásky z Cu plechu na stědě17 436,48 Kč
ZL011 Změny VZT-87 376,00 Kč
ZL012Kamerové zrcadly33 350,00 Kč
celkem 295 777,08 Kč

3	SOD		Koordinální činnost	%	2,22000	-2 957,77	0,00	-6 566,25	-6 566,25	0,000	0,00000	0 000
---	-----	--	---------------------	---	---------	-----------	------	-----------	-----------	-------	---------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vrašská 19 a 21, Praha 1 – Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace
Objekt: Doplnění VRN

Objednatel: DIPLOMATICKÝ SERVIS
Zhotovitel: AVERS, spol. s r.o.
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suřé celkem	Hmotnost suřé celkem
Logická VRN k již vydaným ZL												
ZL NÁZEV CC												
ZL001 Změna nouzového svícení 113 438,70 Kč												
ZL002 Oprava požtek rozvodu - špatné součty 214,97 Kč												
ZL003 Kvalita šine a pojistky 356,03 Kč												
ZL004 Změna množství desek OSB na půdě 355 439,14 Kč												
ZL005 Provozovatel 183,00 Kč												
ZL007 Opaden elektrorozvaděč 203 612,78 Kč												
ZL008 Zastlání uškové ceaty, protiskachové zakrytí ole provozu ambasadový 399,66 Kč												
ZL009 Hrozdě 272,00 Kč												
ZL010 Oprava omítky po provedení kempitické přiladné idy z Cu plechu na středě 17 436,48 Kč												
ZL011 Změny VZT 87 376,00 Kč												
ZL012 Kamerové zázisky 350,00 Kč												
celkem: 295 177,08 Kč												
Celkem							0,00	-24 253,72	-24 253,72	0,000	0,000	0,000