

Změnový list č. 2 ze dne 29.05.2025

Název stavby:	Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	SoD č. 148/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1, 434 69 Most	Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
Dle smlouvy o dílo, technické dokumentace a smluvního výkazu výměr.			
Nové řešení:			
Výměra opravované plochy je dle zaměření skutečného provedení stavby.			
a) Oprava komunikace v ul. Josefa Dobrovského: osazení nové silniční obruby a s tím spojené práce nebyly realizovány, celková výměra odfrézovaného a nového AB krytu je o 46 m2 větší.			
c) Oprava komunikace v ul. Jána Kollára: celková plocha sanací 250 m2 (plán byl 154 m2).			
f) Oprava chodníku v ul. Višňová (21): pokládka ACO 8 byla zaměněna na ACO 11; celková výměra AB krytu je o 35,5 m2 menší; výměna 1 ks vtokové mříže UV.			
g) Oprava chodníku ul. Žatecká (22): celková plocha zámkové dlažby je o 17 m2 větší a chodníkový obrubník o 25 m delší.			
j) Oprava vjezdu v ul. Alej B. Němcové: osazení nové silniční obruby se nerealizovalo, celková výměra AB krytu je o 35 m2 větší.			
k) Oprava chodníku v ul. Javorová: celková plocha sanací 160 m2 (plán byl 60 m2); pokládka ACO 8 byla zaměněna na ACO 11.			
Zdůvodnění změny:			
Rozsah prací a výměr opravovaných ploch byl upraven na základě skutečného stavu podkladních vrstev zjištěného po vybourání krytů vozovek a chodníků a dle v době realizace skutečně poškozených částí jednotlivých částí staveb (podkladní a asfaltové vrstvy, sanace konstrukčních vrstev, vybourání a osazení obrub a uličních vpustí, zámková dlažba), a to vše dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----		
Vliv změny na smluvní cenu:	ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	11 036 959,40 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	13 354 720,87 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	2 223,56 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	2 690,51 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	11 039 182,96 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	13 357 411,38 Kč		

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2025
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum: 29.05.2025

Změnový list vyhotovil:

Datum: 29.05.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 29.05.2025

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 30.05.2025

Správce rozpočtu:

Datum: 30.05.2025

Příloha změnového listu:

Soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-07-17
Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 29.05.2025

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:
DIČ: CZ64052265

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 223,56
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 223,56	Výše daně 466,95
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 690,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-07-17

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA

Místo: MOST

Datum: 29.05.2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 223,56	2 690,51
01	KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO	-21 118,31	-25 553,16
01	ZMĚNA 1	-21 118,31	-25 553,16
03	KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA	19 472,60	23 561,85
03	ZMĚNA 3	19 472,60	23 561,85
06	CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ	-13 628,49	-16 490,47
06	ZMĚNA 6	-13 628,49	-16 490,47
07	CHODNÍK V UL. ŽATECKÁ	43 585,54	52 738,50
07	ZMĚNA 7	43 585,54	52 738,50
10	VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ	-39 155,31	-47 377,93
10	ZMĚNA 10	-39 155,31	-47 377,93
11	CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ	13 067,53	15 811,71
11	ZMĚNA 11	13 067,53	15 811,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt: 01 - KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO
Soupis: 01 - ZMĚNA 1

Místo: MOST Datum: 29.05.2025
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -21 118,31

D HSV Práce a dodávky HSV -19 094,10

D 1 Zemní práce -1 165,91

1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	4,600		
	vv		-157,7"plán		-157,700		
	vv		162,3"skutečnost		162,300		
	vv		Součet		4,600		
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	4,600		
	vv		-157,7"plán		-157,700		
	vv		162,3"skutečnost		162,300		
	vv		Součet		4,600		
3	K	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	46,000		
	vv		-1577"plán		-1 577,000		
	vv		1623"skutečnost dle zaměření		1 623,000		
	vv		Součet		46,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-78,850		
	vv		-78,85"plán		-78,850		
	vv		0"skutečnost		0,000		
	vv		Součet		-78,850		
	D	5	Komunikace				
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4,600		
	vv		-157,7"plán		-157,700		
	vv		162,3"skutečnost		162,300		
	vv		Součet		4,600		
6	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	4,600		
	vv		-157,7"plán		-157,700		
	vv		162,3"skutečnost		162,300		
	vv		Součet		4,600		
7	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	46,000		
	vv		-1577"plán		-1 577,000		
	vv		1623"skutečnost dle zaměření		1 623,000		
	vv		Součet		46,000		
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	46,000		
	vv		-1577"plán		-1 577,000		
	vv		1623"skutečnost dle zaměření		1 623,000		
	vv		Součet		46,000		
9	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,600		
	vv		-157,7"plán		-157,700		
	vv		162,3"skutečnost		162,300		
	vv		Součet		4,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-78,850		
	vv		-78,85"plán		-78,850		
	vv		0"skutečnost		0,000		
	vv		Součet		-78,850		
11	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-78,850		
	vv		-78,85"plán		-78,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		0"skutečnost			0,000	
	WV		Součet			-78,850	
D	997		Přesun sutě				5 405,36
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,290		
	P		Poznámka k položce: v % hmotnosti suti				
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	52,900		
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	WV		5,29*10 'Přepočtené koeficientem množství		52,900		
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,949		
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	41,286		
	P		Poznámka k položce: dalších 14km				
	WV		2,949*14 'Přepočtené koeficientem množství		41,286		
16	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,495		
17	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,744		
D	998		Přesun hmot				
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-18,561		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-2 024,21
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-528,06
19	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	0,000		
20	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	-176,018		
21	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	-176,018		
22	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	0,000		
23	K	013324000	Nákladový rozpočet	%	-176,018		
24	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	-176,018		
D	VRN3		Zařízení staveniště				
25	K	030001000	Zařízení staveniště	%	-176,018		
	P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				
26	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	-176,018		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
27	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	%	-176,018		
	P		Poznámka k položce: PAU				
28	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	-176,018		
	P		Poznámka k položce: VÝTLUKY				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt: 03 - KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA
Soupis: 03 - ZMĚNA 3

Místo: MOST Datum: 29.05.2025
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 472,60
D HSV			Práce a dodávky HSV				17 306,86
D 1			Zemní práce				33 915,22
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	96,100		
	W		-153,9"plán			-153,900	
	W		250"skutečnost			250,000	
	W		Součet			96,100	
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	96,100		
	W		-153,9"plán			-153,900	
	W		250"skutečnost			250,000	
	W		Součet			96,100	
3	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	-17,880		
	W		-2052"plán			-2 052,000	
	W		2034,12"skutečnost dle zaměření			2 034,120	
	W		Součet			-17,880	
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	47,320		
	W		-256,5"plán			-256,500	
	W		303,82"skutená délka oprav žulové obruby dle zaměření			303,820	
	W		Součet			47,320	
D 5			Komunikace				
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	96,100		
	W		-153,90"plán			-153,900	
	W		250"skutečnost			250,000	
	W		Součet			96,100	
6	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	96,100		
	W		-153,90"plán			-153,900	
	W		250"skutečnost			250,000	
	W		Součet			96,100	
7	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-17,880		
	W		-2052"plán			-2 052,000	
	W		2034,12"skutečnost dle zaměření			2 034,120	
	W		Součet			-17,880	
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-17,880		
	W		-2052"plán			-2 052,000	
	W		2034,12"skutečnost dle zaměření			2 034,120	
	W		Součet			-17,880	
9	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	96,100		
	W		-153,90"plán			-153,900	
	W		250"skutečnost			250,000	
	W		Součet			96,100	
D 8			Trubní vedení				
10	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	-13,000		
	W		-14"plán			-14,000	
	W		1"skutečnost			1,000	
	W		Součet			-13,000	
11	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpustí s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	-1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		-6"plán			-6,000	
	WV		5"skutečnost			5,000	
	WV		Součet			-1,000	
12	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	-1,000		
	WV		-6"plán			-6,000	
	WV		5"skutečnost			5,000	
	WV		Součet			-1,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-256,500		
	WV		-256,50"plán			-256,500	
	WV		0"skutečnost			0,000	
	WV		Součet			-256,500	
14	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-256,500		
	WV		-256,50"plán			-256,500	
	WV		0"skutečnost			0,000	
	WV		Součet			-256,500	
15	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	303,820		
	WV		0"plán			0,000	
	WV		303,82" skutečná délka oprav žulové obruby dle zaměření			303,820	
	WV		Součet			303,820	
D	997		Přesun sutě				
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	-2,056		
P			Poznámka k položce: v % hmotnosti suti				
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	-20,560		
P			Poznámka k položce: dalších 10km				
WV			-2,056*10 'Přepočtené koeficientem množství			-20,560	
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	62,421		
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	624,210		
P			Poznámka k položce: dalších 10km				
WV			62,421*10 'Přepočtené koeficientem množství			624,210	
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	32,053		
21	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	28,311		
D	998		Přesun hmot				
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-13,992		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 165,74
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				322,56
23	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	184,318		
24	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	184,318		
25	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	184,318		
26	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	184,318		
D	VRN3		Zařízení staveniště				
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%	184,318		
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				
28	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	184,318		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
29	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	%	184,318		
P			Poznámka k položce: PAU				
30	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	184,318		
P			Poznámka k položce: VÝTLUKY				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt: 06 - CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ
Soupis: 06 - ZMĚNA 6

Místo: MOST Datum: 29.05.2025
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -13 628,49

D HSV Práce a dodávky HSV -12 184,50

D 1 Zemní práce -3 870,59

1	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	-35,510		
	WV		-138" plán		-138,000		
	WV		102,49"skutečnost dle zaměření		102,490		
	WV		Součet		-35,510		

D 5 Komunikace

2	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 ka/m2	m2	-35,510		
	WV		-138" plán		-138,000		
	WV		102,49"skutečnost dle zaměření		102,490		
	WV		Součet		-35,510		

3	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-138,000		
	WV		-138" plán		-138,000		
	WV		0"skutečnost		0,000		
	WV		Součet		-138,000		

4	M	58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	-2,684		
	WV		-2,684"plán		-2,684		
	WV		0"skutečnost		0,000		
	WV		Součet		-2,684		

5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,490		
	WV		0"plán		0,000		
	WV		102,49"skutečnost dle zaměření		102,490		
	WV		Součet		102,490		

6	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	2,684		
	P		Poznámka k položce: přepočet m2/t				
	WV		0"plán		0,000		
	WV		2,684"skutečnost		2,684		
	WV		Součet		2,684		

D 8 Trubní vedení 11 045,00

7	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000		
	WV		0"plán		0,000		
	WV		1"skutečnost		1,000		
	WV		Součet		1,000		

8	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000		
	WV		0"plán		0,000		
	WV		1"skutečnost		1,000		
	WV		Součet		1,000		

9	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000		
	WV		0"plán		0,000		
	WV		1"skutečnost		1,000		
	WV		Součet		1,000		

D 997 Přesun sutě -2 608,69

10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-3,784		
	P		Poznámka k položce: v % hmotnosti suti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-37,840		
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	VV		-3,784*10 'Přepočtené koeficientem množství		-37,840		
12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,784		
	D	998	Přesun hmot				
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,632		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
14	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	-96,266		
15	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	-96,266		
16	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	-96,266		
17	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	-96,266		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	-96,266		
	P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				
19	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	-96,266		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt: 07 - CHODNÍK V UL. ŽATECKÁ
Soupis: 07 - ZMĚNA 7

Místo: MOST Datum: 29.05.2025
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 585,54
D HSV Práce a dodávky HSV							40 860,97
D 1 Zemní práce							6 962,10
1	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	17,000		
	W		-638" plán			-638,000	
	W		655" skutečnost			655,000	
	W		Součet			17,000	
2	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	17,000		
	W		-638" plán			-638,000	
	W		655" skutečnost			655,000	
	W		Součet			17,000	
3	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	0,850		
	W		dočistit plán				
	W		-(638)*0,05"plán			-31,900	
	W		655*0,05"skutečnost			32,750	
	W		Součet			0,850	
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,425		
	P		Poznámka k položce:				
			50% odhad projektanta				
	W		0,85*0,5 "Přepočtené koeficientem množství			0,425	
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,850		
	W		0,85			0,850	
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	1,488		
	P		Poznámka k položce:				
			převod m3/t				
	W		0,85*1,75 "Přepočtené koeficientem množství			1,488	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,850		
	W		0,850			0,850	
8	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	17,000		
	W		-638"plán			-638,000	
	W		655"skutečnost			655,000	
	W		Součet			17,000	
D 5 Komunikace							15 654,62
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	17,000		
	W		-638"plán			-638,000	
	W		655"skutečnost			655,000	
	W		Součet			17,000	
10	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	17,000		
	W		-643"plán			-643,000	
	W		655+5"skutečnost			660,000	
	W		Součet			17,000	
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	17,170		
	W		-(638*1,01) "plán (Přepočtené koeficientem množství)			-644,380	
	W		655*1,01"skutečnost (Přepočtené koeficientem množství)			661,550	
	W		Součet			17,170	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							11 325,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	25,000		
	W		-420"plán		-420,000		
	W		445"skutečnost dle zaměření		445,000		
	W		Součet		25,000		
13	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	25,000		
	W		-420"plán		-420,000		
	W		445"skutečnost dle zaměření		445,000		
	W		Součet		25,000		
	D	997	Přesun sutě				
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,291		
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	122,910		
	P		Poznámka k položce: dalších 10km				
	W		12,291*10 'Přepočtené koeficientem množství		122,910		
16	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,625		
	P		Poznámka k položce: 65%				
17	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,666		
	P		Poznámka k položce: 20%				
	D	998	Přesun hmot				1 979,48
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,146		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
19	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	363,274		
20	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	363,274		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	363,274		
	P		Poznámka k položce: 2% z celkové ceny				
22	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	363,274		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
23	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	363,274		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt: 10 - VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ
Soupis: 10 - ZMĚNA 10
Místo: MOST
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Datum: 29.05.2025
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-39 155,31
D HSV			Práce a dodávky HSV				-33 386,69
D 1			Zemní práce				4 331,80
1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	35,800		
	W		-106"plán			-106,000	
	W		141,8"skutečnost			141,800	
	W		Součet			35,800	
D 5			Komunikace				
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	35,800		
	W		-106"plán			-106,000	
	W		141,8"skutečnost			141,800	
	W		Součet			35,800	
3	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	35,800		
	W		-106"plán			-106,000	
	W		141,8"skutečnost			141,800	
	W		Součet			35,800	
4	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-106,000		
	W		-106"plán			-106,000	
	W		0"skutečnost			0,000	
	W		Součet			-106,000	
5	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	35,800		
	W		-106"plán			-106,000	
	W		141,8"skutečnost			141,800	
	W		Součet			35,800	
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,800		
	W		-106"plán			-106,000	
	W		141,8"skutečnost			141,800	
	W		Součet			35,800	
D 8			Trubní vedení				
7	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	-1,000		
	W		-2"plán			-2,000	
	W		1"skutečnost			1,000	
	W		Součet			-1,000	
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-37 184,00
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-64,000		
	W		-64"PLÁN			-64,000	
	W		0"skutečnost			0,000	
	W		Součet			-64,000	
9	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-64,000		
	W		-64"PLÁN			-64,000	
	W		0"skutečnost			0,000	
	W		Součet			-64,000	
D 997			Přesun sutě				
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,104		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	281,456		
	P		Poznámka k položce: dalších 14km				
	VV		20,104*14 'Přepočtené koeficientem množství		281,456		
12	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,104		
	D	998	Přesun hmot				
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-15,724		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
14	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	0,000		
15	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	-443,739		
16	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	-443,739		
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	0,000		
18	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	-443,739		
19	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	-443,739		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	-443,739		
	P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny				
21	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	-443,739		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
22	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	-443,739		
	P		Poznámka k položce: VÝTLUKY				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt: 11 - CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ
Soupis: 11 - ZMĚNA 11

Místo: MOSTDatum: 29.05.2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOSTProjektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 067,53

D HSVPráce a dodávky HSV

D 1Zemní práce

4 108,00

1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	50,220		
	W		-1482" plán		-1 482,000		
	W		1372,22+160"skutečnost dle zaměření ACO + ACP		1 532,220		
	W		Součet		50,220		

D 5Komunikace

2 K 565155111Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

59,800

160,000

100,200

3 K 573211112Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2

598,000

1 372,220

774,220

4 K 577143111Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

884,000

0,000

884,000

5 K 577144111Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

598,000

1 372,220

774,220

D 997Přesun sutě

3 955,30

6 K 997221551Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

57,750

7 K 997221559Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

57,750

8 K 997221875Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

5,775

D VRNVedlejší rozpočtové náklady

D VRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 K 012103000Geodetické práce před výstavbou

87,198

11 K 012303000Geodetické práce po výstavbě

87,198

12 K 013324000Nákladový rozpočet

87,198

13 K 013354000Rozpočet skutečného provedení stavby

87,198

D VRN3Zařízení stavenišť

14 K 030001000Zařízení stavenišť

87,198

15 K 034303000Dopravní značení na staveništi

87,198