

Soupis méněprací a víceprací

Stavba:	Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín		
Objekt:	SO01	Oprava bytové jednotky 1+1	
Rozpočet:	1	Stavební	
Zadavatel	Město Nový Jičín	IČO: 00298212	
	Masarykovo nám. 1/1	DIČ: CZ00298212	
	74101 Nový Jičín		
Zhotovitel:	EMstav Lučina s.r.o.	IČO: 09227873	
	č.p. 120, 739 39 Lučina	DIČ: CZ09227873	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 094,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 094,77
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		16 094,77 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			16 094,77 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Popis stavby: Oprava volného bytu č. 11 ul. Luční 2, Nový Jičín
Popis objektu: SO01 - Oprava bytové jednotky 1+1
Popis rozpočtu: 1 - Stavební

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			3 474,90	21,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 331,24	33,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 356,35	64,3
64	Výplně otvorů	HSV			-3 196,84	-19,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			-739,88	-4,6
725	Zařizovací předměty	HSV			869,00	5,4
Cena celkem					16 094,77	100,0

Soupis méněprací a víceprací

S:	Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 Stavební

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké					3 474,90		
1	342011134R00	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15	m2	3,15900	1 100,00	3 474,90	801-1	RTS 25/ I	
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.									
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					5 331,24		
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťvem sklotextilním , s vypnutím	m2	29,61800	180,00	5 331,24	801-1	RTS 24/ I	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					10 356,35		
3	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,43000	9,11	140,57	800-773	RTS 24/ I	
4	632411110RV1	Samonivelační stěrka, ruč. zpracování tl. 10 mm samonivelační polymercementová stěrka na dřevěný podklad, vyztužená skleněným vláknem	m2	15,43000	629,72	9 716,58		Vlastní	
5	632451435	Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 20 běžný	m2	0,39000	1 280,00	499,20		RTS 24/ I	
Díl: 64		Výplně otvorů					-3 196,84		
6	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	-1,00000	1 181,84	-1 181,84	801-1	RTS 24/ I	
7	5533301026R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 75 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	-1,00000	2 015,00	-2 015,00	SPCM	RTS 24/ I	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					-739,88		
8	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-1,76300	519,22	-915,38	801-3	RTS 24/ I	
9	965041000U00	Bourání podlah betonových -10cm	m3	0,39000	450,00	175,50	801-3	RTS 25/ I	
Díl: 725		Zařizovací předměty					869,00		
10	551674068	Sedátko pro kombikozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,00000	869,00	869,00	800-721	RTS 24/ I	
Celkem						16 094,77			