


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:



P062024t - Oprava komunikace ul. Horní předměstí k č. p. 1971

KSO:
Místo: Kraslice, Horní předměstí

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2024

Zadavatel:
Město Kraslice

IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 19691238
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		855 120,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	855 120,40	21,00%	179 575,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 034 695,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Jiřina
Junková
Digitálně podepsal Ing. Jiřina
Junková
Datum: 2025.06.11 21:37:12
+02'00'

Václav Chmelíř
Digitálně podepsal Václav
Chmelíř
Datum: 2025.06.11 08:50:58
+02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:



P062024t - Oprava komunikace ul. Horní předměstí k č. p. 1971

Místo: Kraslice, Horní předměstí
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		855 120,40
HSV - Práce a dodávky HSV		835 120,40
1 - Zemní práce		66 320,00
5 - Komunikace pozemní		704 860,80
8 - Trubní vedení		37 310,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 664,00
998 - Přesun hmot		8 965,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:



P062024t - Oprava komunikace ul. Horní předměstí k č. p. 1971

Místo: Kraslice, Horní předměstí
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 855 120,40

D HSV Práce a dodávky HSV 835 120,40

D 1 Zemní práce 66 320,00

1	K	113154541	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 680,000	34,00	57 120,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Uložení frézované na skládce města

2	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	200,000	28,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případné terénní úpravy - napojení okolního terénu

3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná	t	40,000	90,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

VV 20*2 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

D 5 Komunikace pozemní 704 860,80

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	67,200	100,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev
VV 1680*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 67,200

5	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	67,200	109,00	7 324,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev
VV 1680*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 67,200

6	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	67,200	630,00	42 336,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev
VV 1680*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 67,200

7	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 680,000	16,00	26 880,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

8	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 680,000	370,00	621 600,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

D 8 Trubní vedení 37 310,00

9	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4,000	2 850,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

10	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	11,000	1 730,00	19 030,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

11	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

12	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	2 490,00	4 980,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 664,00

13	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	69,000	100,00	6 900,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

14	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	69,000	156,00	10 764,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot 8 965,60

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	44,828	200,00	8 965,60	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

16	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

17	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Přechodné dopravní značení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice
Objekt: P062024u - Oprava komunikace Sněžná cesta k č. p. 17

KSO:
Místo: Kraslice

Zadavatel:
Město Kraslice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2024

IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 19691238

Cena bez DPH			509 409,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	509 409,20	21,00%	106 975,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	616 385,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ing. Jiřina
Junková

Digitálně podepsal
Ing. Jiřina Junková
Datum: 2025.06.11
21:36:35 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice

Objekt: P062024u - Oprava komunikace Sněžná cesta k č. p. 17

Místo: Kraslice
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	509 409,20
HSV - Práce a dodávky HSV	489 409,20
1 - Zemní práce	34 040,00
5 - Komunikace pozemní	432 308,00
8 - Trubní vedení	13 630,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 632,00
998 - Přesun hmot	3 799,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice
Objekt: P062024u - Oprava komunikace Sněžná cesta k č. p. 17

Místo: Kraslice
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 509 409,20

D HSV Práce a dodávky HSV 489 409,20

D 1 Zemní práce 34 040,00

1	K	113154541	Frézování živичného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	920,000	34,00	31 280,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Uložení frézované na skládce města

2	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	60,000	28,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případné terénní úpravy - napojení okolního terénu

3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
vv			6*2 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			

D 5 Komunikace pozemní 432 308,00

4	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	92,000	100,00	9 200,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev
vv 920*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 92,000

5	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	92,000	109,00	10 028,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev
vv 920*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 92,000

6	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	92,000	630,00	57 960,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev
vv 920*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 92,000

7	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 ka/m2	m2	920,000	16,00	14 720,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

8	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	920,000	370,00	340 400,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

D 8 Trubní vedení 13 630,00

9	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000	1 730,00	8 650,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

10	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	2 490,00	4 980,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 632,00

11	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	22,000	100,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

12	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	22,000	156,00	3 432,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 3 799,20

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	18,996	200,00	3 799,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

14	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

15	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Přechodné dopravní značení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:
P062024c - Oprava komunikace Tisová od křižovatky s Wolkerovou ke
hřbitovu

KSO:
Místo: Kraslice

Zadavatel:
Město Kraslice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2024
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ:
IČ: 19691238

Cena bez DPH		697 451,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	697 451,60	21,00%	146 464,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	843 916,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ing. Jiřina
Junková

Digitálně podepsal
Ing. Jiřina Junková
Datum: 2025.06.11
21:36:06 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice

Objekt: P062024c - Oprava komunikace Tisová od křižovatky s Wolkerovou ke hřbitovu

Místo: Kraslice
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	697 451,60
HSV - Práce a dodávky HSV	677 451,60
1 - Zemní práce	58 360,00
5 - Komunikace pozemní	573 453,00
8 - Trubní vedení	21 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 608,00
998 - Přesun hmot	19 130,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice

Objekt: P062024c - Oprava komunikace Tisová od křižovatky s Wolkerovou ke hřbitovu

Místo: Kraslice Datum: 13. 8. 2024

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 697 451,60

D HSV Práce a dodávky HSV 677 451,60

D 1 Zemní práce 58 360,00

1	K	113154541	Frézování živичného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 340,000	34,00	45 560,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Uložení frézované na skládce města

2	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	200,000	28,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případné terénní úpravy - napojení okolního terénu

3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	80,000	90,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

VV 40*2 'Přepočtené koeficientem množství 80,000

D 5 Komunikace pozemní 573 453,00

4	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	67,000	100,00	6 700,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev

VV 1340*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,000

5	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	67,000	109,00	7 303,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev

VV 1340*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,000

6	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	67,000	630,00	42 210,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev

VV 1340*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,000

7	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 340,000	16,00	21 440,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

8	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 340,000	370,00	495 800,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

D 8 Trubní vedení 21 900,00

9	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	6,000	2 850,00	17 100,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

10	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

11	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 608,00

12	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

13	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	18,000	156,00	2 808,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 19 130,60

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	95,653	200,00	19 130,60	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

15	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

16	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Přechodné dopravní značení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:
P062024p - Oprava komunikace Palackého jih od křiž. s ČSA po obloukový most

KSO:
Místo: Kraslice

Zadavatel:
Město Kraslice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2024
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ:
IČ: 19691238

Cena bez DPH		611 506,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	611 506,50 0,00	21,00% 12,00%	128 416,37 0,00
Cena s DPH		v CZK	739 922,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ing. Jiřina
Junková
Digitálně podepsal
Ing. Jiřina Junková
Datum: 2025.06.11
21:35:37 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací, Kraslice

Objekt:

P062024p - Oprava komunikace Palackého jih od křiž. s ČSA po obloukový most

Místo:

Kraslice

Zadavatel:

Město Kraslice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

13. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	611 506,50
HSV - Práce a dodávky HSV	591 506,50
1 - Zemní práce	35 530,00
5 - Komunikace pozemní	491 045,50
8 - Trubní vedení	37 540,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 368,00
998 - Přesun hmot	1 023,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice

Objekt: P062024p - Oprava komunikace Palackého jih od křiž. s ČSA po obloukový most

Místo: Kraslice
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 611 506,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV				591 506,50	
D		1	Zemní práce				35 530,00	
1	K	113154541	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 045,000	34,00	35 530,00	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: Uložení frézované na skládce města						
VV		"Úsek 1" 630				630,000		
VV		"Úsek 2" 415				415,000		
VV		Součet				1 045,000		
D		5	Komunikace pozemní				491 045,50	
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	104,500	100,00	10 450,00	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: Případná oprava podkladních vrstev						
VV		1045*0,1 "Přepočtené koeficientem množství				104,500		
3	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	104,500	109,00	11 390,50	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: Případná oprava podkladních vrstev						
VV		1045*0,1 "Přepočtené koeficientem množství				104,500		
4	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	104,500	630,00	65 835,00	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: Případná oprava podkladních vrstev						
VV		1045*0,1 "Přepočtené koeficientem množství				104,500		
5	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 045,000	16,00	16 720,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"Úsek 1" 630				630,000		
VV		"Úsek 2" 415				415,000		
VV		Součet				1 045,000		
6	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 045,000	370,00	386 650,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"Úsek 1" 630				630,000		
VV		"Úsek 2" 415				415,000		
VV		Součet				1 045,000		
D		8	Trubní vedení				37 540,00	
7	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	2 850,00	8 550,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	11,000	1 730,00	19 030,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	4,000	2 490,00	9 960,00	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 368,00	
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	103,000	100,00	10 300,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	103,000	156,00	16 068,00	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot				1 023,00	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,115	200,00	1 023,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
14	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
15	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: Přechodné dopravní značení						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:



P062024v - Oprava komunikace Polní od č. p. 19 po č. p. 48

KSO:
Místo: Kraslice

Zadavatel:
Město Kraslice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 3. 2025

IČ:
DIČ: CZ00259438

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 19691238

DIČ:

Cena bez DPH		162 825,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	162 825,20 0,00	21,00% 12,00%	34 193,29 0,00
Cena s DPH		v CZK	197 018,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Ing. Jiřina
Junková

Digitálně podepsal Ing.
Jiřina Junková
Datum: 2025.06.11
21:35:03 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:



P062024v - Oprava komunikace Polní od č. p. 19 po č. p. 48

Místo: Kraslice
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:




Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		162 825,20
HSV - Práce a dodávky HSV		142 825,20
1 - Zemní práce		9 370,00
5 - Komunikace pozemní		115 880,00
8 - Trubní vedení		9 770,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 400,00
998 - Přesun hmot		1 405,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:



P062024v - Oprava komunikace Polní od č. p. 19 po č. p. 48

Místo: Kraslice
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 162 825,20

D HSV Práce a dodávky HSV 142 825,20

D 1 Zemní práce 9 370,00

1	K	113154521	Frézování živичného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	235,000	34,00	7 990,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2025 01

P Případné terénní úpravy - napojení okolního terénu								
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	6,000	90,00	540,00	CS ÚRS 2025 01
VV					3*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,000			

D 5 Komunikace pozemní 115 880,00

4	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P Případná oprava podkladních vrstev								
VV					300*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,000			

5	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	30,000	109,00	3 270,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

P Případná oprava podkladních vrstev								
VV					300*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,000			

6	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	30,000	630,00	18 900,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

P Případná oprava podkladních vrstev								
VV					300*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,000			

7	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 ka/m2	m2	235,000	16,00	3 760,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

8	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	235,000	370,00	86 950,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

D 8 Trubní vedení 9 770,00

9	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

10	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,000	1 730,00	6 920,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 400,00

11	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	25,000	100,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

12	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	25,000	156,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 1 405,20

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	7,026	200,00	1 405,20	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

14	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

15	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
Přechodné dopravní značení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:
P062024k - Oprava komunikace ul. Přilehlá

KSO:
Místo: Kraslice

Zadavatel:
Město Kraslice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2024

IČ:
DIČ: CZ00259438

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 19691238

Cena bez DPH			263 411,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	263 411,30	21,00%	55 316,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			318 727,67
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Ing. Jiřina
Junková

Digitálně podepsal Ing.
Jiřina Junková
Datum: 2025.06.11 21:34:35
+02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice

Objekt: **P062024k - Oprava komunikace ul. Přilehlá**

Místo: Kraslice

Zadavatel: Město Kraslice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		263 411,30
HSV - Práce a dodávky HSV		243 411,30
1 - Zemní práce		15 980,00
5 - Komunikace pozemní		201 136,50
8 - Trubní vedení		13 590,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 288,00
998 - Přesun hmot		416,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice

Objekt: P062024k - Oprava komunikace ul. Přilehlá

Místo: Kraslice
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem263 411,30

D HSVPráce a dodávky HSV243 411,30

D 1Zemní práce15 980,00

1	K	113154521	Frézování živичného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	470,000	34,00	15 980,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Uložení frézované na skládce města

D 5Komunikace pozemní201 136,50

2	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	23,500	100,00	2 350,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P
Případná oprava podkladních vrstev
VV
470°0,05 'Přepočtené koeficientem množství23,500

3	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	23,500	109,00	2 561,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

P
Případná oprava podkladních vrstev
VV
470°0,05 'Přepočtené koeficientem množství23,500

4	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	23,500	630,00	14 805,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

P
Případná oprava podkladních vrstev
VV
470°0,05 'Přepočtené koeficientem množství23,500

5	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 ka/m2	m2	470,000	16,00	7 520,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

6	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	470,000	370,00	173 900,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

D 8Trubní vedení13 590,00

7	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

8	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	3,000	1 730,00	5 190,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

9	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání12 288,00

10	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	48,000	100,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

11	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	48,000	156,00	7 488,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D 998Přesun hmot416,80

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2,084	200,00	416,80	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D VRNVedlejší rozpočtové náklady20 000,00

D VRN3Zařízení staveniště10 000,00

13	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7Provozní vlivy10 000,00

14	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Přechodné dopravní značení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:



P062024b - Oprava komunikace Zelená Hora od č. p. 214 po č. p. 278

KSO:
Místo: Kraslice

Zadavatel:
Město Kraslice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 3. 2025

IČ:
DIČ: CZ00259438

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 19691238

DIČ:

Cena bez DPH		234 667,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	234 667,40	21,00%	49 280,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	283 947,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Jiřina
Junková



Digitálně podepsal Ing.
Jiřina Junková
Datum: 2025.06.11
21:33:53 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice
Objekt:



P062024b - Oprava komunikace Zelená Hora od č. p. 214 po č. p. 278

Místo: Kraslice
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		234 667,40
HSV - Práce a dodávky HSV		214 667,40
1 - Zemní práce		13 940,00
5 - Komunikace pozemní		192 659,00
8 - Trubní vedení		5 190,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 816,00
998 - Přesun hmot		62,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								234 667,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV	214 667,40				
D		1	Zemní práce	13 940,00				
1	K	113154521	Frézování živичného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	410,000	34,00	13 940,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Uložení frézované na skládce města					
D		5	Komunikace pozemní	192 659,00				
2	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	41,000	100,00	4 100,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Případná oprava podkladních vrstev					
VV			410*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	41,000				
3	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	41,000	109,00	4 469,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Případná oprava podkladních vrstev					
VV			410*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	41,000				
4	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	41,000	630,00	25 830,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Případná oprava podkladních vrstev					
VV			410*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	41,000				
5	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 ka/m2	m2	410,000	16,00	6 560,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	410,000	370,00	151 700,00	CS ÚRS 2024 02
D		8	Trubní vedení	5 190,00				
7	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	3,000	1 730,00	5 190,00	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 816,00				
8	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	11,000	156,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot	62,40				
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,312	200,00	62,40	CS ÚRS 2024 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00				
D		VRN3	Zařízení staveniště	10 000,00				
11	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
D		VRN7	Provozní vlivy	10 000,00				
12	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Přechodné dopravní značení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací, Kraslice

Objekt:

P062024a - ÚSEK 2 - Oprava komunikace Zelená Hora od křižovatky s
Wolkerovou po č. p. 194

KSO:

Místo: Kraslice

Zadavatel:

Město Kraslice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 3. 2025

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

19691238

DIČ:

Cena bez DPH

630 849,40

DPH základní
snížená

Základ daně
630 849,40
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
132 478,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

763 327,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Jiřina
Junková

Digitálně podepsal
Ing. Jiřina Junková
Datum: 2025.06.11
21:33:05 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice

Objekt: **P062024a - ÚSEK 2 - Oprava komunikace Zelená Hora od křižovatky s Wolkerovou po č. p. 194**

Místo: Kraslice

Zadavatel: Město Kraslice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		630 849,40
HSV - Práce a dodávky HSV		610 849,40
1 - Zemní práce		43 600,00
5 - Komunikace pozemní		526 288,00
8 - Trubní vedení		29 310,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 376,00
998 - Přesun hmot		6 275,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		10 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací, Kraslice

Objekt: P062024a - ÚSEK 2 - Oprava komunikace Zelená Hora od křižovatky s Wolkerovou po č. p. 194

Místo: Kraslice
Zadavatel: Město Kraslice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem630 849,40

D HSVPráce a dodávky HSV610 849,40

D 1Zemní práce43 600,00

1	K	113154541	Frézování živичného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 120,000	34,00	38 080,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Uložení frézované na skládce města

2	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	120,000	28,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Případné terénní úpravy - napojení okolního terénu

3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	24,000	90,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

VV
12*2 'Přepočtené koeficientem množství24,000

D 5Komunikace pozemní526 288,00

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	112,000	100,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev
VV
1120*0,1 'Přepočtené koeficientem množství112,000

5	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	112,000	109,00	12 208,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev
VV
1120*0,1 'Přepočtené koeficientem množství112,000

6	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	112,000	630,00	70 560,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Případná oprava podkladních vrstev
VV
1120*0,1 'Přepočtené koeficientem množství112,000

7	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 120,000	16,00	17 920,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

8	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 120,000	370,00	414 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

D 8Trubní vedení29 310,00

9	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	2 850,00	8 550,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

10	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	12,000	1 730,00	20 760,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání5 376,00

11	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	21,000	100,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

12	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	21,000	156,00	3 276,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D 998Přesun hmot6 275,40

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	31,377	200,00	6 275,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D VRNVedlejší rozpočtové náklady20 000,00

D VRN3Zařízení staveniště10 000,00

14	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7Provozní vlivy10 000,00

15	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Přechodné dopravní značení