

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2025-2026

Číslo smlouvy: S 640 096 400 24

Číslo objednávky: SSZT PCE 25_09 (LC4)

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SSZT PCE 25_09 (LC4)

Stavba: Oprava napájecího kabelu PZZ v km. 109,792 traťového úseku Lichkov - Těchonín.

KSO:
Místo: traťový úsek Lichkov - TěchonínCC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025Zadavatel:
Správa železnic s.o.; Oblastní ředitelství HKIČ:
DIČ:Účastník:
Společnost Údržba u SSZT PCE 2025 - 2026IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	364 062,30
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	364 062,30	76 453,08
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	440 515,38
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SSZT PCE 25_09 (LC4)

Stavba: Oprava napájecího kabelu PZZ v km. 109,792 traťového úseku Lichkov - Těchonín.

Místo: traťový úsek Lichkov - Těchonín

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel: Správa železnic s.o.; Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Účastník: Společnost Údržba u SSZT PCE 2025 - 2026

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		364 062,30	440 515,38	
PS01	Oprava napájecího kabelu PZZ v km. 109,792 traťového úseku Lichkov - Těchonín.	364 062,30	440 515,38	PRO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava napájecího kabelu PZZ v km. 109,792 traťového úseku Lichkov - Těchonín.

Objekt:

PS01 - SSZT PCE 25_09 (LC4) - Oprava napájecího kabelu PZZ v km. 109,792 traťového úseku Lichkov - Těchonín

KSO:

Místo: traťový úsek Lichkov - Těchonín

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

Správa železnic s.o.; Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Účastník:

Společnost Údržba u SSZT PCE 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava napájecího kabelu PZZ v km. 109,792 traťového úseku Lichkov - Těchonín.

Objekt:

PS01 - SSZT PCE 25_09 (LC4) - Oprava napájecího kabelu PZZ v km. 109,792 traťového úseku Lichkov - Těchonín

Místo:

traťový úsek Lichkov - Těchonín

Datum:

28. 5. 2025

Zadavatel:

Správa železnic s.o.; Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Účastník:

Společnost Údržba u SSZT PCE 2025 - 2026

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

OST - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava napájecího kabelu PZZ v km. 109,792 traťového úseku Lichkov - Těchonín.

Objekt:

PS01 - SSZT PCE 25_09 (LC4) - Oprava napájecího kabelu PZZ v km. 109,792 traťového úseku Lichkov - Těchonín

Místo: traťový úsek Lichkov - Těchonín

Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel: Správa železnic s.o.; Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Účastník: Společnost Údržba u SSZT PCE 2025 - 2026

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	7492204790	Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely AYKYz 4J25(4Bx25)	m	320,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
8	M	7590540924	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná trubka středně silná, barva černá, délka 1 m, s lepidlem MWTM 160/50-1000/S(S5)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
13	M	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	320,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	70,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

3	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131113

4	K	460161182	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	320,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161182

5	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuťněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391123

6	K	460431192	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	320,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431192

7	K	460581131	Úprava terénu uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasněho uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	128,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581131

D OST Ostatní

0,00

9	K	7492652010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Al do 25 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	320,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
10	K	7590525441	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové GELSNAPE bez pancíře do 6 žil - spojení žil, spojení obou polovin tělesa spojky, zabezpečení pružnou spojkou, utažení stahovacích pásek na koncích spojky, uložení spojky v jámě	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	320,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
12	K	7593507150	Vyjmutí výstražné fólie z výkopu	m	320,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
14	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
15	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
16	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
17	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
18	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			0,00	Sborník UOŽI 01 2025