

Položkový rozpočet

Část veřejné zakázky - 1. „ÚP ČR – KrP v ČB – zřízení regionálního centra v Českých Budějovicích – úprava prostor“
DISPOZICE - 15 MÍST STUDENT + 1 MÍSTO LEKTOR

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč bez DPH)	Celkem Kč bez DPH
Díl: Stavební práce					
Díl: Sádrokartonové konstrukce					
49	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášt., RBI 12,5mm (AKU)	m2	14,92000		
	SDK školící místnost	m2	66,20000		
57	Podhled stropy SDK (vč. oprava stávajícího SDK v chodbě a přechodu)	soub	1,00000		
Díl: Úpravy povrchů vnitřní					
75	Základní nátěr stěn penetrace - sjednocení podkladu	m2	110,64000		
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce					
106	Odstranění stávající podlahové krytiny (bez chodby)	m2	66,20000		
	Úprava drážek po frézování	soub	1,00000		
120	Dodávka a pokládka zátěžového vinilu/lina - RAL 7037 včetně všech vyrovnávacích, podkladních vrstev ,soklu a lišt	m2	77,56900		
Díl: Lešení a stavební výtahy					
122	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	soub	1,00000		
124	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	soub	1,00000		
125	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	soub	1,00000		
126	Zábor pro lešení	soub	1,00000		
130	Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení	soub	1,00000		
Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
138	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	soub	1,00000		
Díl: Bourání konstrukcí					
47	Frézování drážek pro rozvody elektro a slaboproud	soub	1,00000		
142	Bourání příček z cihel pálených plných nebo SDK	soub	1,00000		
144	Nové ostění	soub	1,00000		
156	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	soub	1,00000		
162	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 a příček	soub	1,00000		
165	Vrtání jádrové do zdiva cihelného	soub	1,00000		
Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot					
177	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, azbest (u azbestu nutno doložit atest o odborné likvidaci specializovanou firmou)	soub	1,00000		
178	Svislá doprava suti a vybour. hmot	soub	1,00000		
180	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	soub	1,00000		
Díl: Staveništní přesun hmot					
184	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	soub	1,00000		
Díl: Broadcastové studio					
	odhlučnění Broadcastového studia-akustické desky, obklady- odzvučení m2	m2	10,00000		
	akustické průhledové lepené trojsklo Studio - Okno z jedné strany neprůhledné 1x1m	m2	2,00000		
Díl: Izolace akustické					
220	D+M akusticé izolace do SDK	soub	1,00000		
Díl: Klimatizace					
224	D+M klimatizační jednotky venkovní a vnitřní jednotky (nutno provést výpočet dle místnosti)včetně stavebních přípomocí	soub	1,00000		
225	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	0,00000		
Díl: Konstrukce truhlářské					
304	D+M vnitřní interiérové dveře vč. kování,	soub	1,00000		
Díl: Nátěry					
393	Opravy oken, dveří a radiátorů	soub	1,00000		
Díl: Malby					
396	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m dle rozhasu poškození	soub	110,64000		
397	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	soub	110,64000		
398	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, opravy stěny a strop	soub	148,89000		
Díl: Žaluzie					
401	Výměna nebo doplnění žaluzií dle typu oken (cílem je dostatečné zatemnění místnosti při využití IT - odstíny bílo-modré)	soub	1,00000		
Díl: Elektromontáže					
402	Podlahová krabice 4 moduly	soub	1,00000		
402	Modul zásuvky 45	soub	1,00000		
402	Modul 45 2x RJ45	soub	1,00000		
402	Kanál 150X28 podlahový	soub	1,00000		
402	CYKY-J 3x2.5	soub	1,00000		
402	LAN DATA PAR CAT 6	soub	1,00000		
402	19" RACK jednodílný 6U, vč. příslušenství	soub	1,00000		
402	Switch - do racku, smart, 24× RJ-45, 24×, 10/100/1000Base-T, IGMP, PoE a zrcadlení,portů, QoS (Quality of Service), VLAN,statická agregace linek a LACP agregace linek,podporuje 802,3af (PoE) a 802,3at (PoE+), 24 PoE vstupů	soub	1,00000		
402	Pomocný montážní materiál	soub	1,00000		
402	Stavební přípomoc	soub	1,00000		
402	Montáž instalace a kompletace	soub	1,00000		
402	Montáž a demontáž světla	soub	1,00000		
402	Dodávka světel (širokospektrální osvětlení za použití čtvercových elementů, které umožní veškerou možnou montáž / zavěšení, přisazení, vestavění /. Vzhledem k širokému spektru a charakteru RCV interiérů je nutné pokaždé provést lokalizovaný výpočet a projekci osvětlení. viz referenční prvky osvětlení.	soub	1,00000		
402	Výchozí revize elektro	soub	1,00000		
402	Úprava stávajícího elektro rozvodu	soub	1,00000		
Díl: Ústřední vytápění					

Položkový rozpočet

Část veřejné zakázky - 1. „ÚP ČR – KrP v ČB – zřízení regionálního centra v Českých Budějovicích – úprava prostor“

DISPOZICE - 15 MÍST STUDENT + 1 MÍSTO LEKTOR

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč bez DPH)	Celkem Kč bez DPH
403	D+M ústředního vytápění - nutno provést výpočet tepelných ztrát a dopnit dle potřeby radiátory	kpl	1,00000		
Díl: Ostatní					
V	Zabezpečení ostatního prostoru proti prachu	soub	1,00000		
399	Doprava materiálu a osob na staveniště	soub	1,00000		
CELKEM Kč bez DPH					1 481 258,94
CELKEM Kč s DPH					1 792 323,32