

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/431 VYŠKOV, UL. KŘEČKOVSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

RD SUS JMK, COLAS – FIRESTA

COLAS CZ, a.s. - Správce

sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze
zastoupená Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. na základě PM

IČO: 26177005
sp. zn. oddíl B, vložka 6556

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Společník

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně
zastoupená Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČO: 25317628
sp. zn. oddíl B, vložka 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zajištění přilnutí vrstvy SCO na ACL – SO 101, SO 102. Po odfrézování obrusné vrstvy byly zjištěny další poruchy ložné vrstvy, než předpokládal projekt. Byla odfrézována další nesourodá plocha vrstvy v tl. 50 mm v celé ploše SO 101–190 m² a SO 102–730 m². Z tohoto důvodu je rozsah díla rozšířen o frézování ploch položení asf. Vrstvy ACL 16+ včetně aplikace spoj. postřiku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 738 951,30 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:


Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Jihlavě, dne



Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s


V Brně, dne



11.06.2025
07:46:08

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Brně, dne



Ing. Vilém Huryta
prokurista
FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Projekt : II/431 Vyškov, ul. Křečkovská

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	úsek č. 1	428 959,60	66 737,50	0,00	495 697,10
SO 102	úsek č. 2	1 921 139,20	256 412,50	0,00	2 177 551,70
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 350 098,80	323 150,00	0,00	2 673 248,80

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady	65 702,50	0,00	0,00	65 702,50
Ostatní a vedlejší náklady celkem	65 702,50	0,00	0,00	65 702,50

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	2 415 801,30	323 150,00	0,00	2 738 951,30



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: MR2 II/431 Vyškov, ul. Křečkovská
Rozpočet: SO-101 úsek č.1

SO-101	66 737,50
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				7 077,50	
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	9,500	745,00	7 077,50	
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele					
			tl. 50 mm 190*0,05 = 9,500 [A]					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku					
	5		Komunikace				59 660,00	
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	190,000	14,00	2 660,00	
			0,5 kg/m2					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
4	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	9,500	6 000,00	57 000,00	
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ tl. 50 mm					
			tl. 5 cm 190*0,05 = 9,500 [A]					
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: MR2 II/431 Vyškov, ul. Křečkovská
Rozpočet: SO-102 úsek č.2

SO-102	256 412,50
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				27 192,50	
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	36,500	745,00	27 192,50	
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele					
			tl. 5cm 730*0,05 = 36,500 [A]					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku					
	5		Komunikace				229 220,00	
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	730,000	14,00	10 220,00	
			0,5 kg/m2					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
4	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	36,500	6 000,00	219 000,00	
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ tl. 50 mm					
			tl. 5 cm 730*0,05 = 36,500 [A]					
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					