

Číslo smlouvy objednatele: D/0917/2025/KŘ

Číslo smlouvy zhotovitele: 25KE0003

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2. až 16. NP“

uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních ve věcech technických IČO	:	Ing. Radim Holíš, hejtman [redacted] – vedoucí oddělení provozu úřadu a správy budov [redacted] – koordinace přípravy a realizace investic [redacted] – správce budov
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	2786182/0800
Telefon	:	[redacted]
E-mail	:	[redacted]
ID DS	:	scsbwku
Zhotovitel	:	KERAMO D – Dohorák s.r.o.
Sídlo	:	Zahradní 583, 768 21 Kvasice
Zapsán v obchodním rejstříku	:	U Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54030
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních ve věcech technických IČO DIČ	:	Michal Dohorák [redacted] 277 16 104 CZ27716104
Je plátcem DPH ¹	:	ANO

¹ Účastník/ zhotovitel uvede dle skutečnosti, zda je nebo není plátcem DPH.

Bankovní ústav : ČSOB Kroměříž
Číslo účtu² : 212583690/0300
Telefon :
E-mail :
ID DS : t3vfjgk

1.1. Zhotovitel je **fyzickou**/právníckou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.2. Identifikační údaje akce

Název akce: **Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2. až 16. NP**

Místo stavby: p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, budově, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje. Budova je nemovitou kulturní památkou, r. č. 26160/7-1894 v ÚSKP ČR.

Stavební ohlášení: Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaný Magistrátem města Zlína, Odborem stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), pod čj. MMZL 041929/2024 dne 26.02.2024,

Projektová dokumentace a Autorský dozor: zpracovaná společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., Štefánikova 167, 760 05 Zlín, v 09/2023

Technický dozor stavebníka: ACUTIA spol. s r. o., se sídlem Rybníčky 512, Kudlov, 760 01 Zlín, IČO 29252971, zastoupená

Koordinátor BOZP objednatele: ACUTIA spol. s r. o., se sídlem Rybníčky 512, Kudlov, 760 01 Zlín, IČO 29252971, zastoupená

Generální dodavatel stavby: **KERAMO D – Dohorák s.r.o.**

Realizační tým:

1. Stavbyvedoucí zhotovitele:

² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2. až 16. NP“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Původně bylo plánováno provedení rekonstrukce sociálních zařízení a samotné realizace po dílčích 3. etapách, tato původní etapizace byla zrušena a realizace díla bude řešena jako celek.

Samotná realizace bude probíhat postupně, není možné zahájení realizace ve všech patrech současně, ale vždy je nezbytné zachovat plnou funkčnost sociálních zařízení pro minimálně 12. pater, nebude-li dohodnuto jinak. Ze zmíněného důvodu bude požadováno, že po dokončení zrealizovaných pater, způsobilých samostatného užívání, bude provedeno zhotovitelem stavby předání této části díla objednateli do předčasného užívání stavby před úplným dokončením díla jako celku.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1875/010/10/22 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., Štefánikova 167, 760 05 Zlín. IČO 01643541, v 09/2023, věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazy výměr), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a nabídkou zhotovitele.
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“)
- podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
- Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, čj. MMZL 041929/2024 dne 26.02.2024,
- touto smlouvou o dílo;

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby.

- 2.3. **Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno výhradně pro výkon veřejnoprávní činnosti a pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).**

- 2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty**:

2.4.1. stavební objekty:

SO 01 – Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21 (Zlín 21. budova)

- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle povolení stavby a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.2. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.3. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.4. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.5. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.6. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků apod.,
- 2.7.7. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.8. zpracování **díleenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace,
- 2.7.9. zhotovení uživatelského manuálu v českém jazyce, který bude obsahovat návody pro obsluhu a servisní zásahy přípustné technickému personálu na pracovišti (nejméně ve dvou vyhotoveních),
- 2.7.10. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.11. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.12. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.13. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.14. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.15. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.16. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení **komplexního vyzkoušení díla** po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.7.17. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.18. **dokumentace skutečného provedení díla**,

- 2.7.19. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo po dobu zkušebního provozu,
 - 2.7.20. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.7.21. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.7.22. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.7.23. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, bude-li zkušební provoz nařízen,
 - 2.7.24. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
 - 2.7.25. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 2.7.26. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 2.7.27. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 12 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel **prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 2.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.9. této Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.11. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.12. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel

je **povinen na tyto změny přistoupit**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.

- 2.13. **Dokumentace skutečného provedení stavby, vyhotovená v podobě dokumentace pro provádění stavby s vyznačením veškerých změn**, bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
 - 2.13.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.13.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
 - 2.13.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
 - 2.13.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 2.13.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
 - 2.13.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
 - 2.14.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.14.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
 - 2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 15.11 této smlouvy.
- 2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
 - 2.15.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
 - 2.15.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
- 2.16. Objednatel si vyhrazuje právo (dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů) písemně požadovat po zhotoviteli realizaci (rozšířit dílo o) „**Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování čisté vody v budově B21**“ (dále jen „**Zabudování tlakové stanice**“), a zhotoviteli je v takovém případě povinen na dané rozšíření díla přistoupit, a to pokud objednatel vznesl tento požadavek ve lhůtě do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. V takovém případě bude Zabudování tlakové stanice realizováno v souladu s parametry stanovenými projektovou dokumentací zpracovanou společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., Štefánikova 167, 760 05 Zlín, IČO 01643541, v 5/2024, a přílohou č. 2 této smlouvy, a nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. V případě realizace Zabudování tlakové stanice je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu za řádně zhotovené Zabudování tlakové stanice v souladu s touto smlouvou.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

3.1.1 Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

3.1.2 Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

3.1.3 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“).

3.3. Změny závazku

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:

3.3.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3.2. Změna termínu plnění

Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

3.3.2.1. změna povahy či rozsahu díla,

3.3.2.2. zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám,

3.3.2.3. vyšší moc,

3.3.2.4. výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám,

3.3.2.5. výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla.

3.3.3. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu.

3.3.4. **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**

3.3.4.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

3.3.4.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

- 3.3.4.3. požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení apod. než bylo původně sděleno správcí technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby,
- 3.3.4.4. zlepšení ekonomie provozu budovy (např. snížení energetických nákladů na provoz budovy, menší četnost revizí, rychlejší detekce problému chodu budovy, snížení nákladů na spotřebu energií apod.) změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla,
- 3.3.4.5. zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy, než je uvažováno v projektové dokumentaci,
- 3.3.4.6. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
- 3.3.4.7. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,
- 3.3.4.8. dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při kolaudaci stavby,
- 3.3.4.9. existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala,
- 3.3.4.10. změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení.

3.3.5. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy

Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:

- 3.3.5.1. předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
- 3.3.5.2. výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
- 3.3.5.3. odstoupením od smlouvy z důvodů dle ust. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3.5.4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění
- 3.3.5.5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce
- 3.3.5.6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
- 3.3.5.7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle ust. § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3.5.8. v případě prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutím o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li Zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
- 3.3.5.9. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle čl. 2.155 smlouvy.
- 3.3.5.10. Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.4. této smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 3.3.6 a 3.3.7. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“)

3.3.6. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle ust. § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbýající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

3.3.7. Změna zhotovitele v ostatních případech

V případě ukončení smlouvy dle článků 3.3.5.1. až 3.3.5.6 a čl. 3.3.5.8. této smlouvy je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na ust. § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle ust. § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení, může Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednaných požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 3.4. Postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.4. je právem objednatel, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat. Pokud konkrétní postup podle čl. 3.3.2. až 3.3.4. splňuje požadavky kladené na vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., považuje se daný postup za realizaci vyhrazené změny závazku podle daného ustanovení.
- 3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.5., povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 3.6. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v ust. § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak nebo nejde-li o vyhrazené změny uvedené v odst. 3.3. této smlouvy.
- 3.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. Toto ujednání se nevztahuje na vyhrazené změny, uvedené v odst. 3.3 této smlouvy.

3.9. Změnový list

- 3.9.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a AD.
- 3.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli před zahájením prací

na díle. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

- 3.9.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

3.10. Ocenění víceprací a méněprací

- 3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 3.10.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 3.10.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací.
- 3.10.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.
- 3.10.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): **předpoklad 12/2024**
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty předložil.
- 4.2. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení této výzvy objednatelem zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím 10. kalendářního dne pokládána za doručenou. Tento den je současně oběma smluvními stranami pokládán za poslední den lhůty k předložení dokladů o uzavřeném pojištění dle odst. 12.3 a odst. 12.4 této smlouvy.
- 4.3. **Dílčí termíny:**
- 4.3.1. Termín dokončení kompletního díla (dle odst. 2.1. a 2.16) a předání dokumentace skutečného provedení stavby: **14 měsíců ode dne zahájení doby plnění dle odst. 4.1. a 4.2., předpoklad plnění 12/2024 – 02/2026**
- 4.3.2. **Předpokládané termíny dokončení dílčích částí díla**, nebude-li dohodnuto jinak:
- I. část: **16., 15. a 14. NP: dokončení do 3 měsíců ode dne zahájení doby plnění dle odst. 4.1. a 4.2.,**
 - II. část: **13., 12. a 11. NP: dokončení do 2,5 měsíců ode dne předání a převzetí části I. do předčasného užívání stavby,**
 - III. část: **10., 9. a 8. NP: dokončení do 2,5 měsíců ode dne předání a převzetí**

části II. do předčasného užívání stavby,

- **IV. část: 7., 6. a 5. NP: dokončení do 2,5 měsíců ode dne předání a převzetí části III. do předčasného užívání stavby,**

- **V. část: 4., 3. a 2. NP: dokončení do 2,5 měsíců ode dne předání a převzetí části IV. do předčasného užívání stavby,**

Pokud nebude dílčí část zhotovitelem řádně dokončena a převzata objednatelem do předčasného užívání stavby, nelze zahájit realizaci další části díla (např. do dokončení I. části díla nelze zahájit II. část a další). V rámci realizace jednotlivých částí lze provést předání a převzetí dílčí části do předčasného užívání stavby před stanoveným termínem.

4.4. Harmonogram stavby:

- 4.4.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 4.4.2. harmonogram bude členěn dle dílčích částí (maximálně 4 pater); v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.),
 - 4.4.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
 - 4.4.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 4.3.1 této smlouvy musí být v souladu s aktualizovaným a schváleným harmonogramem stavby. Termín dokončení a předání díla lze **měnit jen dodatkem ke smlouvě.**
- 4.5. Místem plnění je p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, budově, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje. Budova je nemovitou kulturní památkou, r. č. 26160/7-1894 v ÚSKP ČR.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2., této smlouvy, která činí:

Cena díla celkem:

42.541.108,42 Kč (bez DPH)

8.933.632,77 DPH 21 %

51.474.741,19 Kč (včetně DPH)

(slovy:

padesátjedenmiliončtyřístadesátčtyřitisícemsetčtyřicetjedna Kč/19 hal.)

Cena celkem se skládá z následujících položek:

5.2.1 Cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu odst. 2.1 – 2.15, která činí:

41.300.770,42 Kč (bez DPH)

8.673.161,79 DPH 21 %

49.973.932,21 Kč (včetně DPH)

(slovy:

čtyřicetdevětmilionůdevětsetsedmdesáttřítisícdevětsettřicetdva Kč 21 hal.)

5.2.2 Cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rámci vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. v rozsahu odst. 2.16, která činí:

1.240.338,00 Kč (bez DPH)

260.470,98 DPH 21 %

1.500.808,98 Kč (včetně DPH)

(slovy: **jednmilionpětsettisícosmsetosm Kč 98 hal.)**

- 5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtů a propočtu nákladů, které jsou součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1. Položkové rozpočty a propočet nákladů slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a propočtu nákladů jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
- 5.5. Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
- 5.5.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 5.5.2. v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované objednatelem
- 5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel **neposkytuje zhotoviteli zálohy.**

- 6.2. Objednatel je oprávněn v rámci poskytnutí součinnosti ze strany zhotovitele požadovat před uzavřením smlouvy platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílní plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).
- 6.3. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) a propočtu nákladů (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.
- 6.4. Faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník (objednatel)“ tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Na fakturu musí být uvedené jednotlivé položky, za něž je fakturováno.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, tj. zpravidla poslední den kalendářního měsíce, v němž byly provedeny stavební práce, dodávky a služby, které jsou předmětem fakturace.
- 6.6. Daňový doklad bude vystaven a doručen v elektronické podobě, a to do datové schránky objednatele či na e-mailovou adresu objednatele: fakturace@zliinskykraj.cz nebo v listinné podobě do sídla objednatele.
- 6.7. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
 - 6.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
 - 6.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
 - 6.7.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS.
 - 6.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
 - 6.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
 - 6.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.
 - 6.7.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
 - 6.7.3.5. Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu **je faktura neúplná**.

6.8. Fakturace:

- 6.8.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli **nejpozději 13. den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.8.2. **Splatnost faktur je 21 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.8.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle předchozího odstavce. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. 15 této smlouvy.
- 6.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.**
- 6.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.8.6. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH (příčemž DPH v plné výši přiznává a odvádí v souladu s ust. § 92a - § 92e zákona o DPH nikoliv zhotoviteli).
- 6.8.7. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 6.8.8. **5 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.9. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli, a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost Zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení § 92e (§ 92f) zákona o DPH.
- 6.10. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 92a a § 92e (§ 92f) zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně Objednatel, uhradí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH) Kč.
- 6.11. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu Objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH) Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.12. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatel.
- 6.13. **Bankovní záruky:**
- 6.14.1 Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště (viz odst. 4.2. této smlouvy) předložit objednateli bankovní záruku ve smyslu § 209 a n. občanského zákoníku, tj. originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - **ve výši 3.500.000,- Kč** ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě

porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí (bez vad a nedodělků) dle čl. 11.4.3. této smlouvy oběma smluvními stranami a současně po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost (čl. 6.14.2. této smlouvy). Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

- 6.14.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku **ve výši 3.000.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 6.14.3. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatel. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 360 kalendářních dnů. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 7.1.1. investiční záměr č. 1875/010/10/22 včetně jeho případných dodatků,
 - 7.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., Štefánikova 167, 760 05 Zlín. IČO 01643541, v 09/2023,
 - 7.1.3. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaný Magistrátem města Zlína, Odborem stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), pod čj. MMZL 041929/2024 dne 26.02.2024,
 - 7.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení v digitální formě,
 - 7.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP – personální zastoupení a oprávnění,
- 7.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 7.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla.
- 7.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený touto smlouvou a Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, jehož součástí musí být i záznam o termínu předání předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy (též viz odst. 4.1.4.2 této smlouvy). Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
 - 8.4.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování souvisejících dokladů a předpisů,
 - 8.4.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
 - 8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 - 8.5.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 8.5.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 8.5.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 8.5.1.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
 - 8.5.1.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
 - 8.5.2. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 8.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho platných prováděcích předpisů.
- 8.10. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností.
- 8.11. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v den předání a

převzetí staveniště.

- 8.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 8.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č.309/2006 Sb.“). Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu ust. § 71 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
 - 9.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.7. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli **určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů** po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou interní kontrolu jakosti díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně

budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

9.10. Stavební deník (dále jen SD):

- 9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona.
 - 9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
 - 9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 9.10.4. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
 - 9.10.5. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 5 dnů předem (zápisem do SD nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce, potrubí, hluková izolace příček, rozvody v příčkách, rozvodů vody, rozvodů vytápění, potrubní pošty, silnoproudu, slaboproudu apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.13. Výkresy a vzorky:

9.13.1. výkresy:

- 9.13.1.1. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.13.2. vzorky:

- 9.13.2.1. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 9.13.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 9.13.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku.

Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 9.13.2.4. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 9.13.2.5. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit či poskytnout třetí osobě a zhotovitel dává k takovému postoupení či poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY ABEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelům, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.
 - 10.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:
 - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
 - 10.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění**

(dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

- 10.4.1.1. Splnění povinnosti dle ust. § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 10.4.1.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ust. § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 10.4.1.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 10.4.1.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 10.4.1.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
 - stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převíracího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele ve věcech technických, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
 - 11.3.1 **Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:**
 - 11.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
 - 11.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení

(zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

11.3.2. Komplexní vyzkoušení:

- 11.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 11.3.2.2. Termín komplexní vyzkoušení bude sdělen na KD, je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.
- 11.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně 5 pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 11.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně 72 hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,
- 11.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

11.4. Přejímací řízení:

- 11.4.1. Zhotovitel **zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů** před koncem lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele** k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
- 11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 11.4.3. Přejímací řízení **je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku** objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 11.4.4. **K přejímce díla** je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě:
 - 11.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
 - 11.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby

- 11.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních zkouškách)
- 11.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů
- 11.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- 11.4.4.7. návrh provozního řádu k předčasnému užívání díla, pokud bude předčasné užívání díla dohodnuto
- 11.4.4.8. návrh provozního řádu
- 11.4.4.9. stavební deník (deníky) – jedno vyhotovení
- 11.4.4.10. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 11.4.4.11. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 11.4.4.12. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 11.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, smluvní strany nepovažují dílo za dokončené a schopné předání.**
- 11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně dokončené dílo.
- 11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. **Zlínský kraj je** v souladu s ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 12.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 12.3. **Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště** objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii **pojistné smlouvy** (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve výši minimálně **5.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 12.4. **Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště** objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii **pojistné smlouvy** (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši **minimálně 5.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve

stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí **díla jako celku**, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelům či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle ust. § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady nebránící užívání (dále jen „vada“) u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné zhotoviteli. Následně bez zbytečného odkladu objednatel odešle písemně reklamaci. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany berou na vědomí, že i reklamace telefonická či odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou. Společně s písemnou reklamací

objednatel vyzve zhotovitele k účasti na místním šetření za účelem případného upravení termínu zahájení odstraňování reklamované vady, konaném v termínu navrženém objednatelem. Zhotovitel je povinen se zúčastnit daného místního šetření a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost.

- 14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do **2 pracovních dnů** od obdržení reklamace (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna) začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Vada musí být odstraněna nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do **24 hodin** od jeho (telefonického) oznámení a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do **48 hodin od jeho (telefonického) oznámení**.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel do **2 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla/jeho dílčí části bez vad a nedodělků oproti termínu řádného dokončení díla/předání dílčí části dle čl. 4. této smlouvy;
- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **za prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci převíracího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 0,02% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době **ve výši ve výši 0,02% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této smlouvy** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve stanovené lhůtě **ve výši ve výši ve výši 0,05% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2. této**

smlouvy za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;

- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti předložit objednateli bankovní záruku dle odst. 6.14.1 anebo odst. 6.14.2. této smlouvy
- 15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3.000,- Kč**.
- 15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstraňování havarijního stavu** v záruční době (tak jak stanovuje odst. 14.4. této smlouvy) **ve výši 0,075% celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každých započatých 24 hodin od nahlášení (oznámení) havarijního stavu;
- 15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havarijního stavu** (tak jak stanovuje odst. 14.4. této smlouvy) **ve výši 0,075 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 4.500,- Kč**;
- 15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště **ve výši 2.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši **ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH dle odst. 5.2 této smlouvy**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 9.10 této smlouvy, a to **ve výši 2.500,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 9.11. této smlouvy, a to **ve výši 1.500,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 12.3. této smlouvy, a to **ve výši 10.000,- Kč** za každý den prodlení;
- 15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 12.4. této smlouvy, a to **ve výši 10.000,- Kč** za každý den prodlení;
- 15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 30.000,- Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5. této smlouvy;
- 15.17. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení;
- 15.18. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem;

- 15.19. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování;
- 15.20. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

16. ZÁNÍK SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení ust. § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany se dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 16.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- 16.5.1. **prodlení zhotovitele se zahájením prací** na realizaci díla delší než **15 kalendářních dnů**
 - 16.5.2. **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - 16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - 16.5.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitelem technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
 - 16.5.5. **neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm**
 - 16.5.6. **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení** vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele
- 16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- 16.6.1. **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště **větší jak 15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu
- 16.6.2. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě **delší jak 30 kalendářních dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- 16.6.3. **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele **déle jak 6 měsíců (přerušení se nesčítají)**.
- 16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:**
- 16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.11. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- 16.11.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 16.11.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 16.11.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 16.11.4. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury;
- 16.11.5. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO

- 17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 17.3. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.2. Za informace důvěrného charakteru se pro účely této smlouvy rozumí údaje, materiál, zprávy, hodnocení, vzory, výkresy, specifikace, počítačové programy, know-how, informace o prostoru dotčeném realizací díla a všechny ostatní dokumenty jak technické, tak obchodní povahy a ostatní informace a dokumenty, jež nejsou veřejně dostupné a které objednatel předal nebo předá zhotoviteli písemně, ústně, na datovém nosiči nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 19.3. Zhotovitel bere na vědomí, že přebírané dokumenty mohou obsahovat skutečnosti chráněné jako zvláštní skutečnosti podle krizového zákona nebo budou v budoucnu chráněny jako zvláštní skutečnosti příp. jako utajované, které by v případě zneužití mohly vést k znemožnění nebo omezení činnosti orgánu krizového řízení, ohrožení života a zdraví osob, majetku, životního prostředí nebo objednatele.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude s důvěrnými informacemi zacházet přísně důvěrně a bude je využívat pouze v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace neodtajní, nepublikuje ani jinak nezveřejní bez ohledu na to, zda byly identifikovány jako důvěrné či nikoliv.
- 19.5. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.6. Zhotovitel prohlašuje, že zpřístupní důvěrné informace pouze těm osobám, které je budou potřebovat v souvislosti s plněním této smlouvy (a pouze podle principu „je třeba vědět“ a rovněž s tím, že se dotčené osoby samy adekvátně zavazují k zachování důvěrnosti). Zhotovitel prohlašuje, že přijme vhodná opatření, aby zajistil, že k důvěrným informacím nebudou mít přístup neoprávněné osoby.
- 19.7. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivě klimatické podmínky namítá.
- 20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění smlouvy od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.
- 21.2. Smluvní strany potvrzují správnost svých údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. Strany se dohodly, že při změně uvedených údajů není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
- 21.3. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 21.4. Změny této smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými vzestupně číslovanými dodatky schválenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 21.5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákonem č. 340/2015 Sb., (o registru smluv) a ostatními příslušnými právními předpisy.
- 21.6. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.zlinskykraj.cz.
- 21.7. Je-li v této smlouvě odkazováno na odstavec či článek myslí se tím odkaz na odstavec nebo článek této smlouvy, pokud z kontextu nevyplývá jinak.
- 21.8. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
- a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 5. odst. 5.2 této smlouvy:
 - aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);

- b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)³ (dále jen „**nařízení Rady (ES) č. 765/2006**“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);
 - c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
 - d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
 - e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
- 21.9. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 21.8. tohoto článku se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 21.8. tohoto článku.
- 21.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
- 21.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních, nebude-li vyhotovena v elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smlouvu do registru odešle objednatel.
- 21.13. Účastníci této smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, že se s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh seznámili a na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.
- 21.14. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet) - „Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2. až 16. NP“
- Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný propočet nákladů (položkový rozpočet) - „Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování čisté vody v budově B21“

³ Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.

Doložka dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 13.1.2025, č. usnesení 0041/R01/25

Zkontroloval:

Ve Zlíně dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje

.....

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 230303/E4P **Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP**

1.etapa (14.NP - 16.NP, NP pod realizovaným podlažím)

Zadavatel	Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín	IČO: 70891320 DIČ: CZ 70891320

Zhotovitel:	KERAMO D - Dohorák s.r.o. Zahradní 583 76821 Kvasice	IČO: 27716104 DIČ: CZ27716104

Vypracoval: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			5 203 918,13
PSV			1 968 868,67
MON			942 839,13
Vedlejší náklady			614 000,00
Ostatní náklady			180 000,00
Celkem			8 909 625,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 909 625,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	8909625,93 CZK

ve	Zlíně	dne	12.2.2024
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 21.14 - 21.16	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP	0,00	8 098 750,08		8 098 750,08	91
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	2 963 022,97		2 963 022,97	33
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	42 748,54		42 748,54	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	2 033 077,96		2 033 077,96	23
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	361 755,50		361 755,50	4
D.1.4.3	Vytápění	0,00	393 719,03		393 719,03	4
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	910 425,30		910 425,30	10
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	751 149,80		751 149,80	8
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	403 492,93		403 492,93	5
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	0,00	239 358,05		239 358,05	3
SO 21.18.1	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím	0,00	16 875,85		16 875,85	0
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	16 875,85		16 875,85	0
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	794 000,00		794 000,00	9
VON.1.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	794 000,00		794 000,00	9
Celkem za stavbu					8 909 625,93	100

Popis stavby: 230303/E4P - Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP

Popis objektu: SO 21.14 - 21.16 - Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

Popis objektu: SO 21.18.1 - Stavební úpravy pod realizovaným podlažím

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis objektu: VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON.1.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	800 - Stavební práce	HSV			70 387,43	0,8
_1	Dodávky	HSV			51 790,20	0,6
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS14.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_10	789 - HZS	HSV			18 400,00	0,2
_10	P1 - Pisoár	HSV			80 500,00	0,9
_11	P2 - Pisoár	HSV			64 390,80	0,7
_12	ZN1 - Napájecí zdroj	HSV			7 550,00	0,1
_13	ZN2 - Napájecí zdroj	HSV			3 776,60	0,0
_14	ZN3 - Napájecí zdroj	HSV			10 384,50	0,1
_15	U1 - Umyvadlo	HSV			117 589,80	1,3
_16	U2 - Umývátka	HSV			26 220,00	0,3
_17	U3 - Umyvadlo	HSV			61 969,40	0,7
_18	Ui - Umývadlo invalidní	HSV			64 904,80	0,7
_19	Ui2 - Umyvadlo invalidní	HSV			36 716,60	0,4
_2	721 - Demontáže kanalizace	HSV			3 254,55	0,0
_2	733 - Demontáže potrubí a armatur	HSV			3 716,27	0,0
_2	Dodávky - Rozvaděč RMS15.1 - Dozbrojení	HSV			1 122,70	0,0
_20	B1 - Bidet	HSV			61 175,40	0,7
_21	VP - Vpusť	HSV			6 310,05	0,1

_22	Or - Osoušeč rukou	HSV			61 369,65	0,7
_23	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			38 500,00	0,4
_24	713 - Izolace tepelné	HSV			27 962,51	0,3
_25	94 - Lešení	HSV			7 631,04	0,1
_3	722 - Demontáže vodovodu	HSV			8 835,53	0,1
_3	733 - Demontáže potrubí a armatur	HSV			2 126,06	0,0
_3	Dodávky - Rozvaděč RMS15.1	HSV			35 995,80	0,4
_4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů	HSV			36 844,47	0,4
_4	733 - Rozvod potrubí	HSV			40 874,15	0,5
_4	Dodávky - Rozvaděč RMS16.1 - Dozbrojení	HSV			1 044,70	0,0
_5	721 - Vnitřní kanalizace	HSV			188 730,95	2,1
_5	735 - Demontáže otopných těles	HSV			36 215,43	0,4
_6	722 - Vnitřní vodovod	HSV			336 010,90	3,8
_6	735 - Otopná tělesa	HSV			277 734,85	3,1
_7	733 - Rozvod potrubí	HSV			6 963,50	0,1
_7	K1 - Klozet	HSV			611 933,60	6,9
_8	783 - Nátěry	HSV			862,50	0,0
_8	Ki - Klozet invalidní	HSV			35 235,60	0,4
_9	734 - Armatury	HSV			1 248,05	0,0
_9	Ki2 - Klozet invalidní	HSV			70 472,00	0,8
1	ŘÍDICÍ STANICE	HSV			112 105,00	1,3

1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 14.16.NP	HSV			361 755,50	4,1
2	ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	HSV			120 660,00	1,4
3	KABELY	HSV			85 871,80	1,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			101 059,85	1,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			185 543,61	2,1
4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	HSV			101 130,00	1,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			98 984,44	1,1
5	POLNÍ INSTRUMENTACE	HSV			64 064,00	0,7
6	SOFTWARE	HSV			276 600,00	3,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			98 367,38	1,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			72 227,21	0,8
64	Výplně otvorů	HSV			36 600,00	0,4
7	OSTATNÍ	HSV			149 994,50	1,7
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			32 150,00	0,4
900	HZS	HSV			121 339,00	1,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 140,80	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			50 886,19	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			217 426,17	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 589,56	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			146 149,92	1,6
713	Izolace tepelné	PSV			569,96	0,0

725.1	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	PSV			197 292,55	2,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			64 838,10	0,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			787 552,71	8,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			34 630,36	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			193 353,71	2,2
781	Obklady keramické	PSV			418 574,98	4,7
783	Nátěry	PSV			16 242,86	0,2
784	Malby	PSV			67 598,02	0,8
787	Zasklívání	PSV			42 065,50	0,5
M21	Elektromontáže	MON			942 839,13	10,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			351 161,53	3,9
VN	Vedlejší náklady	VN			614 000,00	6,9
ON	Ostatní náklady	ON			180 000,00	2,0
Cena celkem					8 909 625,93	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				101 059,85		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.14 - m.č. 1413 + 1418 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377 viz. č.v. E4P/S/05.15 - m.č. 1513 + 1518 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,05580	36 500,00	2 036,70	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.14 : 23,60+22,94 viz. č.v. E4P/S/12.15 : 23,60+22,94	m2	93,08000	120,00	11 169,60	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.14 - m.č. 1420 : 5,90*4,00 viz. č.v. E4P/S/05.15 - m.č. 1520 : 5,90*4,00	m2	47,20000	790,00	37 288,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.14 - m.č. 1418 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60) viz. č.v. E4P/S/05.15 - m.č. 1518 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	45,88000	940,00	43 127,20	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 14.NP : 5,90+5,825 15.NP : 5,90+5,825	m	23,45000	85,00	1 993,25	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	16,00000	90,00	1 440,00	801-1	RTS 23/ II
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.								
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
14.NP : 4,00*2				8,00000				
15.NP : 4,00*2				8,00000				
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami	m	16,00000	130,00	2 080,00		Vlastní
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
14.NP : 4,00*2				8,00000				
15.NP : 4,00*2				8,00000				
8	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	kg	64,17000	30,00	1 925,10	SPCM	RTS 23/ II
14.NP : 27,90*1,15				32,08500				
15.NP : 27,90*1,15				32,08500				
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						185 543,61		
9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	62,45700	180,00	11 242,26	801-1	RTS 23/ II
nad keram.obklady 14.NP : 18,12*2*0,50				18,12000				
nad keram.obklady 15.NP : 18,12*2*0,50				18,12000				
nad keram.obklady 16.NP : (2,05+3,50+0,50)*2*0,90				10,89000				
16.NP - viz. č.v. E4P/S/05.16 - nad keram.obklady :								
m.č. 1606 : (2,682+2,682)*0,65				3,48660				
m.č. 1607 : (1,80+2,311+3,55)*0,65				4,97965				
m.č. 1608 : 1,575*0,65				1,02375				
m.č. 1630 : (2,64+1,85)*2*0,65				5,83700				
10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	16,44000	60,00	986,40	801-1	RTS 23/ II
14.NP : 8,22				8,22000				
15.NP : 8,22				8,22000				
11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x opláš., DFRIEH2 12,5mm	m2	40,73900	1 450,00	59 071,55		Vlastní
deska ohnivzdorná impregnovaná :								
viz. č.v. E4P/S/05.14 :								
m.č. 1418 : (1,60+0,50)*4,00				8,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1420 : (1,19+1,24)*4,00		9,72000				
		viz. č.v. E4P/S/05.15 :						
		m.č. 1518 : (1,60+0,50)*4,00		8,40000				
		m.č. 1520 : (1,19+1,24)*4,00		9,72000				
		viz. č.v. E4P/S/05.16 :						
		m.č. 1606, 1608 : (2,025*3,00)-(0,80*1,97)		4,49900				
12	342012329R01	Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,1xopláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	12,00000	1 650,00	19 800,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/05.16 :						
		m.č. 1606, 1608 : (3,50+0,50)*3,00		12,00000				
13	347015139R01	Předstěna SDK,tl.115mm,ocel.kce CW,1x DFRIEH2 12,5mm	m2	16,44000	1 100,00	18 084,00		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		deska protipožární impregnovaná :						
		viz. č.v. E4P/S/05.14 : (3,50+3,35)*1,20		8,22000				
		viz. č.v. E4P/S/05.15 : (3,50+3,35)*1,20		8,22000				
14	347015199R01	Jednostranné doplnění SDK stěn, vč.ocel.kce CW,1x DFRIH2 12,5mm	m2	58,73800	1 300,00	76 359,40		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		postupné provádění, výrazně zvýšená pracnost provádění :						
		vč. pomocných a výztužných doplňkových profilů :						
		popis provádění viz. TZ :						
		16.NP - viz. č.v. E4P/S/05.16 :						
		rozsah viz. demontáž :						
		m.č. 1606 : (2,682+2,682)*2,75		14,75100				
		m.č. 1607 : (1,80+2,311+3,55)*2,75		21,06775				
		-(0,60*1,97)-(0,80*1,97)		-2,75800				
		m.č. 1608 : (1,575*2,75)-(0,90*1,97)		2,55825				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1630 : (2,64+1,85)*2*2,75			24,69500			
		-0,80*1,97			-1,57600			

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké						96 662,44	

15	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00	801-1	RTS 23/ II

rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :

zámek nízký, zajištěné otevírání :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

revizní dvířka VZT 14.NP : 2,00

2,00000

revizní dvířka VZT 15.NP : 2,00

2,00000

16	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	53,12230	960,00	50 997,41	801-1	RTS 23/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

deska DFH2 :

doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah :

výrazně zvýšená pracnost :

doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu :

vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu :

postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.14 + TZ :

m.č. 1418 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56)

9,08925

m.č. 1420 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60)

6,33190

m.č. 1424 : 1,85*0,60

1,11000

postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.15 + TZ :

m.č. 1518 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56)

9,08925

m.č. 1520 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60)

6,33190

m.č. 1524 : 1,85*0,60

1,11000

16.NP - č.v. E4P/S/06.16 :

m.č. 1606, 1607, 1608 : 9,86+6,80+3,40

20,06000

17	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	5,14900	1 350,00	6 951,15	801-1	RTS 23/ II

bez dodávky izolace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska DFH2 :						
		doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah :						
		výrazně zvýšená pracnost :						
		doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu :						
		vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu :						
		postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.14 + TZ :						
		m.č. 1418 : 2,00*0,96		1,92000				
		postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.15 + TZ :						
		m.č. 1518 : 2,00*0,96		1,92000				
		16.NP - č.v. E4P/S/06.16 :						
		m.č. 1606 : 3,85*0,34		1,30900				
18	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	40,30230	90,00	3 627,21	801-1	RTS 23/ II
		14.NP jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115		16,53115				
		1,92		1,92000				
		15.NP jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115		16,53115				
		1,92		1,92000				
		16.NP : 3,40		3,40000				
19	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	4,00000	1 680,00	6 720,00		Vlastní
		rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :						
		zámek tlačný, zajištěné otevírání :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		revizní dvířka VZT 14.NP : 2,00		2,00000				
		revizní dvířka VZT 15.NP : 2,00		2,00000				
20	342264519R02	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x300 mm	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00		Vlastní
		rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :						
		zámek tlačný, zajištěné otevírání :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		revizní dvířka VZT 16.NP : 1,00		1,00000				
21	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	58,27130	190,00	11 071,55		Vlastní
		14.NP : 18,45115		18,45115				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15.NP : 18,45115		18,45115				
		16.NP : 20,06+1,309		21,36900				
22	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	36,90230	50,00	1 845,12		Vlastní
		14.NP : 18,45115		18,45115				
		15.NP : 18,45115		18,45115				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				98 367,38		
23	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	16,00000	650,00	10 400,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		viz. č.v. E4P/S/05.14 :						
		m.č. 1413 : 4,00		4,00000				
		m.č. 1418 : 2,00		2,00000				
		m.č. 1420 : 2,00		2,00000				
		viz. č.v. E4P/S/05.15 :						
		m.č. 1513 : 4,00		4,00000				
		m.č. 1518 : 2,00		2,00000				
		m.č. 1520 : 2,00		2,00000				
24	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	70,14000	90,00	6 312,60	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů :						
		m.č. 1418 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30		18,86000				
		m.č. 1420 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30		16,21000				
		m.č. 1518 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30		18,86000				
		m.č. 1520 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30		16,21000				
25	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	6,70000	920,00	6 164,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		stav.výpomoci profese elektro 14.NP : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50)		1,02500				
		(10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)		2,32500				
		stav.výpomoci profese elektro 15.NP : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50)		1,02500				
		(10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)		2,32500				
26	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	44,55500	420,00	18 713,10	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nad keram.obklady :						
		viz. č.v. E4P/S/05.14 - m.č. 1418 : 5,825*1,90		11,06750				
		viz. č.v. E4P/S/05.14 - m.č. 1420 : 5,90*1,90		11,21000				
		viz. č.v. E4P/S/05.15 - m.č. 1518 : 5,825*1,90		11,06750				
		viz. č.v. E4P/S/05.15 - m.č. 1520 : 5,90*1,90		11,21000				
27	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	14,00000	240,00	3 360,00	801-1	RTS 23/ II
		14.NP : 3,00+(4,00*0,50*2)		7,00000				
		15.NP : 3,00+(4,00*0,50*2)		7,00000				
28	612451121R01	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu	m2	147,96915	350,00	51 789,20		Vlastní
		cement.stěrková hmota, tl. 10 mm :						
		pod keramický obklad do v. 200 cm :						
		m.č. 1418 :						
		na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00		37,64000				
		-3,47*1,20		-4,16400				
		(1,04+1,765+1,04)*0,30		1,15350				
		-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)		-4,63560				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		-0,60*0,60		-0,36000				
		m.č. 1420 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00		38,44000				
		-3,35*1,20		-4,02000				
		(1,04+3,61+1,04)*0,30		1,70700				
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)		-5,35440				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		m.č. 1424 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00		11,02000				
		pásek od v. 200 cm :						
		m.č. 1418 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10		1,70550				
		m.č. 1420 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na zdivu : $(6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10$		1,62100				
		m.č. 1424 :						
		na zdivu : $(2,28+2,28+1,85)*0,10$		0,64100				
		m.č. 1418 část, sloup do v. 200 cm : $3,14*0,65*0,75*2,00$		3,06150				
		m.č. 1418 část, sloup pásek od v. 200 cm : $3,14*0,65*0,75*0,10$		0,15308				
		m.č. 1518 :						
		na zdivu : $(6,00+3,41)*2*2,00$		37,64000				
		-3,47*1,20		-4,16400				
		$(1,04+1,765+1,04)*0,30$		1,15350				
		$-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)$		-4,63560				
		$-(2,43+0,46)*0,80$		-2,31200				
		-0,60*0,60		-0,36000				
		m.č. 1520 :						
		na zdivu : $(6,00+3,61)*2*2,00$		38,44000				
		-3,35*1,20		-4,02000				
		$(1,04+3,61+1,04)*0,30$		1,70700				
		$-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)$		-5,35440				
		$-(2,43+0,46)*0,80$		-2,31200				
		m.č. 1524 :						
		na zdivu : $(2,28+2,28+0,95)*2,00$		11,02000				
		pásek od v. 200 cm :						
		m.č. 1518 :						
		na zdivu : $(6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10$		1,70550				
		m.č. 1520 :						
		na zdivu : $(6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10$		1,62100				
		m.č. 1524 :						
		na zdivu : $(2,28+2,28+1,85)*0,10$		0,64100				
		m.č. 1518 část, sloup do v. 200 cm : $3,14*0,65*0,75*2,00$		3,06150				
		m.č. 1518 část, sloup pásek od v. 200 cm : $3,14*0,65*0,75*0,10$		0,15308				
29	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	11,63200	140,00	1 628,48		Vlastní
		m.č. 1418,1420 : $(0,46+2,45)*0,80*2$		4,65600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

m.č. 1518,1520 : $(0,46+2,45)*0,80*2$ 4,65600

m.č. 1607, 1608 : $(1,40*0,80)+(1,50*0,80)$ 2,32000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						72 227,21	

30	631345823R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa	m3	0,28925	5 010,00	1 449,14	801-1	RTS 23/ II

16.NP - zpětné doplnění rýh v podlaze :

viz. příloha TZ - skl. P2 :

tl. 13 cm : $(3,70+0,50+1,575+1,70+1,825+1,825)*0,20*0,13$ 0,28925

31	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	110,97276	65,00	7 213,23	801-4	RTS 23/ II

Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.

14.NP : 43,24638 43,24638

15.NP : 43,24638 43,24638

16.NP : 24,48 24,48000

32	632451411R01	Doplnění potěru v ploše přes 1 m2, tl.do 10 mm	m2	2,22500	337,00	749,83		Vlastní

16.NP - zpětné doplnění rýh v podlaze :

viz. příloha TZ - skl. P2 :

zatažení povrchu polystyrenbetonu : $(3,70+0,50+1,575+1,70+1,825+1,825)*0,20$ 2,22500

33	632451441R01	Doplnění potěru plochy přes 1 m2, tl. 50 mm	m2	2,22500	800,00	1 780,00		Vlastní

16.NP - zpětné doplnění rýh v podlaze :

viz. příloha TZ - skl. P2 :

$(3,70+0,50+1,575+1,70+1,825+1,825)*0,20$ 2,22500

34	632471115R01	Vyrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	110,97275	550,00	61 035,01		Vlastní

viz. č.v. E4P/S/07.14 :

m.č. 1418 : $(6,00*3,09)+(0,535*0,325)$ 18,71388

$-(1,50+0,60)*0,10$ -0,21000

$-3,50*0,15$ -0,52500

m.č. 1420 : $6,00*3,61$ 21,66000

$-(1,19+1,24)*0,10$ -0,24300

$-3,35*0,15$ -0,50250

m.č. 1424 : $(2,28*1,85)+(0,90*0,15)$ 4,35300

viz. č.v. E4P/S/07.15 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1518 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1520 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1524 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		viz. č.v. E4P/S/05.16 :						
		m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : 9,83+6,77+3,40+4,48		24,48000				

Díl: 64	Výplně otvorů					36 600,00		
35	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	7,00000	3 800,00	26 600,00	801-4	RTS 23/ II

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

bezprahová zárubeň :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

14.NP odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00

2,00000

15.NP odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00

2,00000

16.NP odkaz Dvp - vstupní dveře : 3,00

3,00000

36	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojítych oken - komplet	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní

provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :

dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :

celkové promazání, dokompletace a dočištění :

nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :

komplet 14.NP : 1,00

1,00000

komplet 15.NP : 1,00

1,00000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					31 650,00		

37	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní

14.NP : 1+1

2,00000

15.NP : 1+1

2,00000

38	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání	kpl	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakovaně : komplet 14.NP : 1,00 komplet 15.NP : 1,00 komplet 16.NP : 1,00						
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
39	9/R03	Úprava/zapravení podlah v 16.NP, po výměně dveřních zárubní práce HSV i PSV, vč. finální úpravy : komplet : 5,00	kpl	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
				5,00000				
40	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdíva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na kliku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd1 14.NP : 1,00 odkaz Rd1 15.NP : 1,00	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
41	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdíva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na kliku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd2 14.NP : 1,00 odkaz Rd2 15.NP : 1,00	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 940,80		
42	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 14.NP : 8,00*1,00*1,50 15.NP : 8,00*1,00*1,50 16.NP : 2,00*1,50*1,50	m2	28,50000	80,00	2 280,00	800-3	RTS 23/ II
				12,00000				
				12,00000				
				4,50000				
43	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 16.NP : (9,83+6,77+3,40+4,48)*1,50	m2	36,72000	80,00	2 937,60	800-3	RTS 23/ II
				36,72000				
44	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 14.NP : (18,37+21,93+4,38)*1,50 15.NP : (18,37+21,93+4,38)*1,50	m2	134,04000	80,00	10 723,20	800-3	RTS 23/ II
				67,02000				
				67,02000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				42 558,69		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	250,53350	110,00	27 558,69	801-1	RTS 23/ II

Nejedná se o čištění vnějších ploch vnějších okenních křidel :

14.NP : (6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25) 76,24800
65,00*0,33 21,45000
15.NP : (6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25) 76,24800
65,00*0,33 21,45000
16.NP : (6,40*4,00)+(1,85*2,75)+(1,50*2,00) 33,68750
65,00*0,33 21,45000

46	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		14.NP : 1,00		1,00000				
		15.NP : 1,00		1,00000				
		16.NP : 1,00		1,00000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí	217 183,17					
47	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm	m2	16,04800	80,00	1 283,84	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B04 část :

m.č. 1419 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97) 8,02400

viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B04 část :

m.č. 1519 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97) 8,02400

48	962031143R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	89,12800	85,00	7 575,88	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B06 část :

m.č. 1420 : 5,90*4,00 23,60000

viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B04 :

m.č. 1417 : (2,36+1,65)*4,00 16,04000

-0,80*1,97 -1,57600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1419 část : 1,625*4,00 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B06 část : m.č. 1520 : 5,90*4,00 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B04 : m.č. 1517 : (2,36+1,65)*4,00 -0,80*1,97 m.č. 1519 část : 1,625*4,00		6,50000 23,60000 16,04000 -1,57600 6,50000				
49	962031144R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B06 část : m.č. 1418 : (5,50+0,325)*4,00 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B06 část : m.č. 1518 : (5,50+0,325)*4,00	m2	46,60000	89,00	4 147,40	801-3	RTS 23/ II
		16.NP : (2,025*3,00)-(0,80*1,97) (3,50+0,50)*3,00		4,49900 12,00000				
50	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	16,49900	120,00	1 979,88	801-3	RTS 23/ II
		16.NP : (2,025*3,00)-(0,80*1,97) (3,50+0,50)*3,00		4,49900 12,00000				
51	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	21,44000	95,00	2 036,80	801-3	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B05 : m.č. 1418 : 3,54*1,40 m.č. 1420 : 2,82*1,20 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B05 : m.č. 1518 : 3,54*1,40 m.č. 1520 : 2,82*1,20 viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B05 : m.č. 1606 : 1,70*1,40 m.č. 1607 : 1,70*1,40		4,95600 3,38400 4,95600 3,38400 2,38000 2,38000				
52	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	64,80700	155,00	10 045,09	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :						
		m.č. 1417 : 2,36*1,55		3,65800				
		m.č. 1418 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53)		8,22300				
		(0,675*0,65)+(1,00*0,15)		0,58875				
		2,00*0,96		1,92000				
		m.č. 1419 : 2,40*1,55		3,72000				
		m.č. 1420 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60)		2,44150				
		m.č. 1424 : 1,85*0,60		1,11000				
		demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :						
		m.č. 1517 : 2,36*1,55		3,65800				
		m.č. 1518 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53)		8,22300				
		(0,675*0,65)+(1,00*0,15)		0,58875				
		2,00*0,96		1,92000				
		m.č. 1519 : 2,40*1,55		3,72000				
		m.č. 1520 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60)		2,44150				
		m.č. 1524 : 1,85*0,60		1,11000				
		demontáž částí podhledu 16.NP :						
		odkaz B16 :						
		m.č. 1606, 1607, 1608 : 9,86+6,80+3,40+(3,85*0,37)		21,48450				
53	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	109,46000	65,00	7 114,90	801-3	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B12 :						
		m.č. 1417, 1418, 1419, 1420, 1424 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
		viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B12 :						
		m.č. 1517, 1518, 1519, 1520, 1524 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
		viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B13, B18 :						
		m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : 9,86+6,80+3,40+4,48		24,54000				
54	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	109,46000	70,00	7 662,20	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B12 :						
		m.č. 1417, 1418, 1419, 1420, 1424 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
		viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B12 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1517, 1518, 1519, 1520, 1524 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38 viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B13, B18 : m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : 9,86+6,80+3,40+4,48		42,46000				
55	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B01 : 2,00+2,00 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B01 : 2,00+2,00 viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B01 : 6,00	kus	14,00000	15,00	210,00	801-3	RTS 23/ II
56	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2) viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2) viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B01 : (0,80*1,97*4)+(0,90*1,97*1)+(0,60*1,97*1)	m2	21,86700	400,00	8 746,80	801-3	RTS 23/ II
57	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B11 : 2,00 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B11 : 2,00 viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B11 : 3,00	kus	7,00000	99,00	693,00	801-3	RTS 23/ II
58	974042535R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 50 mm, šířky do 200 mm s betonovým podkladem, cement.potěr : 16.NP - viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B18 : 3,70+0,50+1,575+1,70+1,825+1,825	m	11,12500	300,00	3 337,50	801-3	RTS 23/ II
59	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B11 : 0,85*2*2 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B11 : 0,85*2*2	m	6,80000	55,00	374,00	801-3	RTS 23/ II
60	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm :	m2	209,75200	99,00	20 765,45	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1419 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2		16,04800				
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm :						
		m.č. 1420 : 5,90*4,00		23,60000				
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B04 :						
		m.č. 1417 : ((2,36+1,65)*4,00)*2		32,08000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1419 část : 1,625*4,00*2		13,00000				
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm :						
		m.č. 1418 : (5,50+0,325)*4,00		23,30000				
		viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm :						
		m.č. 1519 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2		16,04800				
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm :						
		m.č. 1520 : 5,90*4,00		23,60000				
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B04 :						
		m.č. 1517 : ((2,36+1,65)*4,00)*2		32,08000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1519 část : 1,625*4,00*2		13,00000				
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm :						
		m.č. 1518 : (5,50+0,325)*4,00		23,30000				
61	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	285,06500	120,00	34 207,80	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B13 :						
		m.č. 1417 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1418 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		m.č. 1419 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1420 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		m.č. 1424 : (2,28+1,85)*2*2,10		17,34600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B13 :						
		m.č. 1517 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1518 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		m.č. 1519 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1520 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		m.č. 1524 : (2,28+1,85)*2*2,10		17,34600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B12 :						
		keram.obklad na SDK konstrukcích :						
		m.č. 1606 : (2,682+2,682+3,85+3,85+1,70+1,70)*2,05		33,75120				
		(1,10+3,85+1,10)*0,10		0,60500				
		1,70*0,15		0,25500				
		-(3,85*1,10)-(0,80*1,97)		-5,81100				
		m.č. 1607 : (3,475+2,311)*2*2,05		23,72260				
		1,70*0,15		0,25500				
		-(0,80*1,97)-(0,60*1,97)		-2,75800				
		m.č. 1608 : (2,025+1,575)*2*2,05		14,76000				
		-(0,80*1,97*2)-(0,90*1,97)		-4,92500				
		m.č. 1630 : (2,64+1,85)*2*2,05		18,40900				
		-0,80*1,97		-1,57600				
62	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	195,93520	35,00	6 857,73		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B13 :						
		m.č. 1417 : (2,36+1,55)*2*2,10				16,42200		
		-0,80*1,97*2				-3,15200		
		m.č. 1418 : (6,03+3,09)*2*2,10				38,30400		
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)				1,05600		
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)				-6,89600		
		-3,54*(1,20+0,15)				-4,77900		
		m.č. 1419 : (2,40+1,55)*2*2,10				16,59000		
		-0,80*1,97*2				-3,15200		
		m.č. 1420 : (6,03+3,61)*2*2,10				40,48800		
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)				1,50600		
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)				-12,55040		
		-2,82*(1,20+0,15)				-3,80700		
		m.č. 1424 : (2,28+1,85+2,28)*2,10				13,46100		
		-0,90*1,97				-1,77300		
		viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B13 :						
		m.č. 1517 : (2,36+1,55)*2*2,10				16,42200		
		-0,80*1,97*2				-3,15200		
		m.č. 1518 : (6,03+3,09)*2*2,10				38,30400		
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)				1,05600		
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)				-6,89600		
		-3,54*(1,20+0,15)				-4,77900		
		m.č. 1519 : (2,40+1,55)*2*2,10				16,59000		
		-0,80*1,97*2				-3,15200		
		m.č. 1520 : (6,03+3,61)*2*2,10				40,48800		
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)				1,50600		
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)				-12,55040		
		-2,82*(1,20+0,15)				-3,80700		
		m.č. 1524 : (2,28+1,85+2,28)*2,10				13,46100		
		-0,90*1,97				-1,77300		
		viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B18 : 12,50				12,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	713102129R01	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek z kamen.vlákn, tl. do 100 mm	m2	2,22500	50,00	111,25		Vlastní
		16.NP - viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B18 : (3,70+0,50+1,575+1,70+1,825+1,825)*0,20		2,22500				
64	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty	kus	34,00000	25,00	850,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B07 : 3+2+7		12,00000				
		viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B07 : 3+2+7		12,00000				
		viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B07 : 2+3+5		10,00000				
65	762526819R01	Demontáž podklad podlah bez polštářů z OSB desek tl. 12 mm	m2	48,96000	55,00	2 692,80		Vlastní
		16.NP - viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B13, B18 : m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : (9,83+6,77+3,40+4,48)*2		48,96000				
66	766111820R01	Demontáž WC stěn plných	m2	69,44000	75,00	5 208,00		Vlastní
		demontáž sestavy WC kabin, HPL desky, vč. dveřních křidel : vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků : viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B10 : m.č. 1418 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00 m.č. 1420 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B10 : m.č. 1518 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00 m.č. 1520 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00 viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B10 : m.č. 1606 : (1,70+1,30)*2,00 m.č. 1607 : (1,70+1,24)*2,00		15,08000 13,70000 15,08000 13,70000 6,00000 5,88000				
67	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod.	kus	8,00000	20,00	160,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.14 : 2,00+1,00 viz. č.v. E4P/S/04.15 : 2,00+1,00 viz. č.v. E4P/S/04.16 : 2,00		3,00000 3,00000 2,00000				
68	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	109,46000	3,00	328,38		Vlastní
		14.NP : 42,46 15.NP : 42,46 16.NP : 9,86+6,80+3,40+4,48		42,46000 42,46000 24,54000				
69	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu	m2	10,45600	90,00	941,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky lepidla.						
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)		4,04800				
		viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)		4,04800				
		viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B08 : (1,55*0,80)+(1,40*0,80)		2,36000				
70	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů	m2	183,43520	35,00	6 420,23		Vlastní
		14.NP : 91,7176		91,71760				
		15.NP : 91,7176		91,71760				
71	962036419R01	Jednostranná demontáž desek SDK příček, 1x oplášt'.12,5 mm, postupné opatrné provádění	m2	58,73800	150,00	8 810,70		Vlastní
		Nutnost postupného opatrného provádění tak, :						
		aby nedošlo k poškození zůstávajícího opláštění a profilů :						
		vč. postupného odřezávání :						
		16.NP - viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B17 :						
		m.č. 1606 : (2,682+2,682)*2,75		14,75100				
		m.č. 1607 : (1,80+2,311+3,55)*2,75		21,06775				
		-(0,60*1,97)-(0,80*1,97)		-2,75800				
		m.č. 1608 : (1,575*2,75)-(0,90*1,97)		2,55825				
		m.č. 1630 : (2,64+1,85)*2*2,75		24,69500				
		-0,80*1,97		-1,57600				
72	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm	m2	14,80000	250,00	3 700,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B05 :						
		m.č. 1424 : 1,85*4,00		7,40000				
		viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B05 :						
		m.č. 1524 : 1,85*4,00		7,40000				
73	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání	m2	84,92000	250,00	21 230,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B12 :						
		m.č. 1417, 1418, 1419, 1420, 1424 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
		viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B12 :						
		m.č. 1517, 1518, 1519, 1520, 1524 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
74	965081413R01	Bourání cement.potěru/stěrky plochy nad 1 m2	m2	109,46000	350,00	38 311,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B12 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1417, 1418, 1419, 1420, 1424 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B12 :		42,46000				
		m.č. 1517, 1518, 1519, 1520, 1524 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38 viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B13 :		42,46000				
		m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : 9,86+6,80+3,40+4,48		24,54000				
75	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B06 část : m.č. 1418 : 4,00*0,15*2 m.č. 1420 : 4,00*0,20*2 viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B04 : m.č. 1418 : 4,00*0,30 m.č. 1420 : 4,00*0,10 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B06 část : m.č. 1518 : 4,00*0,15*2 m.č. 1520 : 4,00*0,20*2 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B04 : m.č. 1518 : 4,00*0,30 m.č. 1520 : 4,00*0,10	m2	8,80000	145,00	1 276,00		Vlastní
				1,20000				
				1,60000				
				1,20000				
				0,40000				
				1,20000				
				1,60000				
				1,20000				
				0,40000				
76	970241301R01	Řezání polystyrenbetonu, vč. cem.potěru a desek z kamen.vlákn, celk. hl. řezu 300 mm 16.NP - viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B18 : (3,70+1,175+1,50+1,825+0,825+0,525+0,75+0,75)*2	m	22,10000	150,00	3 315,00		Vlastní
				22,10000				
77	974042535R01	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm v rámci vybourání vstup.ocel.dveřních zárubní : m.č. 1413 : 0,80*2 m.č. 1513 : 0,80*2	m	3,20000	290,00	928,00		Vlastní
				1,60000				
				1,60000				
78	974042577R01	Vysekání rýh v polystyrenbetonu, vč.vrchního potěru, 30x20 cm 16.NP - viz. č.v. E4P/S/04.16 - odkaz B18 : 3,70+0,50+1,575+1,70+1,825+1,825	m	11,12500	500,00	5 562,50		Vlastní
				11,12500				
79	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu viz. č.v. E4P/S/04.14 - odkaz B09 : 2+1 viz. č.v. E4P/S/04.15 - odkaz B09 : 2+1	kus	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
				3,00000				
				3,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						31 434,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	23,28493	1 350,00	31 434,66	801-4	RTS 23/ II

Díl: 711		Izolace proti vodě	146 149,92						
81	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	204,63175	55,00	11 254,75	800-711	RTS 23/ II	

viz. č.v. E4P/S/05.14 + E4P/S/07.14 :

plochy vodorovné :

m.č. 1418 : $(6,00 \cdot 3,09) + (0,535 \cdot 0,325)$

18,71388

$-(1,50 + 0,60) \cdot 0,10$

-0,21000

$-3,50 \cdot 0,15$

-0,52500

m.č. 1420 : $6,00 \cdot 3,61$

21,66000

$-(1,19 + 1,24) \cdot 0,10$

-0,24300

$-3,35 \cdot 0,15$

-0,50250

m.č. 1424 : $(2,28 \cdot 1,85) + (0,90 \cdot 0,15)$

4,35300

plochy svislé :

m.č. 1418 :

v. 20 cm : $(1,50 + 1,23 + 3,125 + 0,325 + 0,375 + 1,765) \cdot 0,20$

1,66400

$(1,60 + 0,60 + 0,10) \cdot 0,20$

0,46000

v. 120 cm : $(3,47 + 1,35 + 0,50 + 1,50 + 0,46 + 2,50) \cdot 1,20$

11,73600

$0,30 \cdot 0,24 \cdot 2$

0,14400

m.č. 1420 :

v. 20 cm : $(2,35 + 3,61 + 1,94 + 1,29 + 0,10 + 1,24) \cdot 0,20$

2,10600

v. 120 cm : $(6,00 + 0,46 + 3,96 + 1,19 + 1,01 + 0,15) \cdot 1,20$

15,32400

$0,30 \cdot 0,24 \cdot 2$

0,14400

m.č. 1424 :

v. 20 cm : $(2,28 + 1,01 + 0,95) \cdot 0,20$

0,84800

v. 120 cm : $(2,28 + 0,84) \cdot 1,20$

3,74400

viz. č.v. E4P/S/05.15 + E4P/S/07.15 :

plochy vodorovné :

m.č. 1518 : $(6,00 \cdot 3,09) + (0,535 \cdot 0,325)$

18,71388

$-(1,50 + 0,60) \cdot 0,10$

-0,21000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1520 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1524 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		plochy svislé :						
		m.č. 1518 :						
		v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20		1,66400				
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1520 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1524 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
		16.NP - viz. č.v. E4P/S/05.16 + příl.TZ Skladby konstrukcí :						
		m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 :						
		plochy vodorovné : 9,83+6,77+3,40+4,48		24,48000				
		plochy svislé :						
		v. 120 cm : (1,70+1,70)*1,20		4,08000				
		(2,31+0,60)*1,20		3,49200				
		(1,575+0,60+0,60)*1,20		3,33000				
		(1,90+0,61+0,95)*1,20		4,15200				
		v. 20 cm : (2,70+3,80+2,70+3,80+1,70+1,70-1,70-1,70)*0,20		2,60000				
		(3,30+2,31+3,30+2,31-2,31-0,60)*0,20		1,66200				
		(2,05+2,05+1,575-0,60-0,60)*0,20		0,89500				
		(2,65+1,85+2,65+1,85-1,90-0,61-0,95)*0,20		1,10800				
82	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	241,72925	350,00	84 605,24	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jednovrstvá						
		viz. č.v. E4P/S/05.14 + E4P/S/07.14 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 1418 : $(6,00 \cdot 3,09) + (0,535 \cdot 0,325)$		18,71388				
		$-(1,50 + 0,60) \cdot 0,10$		-0,21000				
		$-3,50 \cdot 0,15$		-0,52500				
		m.č. 1420 : $6,00 \cdot 3,61$		21,66000				
		$-(1,19 + 1,24) \cdot 0,10$		-0,24300				
		$-3,35 \cdot 0,15$		-0,50250				
		m.č. 1424 : $(2,28 \cdot 1,85) + (0,90 \cdot 0,15)$		4,35300				
		plochy svislé :						
		m.č. 1418 :						
		v. 20 cm : $(1,50 + 1,23 + 3,125 + 0,325 + 0,375 + 1,765) \cdot 0,20$		1,66400				
		$(1,60 + 0,60 + 0,10) \cdot 0,20$		0,46000				
		v. 120 cm : $(3,47 + 1,35 + 0,50 + 1,50 + 0,46 + 2,50) \cdot 1,20$		11,73600				
		$0,30 \cdot 0,24 \cdot 2$		0,14400				
		m.č. 1420 :						
		v. 20 cm : $(2,35 + 3,61 + 1,94 + 1,29 + 0,10 + 1,24) \cdot 0,20$		2,10600				
		v. 120 cm : $(6,00 + 0,46 + 3,96 + 1,19 + 1,01 + 0,15) \cdot 1,20$		15,32400				
		$0,30 \cdot 0,24 \cdot 2$		0,14400				
		m.č. 1424 :						
		v. 20 cm : $(2,28 + 1,01 + 0,95) \cdot 0,20$		0,84800				
		v. 120 cm : $(2,28 + 0,84) \cdot 1,20$		3,74400				
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 1418 : $(1,50 + 1,23 + 3,125 + 0,325 + 0,375 + 1,765) \cdot 0,25$		2,08000				
		$(1,60 + 0,60 + 0,10) \cdot 0,25$		0,57500				
		$(3,47 + 1,35 + 0,50 + 1,50 + 0,46 + 2,50) \cdot 0,25$		2,44500				
		$0,30 \cdot 0,25 \cdot 2$		0,15000				
		m.č. 1420 : $(2,35 + 3,61 + 1,94 + 1,29 + 0,10 + 1,24) \cdot 0,25$		2,63250				
		$(6,00 + 0,46 + 3,96 + 1,19 + 1,01 + 0,15) \cdot 0,25$		3,19250				
		$0,30 \cdot 0,25 \cdot 2$		0,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1424 : $(2,28+1,01+0,95)*0,25$		1,06000				
		$(2,28+0,84)*0,25$		0,78000				
		viz. č.v. E4P/S/05.15 + E4P/S/07.15 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 1518 : $(6,00*3,09)+(0,535*0,325)$		18,71388				
		$-(1,50+0,60)*0,10$		-0,21000				
		$-3,50*0,15$		-0,52500				
		m.č. 1520 : $6,00*3,61$		21,66000				
		$-(1,19+1,24)*0,10$		-0,24300				
		$-3,35*0,15$		-0,50250				
		m.č. 1524 : $(2,28*1,85)+(0,90*0,15)$		4,35300				
		plochy svislé :						
		m.č. 1518 :						
		v. 20 cm : $(1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20$		1,66400				
		$(1,60+0,60+0,10)*0,20$		0,46000				
		v. 120 cm : $(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20$		11,73600				
		$0,30*0,24*2$		0,14400				
		m.č. 1520 :						
		v. 20 cm : $(2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20$		2,10600				
		v. 120 cm : $(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20$		15,32400				
		$0,30*0,24*2$		0,14400				
		m.č. 1524 :						
		v. 20 cm : $(2,28+1,01+0,95)*0,20$		0,84800				
		v. 120 cm : $(2,28+0,84)*1,20$		3,74400				
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 1518 : $(1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25$		2,08000				
		$(1,60+0,60+0,10)*0,25$		0,57500				
		$(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25$		2,44500				
		$0,30*0,25*2$		0,15000				
		m.č. 1520 : $(2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25$		2,63250				
		$(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25$		3,19250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 1524 : (2,28+1,01+0,95)*0,25		1,06000				
		(2,28+0,84)*0,25		0,78000				
		16.NP - viz. č.v. E4P/S/05.16 + příl.TZ Skladby konstrukcí :						
		m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 :						
		plochy vodorovné : 9,83+6,77+3,40+4,48		24,48000				
		plochy svislé :						
		v. 120 cm : (1,70+1,70)*1,20		4,08000				
		(2,31+0,60)*1,20		3,49200				
		(1,575+0,60+0,60)*1,20		3,33000				
		(1,90+0,61+0,95)*1,20		4,15200				
		v. 20 cm : (2,70+3,80+2,70+3,80+1,70+1,70-1,70-1,70)*0,20		2,60000				
		(3,30+2,31+3,30+2,31-2,31-0,60)*0,20		1,66200				
		(2,05+2,05+1,575-0,60-0,60)*0,20		0,89500				
		(2,65+1,85+2,65+1,85-1,90-0,61-0,95)*0,20		1,10800				
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		(2,70+3,80+2,70+3,80+1,70+1,70)*0,25		4,10000				
		(3,30+2,31+3,30+2,31)*0,25		2,80500				
		(2,05+2,05+1,575+1,575)*0,25		1,81250				
		(2,65+1,85+2,65+1,85)*0,25		2,25000				
83	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	145,99000	125,00	18 248,75	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 1418 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765		8,32000				
		1,60+0,60+0,10		2,30000				
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50		9,78000				
		m.č. 1420 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24		10,53000				
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15		12,77000				
		m.č. 1424 : 2,28+1,01+0,95		4,24000				
		2,28+0,84		3,12000				
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 1518 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765		8,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,60+0,60+0,10		2,30000				
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50		9,78000				
		m.č. 1520 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24		10,53000				
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15		12,77000				
		m.č. 1524 : 2,28+1,01+0,95		4,24000				
		2,28+0,84		3,12000				
		16.NP - viz. č.v. E4P/S/05.16 + příl.TZ Skladby konstrukcí :						
		m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 :						
		2,70+3,80+2,70+3,80+1,70+1,70		16,40000				
		3,30+2,31+3,30+2,31		11,22000				
		2,05+2,05+1,575+1,575		7,25000				
		2,65+1,85+2,65+1,85		9,00000				
84	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	56,24000	125,00	7 030,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 1418 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1)		10,67000				
		m.č. 1420 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1)		9,75000				
		m.č. 1424 : (0,20*2)+(1,20*2)		2,80000				
		m.č. 1518 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1)		10,67000				
		m.č. 1520 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1)		9,75000				
		m.č. 1524 : (0,20*2)+(1,20*2)		2,80000				
		16.NP : (1,20*5)+(0,20*19)		9,80000				
85	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	109,00000	155,00	16 895,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 1418 : 17,00		17,00000				
		m.č. 1420 : 18,00		18,00000				
		m.č. 1424 : 4,00		4,00000				
		m.č. 1518 : 17,00		17,00000				
		m.č. 1520 : 18,00		18,00000				
		m.č. 1524 : 4,00		4,00000				
		16.NP : 31,00		31,00000				
86	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější	kus	24,72000	145,00	3 584,40		Vlastní
		m.č. 1418 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1)		5,51000				
		m.č. 1420 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)		6,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1518 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1)		5,51000				
		m.č. 1520 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)		6,35000				
		16.NP : 0,20*5		1,00000				
87	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 416,18140	3,20	4 531,78	800-711	RTS 23/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				569,96		
88	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	2,22500	45,00	100,13	800-713	RTS 23/ II
		16.NP - zpětné doplnění rýh v podlaze : viz. příloha TZ - skl. P2 : (3,70+0,50+1,575+1,70+1,825+1,825)*0,20		2,22500				
89	713/SPC01	Deska tuhá izolační, z kamenného vlákna, tl. 100 mm	m2	2,33625	194,00	453,23		Vlastní
		2,225*1,05		2,33625				
90	998713206R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně	%	5,53360	3,00	16,60	800-713	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				64 838,10		
91	762512245RT2.1	Položení podlah desky cementotřískové šroubováním, včetně dodávky, tl. 12 mm	m2	48,96000	1 265,00	61 934,40		Vlastní
		2 vrstvy, 2x12 mm, prošroubovat, prostřídat spáry : 16.NP - viz. příloha TZ - skl. P1, P2 : m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : (9,83+6,77+3,40+4,48)*2		48,96000				
92	762595000R01	Spojovací a montážní prostředky k položení podlah	m3	0,58752	190,00	111,63		Vlastní
		24,48*0,024		0,58752				
93	998762204R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	620,46030	4,50	2 792,07	800-762	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				787 552,71		
94	766669113R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	10,00000	75,00	750,00	800-766	RTS 23/ II
		14.NP : 2,00		2,00000				
		15.NP : 2,00		2,00000				
		16.NP : 3+1+1+1		6,00000				
95	766669117R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	9,00000	300,00	2 700,00	800-766	RTS 23/ II
		14.NP : 2,00		2,00000				
		15.NP : 2,00		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16.NP : 3+1+1		5,00000				
96	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	10,00000	400,00	4 000,00	800-766	RTS 23/ II
		14.NP : 2,00		2,00000				
		15.NP : 2,00		2,00000				
		16.NP : 3+1+1+1		6,00000				
97	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (224+129+129+129)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	2,00000	60 600,00	121 200,00		Vlastní
		kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :						
		atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm :						
		nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :						
		dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :						
		a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :						
		výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :						
		viz. m.č. E4P/S/05.14 - m.č. 1420 :						
		a specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		komplet : 1,00		1,00000				
		viz. m.č. E4P/S/05.15 - m.č. 1520 :						
		a specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		komplet : 1,00		1,00000				
98	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (297+153+153)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	2,00000	66 224,00	132 448,00		Vlastní
		kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :						
		atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm :						
		nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :						
		dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :						
		a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :						
		výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :						
		viz. m.č. E4P/S/05.14 - m.č. 1418 :						
		a specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		komplet : 1,00		1,00000				
		viz. m.č. E4P/S/05.15 - m.č. 1518 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00		1,00000				
99	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.14 - m.č. 1420 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00 viz. m.č. E4P/S/05.15 - m.č. 1520 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	2,00000	12 310,00	24 620,00		Vlastní
				1,00000				
100	766/R04	Dělicí pisoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.14 - m.č. 1420 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00 viz. m.č. E4P/S/05.15 - m.č. 1520 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00	ks	6,00000	2 490,00	14 940,00		Vlastní
				3,00000				
				3,00000				
101	766/R04.1	Dělicí pisoár příčka WC muži, bezpečnostní sklo neprůhl., tl. 10 mm, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá bezp.sklo tl. 10 mm, sražené hrany, radius R50 : nosné prvky hliník U profily : viz. m.č. E4P/S/05.16 - m.č. 1606 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 4,00	ks	4,00000	7 850,00	31 400,00		Vlastní
				4,00000				
102	766/R05	Doprava a montáž - komplet - typ 1	kpl	2,00000	68 170,00	136 340,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14.NP : 1,00		1,00000				
		15.NP : 1,00		1,00000				
103	766/R06	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (170+127)x200 cm, 2xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	31 500,00	31 500,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :						
		atyp nožičky výška 8 cm :						
		nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :						
		dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :						
		a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :						
		výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :						
		viz. m.č. E4P/S/05.16 - m.č. 1606 :						
		a specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		komplet : 1,00		1,00000				
104	766/R07	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rozm. (170+122)x200 cm, 2xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	31 500,00	31 500,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :						
		atyp nožičky výška 8 cm :						
		nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :						
		dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :						
		a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :						
		výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :						
		viz. m.č. E4P/S/05.16 - m.č. 1607 :						
		a specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		komplet : 1,00		1,00000				
105	766/R08	Doprava a montáž - komplet - typ 2	kpl	1,00000	13 230,00	13 230,00		Vlastní
		16.NP : 1,00		1,00000				
106	76666/SPC01	Dveřní kování, štítové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	10,00000	627,00	6 270,00		Vlastní
		14.NP : 2,00		2,00000				
		15.NP : 2,00		2,00000				
		16.NP : 6,00		6,00000				
107	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	10,00000	4 600,00	46 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		14.NP : 2,00		2,00000				
		15.NP : 2,00		2,00000				
		16.NP : 6,00		6,00000				
108	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	9,00000	1 668,00	15 012,00		Vlastní
		14.NP : 2,00		2,00000				
		15.NP : 2,00		2,00000				
		16.NP : 5,00		5,00000				
109	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	10,00000	1 200,00	12 000,00		Vlastní
		14.NP : 2,00		2,00000				
		15.NP : 2,00		2,00000				
		16.NP : 6,00		6,00000				
110	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plné, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	7,00000	9 828,00	68 796,00	AP-PSV	RTS 23/ II
		požární odolnost EI 30 DP3-C-S :						
		kouřotěsné s padací těsnicí lištou :						
		barevnost bude určena architektem interiéru :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		14.NP - odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00		2,00000				
		15.NP - odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00		2,00000				
		16.NP - odkaz Dvp1 - vstupní dveře, 3xL : 3,00		3,00000				
111	766/R09	Část sestavy WC kabin v 16.NP od v.200 cm po v.300 cm, průhledné sklo, rozm. 170/100 cm	kpl	4,00000	15 000,00	60 000,00		Vlastní
		sklo sražené hrany a leštěné boky, nerez doplňky :						
		vč. kotvicích prvků :						
		viz. m.č. E4P/S/05.16 - m.č. 1606 :						
		a specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		komplet : 4,00		4,00000				
112	766660014RA0.1	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm, včetně dodávky dveří 800/1970 mm	kus	1,00000	5 892,00	5 892,00		Vlastní
		dveře vnitřní hladké plné jednokřídlové :						
		barevnost bude určena architektem interiéru :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : 16.NP - odkaz Dv - 1xL : 1,00		1,00000				
113	766660110RAE.1	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 900 mm, dřevěné plné EI 30, 900 x 1970 mm požární odolnost EI 30 DP3-C-S : barevnost bude určena architektem interiéru : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : 16.NP - odkaz Dvp2 - vstupní dveře, 1xL : 1,00	kus	1,00000	9 828,00	9 828,00		Vlastní
114	766660110RAE.2	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 600 mm, dřevěné plné EI 30, 600 x 1970 mm požární odolnost EI 30 DP3-C-S : barevnost bude určena architektem interiéru : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : 16.NP - odkaz Dvp3 - vstupní dveře, 1xL : 1,00	kus	1,00000	7 488,00	7 488,00		Vlastní
115	998766206R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně	%	7 759,14000	1,50	11 638,71	800-766	RTS 23/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				193 353,71		
116	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem 14.NP : 43,24638 15.NP : 43,24638 16.NP : 24,48	m2	110,97276	4,00	443,89	800-771	RTS 23/ II
117	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) 14.NP : 43,24638 15.NP : 43,24638 16.NP : 24,48	m2	110,97276	45,00	4 993,77	800-771	RTS 23/ II
118	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových 14.NP : 0,80+0,80+0,90 15.NP : 0,80+0,80+0,90 16.NP : 0,80+0,80+0,80+0,90+0,60	m	8,90000	70,00	623,00	800-771	RTS 23/ II
119	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	110,97275	690,00	76 571,20	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.14 - spárořez podlah :						
		m.č. 1418 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1420 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1424 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spárořez podlah :						
		m.č. 1518 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1520 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1524 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		16.NP - viz. m.č. E4P/S/07.16 - spárořez podlah :						
		m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : 9,83+6,77+3,40+4,48		24,48000				
120	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	146,75100	85,00	12 473,84	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 1418 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 1420 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 1424 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
		m.č. 1518 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 1520 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 1524 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
		viz. č.v. E4P/S/07.16 - spárořez podlah :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,70+3,80+2,70+3,80+1,70+1,70-0,80		15,60000				
		3,30+2,31+3,30+2,31-0,80-0,60		9,82000				
		2,05+2,05+1,575+1,575-0,60-0,80-0,90		4,95000				
		2,65+1,85+2,65+1,85-0,90		8,10000				
121	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	16,58600	15,00	248,79	800-771	RTS 23/ II
		14.NP : 4,353		4,35300				
		15.NP : 4,353		4,35300				
		16.NP : 3,40+4,48		7,88000				
122	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	110,97276	12,00	1 331,67	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		14.NP : 43,24638		43,24638				
		15.NP : 43,24638		43,24638				
		16.NP : 24,48		24,48000				
123	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	104,92940	650,00	68 204,11		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.14 - spároveň podlah :						
		odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788		40,62070				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spároveň podlah :						
		odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788		40,62070				
		viz. č.v. E4P/S/07.16 - spároveň podlah :						
		odpočet barva černá : (24,48*1,05)-2,016		23,68800				
124	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	11,59200	600,00	6 955,20		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.14 - spároveň podlah :						
		m.č. 1418 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05		4,78800				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spároveň podlah :						
		m.č. 1518 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05		4,78800				
		viz. č.v. E4P/S/07.16 - spároveň podlah :						
		m.č. 1607, 1608 : ((8*3)+(8*3))*0,20*0,20*1,05		2,01600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	141,01000	25,00	3 525,25		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.14 - spárořez podlah :						
		m.č. 1418 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				
		m.č. 1420 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 1424 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spárořez podlah :						
		m.č. 1518 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				
		m.č. 1520 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 1524 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
		viz. č.v. E4P/S/07.16 - spárořez podlah :						
		2,70+3,80+2,70+3,80+1,70+1,70		16,40000				
		3,30+2,31+3,30+2,31		11,22000				
		2,05+2,05+1,575+1,575		7,25000				
		2,65+1,85+2,65+1,85		9,00000				
126	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinaci keram.dlažby	m2	77,78676	80,00	6 222,94		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.14 - spárořez podlah : 43,24638-4,353		38,89338				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spárořez podlah : 43,24638-4,353		38,89338				
127	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
		14.NP : 1,00		1,00000				
		15.NP : 1,00		1,00000				
		16.NP : 2,00		2,00000				
128	998771206R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně	%	1 832,73660	5,50	10 080,05	800-771	RTS 23/ II
Díl: 781		Obklady keramické				418 574,98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
129	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	213,04516	45,00	9 587,03	800-771	RTS 23/ II

včetně dodávky materiálu.

14.NP : 98,2295+3,0615+5,0785+0,15308

106,52258

15.NP : 98,2295+3,0615+5,0785+0,15308

106,52258

130	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	279,52716	25,00	6 988,18	800-771	RTS 23/ II

flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :

s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :

14.NP :

keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615

101,29100

keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308

5,23158

15.NP :

keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615

101,29100

keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308

5,23158

16.NP : 4,617+3,457+3,69+54,718

66,48200

131	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	304,34100	3,00	913,02	800-771	RTS 23/ II

přechod podlaha/stěna - viz. detail :

m.č. 1418 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2

23,33000

3,14*0,65*0,50

1,02050

m.č. 1420 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2

24,28000

m.č. 1424 : 2,28+2,28+0,95

5,51000

ostatní :

m.č. 1418 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)

27,13500

m.č. 1420 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2)

21,01000

m.č. 1424 : 2,10*4

8,40000

m.č. 1518 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2

23,33000

3,14*0,65*0,50

1,02050

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1520 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 1524 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
		ostatní :						
		m.č. 1518 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)		27,13500				
		m.č. 1520 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2)		21,01000				
		m.č. 1524 : 2,10*4		8,40000				
		16.NP :						
		m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 :						
		2,70+3,80+2,70+1,70+1,70		12,60000				
		2,10*6		12,60000				
		3,30+2,31+3,30+2,31		11,22000				
		2,10*6		12,60000				
		2,05+2,05+1,575+1,575-2,50		4,75000				
		2,10*4		8,40000				
		2,65+1,85+2,65+1,85-0,80		8,20000				
		2,10*6		12,60000				
132	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrovaný obklad	m2	275,01285	350,00	96 254,50		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.14 - spárořez obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05		106,35555				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spárořez obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05		106,35555				
		16.NP - viz. č.v. E4P/S/07.16 - spárořez obkladů : (4,617+54,718)*1,05		62,30175				
133	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrovaný obklad	m2	18,49067	350,00	6 471,73		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.14 - spárořez obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05		5,49316				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spárořez obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05		5,49316				
		16.NP - viz. č.v. E4P/S/07.16 - spárořez obkladů : (3,457+3,69)*1,05		7,50435				
134	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	137,80000	350,00	48 230,00		Vlastní
		svíslé a vodorovné nároží :						
		m.č. 1418 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10)*2		29,68000				
		m.č. 1420 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10)*2		33,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1518 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10)*2		29,68000				
		m.č. 1520 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10)*2		33,12000				
		m.č. 1606 : (1,15+3,80+1,15)*2		12,20000				
135	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	178,00000	5,00	890,00		Vlastní
		14.NP : 26+28+8		62,00000				
		15.NP : 26+28+8		62,00000				
		16.NP : 54		54,00000				
136	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, stěp stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	446,69580	20,00	8 933,92		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.14 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1418 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)		60,70000				
		(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)		7,90000				
		m.č. 1420 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)		35,22000				
		m.č. 1424 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1518 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)		60,70000				
		(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)		7,90000				
		m.č. 1520 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)		35,22000				
		m.č. 1524 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				
		16.NP - viz. č.v. E4P/S/07.16 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : (4,617/0,10)+(3,457/0,10)		80,74000				
		2,10*(6+6+4+6)		46,20000				
		2,10*5*2		21,00000				
		2,00*7		14,00000				
137	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	6,12300	950,00	5 816,85		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.14 - spárořez obkladů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1418 část : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1518 část : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
138	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm	m2	10,15700	750,00	7 617,75		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.14 - spárořez obkladů :						
		pásek od v. 200 cm :						
		m.č. 1418 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10		1,70550				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10		0,42000				
		m.č. 1420 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10		1,62100				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10		0,50600				
		m.č. 1424 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10		0,64100				
		na SDK : 1,85*0,10		0,18500				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spárořez obkladů :						
		pásek od v. 200 cm :						
		m.č. 1518 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10		1,70550				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10		0,42000				
		m.č. 1520 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10		1,62100				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10		0,50600				
		m.č. 1524 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10		0,64100				
		na SDK : 1,85*0,10		0,18500				
139	781475112R01.1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm, 16.NP - barva bílá	m2	4,61700	750,00	3 462,75		Vlastní
		montáž :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.16 - spárořez obkladů : pásek od v. 200 cm : m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : (2,70+3,80+2,70+1,70+1,70)*0,10 (3,30+2,31+3,30+2,31)*0,10 (2,05+2,05+1,575+1,575)*0,10 (2,65+1,85+2,65+1,85)*0,10 špaleta m.č. 1606 : (1,15+3,80+1,15)*0,10						
140	781475112R01.2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm, 16.NP - barva antracitově šedá	m2	3,45700	750,00	2 592,75		Vlastní
		montáž : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.16 - spárořez obkladů : pásek u podlahy : m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : (2,70+3,80+2,70+1,70+1,70-0,80)*0,10 (3,30+2,31+3,30+2,31-1,40)*0,10 (2,05+2,05+1,575+1,575-2,50)*0,10 (2,65+1,85+2,65+1,85-0,80)*0,10						
141	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	196,45900	750,00	147 344,25		Vlastní
		montáž : lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.14 - spárořez obkladů : m.č. 1418 : na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00 -3,47*1,20 (1,04+1,765+1,04)*0,30 -(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00) -(2,43+0,46)*0,80						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,60*0,60		-0,36000				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00		8,40000				
		3,47*(1,20+0,15)		4,68450				
		m.č. 1420 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00		38,44000				
		-3,35*1,20		-4,02000				
		(1,04+3,61+1,04)*0,30		1,70700				
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)		-5,35440				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00		10,12000				
		3,35*(1,20+0,15)		4,52250				
		m.č. 1424 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00		11,02000				
		na SDK : 1,85*2,00		3,70000				
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1518 :						
		na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00		37,64000				
		-3,47*1,20		-4,16400				
		(1,04+1,765+1,04)*0,30		1,15350				
		-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)		-4,63560				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		-0,60*0,60		-0,36000				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00		8,40000				
		3,47*(1,20+0,15)		4,68450				
		m.č. 1520 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00		38,44000				
		-3,35*1,20		-4,02000				
		(1,04+3,61+1,04)*0,30		1,70700				
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)		-5,35440				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00		10,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,35*(1,20+0,15) m.č. 1524 : na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00 na SDK : 1,85*2,00		4,52250 11,02000 3,70000				
142	781475114R01.1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, 16.NP - barva bílá montáž : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.16 - spárořez obkladů : plochy : m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : (2,70+3,80+2,70+1,70+1,70)*2,10 -(0,80*1,97)-(3,80*1,15) (3,30+2,31+3,30+2,31)*2,10 -(0,80*1,97)-(0,60*1,97)-(1,50*0,80) (2,05+2,05+1,575+1,575)*2,10 -(0,80*1,97*2)-(0,90*1,97)-(1,575*0,80) (2,65+1,85+2,65+1,85)*2,10 -0,80*1,97 odpočty 20/10 antracit, 20/10 bílá, 20/20 antracit : -4,617-3,457-3,69	m2	54,71800	750,00	41 038,50		Vlastní
				26,46000 -5,94600 23,56200 -3,95800 15,22500 -6,18500 18,90000 -1,57600 -11,76400				
143	781475114R01.2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, 16.NP - barva antracitově šedá montáž : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.16 - spárořez obkladů : u umyvadel : m.č. 1607, 1608 : (1,50*1,20)+(1,575*1,20)	m2	3,69000	750,00	2 767,50		Vlastní
				3,69000				
144	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup montáž : lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.14 - spárořez obkladů : m.č. 1418 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10	m2	0,30615	950,00	290,84		Vlastní
				0,15308				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/07.15 - spárovez obkladů : m.č. 1518 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
145	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům	m	144,70160	40,00	5 788,06		Vlastní
		14.NP : (5,07850+0,15308)/0,10		52,31580				
		15.NP : (5,07850+0,15308)/0,10		52,31580				
		16.NP - m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 :						
		2,70+3,80+2,70+1,70+1,70		12,60000				
		3,30+2,31+3,30+2,31		11,22000				
		2,05+2,05+1,575+1,575		7,25000				
		2,65+1,85+2,65+1,85		9,00000				
146	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá	m	166,40684	45,00	7 488,31		Vlastní
		144,7016*1,15		166,40684				
147	998781206R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 60 m	%	4 024,75940	4,00	16 099,04	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				8 124,68		
148	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	19,63550	210,00	4 123,46	800-783	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení.						
		14.NP : 5,7065		5,70650				
		15.NP : 5,7065		5,70650				
		16.NP : 8,2225		8,22250				
149	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpustědly	m2	19,63550	70,00	1 374,49	800-783	RTS 23/ II
		14.NP : 5,7065		5,70650				
		15.NP : 5,7065		5,70650				
		16.NP : 8,2225		8,22250				
150	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	19,63550	19,00	373,07	800-783	RTS 23/ II
		14.NP : 5,7065		5,70650				
		15.NP : 5,7065		5,70650				
		16.NP : 8,2225		8,22250				
151	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozi	m2	19,63550	75,00	1 472,66		Vlastní
		14.NP :						
		ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21		1,55400				
		dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2		2,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,05+1,00+2,05)*0,275*1		1,40250				
		15.NP :						
		ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21		1,55400				
		dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2		2,75000				
		(2,05+1,00+2,05)*0,275*1		1,40250				
		16.NP :						
		dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*4		5,50000				
		(2,05+1,00+2,05)*0,275*1		1,40250				
		(2,05+0,70+2,05)*0,275*1		1,32000				
152	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby	m2	110,97275	2,00	221,95		Vlastní
		m.č. 1418 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1420 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1424 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		m.č. 1518 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1520 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1524 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		16.NP : 9,83+6,77+3,40+4,48		24,48000				
153	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu	m2	279,52716	2,00	559,05		Vlastní
		14.NP :						
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
		15.NP :						
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
		16.NP : 4,617+3,457+3,69+54,718		66,48200				

Díl: 784	Malby					63 756,54		
154	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	433,12450	15,00	6 496,87	800-784	RTS 23/ II
		14.NP : 196,324		196,32400				
		15.NP : 196,324		196,32400				
		16.NP : 40,4765		40,47650				
155	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	433,12450	110,00	47 643,70	800-784	RTS 23/ II

viz. č.v. E4P/S/05.14 :
 m.č. 1418 : $(6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90$ 20,72700
 $(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86$ 5,16150
 $(1,86+1,765+1,86)*0,30$ 1,64550
 $18,37+(3,415*0,96)$ 21,64840
 $-(1,765*3,00)+4,00$ -1,29500
 m.č.1420 : $(6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90$ 21,67200
 $(0,40+0,40)*1,86$ 1,48800
 $(1,86+3,61+1,86)*0,30$ 2,19900
 $-(3,61*3,00)+4,00$ -6,83000
 $21,93+(3,61*1,86)$ 28,64460
 m.č. 1424 : $(2,28+1,85)*2*0,75$ 6,19500
 $2,28*1,85$ 4,21800
 m.č. 1413 : $(9,40+2,25)*2*3,00$ 69,90000
 $-(4,20*1,00)+4,00$ -0,20000
 $9,40*2,25$ 21,15000
 viz. č.v. E4P/S/05.15 :
 m.č. 1518 : $(6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90$ 20,72700
 $(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86$ 5,16150
 $(1,86+1,765+1,86)*0,30$ 1,64550
 $18,37+(3,415*0,96)$ 21,64840
 $-(1,765*3,00)+4,00$ -1,29500
 m.č.1520 : $(6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90$ 21,67200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,40+0,40)*1,86		1,48800				
		(1,86+3,61+1,86)*0,30		2,19900				
		-(3,61*3,00)+4,00		-6,83000				
		21,93+(3,61*1,86)		28,64460				
		m.č. 1524 : (2,28+1,85)*2*0,75		6,19500				
		2,28*1,85		4,21800				
		m.č. 1513 : (9,40+2,25)*2*3,00		69,90000				
		-(4,20*1,00)+4,00		-0,20000				
		9,40*2,25		21,15000				
		16.NP - m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 :						
		nad keram.obklady : (2,70+3,80+2,70+1,70+1,70)*0,35		4,41000				
		(3,30+2,31+3,30+2,31)*0,35		3,92700				
		(2,05+2,05+1,575+1,575)*0,35		2,53750				
		(2,65+1,85+2,65+1,85)*0,35		3,15000				
		dop. m.č. 1606 : (1,00+3,80+1,00)*0,34		1,97200				
		plochy : 9,83+6,77+3,40+4,48		24,48000				
156	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	19,63240	180,00	3 533,83	800-784	RTS 23/ II
		14.NP : 196,324*0,05		9,81620				
		15.NP : 196,324*0,05		9,81620				
157	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	433,12450	2,50	1 082,81	800-784	RTS 23/ II
		14.NP : 196,324		196,32400				
		15.NP : 196,324		196,32400				
		16.NP : 40,4765		40,47650				
158	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	197,01740	10,00	1 970,17	800-784	RTS 23/ II
		14.NP : 52,3158*1,50		78,47370				
		15.NP : 52,3158*1,50		78,47370				
		16.NP - m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 :						
		2,70+3,80+2,70+1,70+1,70		12,60000				
		3,30+2,31+3,30+2,31		11,22000				
		2,05+2,05+1,575+1,575		7,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,65+1,85+2,65+1,85		9,00000				
159	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	96,23000	12,00	1 154,76	800-784	RTS 23/ II

výplně otvorů :

m.č. 1418 : (0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)

7,50000

m.č. 1420 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)

12,67500

m.č. 1424 : 1,00*2,05

2,05000

m.č. 1413 : (0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)

17,73000

m.č. 1518 : (0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)

7,50000

m.č. 1520 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)

12,67500

m.č. 1524 : 1,00*2,05

2,05000

m.č. 1513 : (0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)

17,73000

16.NP :

m.č. 1606, 1607, 1608, 1630 : (0,90*2,05*5)+(1,00*2,05)+(0,70*2,05)+(3,80*0,95)

16,32000

160	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	156,20000	12,00	1 874,40	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 1418,1420,1424,1413 : 18,37+21,93+4,38+21,18		65,86000				
		m.č. 1518,1520,1524,1513 : 18,37+21,93+4,38+21,18		65,86000				
		m.č. 1606,1607,1608,1630 : 9,83+6,77+3,40+4,48		24,48000				

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	350 874,56

161	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	1,66200	-1 000,00	-1 662,00	801-3	RTS 23/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

162	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	8,15400	1 000,00	8 154,00	801-3	RTS 23/ II
163	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	2,88500	2 500,00	7 212,50	801-3	RTS 23/ II
164	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	20,72700	1 000,00	20 727,00	801-3	RTS 23/ II
165	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,17200	1 200,00	206,40	801-3	RTS 23/ II

kategorie 17 02 02

166	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	1,96100	-1 200,00	-2 353,20		Vlastní

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
167	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	13,59000	1 350,00	18 346,50		Vlastní
168	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórobeton	t	18,63800	1 000,00	18 638,00		Vlastní
169	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	2,95900	1 450,00	4 290,55		Vlastní
170	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	70,72553	350,00	24 753,94	801-3	RTS 23/ II
171	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	848,70639	220,00	186 715,41	801-3	RTS 23/ II
172	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	70,72553	250,00	17 681,38	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	424,35320	23,50	9 972,30	801-3	RTS 23/ II
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	70,72553	330,00	23 339,42	801-3	RTS 23/ II
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	495,07873	30,00	14 852,36	801-3	RTS 23/ II

Celkem	2 963 022,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				34 630,36		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky ve 14.NP	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D" - ve 14.NP	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepící hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E" - ve 14.NP	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepící hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Armovací výztuž pro příčky v 15.NP	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
12	767.12	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
13	767.13	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D" - v 15.NP	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
14	767.14	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
15	767.15	Lepící hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
16	767.16	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
17	767.17	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E" - v 15.NP	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
18	767.18	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
19	767.19	Lepící hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
20	767.20	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
21	767.21	Přesun hmot v objektech výšky do 60 m - z položek 767.01-767.20 - 1,86%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				8 118,18		
22	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru : , POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní

14.NP ::

Materiál pro kotvení příčky :

vedle osy "D" - 2 ks :

m2 4,72 :

Materiál pro kotvení příčky :

vedle osy "E" - 1 ks :

m2 2,42 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15.NP: : Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "D" - 2 ks : m2 4,72 : Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :						
23	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	14,28000	24,20	345,58		Vlastní
24	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	14,28000	80,30	1 146,68		Vlastní
25	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	14,28000	149,00	2 127,72		Vlastní
26	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	14,28000	143,00	2 042,04		Vlastní
27	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	14,28000	172,00	2 456,16		Vlastní

Celkem						42 748,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 1	800 - Stavební práce					64 809,21		
		"Pozn. č.1: Soupis prací v cenové soustavě RTS. Položky, které mají v čísle položky uvedeno RP nebo CV nejsou kalkulovány v cenové soustavě RTS (např. 735 033 RP plánovaná cena, 735 032 CV cena výrobce). Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky. Součástí položek je rovněž doprava materiálu , přesun hmot, podružný a pomocný materiál, PPV apod."						
1	612403386R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00 1x126 : 126	m	126,00000	218,25	27 499,50	801-4	RTS 23/ II
				126,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	2,27000	423,90	962,25	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 2,27x12 : 27,24	t	27,24000	270,00	7 354,80	801-3	RTS 23/ II
				27,24000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	2,27000	270,90	614,94	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	13,62000	23,76	323,61	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	2,27000	389,25	883,60	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	15,89000	43,38	689,31	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	2,27000	418,95	951,02	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	2,27000	12,24	27,78	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm (vodovod v příčkách) v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00	m	126,00000	202,40	25 502,40		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

1x126 :

126

126,00000

Díl: 10		P1 - Pisoár		80 500,00				
11	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	8,00000	862,50	6 900,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

8 :

8

8,00000

12	725033CV	P1 - PISOÁR KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELEKTROMAGENTICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada,	ks	8,00000	9 027,50	72 220,00		Vlastní

montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2"

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x8 :

8

8,00000

13	725034CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	8,00000	172,50	1 380,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x8 :

8

8,00000

Díl: 11		P2 - Pisoár					64 390,80		
14	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

4 :

4

4,00000

15	725139102R00	Montáž pisoárových stání včetně montáže vestavěné nádrže	soubor	4,00000	690,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

4 :

4

4,00000

16	725035CV	P2 - PISOÁR KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada,	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní

montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2"

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

17	725036V	P2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek univerzální pro zabudování suchým procesem do SDK příčky, h 112, – 130 cm	ks	4,00000	5 345,20	21 380,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

18	725037CV	P2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 12	ZN1 - Napájecí zdroj					7 550,00		

19	725039RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	4,00000	287,50	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00

4 :

4

4,00000

20	725038CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	4,00000	1 600,00	6 400,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 13	ZN2 - Napájecí zdroj					3 776,60		

21	725041RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00

2 :

2

2,00000

22	725040CV	ZN2- NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení	ks	2,00000	1 600,80	3 201,60		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00

1x2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
	2			2,00000				

Díl: 14		ZN3 - Napájecí zdroj					10 384,50	
23	725043RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	7,00000	287,50	2 012,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00

7 :

7

7,00000

24	725042CV	ZN3 - NAPAJEČÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V DC, , krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení	ks	7,00000	1 196,00	8 372,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00

1x7 :

7

7,00000

Díl: 15		U1 - Umyvadlo		117 589,80				
25	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	12,00000	690,00	8 280,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

12 :

12

12,00000

26	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	12,00000	230,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

12 :

12

12,00000

27	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	12,00000	287,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

12 :

12

12,00000

28	725045CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	12,00000	57,50	690,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x12 :

12

12,00000

29	725044CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze	ks	12,00000	2 948,60	35 383,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x12 :

12

12,00000

30	725046CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	12,00000	393,30	4 719,60		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x12 :

12

12,00000

31	725047CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	12,00000	465,75	5 589,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x12 :

12

12,00000

32	725048CV	U1 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s úsporným, perlátorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím	ks	12,00000	4 427,50	53 130,00		Vlastní

kohoutem

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x12 :

12

12,00000

33	725049CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	12,00000	299,00	3 588,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x12 :

12

12,00000

Díl: 16	U2 - Umývatko	26 220,00						

34	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

2 :

2

2,00000

35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

2 :

2

2,00000

36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000	230,00	460,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

2 :

2

2,00000

37	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	287,50	575,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

38	725051CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	2,00000	158,70	317,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

39	725050CV	U2 - UMÝVÁTKO KEREAMICKÉ ROHOVÉ - rozměr 46x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	2,00000	1 995,25	3 990,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

40	725052CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro umyvadlo, pro zabudování suchým procesem do SDK příčky, h, 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 7,5 cm	ks	2,00000	3 473,00	6 946,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

41	725053CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	2,00000	393,30	786,60		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

2

2,00000

42	725054CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	2,00000	465,75	931,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

43	725055CV	U2 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENÉ , CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	2,00000	4 427,50	8 855,00		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

44	725056CV	U2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	299,00	598,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: 17	U3 - Umyvadlo	61 969,40						

45	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu	soubor	4,00000	690,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

4 :

4

4,00000

46	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	690,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

4 :

4

4,00000

47	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000	230,00	920,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

4 :

4

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
48	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	4,00000	287,50	1 150,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

4 :

4

4,00000

49	725058CV	U3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	4,00000	1 587,70	6 350,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

50	725057CV	U3 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze	ks	4,00000	2 948,60	11 794,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

51	725059CV	U3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro umyvadlo, pro zabudování suchým procesem do SDK přičky, h, 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 7,5 cm	ks	4,00000	3 473,00	13 892,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

52	725060CV	U3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	4,00000	393,30	1 573,20		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

53	725061CV	U3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	4,00000	465,75	1 863,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

54	725062CV	U3 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlatorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	4,00000	4 427,50	17 710,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

55	725063CV	U3 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	4,00000	299,00	1 196,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 18	Ui - Umývadlo invalidní						64 904,80	

56	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

2 :

2

2,00000

57	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

4 :

4

4,00000

58	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	287,50	575,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

2 :

2

2,00000

59	725065CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	2,00000	57,50	115,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

60	725064CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá	ks	2,00000	2 319,55	4 639,10		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
	2			2,00000				
61	725066CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka	ks	2,00000	524,40	1 048,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00						
	1x2 :			2,00000				
	2			2,00000				
62	725067CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32	ks	2,00000	1 235,10	2 470,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00						
	1x2 :			2,00000				
	2			2,00000				
63	725068CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	2,00000	393,30	786,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00						
	1x2 :			2,00000				
	2			2,00000				
64	725069CV	Ui - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENÉ, CHROMOVÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí	ks	2,00000	6 927,60	13 855,20		Vlastní
		termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem						
		v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00						
	1x2 :			2,00000				
	2			2,00000				
65	725070CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	4,00000	149,50	598,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00						
	1x4 :			4,00000				
	4			4,00000				
66	725071CV	Ui - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hloubka 106 mm vč. úchyty, sady do stěny	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00						
	1x2 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

2

2,00000

67	725072CV	Ui - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	2,00000	2 648,45	5 296,90		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

68	725073RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	2,00000	15 000,00	30 000,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

69	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH VENTILŮ - model s zrcadla	ks	4,00000	345,00	1 380,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

2+2 :

4

4,00000

Díl: 19	Ui2 - Umyvadlo invalidní	36 716,60						

70	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1 :

1

1,00000

71	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1 :

1

1,00000

72	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1 :

1

1,00000

73	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
	1			1,00000				
74	725075CV	Ui2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní
	1x1 :			1,00000				
75	725074CV	Ui2 - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
	1x1 :			1,00000				
76	725076CV	Ui2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro umyvadlo, pro zabudování suchým procesem do SDK příčky, h, 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 7,5 cm v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00	ks	1,00000	3 473,00	3 473,00		Vlastní
	1x1 :			1,00000				
77	725077CV	Ui2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00	ks	1,00000	524,40	524,40		Vlastní
	1x1 :			1,00000				
78	725078CV	Ui2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
	1x1 :			1,00000				
79	725079CV	Ui2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
	1x1 :			1,00000				
80	725081CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	1,00000	299,00	299,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x1 :

1

1,00000

81	725082CV	MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchyty sady, do stěny	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x1 :

1

1,00000

82	725083CV	ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x1 :

1

1,00000

83	725084RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x1 :

1

1,00000

84	725090CV	STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s úsporným, perlátorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní

kohoutem

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x1 :

1

1,00000

85	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model s zrcadla	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1+1 :

2

2,00000

Díl: 2	721 - Demontáže kanalizace	3 254,55						
86	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	44,00000	14,15	622,60	800-721	RTS 23/ II

odpadního nebo připojovacího,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x44						
87	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo připojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x19	m	19,00000	51,98	987,62	800-721	RTS 23/ II
88	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70 bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x3 : 3	kus	3,00000	150,65	451,95	800-721	RTS 23/ II
				3,00000				
89	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,18x12 : 2,16	t	2,16000	423,90	915,62	801-3	RTS 23/ II
				2,16000				
90	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,18000	270,90	48,76	801-3	RTS 23/ II
91	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	1,08000	23,76	25,66	801-3	RTS 23/ II
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,18000	389,25	70,07	801-3	RTS 23/ II
93	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	1,26000	43,38	54,66	801-3	RTS 23/ II
94	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,18000	12,24	2,20	800-6	RTS 23/ II
95	721008RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,18000	418,95	75,41		Vlastní
Díl: 20	B1 - Bidet					61 175,40		
96	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00 4 : 4	soubor	4,00000	690,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II
				4,00000				
97	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	4,00000	690,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

4 :

4

4,00000

98	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

8 :

8

8,00000

99	725829503R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav	kus	4,00000	517,50	2 070,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

4 :

4

4,00000

100	725090CV	B1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	8,00000	149,50	1 196,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x8 :

8

8,00000

101	725085RP	B1 - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - délka 55x37 cm, s otvorem pro baterii, barva bílá ExtraGlanze	ks	4,00000	4 812,75	19 251,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

102	725086CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada s chromovanými krytkami	ks	4,00000	57,50	230,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

103	725087CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - samonosný montážní prvek pro bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčku, výška 82 cm, délka 50 cm, hloubka 10 cm	ks	4,00000	6 739,00	26 956,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
104	725088CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40	ks	4,00000	138,00	552,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

105	725089CV	B1 - STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ BIDETOVÁ CHROMOVANÁ - s keramickou kartuší, s perlátorem na kloubu,, včetně odtokové garnitury a flexibilních hadic.	ks	4,00000	1 120,10	4 480,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 21	VP - Vpusť					6 310,05		
106	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75	ks	3,00000	287,50	862,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

3 :

3

3,00000

107	725091CV	VP - PODLAHOVÁ VPUSTĚ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU HL - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm /	ks	3,00000	1 603,10	4 809,30		Vlastní

123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x3 :

3

3,00000

108	725092CV	prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	3,00000	212,75	638,25		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x3 :

3

3,00000

Díl: 22	Or - Osoušeč rukou					61 369,65		
109	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	9,00000	460,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

9 :

9

9,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
110	998725206R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 60 m	%	0,51000	1 470,00	749,70	800-721	RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

=SUMA(G329:G733)/100

111	725093CV	Or - ELETRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý	ks	9,00000	6 275,55	56 479,95		Vlastní

, RPM 24500 U/min, 3 mm,

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x9 :

9

9,00000

Díl: 23		767 - Konstrukce zámečnické					38 500,00		
112	998767206R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	%	2,75000	200,00	550,00	800-767	RTS 23/ II	

50 m vodorovně

=SUMA(G738:G747)/100

113	767001RP	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace	kg	30,00000	115,00	3 450,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00

1x30 :

30

30,00000

114	767002RP	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod	kg	80,00000	115,00	9 200,00		Vlastní

v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00

1x80 :

80

80,00000

115	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCI - z pozinkovaných profilů	kg	110,00000	230,00	25 300,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

30+80 :

110

110,00000

Díl: 24		713 - Izolace tepelné					27 962,51		
116	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	109,50000	46,00	5 037,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00

30,50+39+4+36 :

109,5

109,50000

117	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	133,00000	51,75	6 882,75	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		39+2,50+15+24+20+0,50+17,5+14,5 : 133		133,00000				
118	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1,5+2,5 : 4	m	4,00000	74,75	299,00	800-721	RTS 23/ II
119	998713206R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně =SUMA(G753:G803)/100	%	3,85000	199,00	766,15	800-713	RTS 23/ II
120	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x30,50 : 30,5	bm	30,50000	11,04	336,72		Vlastní
121	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x39 : 39	bm	39,00000	13,11	511,29		Vlastní
122	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x2,50 : 2,5	bm	2,50000	17,25	43,13		Vlastní
123	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x39 : 39	bm	39,00000	17,25	672,75		Vlastní
124	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x15 : 15	bm	15,00000	35,88	538,20		Vlastní
125	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 20 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x4 :	bm	4,00000	29,90	119,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		4		4,00000				
126	713007CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x24 : 24	bm	24,00000	36,80	883,20		Vlastní
		24,00000						
127	713008CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x20 : 20	bm	20,00000	42,55	851,00		Vlastní
		20,00000						
128	713009CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 40 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x0,50 : 0,5	bm	0,50000	51,75	25,88		Vlastní
		0,50000						
129	713010CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 50 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x1,50 : 1,5	bm	1,50000	59,80	89,70		Vlastní
		1,50000						
130	713011CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x36 : 36	m	36,00000	138,92	5 001,12		Vlastní
		36,00000						
131	713012CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x17,5 : 17,5	m	17,50000	146,28	2 559,90		Vlastní
		17,50000						
132	713013CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00 1x14,50 : 14,5	m	14,50000	195,96	2 841,42		Vlastní
		14,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
133	713014CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 42 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená	m	2,50000	201,48	503,70		Vlastní

v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00

1x2,50 :

2,5

2,50000

Díl: 25	94 - Lešení	7 631,04						
134	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	132,25	2 645,00	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00

1x20 :

20

20,00000

135	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	12,00000	223,68	2 684,16	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_10.14_00

1x12 :

12

12,00000

136	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	8,00000	230,58	1 844,64	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00

1x8 :

8

8,00000

137	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,14000	3 266,00	457,24	800-3	RTS 23/ II

1x0,14

Díl: 3	722 - Demontáže vodovodu	8 835,53						
138	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	49,00000	34,50	1 690,50	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x49 :

49

49,00000

139	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	142,00000	23,00	3 266,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x142 :

142

142,00000

140	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	20,00000	40,25	805,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x20 :

20

20,00000

141	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,32000	345,00	455,40	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		0,11x12 :						
		1,32		1,32000				
142	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,11000	270,90	29,80	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
143	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,66000	23,76	15,68	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
144	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,11000	389,25	42,82	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
145	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,77000	43,38	33,40	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
146	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,11000	12,24	1,35	800-6	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
147	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,11000	418,95	46,08		Vlastní
148	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	142,00000	17,25	2 449,50		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x142 :						
		142		142,00000				
Díl: 4	725 - Demontáže zařízení	36 844,47						
149	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	21,00000	230,00	4 830,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x21 :						
		21		21,00000				
150	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	12,00000	115,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x12 :						
		12		12,00000				
151	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	19,00000	115,00	2 185,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x19 :						
		19		19,00000				
152	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	19,00000	92,00	1 748,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		1x19 :						
		19		19,00000				
153	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace	kus	3,00000	57,50	172,50	800-721	RTS 23/ II
		1x3 :						
		3		3,00000				
154	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace	kus	31,00000	46,00	1 426,00	800-721	RTS 23/ II
		1x31 :						
		31		31,00000				
155	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 1,45x12 :	t	17,40000	345,00	6 003,00	801-3	RTS 23/ II
		17,4		17,40000				
156	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	1,45000	270,90	392,81	801-3	RTS 23/ II
157	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	8,70000	23,76	206,71	801-3	RTS 23/ II
158	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	1,45000	389,25	564,41	801-3	RTS 23/ II
159	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	10,15000	43,38	440,31	801-3	RTS 23/ II
160	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	1,45000	12,24	17,75	800-6	RTS 23/ II
161	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	1,45000	418,95	607,48		Vlastní
162	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTENOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace	ks	21,00000	345,00	7 245,00		RTS 23/ II
		1x21 :						
		21		21,00000				
163	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (32 + 6 +12) bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace	ks	50,00000	51,75	2 587,50		RTS 23/ II
		1x50 :						
		50		50,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
164	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel	ks	6,00000	92,00	552,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x6 :

6

6,00000

165	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařizovacích předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	94,00000	69,00	6 486,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

19+9+9+7+9+24+17 :

94

94,00000

Díl: 5		721 - Vnitřní kanalizace					188 730,95		
166	713571111R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm	kus	1,00000	1 840,00	1 840,00	800-713	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00

1x1

167	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	6,00000	2 070,00	12 420,00	800-713	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00

1x6

168	721152216R00	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, DN 70	kus	1,00000	875,15	875,15	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00

1x1 :

1

1,00000

169	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40	m	10,00000	251,85	2 518,50	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00

1x10 :

10

10,00000

170	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50	m	25,00000	425,50	10 637,50	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00

1x25 :

25

25,00000

171	721153206R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 56 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50	m	8,00000	702,65	5 621,20	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		1x8 :						
		8		8,00000				
172	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x27 :	m	27,00000	805,00	21 735,00	800-721	RTS 23/ II
		27		27,00000				
173	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x16 :	m	16,00000	1 942,35	31 077,60	800-721	RTS 23/ II
		16		16,00000				
174	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x18 :	kus	18,00000	80,50	1 449,00	800-721	RTS 23/ II
		18		18,00000				
175	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x19 :	kus	19,00000	92,00	1 748,00	800-721	RTS 23/ II
		19		19,00000				
176	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x1 :	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
177	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x19 :	kus	19,00000	115,00	2 185,00	800-721	RTS 23/ II
		19		19,00000				
178	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00	m	86,00000	17,25	1 483,50	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		10+25+8+27+16 : 86			86,00000			
179	998721206R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu =SUMA(G128:G191)/100	%	3,10000	950,00	2 945,00	800-721	RTS 23/ II
180	725989901	MONTÁŽ DVÍŘEK - plastových nebo ocelových v.č. E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1 : 1	ks	1,00000	230,00	230,00		RTS 23/ II
					1,00000			
181	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	575,00	23 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
182	721001CV	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK STĚNY PROTIPOŽÁRNÍ RFS GKF US EI60, TLAČNÝ ZACVAKÁVACÍ ZÁMEK US - 200x200x25, mm, červená deska, protipožární deska v.č. E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
					1,00000			
183	721002CV	ZPEVŇUJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 mm, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, barva šedá - tuba 310 ml v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x15 : 15	ks	15,00000	376,05	5 640,75		Vlastní
					15,00000			
184	721003CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI 90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, v.č. (18 ks koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125 v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x4 : 4	ks	4,00000	13 800,00	55 200,00		Vlastní
					4,00000			
185	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50 v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x1 : 1	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
					1,00000			
186	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 56 v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00 1x1 : 1	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
187	721006RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75	ks	7,00000	264,50	1 851,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00

1x7 :

7

7,00000

188	721007RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110	ks	11,00000	310,50	3 415,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_09.14_00

1x11 :

11

11,00000

Díl: 6		722 - Vnitřní vodovod					336 010,90		
189	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	20,00000	920,00	18 400,00	800-713	RTS 23/ II	

15-32

v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00

1x20 :

20

20,00000

190	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	109,50000	506,00	55 407,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00

1x109,50 :

109,5

109,50000

191	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	95,50000	575,00	54 912,50	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00

1x95,5 :

95,5

95,50000

192	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	37,00000	799,25	29 572,25	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00

1x37 :

37

37,00000

193	722176215R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	3,00000	1 127,00	3 381,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x3 : 3 3,00000						
194	722176216R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x1,50 : 1,5 1,50000	m	1,50000	1 380,00	2 070,00	800-721	RTS 23/ II
195	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x62 : 62 62,00000	kus	62,00000	207,00	12 834,00	800-721	RTS 23/ II
196	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x62 : 62 62,00000	kus	62,00000	115,00	7 130,00	800-721	RTS 23/ II
197	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4" v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 3+3 : 6 6,00000	kus	6,00000	103,50	621,00	800-721	RTS 23/ II
198	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1" v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 12+8 : 20 20,00000	kus	20,00000	115,00	2 300,00	800-721	RTS 23/ II
199	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x5 : 5 5,00000	kus	5,00000	28,29	141,45	800-721	RTS 23/ II
200	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x5 : 5 5,00000	kus	5,00000	28,29	141,45	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
201	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	5,00000	460,00	2 300,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00						
		5 :						
		5		5,00000				
202	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	5,00000	460,00	2 300,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00						
		5 :						
		5		5,00000				
203	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	245,00000	3,45	845,25	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00						
		109,5+95,5+37+3 :						
		245		245,00000				
204	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	1,50000	3,45	5,18	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00						
		1x1,50 :						
		1,5		1,50000				
205	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	246,50000	24,15	5 952,98	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00						
		109,5+95,5+31+3+1,5 :						
		246,5		246,50000				
206	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	3,00000	161,00	483,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00						
		3 :						
		3		3,00000				
207	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25	kus	1,00000	215,05	215,05		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00						
		1 :						
		1		1,00000				
208	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	10,00000	237,48	2 374,80		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00						
		5+5 :						
		10		10,00000				
209	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	6,00000	237,48	1 424,88		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		6+6 :						
		6		6,00000				
210	998722206R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 60 m vodorovně do 50 m =SUMA(G197:G322)/100	%	1,90000	900,00	1 710,00	800-721	RTS 23/ II
211	722004RP	MONTÁŽ PODPURNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 40+41,5+34,5 :	m	116,00000	57,50	6 670,00		Vlastní
		116		116,00000				
212	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 32 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x5 :	ks	5,00000	1 495,00	7 475,00		Vlastní
		5		5,00000				
213	722006RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 40 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x3 :	ks	3,00000	1 610,00	4 830,00		Vlastní
		3		3,00000				
214	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	50,00000	575,00	28 750,00	Prav.M	RTS 23/ II
215	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x40 :	m	40,00000	60,95	2 438,00		Vlastní
		40		40,00000				
216	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x41,50 :	m	41,50000	66,70	2 768,05		Vlastní
		41,5		41,50000				
217	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00 1x34,50 :	m	34,50000	82,80	2 856,60		Vlastní
		34,5		34,50000				
218	722007CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE S O-KROUŽKEM Z EPDM - D 32/25/35 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00	ks	5,00000	822,71	4 113,55		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		1x5 :						
		5		5,00000				
219	722008CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE S O-KROUŽKEM Z EPDM - D 40/25/40 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00	ks	3,00000	839,39	2 518,17		Vlastní
		1x3 :						
		3		3,00000				
220	722009CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - D 25 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00	ks	1,00000	3 151,35	3 151,35		Vlastní
		1x1 :						
		1		1,00000				
221	722010CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - D 32 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00	ks	5,00000	3 434,59	17 172,95		Vlastní
		1x5 :						
		5		5,00000				
222	722011CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - D 40 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00	ks	3,00000	3 673,22	11 019,66		Vlastní
		1x3 :						
		3		3,00000				
223	722012RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 20 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00	ks	7,00000	101,43	710,01		Vlastní
		1x7 :						
		7		7,00000				
224	722013RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00	ks	3,00000	111,21	333,63		Vlastní
		1x3 :						
		3		3,00000				
225	722014RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 32 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00	ks	5,00000	135,70	678,50		Vlastní
		1x5 :						
		5		5,00000				
226	722015RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 40 v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00	ks	3,00000	156,98	470,94		Vlastní
		1x3 :						
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
227	722016CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU VODU -, G 1"	ks	12,00000	793,50	9 522,00		Vlastní
v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00								
1x12 :								
12								
12,00000								
228	722017CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 3/4"	ks	3,00000	851,00	2 553,00		Vlastní
v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00								
1x3 :								
3								
3,00000								
229	722018CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, IKOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1"	ks	8,00000	1 283,40	10 267,20		Vlastní
v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00								
1x8 :								
8								
8,00000								
230	722019CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL - G 3/4"	ks	3,00000	1 759,50	5 278,50		Vlastní
v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00								
3+3 :								
3								
3,00000								
231	722020CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení	ks	3,00000	2 254,00	6 762,00		Vlastní
v.č. E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_010.14_00								
1x3 :								
3								
3,00000								
232	722021RP	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
233	722022RP	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Díl: 7 K1 - Klozet						611 933,60		
234	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	16,00000	690,00	11 040,00	800-721	RTS 23/ II
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								
16 :								
16								
16,00000								
235	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	16,00000	690,00	11 040,00	800-721	RTS 23/ II
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

16 :

16

16,00000

236	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	16,00000	158,70	2 539,20		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x16 :

16

16,00000

237	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	16,00000	552,00	8 832,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x16 :

16

16,00000

238	725010RP	MONTÁŽ OVLADACÍHO TLAČÍTKA - pro automatické splachování a boxem	ks	16,00000	690,00	11 040,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

16 :

16

16,00000

239	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ - s hlubokým splachováním, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze	ks	16,00000	4 956,50	79 304,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x16 :

16

16,00000

240	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním	ks	16,00000	2 639,25	42 228,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x16 :

16

16,00000

241	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokřým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného	ks	16,00000	7 365,75	117 852,00		Vlastní

rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x16 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		16		16,00000				
242	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachováním, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00 1x16 : 16	ks	16,00000	15 783,75	252 540,00		Vlastní
		16		16,00000				
243	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00 1x16 : 16	ks	16,00000	2 495,50	39 928,00		Vlastní
		16		16,00000				
244	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00 1x16 : 16	ks	16,00000	1 999,00	31 984,00		Vlastní
		16		16,00000				
245	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00 1x16 : 16	ks	16,00000	225,40	3 606,40		Vlastní
		16		16,00000				
Díl: 8	Ki - Klozet invalidní	35 235,60						
246	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
247	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

1 :

1

1,00000

248	725013CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								

1x1 :

1

1,00000

249	725017CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								

1x1 :

1

1,00000

250	725021RP	MONTÁŽ OVLADAČÍHO TLAČÍTKA- pro oddálené splachování	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								

1 :

1

1,00000

251	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - madel	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								

1+1 :

2

2,00000

252	725011CV	Ki - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL 398/2009Sb. - s hlubokým splachováním, , délka 70 cm, barva bílá	ks	1,00000	5 170,00	5 170,00		Vlastní
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								

1x1 :

1

1,00000

253	725012CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm,, barva bílá	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
254	725014CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokřým procesem do zděné	ks	1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní
předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm								
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								
1x1 :								
1				1,00000				
255	725015CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku,, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								
1x1 :								
1				1,00000				
256	725016CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								
1x1 :								
1				1,00000				
257	725018CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								
1x1 :								
1				1,00000				
258	725019CV	Ki - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								
1x1 :								
1				1,00000				
259	725020CV	Ki - NÁSTĚNNÉ OPĚRNÉ DRŽADLO D 32 mm, PRAVÉ LESKLÉ S KRYTKOU - délka 680 mm, vč. montážní sady do, SDK	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní
v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

1x1 :

1

1,00000

Díl: 9		Ki2 - Klozet invalidní					70 472,00		
260	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

2 :

2

2,00000

261	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

2 :

2

2,00000

262	725024CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	2,00000	158,70	317,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

263	725028CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	2,00000	552,00	1 104,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

264	725032RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování	ks	2,00000	460,00	920,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

2 :

2

2,00000

265	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - madel	ks	4,00000	345,00	1 380,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

2+2 :

4

4,00000

266	725022CV	Ki2 - KLOZET INVALIDNÍ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb. - s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá	ks	2,00000	5 170,40	10 340,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

267	725023CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm., barva bílá	ks	2,00000	632,50	1 265,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

268	725025CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokřým procesem do zděné	ks	2,00000	13 311,25	26 622,50		Vlastní

předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

269	725026CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku., vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná	ks	2,00000	3 358,00	6 716,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

270	725027CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné	ks	2,00000	3 438,50	6 877,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

271	725029CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	2,00000	225,40	450,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
272	725030CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPENÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK	ks	2,00000	2 380,50	4 761,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

273	725031CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU, S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU, NOHOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK	ks	2,00000	3 478,75	6 957,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.14_00, E4P_I_04.15_00, E4P_I_05.16_00, E4P_I_06.14_00, E4P_I_07.15_00, E4P_I_08.16_00, E4P_I_09.14_00, E4P_I_10.14_00

1x2 :

2

2,00000

Celkem						2 033 077,96		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 14.16.NP				361 755,50		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres 14.NP a 15.NP	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
2	1.01c	Demontáž a ekologická likvidace části stupačky stávajícího odsávacího potrubí rozměru 800x400mm, délky 2m v 16.NP včetně demontáže ventilátoru RNH630 - viz výkres 16.NP	ks	1,00000	8 050,00	8 050,00		Vlastní
		demontáže ventilátoru RNH630 - viz výkres 16.NP : 1		1,00000				
3	1.01d	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky cca, materiál	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní
		2 pod stropem 16.NP vyvedené nad střechem, zbytek potrubí zaslepit - viz výkres 16.NP : 1		1,00000				
4	1.01e	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky cca, montáž	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní
		2 pod stropem 16.NP vyvedené nad střechem, zbytek potrubí zaslepit - viz výkres 16.NP : 1		1,00000				
5	1.01f	Nový centrální odsávací ventilátor, materiál	ks	1,00000	79 062,50	79 062,50		Vlastní
		ventilátorová jednotka pro odsávání max. 9390m3/h externí tlak 250Pa, el. příkon Pel=2,2kW/4,7A/400V. Rozměry ventilátoru délkaxšířka x výška 950x1030x1150mm, hmotnost 217kg. Ventilátor včetně frekvenčního měniče (FM krytí IP21). Ventilátor se schopností : 1		1,00000				
6	1.01g	Nový centrální odsávací ventilátor, montáž	ks	1,00000	7 906,25	7 906,25		Vlastní
		ventilátorová jednotka pro odsávání max. 9390m3/h externí tlak 250Pa, el. příkon Pel=2,2kW/4,7A/400V. Rozměry ventilátoru délkaxšířka x výška 950x1030x1150mm, hmotnost 217kg. Ventilátor včetně frekvenčního měniče (FM krytí IP21). Ventilátor se schopností : 1		1,00000				
7	1.01h	Kovový rám - podesta pod ventilátor 1.1. Rozměr podesty 950x1030mm výška 700mm, materiál L50x50x5, materiál	ks	1,00000	7 187,50	7 187,50		Vlastní
8	1.01i	Kovový rám - podesta pod ventilátor 1.1. Rozměr podesty 950x1030mm výška 700mm, materiál L50x50x5, montáž	ks	1,00000	1 797,45	1 797,45		Vlastní
9	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	3,00000	9 053,95	27 161,85		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplně uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídicím signálem 0-10V : 3		3,00000				
10	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	3,00000	1 811,25	5 433,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V, regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 3		3,00000				
11	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	3,00000	2 495,50	7 486,50		Vlastní
12	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	3,00000	624,45	1 873,35		Vlastní
13	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	8,00000	15 615,85	124 926,80		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 8		8,00000				
14	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	8,00000	1 093,65	8 749,20		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 8		8,00000				
15	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	41,00000	759,00	31 119,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLIÍ NA TRNY : 41		41,00000				
16	1.05c	PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO ZAPRAVENÍ OTVORŮ V SÁDROKART, A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH-materiál	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
17	1.05d	PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ TMEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 90 MINUT, PRO ZAPRAVENÍ OTVORŮ V SÁDROKART, A ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH-montáž	ks	1,00000	2 087,50	2 087,50		Vlastní
18	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	538,20	1 076,40		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
19	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
20	1.06c	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 4000 100% tvarovek, materiál	bm	5,00000	2 691,00	13 455,00		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 5		5,00000				
21	1.06d	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 4000 100% tvarovek, montáž	bm	5,00000	941,85	4 709,25		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 5		5,00000				
22	1.06e	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, vč. spojovacího materiálu, závěsů a konzol; do průměru 200 10% tvarovek, materiál	bm	10,00000	343,85	3 438,50		Vlastní
23	1.06f	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, vč. spojovacího materiálu, závěsů a konzol; do průměru 200 10% tvarovek, montáž	bm	10,00000	120,75	1 207,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
24	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	20,00000	575,00	11 500,00		Vlastní

příprava ke komplexnímu :

vyzkoušení, oživení :

a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :

20

20,00000

Celkem	361 755,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl:	1	800 - Stavební práce				5 578,22		

"Pozn. č.1:

Soupis prací v cenové soustavě RTS.

Položky, které mají v čísle položky uvedeno RP nebo CV nejsou kalkulovány v cenové soustavě RTS (např. 735 033 RP plánovaná cena, 735 032 CV cena výrobce).

Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky. Součástí položek je rovněž doprava materiálu , přesun hmot, podružný a pomocný materiál, PPV apod."

1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00 1x12 : 12	m	12,00000	218,25	2 619,00	801-4	RTS 23/ II
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x12 : 0,72	t	0,72000	270,00	194,40	801-3	RTS 23/ II
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,22000	270,90	59,60	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	2,20000	23,76	52,27	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,22000	389,25	85,64	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,22000	418,95	92,17	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,22000	12,24	2,69	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00 1x12 :	m	12,00000	202,40	2 428,80		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

12

12,00000

Díl: 10	789 - HZS	18 400,00

11	900	RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	6,00000	690,00	4 140,00	Prav.M	RTS 23/ II
12	904	R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
13	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,00000	690,00	11 040,00	Prav.M	RTS 23/ II

Díl: 2	733 - Demontáže potrubí a armatur	3 716,27

14	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,12000	-2 995,81	-359,50	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT

15	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	29,00000	32,78	950,62	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x29 :

29

29,00000

16	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	29,00000	33,35	967,15	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x29 :

29

29,00000

17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	28,00000	57,50	1 610,00	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x28 :

28

28,00000

18	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	14,00000	34,50	483,00		Vlastní

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x14 :

14

14,00000

19	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,12000	541,65	65,00		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 3	733 - Demontáže potrubí a armatur	2 126,06

20	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,36000	-2 995,81	-1 078,49	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT

21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	11,00000	162,15	1 783,65	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x11 :

11

11,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
22	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

23	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	209,88	209,88	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

24	735494899	VYPOUŠTĚNÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	14,00000	57,50	805,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x14 :

14

14,00000

25	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,36000	541,65	194,99		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 4	733 - Rozvod potrubí	40 874,15

26	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	8,00000	2 300,00	18 400,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 1/2")

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x8 :

8

8,00000

27	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 3/4")

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x4 :

4

4,00000

28	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	12,50000	375,48	4 693,50	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x12,50 :

12,5

12,50000

29	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	5,00000	380,65	1 903,25	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x5 :

5

5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
30	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00 1x1 : 1	m	1,00000	453,10	453,10	800-731	RTS 23/ II
31	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00 12,50+5+1 : 18,5	m	18,50000	3,45	63,83	800-731	RTS 23/ II
32	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 15 v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00 1x4 : 4	kus	4,00000	156,98	627,92	800-731	RTS 23/ II
33	998733206R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 60 m =SUMA(G66:G98)/100	%	4,70000	275,00	1 292,50	800-731	RTS 23/ II
34	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ ČERNÉ - DN 20 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00 1x2 : 2	ks	2,00000	253,00	506,00		Vlastní
35	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ ČERNÉ - DN 25 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00 1x4 : 4	ks	4,00000	264,50	1 058,00		Vlastní
36	733004CV	ZPEVNUJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 mm, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00 1x1 : 1	ks	1,00000	376,05	376,05		Vlastní
37	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ ČERNÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00 1x10 : 10	kpl	10,00000	230,00	2 300,00		Vlastní

Díl: 5	735 - Demontáže otopných těles	36 215,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
38	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	24,00000	92,00	2 208,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00						
		6+4+2+6+4+2 :						
		24		24,00000				
39	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání	kus	12,00000	46,00	552,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00						
		12 :						
		12		12,00000				
40	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	12,00000	99,00	1 188,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00						
		6+4+2 :						
		12		12,00000				
41	998734206R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 60 m	%	0,55000	239,00	131,45	800-731	RTS 23/ II
		=SUMA(G103:G133)/100						
42	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	6,00000	419,52	2 517,12		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				
43	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRAELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	4,00000	419,52	1 678,08		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00						
		1x4 :						
		4		4,00000				
44	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max., provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	185,15	370,30		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
45	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	6,00000	586,96	3 521,76		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00						
		1x6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

6

6,00000

46	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé., armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	4,00000	602,60	2 410,40		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x4 :

4

4,00000

47	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODPOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM -, G 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému	ks	2,00000	619,16	1 238,32		Vlastní

UT v budově 10,8 Bar)

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x2 :

2

2,00000

48	734007CV	ELETROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA, IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m	ks	12,00000	1 700,00	20 400,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x12 :

12

12,00000

Díl: 6	735 - Otopná tělesa	277 734,85						

49	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	12,00000	34,50	414,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1+1+4+2+1+1+1+1 :

12

12,00000

50	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	12,00000	17,25	207,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1+1+4+2+1+1+1+1 :

12

12,00000

51	998735206R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 60 m	%	3,65000	1 999,00	7 296,35	800-731	RTS 23/ II

=SUMA(G139:G183)/100

52	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ - ZRC 15/596 (530) / 100, model	ks	1,00000	10 494,90	10 494,90		Vlastní

3-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciálníbarvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa
 - typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa
 v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x1 :

1

1,00000

53	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ - ZRC 14/596 (530) / 136, model	ks	1,00000	11 557,50	11 557,50		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciálníbarvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x1 :

1

1,00000

54	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ - ZRC 23/596 (530) / 136, model	ks	4,00000	18 779,50	75 118,00		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciálníbarvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x4 :

4

4,00000

55	735004CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ - ZRC 26/596 (530) / 136, model	ks	2,00000	21 028,90	42 057,80		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciálníbarvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

1x2 :

2

2,00000

56	735005CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ - ZRC 17/596 (530) / 136, model	ks	1,00000	13 805,75	13 805,75		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciálníbarvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x1 :

1

1,00000

57	735006CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ - ZRC 9/996 (900) / 173, model	ks	1,00000	11 472,40	11 472,40		Vlastní

5-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciálníbarvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 5-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x1 :

1

1,00000

58	735007CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ - ZRC 41/566 (500) / 210, model	ks	1,00000	42 423,40	42 423,40		Vlastní

6-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciálníbarvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
59	735008CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ - ZRC 48/566 (500) / 210, model	ks	1,00000	49 087,75	49 087,75		Vlastní

6-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciálníbarvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x1 :

1

1,00000

60	735009RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1 :

1

1,00000

61	735010RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového	ks	8,00000	575,00	4 600,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1+4+2+1 :

8

8,00000

62	735011RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 5-trubkového	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1 :

1

1,00000

63	735012RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

2 :

2

2,00000

64	735012RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru	kpl	12,00000	575,00	6 900,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1+1+4+2+1+1+1+1 :

12

12,00000

Díl: 7	733 - Rozvod potrubí	6 963,50

65	998767206R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	%	2,75000	44,00	121,00	800-767	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G189:G194)/100

66	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů	kg	17,00000	172,50	2 932,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x17 :

17

17,00000

67	76700RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	17,00000	230,00	3 910,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

17 :

17

17,00000

Díl: 8	783 - Nátěry	862,50						

68	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	6,50000	69,00	448,50	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x6,50 :

6,5

6,50000

69	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	12,00000	34,50	414,00	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x12 :

12

12,00000

Díl: 9	734 - Armatury	1 248,05						

70	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	12,00000	34,50	414,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

7+4+1 :

12

12,00000

71	998713206R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m	%	3,85000	110,00	423,50	800-713	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G209:G220)/100

72	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm	bm	7,00000	31,74	222,18		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x7 :

7

7,00000

73	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm	bm	4,00000	35,88	143,52		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x4 :

4

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
74	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm	bm	1,00000	44,85	44,85		Vlastní

v.č. E4P_U_03.14_00, E4P_U_04.15_00, E4P_U_05.16_00, E4P_U_06.14_00

1x1 :

1

1,00000

Celkem	393 719,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE	112 105,00					
1	1.01a	Rozvaděč +DMR14.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	30 090,00	30 090,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice" např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
2	1.02a	Rozvaděč +DMR14.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
3	1.03a	Rozvaděč +DMR14.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
4	1.04a	Rozvaděč +DMR15.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice" např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
5	1.05a	Rozvaděč +DMR15.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
6	1.06a	Rozvaděč +DMR15.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
7	1.07a	Rozvaděč +DMR16.WC;AI 5; DI 8; AO 2; DO 4;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice" např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
8	1.08a	Rozvaděč +DMR16.WC;AI 5; DI 8; AO 2; DO 4;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
9	1.09a	Rozvaděč +DMR16.WC;AI 5; DI 8; AO 2; DO 4;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	120 660,00					
10	2.01a	Rozvaděč +DMR14.WC, +DMR15.WC, +DMR16.WC, materiál	ks	3,00000	20 110,00	60 330,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :
závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :
jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

3

3,00000

11	2.01b	Rozvaděč +DMR14.WC, +DMR15.WC, +DMR16.WC, montáž	ks	3,00000	20 110,00	60 330,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů opravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :
závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :
jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

3

3,00000

Díl: 3		KABELY	85 871,80					
12	3.01a	CYKY-J 4x1,5, materiál	m	16,00000	29,90	478,40		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 16

16,00000

13	3.01b	CYKY-J 4x1,5, montáž	m	16,00000	56,50	904,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16		16,00000				
14	3.02a	2YSLCYK-J 4x1,5, materiál	m	10,00000	71,50	715,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 10		10,00000				
15	3.02b	2YSLCYK-J 4x1,5, montáž	m	10,00000	56,50	565,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 10		10,00000				
16	3.03a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	173,00000	29,90	5 172,70		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 173		173,00000				
17	3.03b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	173,00000	56,50	9 774,50		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 173		173,00000				
18	3.04a	JYTY-O 2x1, materiál	m	595,00000	13,80	8 211,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 595			595,00000			
19	3.04b	JYTY-O 2x1, montáž	m	595,00000	52,00	30 940,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 595			595,00000			
20	3.05a	JYTY-O 4x1, materiál	m	78,00000	24,20	1 887,60		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 78			78,00000			
21	3.05b	JYTY-O 4x1, montáž	m	78,00000	52,00	4 056,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 78			78,00000			
22	3.06a	JYTY-O 7x1, materiál	m	16,00000	39,10	625,60		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16			16,00000			
23	3.06b	JYTY-O 7x1, montáž	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16			16,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
24	3.07a	CYA 4, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 200	m	200,00000	17,30	3 460,00		Vlastní
				200,00000				
25	3.07b	CYA 4, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 200	m	200,00000	52,00	10 400,00		Vlastní
				200,00000				
26	3.08a	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100	m	100,00000	26,50	2 650,00		Vlastní
				100,00000				
27	3.08b	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní
				100,00000				
Díl: 4		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				101 130,00		
28	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 60	m	60,00000	264,50	15 870,00		Vlastní
				60,00000				
29	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž	m	60,00000	92,00	5 520,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 60		60,00000				
30	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál	m	300,00000	44,90	13 470,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 300		300,00000				
31	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	300,00000	33,40	10 020,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 300		300,00000				
32	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	150,00000	44,90	6 735,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 150		150,00000				
33	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	150,00000	33,40	5 010,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 150		150,00000				
34	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	30,00000	60,00	1 800,00		Vlastní
		Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 30		30,00000				
35	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	30,00000	78,00	2 340,00		Vlastní
		Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 30		30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
36	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na označení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 9	ks	9,00000	805,00	7 245,00		Vlastní
37	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na označení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 9	ks	9,00000	575,00	5 175,00		Vlastní
38	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž (v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) : V položkách jsou započteny i náklady na označení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Stavební úpravy : 3	kpl	3,00000	6 440,00	19 320,00		Vlastní
39	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál V položkách jsou započteny i náklady na označení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3	ks	3,00000	2 875,00	8 625,00		Vlastní
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				64 064,00		
40	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, materiál Polní instrumentace : 9	ks	9,00000	1 718,00	15 462,00		Vlastní
41	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, montáž Polní instrumentace : 9	ks	9,00000	402,50	3 622,50		Vlastní
42	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál Polní instrumentace : 4	ks	4,00000	1 092,50	4 370,00		Vlastní
43	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž Polní instrumentace : 4	ks	4,00000	598,00	2 392,00		Vlastní
44	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál	ks	8,00000	1 437,50	11 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Polní instrumentace : 8				8,00000				
45	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž	ks	8,00000	517,50	4 140,00		Vlastní
Polní instrumentace : 8				8,00000				
46	5.04a	Snímač diferenčního tlaku, výstup 4-20mA nebo 0-10V, 0-1000/1500/2500 Pa, krytí IP65, napájení 24 V, materiál	ks	2,00000	5 625,00	11 250,00		Vlastní
DC, snímač, montážní deska, hmoždinka, šrouby :								
Polní instrumentace : 2				2,00000				
47	5.04b	Snímač diferenčního tlaku, výstup 4-20mA nebo 0-10V, 0-1000/1500/2500 Pa, krytí IP65, napájení 24 V, montáž	ks	2,00000	1 380,00	2 760,00		Vlastní
DC, snímač, montážní deska, hmoždinka, šrouby :								
Polní instrumentace : 2				2,00000				
48	5.05b	Parametrizace frekvenčního měniče odtažového ventilátoru (FM dodávkou VZT jednotky), montáž	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
Ostatní : 1				1,00000				
49	5.06b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž	ks	12,00000	517,50	6 210,00		Vlastní
Ostatní : 12				12,00000				
50	5.07b	Připojení 3f ventilátorů, montáž	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
Ostatní : 1				1,00000				
Díl: 6		SOFTWARE				276 600,00		
51	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR14.WC, +DMR15.WC, +DMR16.WC, Software	d.b.	43,00000	2 300,00	98 900,00		Vlastní
52	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávající vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	43,00000	2 300,00	98 900,00		Vlastní
53	6.03a	Rozšíření stávající licence 500 DB (BA - Building Automation) - platí pro celou akci, Licence	ks	1,00000	78 800,00	78 800,00		Vlastní
"Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP" : 1				1,00000				
Díl: 7		OSTATNÍ				149 994,50		
54	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
55	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož, funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	32,00000	908,50	29 072,00		Vlastní
56	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	32,00000	908,50	29 072,00		Vlastní
57	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	32,00000	1 023,50	32 752,00		Vlastní
59	7.06a	Koordinace s investorem	hod	16,00000	793,50	12 696,00		Vlastní
60	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
61	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
62	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
63	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	10,00000	1 023,50	10 235,00		Vlastní
64	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	10,00000	1 023,50	10 235,00		Vlastní
65	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní

Celkem						910 425,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS14.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.14-15-16, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
				1	1,00000			
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 : 1								
				1	1,00000			
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 : 2								
				2	2,00000			
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 : 2								
				2	2,00000			
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 : 2								
				2	2,00000			
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 : 1								
				1	1,00000			
Díl: 2		Dodávky - Rozvaděč RMS15.1 - Dozbrojení				1 122,70		
7	Pol__0007	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
1*1=1 : 1								
				1	1,00000			
8	Pol__0008	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 : 1								
				1	1,00000			
9	Pol__0009	20B-3 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	427,00	427,00		Vlastní
1*1=1 : 1								
				1	1,00000			
10	Pol__0010	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 : 2								
				2	2,00000			
11	Pol__0011	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
12	Pol__0012	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
13	Pol__0013	RSA 6 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	1,00000	36,20	36,20		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
14	Pol__0014	RSA 6 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	1,00000	36,20	36,20		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
15	Pol__0015	RSA 6 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	3,00000	36,20	108,60		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
16	Pol__0016	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	61,00	61,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: 3		Dodávky - Rozvaděč RMS15.1				35 995,80		
17	Pol__0017	Rozvaděč oceloplechový nástěnný, 400V/125 A, TN-S, IP30/20, tř. ochr.I, 72 mod.,542x156x605-(šxhlxv), ,1 pole, 3 řady x 24 modulů, celkem 72 modulů, komplet, N a PE můstek, provedení viz výkres č.	ks	1,00000	23 980,00	23 980,00		Vlastní
		E4P-E-05.15 D+M (D-dodávka, M-montáž)						
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
18	Pol__0018	32A-3 Vypínač, D+M	ks	1,00000	590,00	590,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
19	Pol__0019	3f - Pojistkový odpínač-pro válcové pojistky do 63 A, D+M	ks	1,00000	1 376,00	1 376,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
20	Pol__0020	Pojistková válcová vložka 50A gG, D+M	ks	3,00000	88,00	264,00		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
21	Pol__0021	Svodič přepětí TYP2 (KAT. C)/20 kA/pól, 4 moduly +signalizace, D+M	ks	1,00000	2 995,00	2 995,00		Vlastní
		1*1=1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1		1,00000				
22	Pol__0022	6B-1 Jistič, D+M	ks	3,00000	164,50	493,50		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
23	Pol__0023	10B-1 Jistič, D+M	ks	4,00000	132,50	530,00		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
24	Pol__0024	Instalační stykač, 230 V/6 A/AC3, ovl. 24 V/AC, řaz. kontaktů 20, D+M	ks	3,00000	419,00	1 257,00		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
25	Pol__0025	Bezpečnostný ochranný transformátor 230 V/24 V, 200 VA, D+M	ks	1,00000	2 060,00	2 060,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
26	Pol__0026	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	3,00000	31,70	95,10		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
27	Pol__0027	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	3,00000	31,70	95,10		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
28	Pol__0028	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	3,00000	31,70	95,10		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
29	Pol__0029	RSA 6 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	1,00000	36,20	36,20		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
30	Pol__0030	RSA 6 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	1,00000	36,20	36,20		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
31	Pol__0031	RSA 6 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	3,00000	36,20	108,60		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
32	Pol__0032	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: _4	Dodávky - Rozvaděč RMS16.1 - Dozbrojení					1 044,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
33	Pol__0033	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
34	Pol__0034	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
35	Pol__0035	16B-3 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	395,50	395,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
36	Pol__0036	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	3,00000	31,70	95,10		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
37	Pol__0037	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	3,00000	31,70	95,10		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
38	Pol__0038	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	5,00000	31,70	158,50		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				
39	Pol__0039	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	37,00	37,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				121 339,00		
40	Pol__0102	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	24,00000	483,00	11 592,00		Vlastní
41	Pol__0103	Vyhledání připojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	15,00000	483,00	7 245,00		Vlastní
42	Pol__0104	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	9,00000	724,50	6 520,50		Vlastní
43	Pol__0105	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	9,00000	724,50	6 520,50		Vlastní
44	Pol__0106	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	12,00000	483,00	5 796,00		Vlastní
45	Pol__0107	Revize silnoproud	hod	75,00000	966,00	72 450,00		Vlastní
46	Pol__0108	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	15,00000	483,00	7 245,00		Vlastní
47	Pol__0109	Podružný materiál	kpl	1,00000	3 970,00	3 970,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				591 136,40		
48	Pol__0040	Montáž rozvodnic do 50 kg, D+M	ks	1,00000	313,50	313,50		Vlastní
		1*1=1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1		1,00000				
49	Pol__0041	SVÍTIDLO „ A2 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 27,5 W, 4000 K, 3404/1820 lm, PRŮMĚR 330 mm, VÝŠKA 200 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní
		IP20, D+M						
		5*1=5 :						
		5		5,00000				
50	Pol__0042	SVÍTIDLO „ A2P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 27,5 W, 4000 K, 3404/1820 lm, PRŮMĚR 330 mm, VÝŠKA 200 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	3,00000	2 550,00	7 650,00		Vlastní
		IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M						
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
51	Pol__0043	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	10,00000	2 285,00	22 850,00		Vlastní
		IP20, D+M						
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
52	Pol__0044	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	8,00000	2 550,00	20 400,00		Vlastní
		IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M						
		8*1=8 :						
		8		8,00000				
53	Pol__0045	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	16,00000	909,00	14 544,00		Vlastní
		16*1=16 :						
		16		16,00000				
54	Pol__0046	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	7,00000	2 925,00	20 475,00		Vlastní
		PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M						
		7*1=7 :						
		7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
55	Pol__0047	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLÉ LAKOVANÝ, IP20, D+M 8*1=8 : 8	ks	8,00000	4 565,00	36 520,00		Vlastní
				8,00000				
56	Pol__0048	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 9*1=9 : 9	ks	9,00000	1 636,50	14 728,50		Vlastní
				9,00000				
57	Pol__0049	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 51*1=51 : 51	ks	51,00000	2,30	117,30		Vlastní
				51,00000				
58	Pol__0050	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 15*1=15 : 15	ks	15,00000	4,60	69,00		Vlastní
				15,00000				
59	Pol__0051	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE;, čistě bílá, D+M 20*1=20 : 20	ks	20,00000	267,00	5 340,00		Vlastní
				20,00000				
60	Pol__0052	Mechanizmus - Sériový spínač řazení 5, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	279,00	837,00		Vlastní
				3,00000				
61	Pol__0053	Mechanizmus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 6*1=6 : 6	ks	6,00000	240,00	1 440,00		Vlastní
				6,00000				
62	Pol__0054	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M 6*1=6 : 6	ks	6,00000	43,10	258,60		Vlastní
				6,00000				
63	Pol__0055	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	53,50	160,50		Vlastní
				3,00000				
64	Pol__0056	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M 16*1=16 :	ks	16,00000	1 174,50	18 792,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		16		16,00000				
65	Pol__0057	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	16,00000	727,50	11 640,00		Vlastní
		16*1=16 :		16,00000				
		16		16,00000				
66	Pol__0058	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	16,00000	27,20	435,20		Vlastní
		16*1=16 :		16,00000				
		16		16,00000				
67	Pol__0059	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	11,00000	27,20	299,20		Vlastní
		11*1=11 :		11,00000				
		11		11,00000				
68	Pol__0060	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	9,00000	48,80	439,20		Vlastní
		9*1=9 :		9,00000				
		9		9,00000				
69	Pol__0061	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	6,00000	819,50	4 917,00		Vlastní
		6*1=6 :		6,00000				
		6		6,00000				
70	Pol__0062	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	6,00000	433,00	2 598,00		Vlastní
		6*1=6 :		6,00000				
		6		6,00000				
71	Pol__0063	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	250,00000	39,80	9 950,00		Vlastní
		250*1=250 :		250,00000				
		250		250,00000				
72	Pol__0064	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5 , pevně, D+M	m	10,00000	44,10	441,00		Vlastní
		10*1=10 :		10,00000				
		10		10,00000				
73	Pol__0065	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	665,00000	44,10	29 326,50		Vlastní
		665*1=665 :		665,00000				
		665		665,00000				
74	Pol__0066	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	130,00000	50,50	6 565,00		Vlastní
		130*1=130 :		130,00000				
		130		130,00000				
75	Pol__0067	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	385,00000	54,50	20 982,50		Vlastní
		385*1=385 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		385		385,00000				
76	Pol__0068	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5 , pevně, D+M	m	35,00000	72,00	2 520,00		Vlastní
		35*1=35 :						
		35		35,00000				
77	Pol__0069	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x6 , pevně, D+M	m	9,00000	135,00	1 215,00		Vlastní
		9*1=9 :						
		9		9,00000				
78	Pol__0070	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	165,00000	37,40	6 171,00		Vlastní
		165*1=165 :						
		165		165,00000				
79	Pol__0071	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	55,00000	42,60	2 343,00		Vlastní
		55*1=55 :						
		55		55,00000				
80	Pol__0072	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	95,00000	50,50	4 797,50		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
81	Pol__0073	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	95,00000	88,50	8 407,50		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
82	Pol__0074	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	19 710,00	19 710,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
83	Pol__0075	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	290,00000	18,80	5 452,00		Vlastní
		290*1=290 :						
		290		290,00000				
84	Pol__0076	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	560,00000	172,50	96 600,00		Vlastní
		560*1=560 :						
		560		560,00000				
85	Pol__0077	Ukončení Cu kabelů do 5x10 mm2, D+M	ks	4,00000	338,00	1 352,00		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
86	Pol__0078	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	30,00000	25,00	750,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
87	Pol__0079	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	9,00000	33,60	302,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		9*1=9 :						
		9		9,00000				
88	Pol__0080	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	26,00000	53,00	1 378,00		Vlastní
		26*1=26 :						
		26		26,00000				
89	Pol__0081	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	42,00000	221,50	9 303,00		Vlastní
		42*1=42 :						
		42		42,00000				
90	Pol__0082	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm ² , oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	6,00000	778,50	4 671,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
91	Pol__0083	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	18,00000	64,00	1 152,00		Vlastní
		18*1=18 :						
		18		18,00000				
92	Pol__0084	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	40,00000	221,50	8 860,00		Vlastní
		40*1=40 :						
		40		40,00000				
93	Pol__0085	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1mm, D+M	m	435,00000	55,00	23 925,00		Vlastní
		435*1=435 :						
		435		435,00000				
94	Pol__0086	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	10,00000	312,50	3 125,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
95	Pol__0087	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg, D+M	ks	8,00000	146,00	1 168,00		Vlastní
		8*1=8 :						
		8		8,00000				
96	Pol__0088	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	45,00000	52,50	2 362,50		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
97	Pol__0089	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytka, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	7 935,00	7 935,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
98	Pol__0090	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	3,00000	13 000,00	39 000,00		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
99	Pol__0091	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
100	Pol__0092	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů, D+M	ks	15,00000	966,00	14 490,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
101	Pol__0093	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	68,00000	78,00	5 304,00		Vlastní
		68*1=68 :						
		68		68,00000				
102	Pol__0094	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	40,00000	14,50	580,00		Vlastní
		40*1=40 :						
		40		40,00000				
103	Pol__0095	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	10,00000	108,00	1 080,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
104	Pol__0096	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	25,00000	193,00	4 825,00		Vlastní
		25*1=25 :						
		25		25,00000				
105	Pol__0097	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	70,00000	42,70	2 989,00		Vlastní
		70*1=70 :						
		70		70,00000				
106	Pol__0098	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	20,00000	48,30	966,00		Vlastní
		20*1=20 :						
		20		20,00000				
107	Pol__0099	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	15,00000	1 121,50	16 822,50		Vlastní
		15*1=15 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		15		15,00000				
108	Pol__0100	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 1650*1=1650 : 1650	kg	1 650,00000	8,10	13 365,00		Vlastní
				1 650,00000				
109	Pol__0101	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 210*1=210 : 210	m2	210,00000	8,10	1 701,00		Vlastní
				210,00000				
Celkem						751 149,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		Dodávky				51 790,20		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6		1				
				1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6		1				
				1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6		1				
				1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	14,00000	1 738,00	24 332,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6		14				
				14,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	14,00000	528,50	7 399,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6		14				
				14,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	2,00000	2 145,00	4 290,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6		2				
				2,00000				
7	Pol__0007	Vstupně/výstupní modul EPS, 4/2, napájení 24VDC, ZATÍŽITELNOST 30V/1A, kompatibilní se stávajícím, systémem EPS, D+M	ks	2,00000	7 675,00	15 350,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6		2				
				2,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				351 702,73		
8	Pol__0008	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	85,00000	26,30	2 235,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6		85				
				85,00000				
9	Pol__0009	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	15,00000	32,60	489,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6		15				
				15,00000				
10	Pol__0010	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	3,00000	558,00	1 674,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6 ³ *1=3 :						
		3		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	14,00000	121,00	1 694,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6 ¹⁴ *1=14 :						
		14		14,00000				
12	Pol__0012	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	14,00000	40,30	564,20		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6 ¹⁴ *1=14 :						
		14		14,00000				
13	Pol__0013	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	135,00000	61,50	8 302,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6 ¹³⁵ *1=135 :						
		135		135,00000				
14	Pol__0014	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x2,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	185,00000	68,50	12 672,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6 ¹⁸⁵ *1=185 :						
		185		185,00000				
15	Pol__0015	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	3,00000	778,50	2 335,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6 ³ *1=3 :						
		3		3,00000				
16	Pol__0016	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6 ⁵ *1=5 :						
		5		5,00000				
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6 ⁵ *1=5 :						
		5		5,00000				
18	Pol__0018	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	30,00000	37,40	1 122,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6 ³⁰ *1=30 :						
		30		30,00000				
19	Pol__0019	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	110,00000	43,80	4 818,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6 ¹¹⁰ *1=110 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		110		110,00000				
20	Pol__0020	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.690*1=90 :	m	90,00000	77,50	6 975,00		Vlastní
		90		90,00000				
21	Pol__0021	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.675*1=75 :	m	75,00000	101,50	7 612,50		Vlastní
		75		75,00000				
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.616*1=16 :	m	16,00000	460,00	7 360,00		Vlastní
		16		16,00000				
23	Pol__0023	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.616*1=16 :	m	16,00000	87,00	1 392,00		Vlastní
		16		16,00000				
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.695*1=95 :	m	95,00000	329,00	31 255,00		Vlastní
		95		95,00000				
25	Pol__0025	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.61*1=1 :	sada	1,00000	26 970,00	26 970,00		Vlastní
		1		1,00000				
26	Pol__0026	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6140*1=140 :	m	140,00000	551,50	77 210,00		Vlastní
		140		140,00000				
27	Pol__0027	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6120*1=120 :	ks	120,00000	80,50	9 660,00		Vlastní
		120		120,00000				
28	Pol__0028	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M dle TZ E4P_Y_01.14 - viz SO 21.14_D.1.4.640*1=40 :	ks	40,00000	18,80	752,00		Vlastní
		40		40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
29	Pol__0029	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.650 prostup. *0,002(plocha 1 prost.)=0,1m2 : 0,1	m2	0,10000	13 000,00	1 300,00		Vlastní
				0,10000				
30	Pol__0030	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.620 prostup. *0,003=0,06m2 : 0,06	m2	0,06000	13 000,00	780,00		Vlastní
				0,06000				
31	Pol__0031	Doplnění sádkartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.614*1=14 : 14	ks	14,00000	274,50	3 843,00		Vlastní
				14,00000				
32	Pol__0032	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.14 - viz SO 21.14_D.1.4.63*1=3 : 3	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
				3,00000				
33	Pol__0033	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.14 - viz SO 21.14_D.1.4.62*1=2 : 2	hod	2,00000	483,00	966,00		Vlastní
				2,00000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.66*1=6 : 6	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní
				6,00000				
35	Pol__0035	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.610*1=10 : 10	hod	10,00000	483,00	4 830,00		Vlastní
				10,00000				
36	Pol__0036	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.612*1=12 : 12	hod	12,00000	483,00	5 796,00		Vlastní
				12,00000				
37	Pol__0037	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.14, 04.15, 05.16 - viz SO 21.14_D.1.4.6100*0,50=50 : 50	m2	50,00000	681,50	34 075,00		Vlastní
				50,00000				
38	Pol__0038	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 12*1=12 :	ks	12,00000	966,00	11 592,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		12		12,00000				
39	Pol__0039	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	145,00000	42,70	6 191,50		Vlastní
		Pol.17+Pol.18+Pol.19=145 :						
		145		145,00000				
40	Pol__0040	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	4,35000	1 121,50	4 878,53		Vlastní
		Pol.36*0,03=145*0,03 = 4,35 :						
		4,35		4,35000				
41	Pol__0041	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	420,00000	8,10	3 402,00		Vlastní
		420*1=420 :						
		420		420,00000				
42	Pol__0042	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	9,00000	483,00	4 347,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkušební provoz	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Práce spojení s programováním EPS s ohledem na napojení nových modulů	hod	16,00000	724,50	11 592,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Práce spojení s programováním EVAK s ohledem na napojení 4 linek na rezervní výstupy v ústředně	hod	20,00000	724,50	14 490,00		Vlastní
48	Pol__0048	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
49	Pol__0049	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
50	Pol__0050	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	18,00000	483,00	8 694,00		Vlastní
51	Pol__0051	HZS_Obhlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní
Celkem						403 492,93		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				197 292,55		
1	725.1/KPL01.14	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů ve 14.NP - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
2	725.1/KPL01.15	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů v 15.NP - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
3	725.1/KPL01.16	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů v 16.NP - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
4	725.1/SPC01	Dávkovač mýdla - odkaz Dm automatický bezdotykový dávkovač mýdla : rozm. 181x257x100/91 mm : infračervený senzor reagující na přítomnost rukou : ve vzdál. 0-10 cm : objem nádrže na mýdlo 500 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm : 14.NP : 7,00 15.NP : 7,00 16.NP : 5,00	ks	19,00000	2 092,15	39 750,85		Vlastní
5	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp nástěnný přebalovací pult, barva bílá : rozm. 771x552x100/700 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz Pp : 14.NP : 1,00 15.NP : 1,00 16.NP : 1,00	ks	3,00000	5 133,58	15 400,74		Vlastní
6	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8	ks	19,00000	571,35	10 855,65		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W8 : 14.NP : 7,00 15.NP : 7,00 16.NP : 5,00			7,00000 7,00000 5,00000			
7	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2 bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk : rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2 : 14.NP : 6,00 15.NP : 6,00 16.NP : 4,00	ks	16,00000	1 234,00	19 744,00		Vlastní
8	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 14.NP : 1,00 15.NP : 1,00 16.NP : 1,00	ks	3,00000	315,25	945,75		Vlastní
9	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3 nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 14.NP : 5,00	ks	13,00000	1 694,00	22 022,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15.NP : 5,00		5,00000				
		16.NP : 3,00		3,00000				
10	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4 zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 14.NP : 3,00 15.NP : 3,00 16.NP : 2,00	ks	8,00000	531,30	4 250,40		Vlastní
11	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5 instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 14.NP : 6,00 15.NP : 6,00 16.NP : 5,00	ks	17,00000	156,00	2 652,00		Vlastní
12	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6 objem 3l, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 14.NP : 3,00 15.NP : 3,00 16.NP : 3,00	ks	9,00000	337,26	3 035,34		Vlastní
13	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7 nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :	ks	12,00000	3 457,30	41 487,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 14.NP : 5,00 15.NP : 5,00 16.NP : 2,00						
14	725.1/SPC11	Dávkoč mýdla malý - odkaz Dm1	ks	6,00000	411,37	2 468,22		Vlastní
		dávkoč mýdla mechanický, nerez : rozm. 95x150x115 mm : objem nádrže 400 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm1 : 14.NP : 3,00 15.NP : 3,00						
15	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op	ks	4,00000	870,00	3 480,00		Vlastní
		rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 14.NP : 2,00 15.NP : 2,00						
Díl: 787		Zasklívání				42 065,50		
16	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	5,27200	2 204,35	11 621,33	800-787	RTS 23/ II
		včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 1418,1420 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2 m.č. 1518,1520 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2 m.č. 1606,1607 - odkaz Zr : (2,45*0,80)+(2,30*0,80)						
17	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2	m2	7,84000	1 195,00	9 368,80	800-787	RTS 23/ II
		včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.14 - 21.1	Rekonstrukce sociálního zařízení 14.NP - 16.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		m.č. 1418,1420 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2		3,92000				
		m.č. 1518,1520 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2		3,92000				
18	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	13,11200	1 342,44	17 602,07	SPCM	RTS 23/ II
		14.NP : (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)		4,65600				
		15.NP : (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)		4,65600				
		16.NP : (2,45*0,80)+(2,30*0,80)		3,80000				
19	998787206R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně	%	385,92200	9,00	3 473,30	800-787	RTS 23/ II
Celkem						239 358,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.18.1	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				2 322,00		
1	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	1,80000	960,00	1 728,00	801-1	RTS 23/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

deska DFH2 :

doplnění části podhledu, malý rozsah :

výrazně zvýšená pracnost :

doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu :

vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu :

postup provádění viz. TZ :

viz. č.v. E4P/S/04.18 : 1,50*1,20

1,80000

2	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,80000	90,00	162,00	801-1	RTS 23/ II
3	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	1,80000	190,00	342,00		Vlastní
4	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	1,80000	50,00	90,00		Vlastní

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				500,00		
5	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce :

manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... :

dle potřeby realizace opakované :

komplet : 1,00

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 200,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	15,00000	80,00	1 200,00	800-3	RTS 23/ II

2,50*3,00*2

15,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 327,50		
7	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	30,25000	110,00	3 327,50	801-1	RTS 23/ II

17,05+(40,00*0,33)

30,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.18.1	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						243,00		
9	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	1,80000	135,00	243,00	801-3	RTS 23/ II
				opatrná demontáž pouze části podhledu : výrazně zvýšená pracnost : viz. č.v. E4P/S/03.18 : 1,50*1,20				
				1,80000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						154,90		
10	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,11474	1 350,00	154,90	801-4	RTS 23/ II
Díl: 784 Malby						3 841,48		
11	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	27,45000	15,00	411,75	800-784	RTS 23/ II
12	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	22,45000	110,00	2 469,50	800-784	RTS 23/ II
				viz. č.v. E4P/S/03.18 : m.č. X20 : 17,05+(6,00*0,90)				
				22,45000				
13	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	27,45000	2,50	68,63	800-784	RTS 23/ II
14	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	26,70000	10,00	267,00	800-784	RTS 23/ II
				(6,00+3,45)*2 0,90+6,00+0,90				
				18,90000 7,80000				
15	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	35,00000	12,00	420,00	800-784	RTS 23/ II
16	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	17,05000	12,00	204,60	800-784	RTS 23/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						286,97		
17	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,04469	2 500,00	111,73	801-3	RTS 23/ II
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04469	350,00	15,64	801-3	RTS 23/ II
19	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,53633	220,00	117,99	801-3	RTS 23/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04469	250,00	11,17	801-3	RTS 23/ II
				Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,26816	23,50	6,30	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.18.1	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04469	330,00	14,75	801-3	RTS 23/ II
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,31286	30,00	9,39	801-3	RTS 23/ II

Celkem	16 875,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				614 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 23/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	160 000,00	160 000,00		RTS 23/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 23/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
5	005124010R.1	Inženýrsko-dodavatelská kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	79 000,00	79 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				180 000,00		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 23/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
10	005241011R.1T	Díleňská dodavatelská projektová dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
11	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.								
12	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 23/ II
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	005281010R.1	Propagace, průběžná fotodokumentace	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní

Celkem	794 000,00							

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 230303/E4P **Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP**
2.etapa (2.NP, 9.NP, 10.NP, 11.NP, 12.NP, 13.NP, NP pod realizovaným podlažím)

Zadavatel Zlínský kraj IČO: 70891320
třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ 70891320
761 90 Zlín

Zhotovitel: **KERAMO D - Dohorák s.r.o.** IČO: **27716104**
Zahradní 583 DIČ: **CZ27716104**
76821 Kvasice

Vypracoval: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 699 258,15
PSV			3 593 554,42
MON			1 752 700,19
Vedlejší náklady			614 000,00
Ostatní náklady			180 000,00
Celkem			15 839 512,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 839 512,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 15839512,76 CZK

ve Zlíně dne 12.2.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP	0,00	2 721 908,88		2 721 908,88	17
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	995 836,42		995 836,42	6
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	21 586,77		21 586,77	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	720 234,90		720 234,90	5
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	68 687,75		68 687,75	0
D.1.4.3	Vytápění	0,00	143 077,09		143 077,09	1
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	290 466,40		290 466,40	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	256 342,50		256 342,50	2
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08		91 370,08	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	0,00	134 306,97		134 306,97	1
SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP	0,00	2 706 416,98		2 706 416,98	17
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 002 277,80		1 002 277,80	6
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	21 556,77		21 556,77	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	744 961,77		744 961,77	5
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	67 487,75		67 487,75	0
D.1.4.3	Vytápění	0,00	143 658,74		143 658,74	1
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	290 454,60		290 454,60	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	256 342,50		256 342,50	2
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08		91 370,08	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	0,00	88 306,97		88 306,97	1
SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP	0,00	2 708 346,96		2 708 346,96	17
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 003 807,41		1 003 807,41	6
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	21 556,77		21 556,77	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	745 333,57		745 333,57	5
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	67 487,75		67 487,75	0
D.1.4.3	Vytápění	0,00	143 687,31		143 687,31	1
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	290 454,60		290 454,60	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	256 342,50		256 342,50	2

D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08	91 370,08	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	0,00	88 306,97	88 306,97	1
SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP	0,00	2 732 246,12	2 732 246,12	17
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 042 474,02	1 042 474,02	7
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	21 556,77	21 556,77	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	730 493,04	730 493,04	5
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	67 487,75	67 487,75	0
D.1.4.3	Vytápění	0,00	143 760,39	143 760,39	1
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	290 454,60	290 454,60	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	256 342,50	256 342,50	2
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08	91 370,08	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	0,00	88 306,97	88 306,97	1
SO 21.18.2	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím	0,00	21 336,52	21 336,52	0
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	21 336,52	21 336,52	0
SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP	0,00	1 422 641,93	1 422 641,93	9
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	496 829,27	496 829,27	3
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	399 988,47	399 988,47	3
D.1.4.3	Vytápění	0,00	20 574,45	20 574,45	0
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	130 545,00	130 545,00	1
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	221 486,70	221 486,70	1
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	102 404,49	102 404,49	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	0,00	50 813,55	50 813,55	0
SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP	0,00	2 732 615,37	2 732 615,37	17
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	985 655,59	985 655,59	6
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	21 556,77	21 556,77	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	744 167,54	744 167,54	5
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	67 487,75	67 487,75	0
D.1.4.3	Vytápění	0,00	143 637,92	143 637,92	1
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	334 090,50	334 090,50	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	256 342,50	256 342,50	2
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08	91 370,08	1

D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	0,00	88 306,72	88 306,72	1
VON.2	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	794 000,00	794 000,00	5
VON.2.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	794 000,00	794 000,00	5
Celkem za stavbu				15 839 512,76	100

Popis stavby: 230303/E4P - Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP

Popis objektu: SO 21.10 - Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

Popis objektu: SO 21.11 - Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

Popis objektu: SO 21.12 - Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

Popis objektu: SO 21.13 - Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

Popis objektu: SO 21.18.2 - Stavební úpravy pod realizovaným podlažím

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis objektu: SO 21.2 - Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

Popis objektu: SO 21.9 - Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění
Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody
Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty
Popis objektu: VON.2 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: VON.2.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	800 - Stavební práce	HSV			136 273,17	0,9
_1	Dodávky	HSV			58 448,70	0,4
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS10.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS11.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS12.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS13.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS2.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS9.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_10	789 - HZS	HSV			39 788,00	0,3
_10	ZN1 - Napájecí zdroj	HSV			11 329,00	0,1
_11	ZN2 - Napájecí zdroj	HSV			9 441,50	0,1
_11	ZN3 - Napájecí zdroj	HSV			2 967,00	0,0
_12	U3 - Umyvadlo	HSV			27 924,30	0,2
_12	ZN3 - Napájecí zdroj	HSV			14 835,00	0,1
_13	U1 - Umyvadlo	HSV			293 970,90	1,9
_13	Ui2 - Umývadlo invalidní	HSV			37 305,40	0,2
_14	U2 - Umývátko	HSV			44 528,50	0,3
_14	VP - Vpusť	HSV			2 103,35	0,0
_15	Or - Osoušeč rukou	HSV			20 451,65	0,1

_15	Ui - Umývadlo invalidní	HSV			134 331,60	0,8
_16	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			7 716,00	0,0
_16	B1 - Bidet	HSV			152 938,50	1,0
_17	713 - Izolace tepelné	HSV			5 248,14	0,0
_17	VP - Vpusť	HSV			10 516,75	0,1
_18	94 - Lešení	HSV			4 129,16	0,0
_18	Or - Osoušeč rukou	HSV			102 322,79	0,6
_19	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			61 405,28	0,4
_2	721 - Demontáže kanalizace	HSV			5 122,95	0,0
_2	733 - Demontáže potrubí a armatur	HSV			7 711,39	0,0
_20	713 - Izolace tepelné	HSV			44 080,37	0,3
_21	94 - Lešení	HSV			13 549,00	0,1
_3	722 - Demontáže vodovodu	HSV			29 353,91	0,2
_3	733 - Demontáže potrubí a armatur	HSV			4 066,59	0,0
_4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů	HSV			68 110,85	0,4
_4	733 - Rozvod potrubí	HSV			99 845,02	0,6
_5	721 - Vnitřní kanalizace	HSV			392 842,70	2,5
_5	735 - Demontáže otopných těles	HSV			61 545,18	0,4
_6	722 - Vnitřní vodovod	HSV			787 497,99	5,0
_6	735 - Otopná tělesa	HSV			499 499,57	3,2
_7	733 - Rozvod potrubí	HSV			12 909,08	0,1

_7	K1 - Klozet	HSV			1 247 226,15	7,9
_8	783 - Nátěry	HSV			2 087,25	0,0
_8	Ki - Klozet invalidní	HSV			35 236,00	0,2
_8	Ki2 - Klozet invalidní	HSV			174 180,00	1,1
_9	734 - Armatury	HSV			1 437,50	0,0
_9	P1 - Pisoár	HSV			201 650,00	1,3
_9	P2 - Pisoár	HSV			16 097,70	0,1
1	ŘÍDICÍ STANICE	HSV			234 581,50	1,5
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 10.NP	HSV			68 687,75	0,4
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 11.NP	HSV			67 487,75	0,4
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 12.NP	HSV			67 487,75	0,4
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 13.NP	HSV			67 487,75	0,4
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 9.NP	HSV			67 487,75	0,4
2	ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	HSV			177 970,00	1,1
3	KABELY	HSV			162 053,90	1,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			252 649,65	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			366 769,74	2,3
4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	HSV			151 872,50	1,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			199 326,30	1,3
5	POLNÍ INSTRUMENTACE	HSV			83 607,50	0,5
6	SOFTWARE	HSV			293 480,00	1,9

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			245 257,65	1,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			143 800,45	0,9
64	Výplně otvorů	HSV			74 400,00	0,5
7	OSTATNÍ	HSV			522 900,30	3,3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			91 800,00	0,6
900	HZS	HSV			248 238,00	1,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 303,20	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			95 728,77	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			442 935,57	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			73 639,15	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			301 075,28	1,9
725.1	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	PSV			465 859,55	2,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 169 678,90	7,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			87 518,40	0,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			409 236,02	2,6
781	Obklady keramické	PSV			892 525,06	5,6
783	Nátěry	PSV			34 171,86	0,2
784	Malby	PSV			161 000,75	1,0
787	Zasklívání	PSV			72 488,60	0,5
M21	Elektromontáže	MON			1 752 700,19	11,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			580 214,13	3,7

VN	Vedlejší náklady	VN			614 000,00	3,9
ON	Ostatní náklady	ON			180 000,00	1,1
Cena celkem					15 839 512,76	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	50 529,93					
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.10 - m.č. 1013 + 1018 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,02790	36 500,00	1 018,35	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.10 : 23,60+22,94	m2	46,54000	120,00	5 584,80	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.10 - m.č. 1020 : 5,90*4,00	m2	23,60000	790,00	18 644,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.10 - m.č. 1018 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	22,94000	940,00	21 563,60	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,90+5,825	m	11,72500	85,00	996,63	801-4	RTS 23/ II
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistělenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	90,00	720,00	801-1	RTS 23/ II
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní
8	13330151000OR	Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm 27,90*1,15	kg	32,08500	30,00	962,55	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	43 591,80					
9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 nad keram.obklady : 18,12*2*0,50	m2	18,12000	180,00	3 261,60	801-1	RTS 23/ II
10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	8,22000	60,00	493,20	801-1	RTS 23/ II
11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1xopláš., DFRIE2 12,5mm deska ohnivzdorná impregnovaná : viz. č.v. E4P/S/05.10 : m.č. 1018 : (1,60+0,50)*4,00 m.č. 1020 : (1,19+1,24)*4,00	m2	18,12000	1 450,00	26 274,00		Vlastní
12	347015139R01	Předstěna SDK, tl.115mm, ocel.kce CW, 1x DFRIE2 12,5mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. deska protipožární impregnovaná : viz. č.v. E4P/S/05.10 : (3,50+3,35)*1,20	m2	8,22000	1 650,00	13 563,00		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	34 910,78					
13	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30 rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek nízký, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II
14	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.10 + TZ : m.č. 1018 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56) m.č. 1020 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60) m.č. 1024 : 1,85*0,60	m2	16,53115	960,00	15 869,90	801-1	RTS 23/ II
15	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm bez dodávky izolace deska DFH2 :	m2	1,92000	1 350,00	2 592,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.10 + TZ : m.č. 1018 : 2,00*0,96			1,92000			
16	416091082R00	Příplatek k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	18,45115	90,00	1 660,60	801-1	RTS 23/ II
		jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115		16,53115				
		1,92		1,92000				
17	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní
		rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00			2,00000			
18	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,45115	190,00	3 505,72		Vlastní
19	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	18,45115	50,00	922,56		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 021,29		
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.10 : m.č. 1013 : 4,00 m.č. 1018 : 2,00 m.č. 1020 : 2,00			4,00000 2,00000 2,00000			
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	35,07000	90,00	3 156,30	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : m.č. 1018 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30 m.č. 1020 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30			18,86000 16,21000			
22	612443541RT3	Omítky náh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomoci profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)			1,02500 2,32500			
23	612474611RT1	Omítky vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,27750	420,00	9 356,55	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství nad keram.obklady : viz. č.v. E4P/S/05.10 - m.č. 1018 : 5,825*1,90 viz. č.v. E4P/S/05.10 - m.č. 1020 : 5,90*1,90			11,06750 11,21000			
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,00000	240,00	1 680,00	801-1	RTS 23/ II
		3,00+(4,00*0,50*2)			7,00000			
25	612451121R01	Omítky vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu	m2	73,98458	350,00	25 894,60		Vlastní
		cement.stěrková hmota, tl. 10 mm : pod keramický obklad do v. 200 cm : m.č. 1018 : na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00 -3,47*1,20 (1,04+1,765+1,04)*0,30 -(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00) -(2,43+0,46)*0,80 -0,60*0,60 m.č. 1020 : na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00 -3,35*1,20 (1,04+3,61+1,04)*0,30 -(0,80*2,00)-(3,61*1,04) -(2,43+0,46)*0,80 m.č. 1024 : na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00 pásek od v. 200 cm : m.č. 1018 : na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10 m.č. 1020 : na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10 m.č. 1024 : na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10 m.č. 1018 část, sloup do v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*2,00 m.č. 1018 část, sloup pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10			37,64000 -4,16400 1,15350 -4,63560 -2,31200 -0,36000 38,44000 -4,02000 1,70700 -5,35440 -2,31200 11,02000 1,70550 1,62100 0,64100 3,06150 0,15308			
26	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	4,65600	140,00	651,84		Vlastní
		m.č. 1018, 1020 : (0,46+2,45)*0,80*2			4,65600			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 596,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravou hmotou	m2	43,24638	65,00	2 811,01	801-4	RTS 23/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
28	632471115R01	Vyrovnaní podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	43,24638	550,00	23 785,51		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.10 :						
		m.č. 1018 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)			18,71388			
		-(1,50+0,60)*0,10			-0,21000			
		-3,50*0,15			-0,52500			
		m.č. 1020 : 6,00*3,61			21,66000			
		-(1,19+1,24)*0,10			-0,24300			
		-3,35*0,15			-0,50250			
		m.č. 1024 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)			4,35300			
Díl: 64		Výplně otvorů				12 600,00		
29	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z uhlíků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		bezprahová zárubeň :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00			2,00000			
30	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojitých oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :						
		dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :						
		celkové promazání, dokompletace a dočištění :						
		nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :						
		komplet : 1,00			1,00000			
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 750,00		
31	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
		2+1			3,00000			
32	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce :						
		manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... :						
		dle potřeby realizace opakovaně :						
		komplet : 1,00			1,00000			
33	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdíva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
		barva bílá, způsob otevírání na klikku :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Rd1 : 2,00			2,00000			
34	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdíva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
		barva bílá, způsob otevírání na klikku :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Rd2 : 1,00			1,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 321,60		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	12,00000	80,00	960,00	800-3	RTS 23/ II
		8,00*1,00*1,50			12,00000			
36	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	67,02000	80,00	5 361,60	800-3	RTS 23/ II
		(18,37+21,93+4,38)*1,50			67,02000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 746,78		
37	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	97,69800	110,00	10 746,78	801-1	RTS 23/ II
		Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :						
		(6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25)			76,24800			
		65,00*0,33			21,45000			
38	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				80 554,34		
39	962031142R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 75 mm	m2	8,02400	80,00	641,92	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B04 část :						
		m.č. 1019 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97)			8,02400			
40	962031143R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	44,56400	85,00	3 787,94	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B06 část :						
		m.č. 1020 : 5,90*4,00			23,60000			
		viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B04 :						
		m.č. 1017 : (2,36+1,65)*4,00			16,04000			
		-0,80*1,97			-1,57600			
		m.č. 1019 část : 1,625*4,00			6,50000			
41	962031144R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 125 mm	m2	23,30000	89,00	2 073,70	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B06 část : m.č. 1018 : (5,50+0,325)*4,00			23,30000			
42	962036412R00	Demontáž sádkokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	8,34000	120,00	1 000,80	801-3	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B05 : m.č. 1018 : 3,54*1,40 m.č. 1020 : 2,82*1,20			4,95600 3,38400			
43	963016111R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost : m.č. 1017 : 2,36*1,55 m.č. 1018 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53) (0,675*0,65)+(1,00*0,15) 2,00*0,96 m.č. 1019 : 2,40*1,55 m.č. 1020 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60) m.č. 1024 : 1,85*0,60	m2	21,66125	155,00	3 357,49	801-3	RTS 23/ II
					3,65800 8,22300 0,58875 1,92000 3,72000 2,44150 1,11000			
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B12 : m.č. 1017, 1018, 1019, 1020, 1024 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	65,00	2 759,90	801-3	RTS 23/ II
					42,46000			
45	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B12 : m.č. 1017, 1018, 1019, 1020, 1024 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	70,00	2 972,20	801-3	RTS 23/ II
					42,46000			
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B01 : 2,00+2,00	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
					4,00000			
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
					6,30400			
48	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B11 : 2,00	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II
					2,00000			
49	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B11 : 0,85*2*2	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
					3,40000			
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm : m.č. 1019 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2 viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm : m.č. 1020 : 5,90*4,00 viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B04 : m.č. 1017 : ((2,36+1,65)*4,00)*2 -0,80*1,97*2 m.č. 1019 část : 1,625*4,00*2 viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm : m.č. 1018 : (5,50+0,325)*4,00	m2	104,87600	99,00	10 382,72	801-3	RTS 23/ II
					16,04800 23,60000 32,08000 -3,15200 13,00000 23,30000			
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B13 : m.č. 1017 : (2,36+1,55)*2*2,10 -0,80*1,97*2 m.č. 1018 : (6,03+3,09)*2*2,10 (1,75*0,30)+(3,54*0,15) -(0,80*1,97)-(1,75*3,04) m.č. 1019 : (2,40+1,55)*2*2,10 -0,80*1,97*2 m.č. 1020 : (6,03+3,61)*2*2,10 (3,61*0,30)+(2,82*0,15) -(0,80*1,97)-(3,61*3,04) m.č. 1024 : (2,28+1,85)*2*2,10 -0,90*1,97	m2	104,18860	120,00	12 502,63	801-3	RTS 23/ II
					16,42200 -3,15200 38,30400 1,05600 -6,89600 16,59000 -3,15200 40,48800 1,50600 -12,55040 17,34600 -1,77300			
52	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B13 :	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1017 : (2,36+1,55)*2*2,10 -0,80*1,97*2 m.č. 1018 : (6,03+3,09)*2*2,10 (1,75*0,30)+(3,54*0,15) -(0,80*1,97)-(1,75*3,04) -3,54*(1,20+0,15) m.č. 1019 : (2,40+1,55)*2*2,10 -0,80*1,97*2 m.č. 1020 : (6,03+3,61)*2*2,10 (3,61*0,30)+(2,82*0,15) -(0,80*1,97)-(3,61*3,04) -2,82*(1,20+0,15) m.č. 1024 : (2,28+1,85+2,28)*2,10 -0,90*1,97			16,42200 -3,15200 38,30400 1,05600 -6,89600 -4,77900 16,59000 -3,15200 40,48800 1,50600 -12,55040 -3,80700 13,46100 -1,77300			
53	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B07 : 3+2+7	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
54	766111820R01	Demontáž WC stěn plných demontáž sestavy WC kabin, HPL desky : vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků : viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B10 : m.č. 1018 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00 m.č. 1020 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
55	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod. viz. č.v. E4P/S/04.10 : 2,00+1,00	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
56	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	42,46000	3,00	127,38		Vlastní
57	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu včetně dodávky lepidla. viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
58	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů 91,7176	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
59	96/R03	Demontáž držáku na ručník, pro zpětné použití viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B03 : 2,00 bez poškození, uskladnit :	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
60	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B05 : m.č. 1024 : 1,85*4,00	m2	7,40000	250,00	1 850,00		Vlastní
61	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B12 : m.č. 1017, 1018, 1019, 1020, 1024 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	250,00	10 615,00		Vlastní
62	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2 viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B12 : m.č. 1017, 1018, 1019, 1020, 1024 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	350,00	14 861,00		Vlastní
63	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B06 část : m.č. 1018 : 4,00*0,15*2 m.č. 1020 : 4,00*0,20*2 viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B04 : m.č. 1018 : 4,00*0,30 m.č. 1020 : 4,00*0,10	m2	4,40000	145,00	638,00		Vlastní
64	974042535R01	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm v rámci vybourání vstup.ocel.dveřních zárubní : m.č. 1013 : 0,80*2	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní
65	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu viz. č.v. E4P/S/04.10 - odkaz B09 : 2+1	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 986,88		
66	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,36065	1 350,00	13 986,88	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				55 507,23		
67	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace viz. č.v. E4P/S/05.10 + E4P/S/07.10 : plochy vodorovné : m.č. 1018 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325) -(1,50+0,60)*0,10 -3,50*0,15 m.č. 1020 : 6,00*3,61 -(1,19+1,24)*0,10 -3,35*0,15 m.č. 1024 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15) plochy svislé : m.č. 1018 :	m2	79,41638	55,00	4 367,90	800-711	RTS 23/ II
					18,71388 -0,21000 -0,52500 21,66000 -0,24300 -0,50250 4,35300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20		1,66400				
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1020 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1024 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
68	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	92,48138	350,00	32 368,48	800-711	RTS 23/ II
		jednovrstvá						
		viz. č.v. E4P/S/05.10 + E4P/S/07.10 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 1018 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1020 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1024 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		plochy svislé :						
		m.č. 1018 :						
		v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20		1,66400				
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1020 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1024 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 1018 : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25		2,08000				
		(1,60+0,60+0,10)*0,25		0,57500				
		(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25		2,44500				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 1020 : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25		2,63250				
		(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25		3,19250				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 1024 : (2,28+1,01+0,95)*0,25		1,06000				
		(2,28+0,84)*0,25		0,78000				
69	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,06000	125,00	6 382,50	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 1018 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765		8,32000				
		1,60+0,60+0,10		2,30000				
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50		9,78000				
		m.č. 1020 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24		10,53000				
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15		12,77000				
		m.č. 1024 : 2,28+1,01+0,95		4,24000				
		2,28+0,84		3,12000				
70	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	23,22000	125,00	2 902,50	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 1018 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1)		10,67000				
		m.č. 1020 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1)		9,75000				
		m.č. 1024 : (0,20*2)+(1,20*2)		2,80000				
71	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	39,00000	155,00	6 045,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 1018 : 17,00		17,00000				
		m.č. 1020 : 18,00		18,00000				
		m.č. 1024 : 4,00		4,00000				
72	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící roh vnější	kus	11,86000	145,00	1 719,70		Vlastní
		m.č. 1018 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1)		5,51000				
		m.č. 1020 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)		6,35000				
73	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	537,86080	3,20	1 721,15	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					217 631,23			
74	766669113R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	2,00000	75,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
75	766669117R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	400,00	800,00	800-766	RTS 23/ II
77	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (224+129+129+129)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.10 - m.č. 1020 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní
78	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (297+153+153)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.10 - m.č. 1018 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
79	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.10 - m.č. 1020 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	1,00000	12 310,00	12 310,00		Vlastní
80	766/R04	Dělicí písoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.10 - m.č. 1020 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00	ks	3,00000	2 385,00	7 155,00		Vlastní
81	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	30 730,00	30 730,00		Vlastní
82	76666/SPC01	Dveřní kování, štítové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní
83	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
84	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
85	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
86	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíracích protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plně, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30 požární odolnost EI 30 DP3-C-S : kouřotěsné s padací těsnicí lištou : barevnost bude určena architektem interiéru : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : - odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II
87	998766205R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně	%	2 144,15000	1,50	3 216,23	800-766	RTS 23/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				75 266,08		
88	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	43,24638	4,00	172,99	800-771	RTS 23/ II
89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,24638	45,00	1 946,09	800-771	RTS 23/ II
90	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových 0,80+0,80+0,90	m	2,50000	70,00	175,00	800-771	RTS 23/ II
91	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.10 - spárořez podlah : m.č. 1018 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325) -(1,50+0,60)*0,10 -3,50*0,15 m.č. 1020 : 6,00*3,61 -(1,19+1,24)*0,10 -3,35*0,15	m2	43,24638	690,00	29 840,00	800-771	RTS 23/ II
					18,71388 -0,21000 -0,52500 21,66000 -0,24300 -0,50250			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1024 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
92	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem přechod podlaha/stěna - viz. detail : m.č. 1018 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2 3,14*0,65*0,50 m.č. 1020 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2 m.č. 1024 : 2,28+2,28+0,95	m	54,14050	85,00	4 601,94	800-771	RTS 23/ II
				23,33000				
				1,02050				
				24,28000				
				5,51000				
93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35300	15,00	65,30	800-771	RTS 23/ II
94	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá : s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) : 43,24638	m2	43,24638	12,00	518,96	800-771	RTS 23/ II
				43,24638				
95	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba viz. č.v. E4P/S/07.10 - spároveň podlah : odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788	m2	40,62070	650,00	26 403,46		Vlastní
				40,62070				
96	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba viz. č.v. E4P/S/07.10 - spároveň podlah : m.č. 1018 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05	m2	4,78800	600,00	2 872,80		Vlastní
				4,78800				
97	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět viz. č.v. E4P/S/07.10 - spároveň podlah : m.č. 1018 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2 -0,80+1,20-2,43+0,80 m.č. 1020 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2 -0,80-1,94-0,60+0,80 m.č. 1024 : 2,28+1,85+0,90	m	48,57000	25,00	1 214,25		Vlastní
				23,03000				
				-1,23000				
				24,28000				
				-2,54000				
				5,03000				
98	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinaci keram.dlažby viz. č.v. E4P/S/07.10 - spároveň podlah : 43,24638-4,353	m2	38,89338	80,00	3 111,47		Vlastní
				38,89338				
99	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
100	998771205R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně	%	713,42260	5,50	3 923,82	800-771	RTS 23/ II
Díl: 781		Obklady keramické				160 214,74		
101	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) včetně dodávky materiálů. 98,2295+3,0615+5,0785+0,15308	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II
				106,52258				
102	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá : s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) : keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615 keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308	m2	106,52258	25,00	2 663,06	800-771	RTS 23/ II
				101,29100				
				5,23158				
103	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně přechod podlaha/stěna - viz. detail : m.č. 1018 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2 3,14*0,65*0,50 m.č. 1020 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2 m.č. 1024 : 2,28+2,28+0,95 ostatní : m.č. 1018 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2) m.č. 1020 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2) m.č. 1024 : 2,10*4	m	110,68550	3,00	332,06	800-771	RTS 23/ II
				23,33000				
				1,02050				
				24,28000				
				5,51000				
				27,13500				
				21,01000				
				8,40000				
104	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrovaný obklad viz. č.v. E4P/S/07.10 - spároveň obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05	m2	106,35555	320,00	34 033,78		Vlastní
				106,35555				
105	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrovaný obklad viz. č.v. E4P/S/07.10 - spároveň obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05	m2	5,49316	320,00	1 757,81		Vlastní
				5,49316				
106	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), stěp stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět svislé a vodorovné nároží : m.č. 1018 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10)*2 m.č. 1020 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10)*2	m	62,80000	350,00	21 980,00		Vlastní
				29,68000				
				33,12000				
107	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu 26+28+8	ks	62,00000	5,00	310,00		Vlastní
				62,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	142,37790	20,00	2 847,56		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.10 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1018 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)		60,70000				
		(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)		7,90000				
		m.č. 1020 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)		35,22000				
		m.č. 1024 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				
109	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	3,06150	950,00	2 908,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.10 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1018 část : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
110	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm	m2	5,07850	750,00	3 808,88		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.10 - spárořez obkladů :						
		pásek od v. 200 cm :						
		m.č. 1018 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10		1,70550				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10		0,42000				
		m.č. 1020 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10		1,62100				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10		0,50600				
		m.č. 1024 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10		0,64100				
		na SDK : 1,85*0,10		0,18500				
111	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	98,22950	750,00	73 672,13		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.10 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1018 :						
		na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00		37,64000				
		-3,47*1,20		-4,16400				
		(1,04+1,765+1,04)*0,30		1,15350				
		-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)		-4,63560				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		-0,60*0,60		-0,36000				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00		8,40000				
		3,47*(1,20+0,15)		4,68450				
		m.č. 1020 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00		38,44000				
		-3,35*1,20		-4,02000				
		(1,04+3,61+1,04)*0,30		1,70700				
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)		-5,35440				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00		10,12000				
		3,35*(1,20+0,15)		4,52250				
		m.č. 1024 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00		11,02000				
		na SDK : 1,85*2,00		3,70000				
112	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup	m2	0,15308	950,00	145,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.10 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1018 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
113	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům	m	52,31580	40,00	2 092,63		Vlastní
		(5,07850+0,15308)*0,10		52,31580				
114	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá	m	60,16317	45,00	2 707,34		Vlastní
		52,3158*1,15		60,16317				
115	998781205R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 48 m	%	1 540,52830	4,00	6 162,11	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783	Nátěry					2 433,78		
116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	5,70650	210,00	1 198,37	800-783	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení.						
117	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	5,70650	70,00	399,46	800-783	RTS 23/ II
118	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,70650	19,00	108,42	800-783	RTS 23/ II
119	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozní	m2	5,70650	75,00	427,99		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21		1,55400				
		dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2		2,75000				
		(2,05+1,00+2,05)*0,275*1		1,40250				
120	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby	m2	43,24638	2,00	86,49		Vlastní
		m.č. 1018 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1020 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1024 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
121	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu	m2	106,52258	2,00	213,05		Vlastní
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitové šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
Díl: 784		Malby				28 852,75		
122	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	196,32400	15,00	2 944,86	800-784	RTS 23/ II
123	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	196,32400	110,00	21 595,64	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05,10 :						
		m.č. 1018 : (6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90		20,72700				
		(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86		5,16150				
		(1,86+1,765+1,86)*0,30		1,64550				
		18,37+(3,415*0,96)		21,64840				
		-(1,765*3,00)+4,00		-1,29500				
		m.č. 1020 : (6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90		21,67200				
		(0,40+0,40)*1,86		1,48800				
		(1,86+3,61+1,86)*0,30		2,19900				
		-(3,61*3,00)+4,00		-6,83000				
		21,93+(3,61*1,86)		28,64460				
		m.č. 1024 : (2,28+1,85)*2*0,75		6,19500				
		2,28*1,85		4,21800				
		m.č. 1013 : (9,40+2,25)*2*3,00		69,90000				
		-(4,20*1,00)+4,00		-0,20000				
		9,40*2,25		21,15000				
124	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	9,81620	180,00	1 766,92	800-784	RTS 23/ II
		196,324*0,05		9,81620				
125	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	196,32400	2,50	490,81	800-784	RTS 23/ II
126	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	78,47370	10,00	784,74	800-784	RTS 23/ II
		52,3158*1,50		78,47370				
127	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	39,95500	12,00	479,46	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů :						
		m.č. 1018 : (0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)		7,50000				
		m.č. 1020 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)		12,67500				
		m.č. 1024 : 1,00*2,05		2,05000				
		m.č. 1013 : (0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)		17,73000				
128	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,86000	12,00	790,32	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 1018,1020,1024,1013 : 18,37+21,93+4,38+21,18		65,86000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				106 320,69		
129	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,56600	-1 000,00	-566,00	801-3	RTS 23/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
130	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,19800	1 000,00	3 198,00	801-3	RTS 23/ II
131	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,73000	2 500,00	1 825,00	801-3	RTS 23/ II
132	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,93500	1 000,00	7 935,00	801-3	RTS 23/ II
133	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II
		kategorie 17 02 02						
134	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,48200	-1 200,00	-578,40		Vlastní
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
135	979990101R01	Poplatek za uložení suti směr	t	5,79300	1 350,00	7 820,55		Vlastní
136	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórabeton	t	8,26000	1 000,00	8 260,00		Vlastní
137	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,53300	1 450,00	772,85		Vlastní
138	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,50276	350,00	9 625,97	801-3	RTS 23/ II
139	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	192,51933	220,00	42 354,25	801-3	RTS 23/ II
140	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,50276	250,00	6 875,69	801-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
141	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,01657	23,50	3 877,89	801-3	RTS 23/ II
142	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,50276	330,00	9 075,91	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	192,51933	30,00	5 775,58	801-3	RTS 23/ II

Celkem	995 836,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 527,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D"	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	973,00	973,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 48 m - z položek 767.01-767.10 - 1,84%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 059,09		
12	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "D" - 2 ks : m2 4,72 :						
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :						
13	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	7,14000	24,20	172,79		Vlastní
14	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	7,14000	80,30	573,34		Vlastní
15	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	7,14000	149,00	1 063,86		Vlastní
16	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	143,00	1 021,02		Vlastní
17	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	172,00	1 228,08		Vlastní

Celkem						21 586,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce				21 562,31		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00 1x44 : 44	m	44,00000	218,25	9 603,00	801-4	RTS 23/ II
				44,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,79000	423,90	334,88	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,79x7 : 5,53	t	5,53000	270,00	1 493,10	801-3	RTS 23/ II
				5,53000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	270,90	214,01	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	4,74000	23,76	112,62	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	389,25	307,51	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	5,53000	45,38	250,95	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	418,95	330,97	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	12,24	9,67	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00 1x44 : 44	m	44,00000	202,40	8 905,60		RTS 23/ II
				44,00000				
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj				1 888,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
11	725025RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 1	ks	1,00000	287,50	287,50	Vlastní
12	725024CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů. v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80	Vlastní
Díl: 11		ZN2 - Napájecí zdroj				1 888,30	
13	725027RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 1	ks	1,00000	287,50	287,50	Vlastní
14	725026CV	ZN2 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80	Vlastní
Díl: 12		ZN3 - Napájecí zdroj				2 967,00	
15	725030RP	MONTÁŽ DROJE - 230 V / 24 DC v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 2 : 2	ks	2,00000	287,50	575,00	Vlastní
16	725028CV	ZN3 - NAPIJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/ 24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V, DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 196,00	2 392,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
Díl: 13		U1 - Umyvadlo				58 791,30		
17	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
		6 :		6,00000				
18	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000	230,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
		6 :		6,00000				
19	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,00000	287,50	1 725,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
		6 :		6,00000				
20	725032CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
		1x6 :		6,00000				
21	725035CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	6,00000	299,00	1 794,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
		1x6 :		6,00000				
22	725031CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze	ks	6,00000	2 948,00	17 688,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
		1x6 :		6,00000				
23	725033CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
		1x6 :		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
24	725034CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4 v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní
25	725035CV	U1 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČEERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6	ks	6,00000	4 427,50	26 565,00		Vlastní
Díl: 14 U2 - Umývatko					8 845,80			
26	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
27	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 1	soubor	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II
28	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 1	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II
29	725037CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
30	725036CV	U2 - UMÝVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ - rozměr 46x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00	ks	1,00000	1 995,25	1 995,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		1x1 :					
		1		1,00000			
31	725039CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30	Vlastní
32	725040CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4 v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	465,75	465,75	Vlastní
33	725041CV	U2 - STOJÁKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	4 427,50	4 427,50	Vlastní
34	725042CV	U2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	299,00	299,00	Vlastní
Díl: 15 Ui - Umývadlo invalidní					18 487,40		
35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721 RTS 23/ II
36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 2	soubor	2,00000	115,00	230,00	800-721 RTS 23/ II
				2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
37	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 1	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II
38	725044CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
39	725043CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
40	725046CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	524,40	524,40		Vlastní
41	725047CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
42	725048CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
43	725049CV	Ui - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		1x1 :					
		1		1,00000			
44	725050CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILREM - G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	149,50	299,00	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00					
		1x2 :					
		2		2,00000			
45	725051CV	Ui - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchyty, sady do stěny	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00					
		1x1 :					
		1		1,00000			
46	725052CV	Ui - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00					
		1x1 :					
		1		1,00000			
47	725053RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	1,00000	345,00	345,00	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00					
		1x1 :					
		1		1,00000			
48	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model s zrcadla	ks	2,00000	690,00	1 380,00	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00					
		1+1 :					
		2		2,00000			
Díl: 16	B1 - Bidet	30 587,70					
49	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721 RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00					
		2 :					
		2		2,00000			
50	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721 RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00					
		2 :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
	2			2,00000				
51	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
	4 :			4,00000				
52	725829503R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav	kus	2,00000	517,50	1 035,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
	1x2 :			2,00000				
53	725054CV	B1 - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - délka 55x37 cm, s otvorem pro baterii, barva bílá ExtraGlanze	ks	2,00000	4 812,75	9 625,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
	1x2 :			2,00000				
54	725055CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada s chromovanými krytkami	ks	2,00000	57,50	115,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
	1x2 :			2,00000				
55	725056CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - samonosný montážní prvek pro bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčku, výška 82 cm, délka 50 cm, hloubka 10 cm	ks	2,00000	6 739,00	13 478,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
	1x2 :			2,00000				
56	725057CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40	ks	2,00000	138,00	276,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
	1x2 :			2,00000				
57	725058CV	B1 - STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ BIDETOVÁ - s keramickou kartuší, s perlátorem na kloubu, včetně, odtokové garnitury a flexibilních hadic.	ks	2,00000	1 120,10	2 240,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
	1x2 :			2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
58	725059CV	B1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	4,00000	149,50	598,00		Vlastní
v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00								
1x4 :								
4								
4,00000								
Díl: 17		VP - Vpust'				2 103,35		
59	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní
v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00								
1 :								
1								
1,00000								
60	725060CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ UÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní
x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm								
v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00								
1x1 :								
1								
1,00000								
61	725061CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní
v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00								
1x1 :								
1								
1,00000								
Díl: 18		Or - Osoušeč rukou				20 473,45		
62	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	3,00000	460,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00								
1x3 :								
3								
3,00000								
63	998725205R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 48 m	%	0,46000	580,00	266,80	800-721	RTS 23/ II
vodorovně do 50 m								
=SUMA(G298:G554)/100								
64	725062CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUEŠEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní
, RPM 24500 U/min, 3 mm,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x3 : 3		3,00000			
Díl: 19	767	Konstrukce zámečnické				12 281,25	
65	998767205R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně =SUMA(G560:G566)/100	%	2,75000	75,00	206,25	800-767 RTS 23/ II
66	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x10 : 10	kg	10,00000	115,00	1 150,00	Vlastní
67	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 10+25 : 35	kg	35,00000	230,00	8 050,00	Vlastní
68	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x25 : 25	kg	25,00000	115,00	2 875,00	Vlastní
Díl: 2	721	Demontáže kanalizace				959,29	
69	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x11 : 11	m	11,00000	14,15	155,65	800-721 RTS 23/ II
70	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo připojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x8 : 8	m	8,00000	51,98	415,84	800-721 RTS 23/ II
71	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721 RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x1 :						
		1						
		1,00000						
72	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,42000	345,00	144,90	801-3	RTS 23/ II
		0,06x7 :						
		0,42						
		0,42000						
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
78	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 20		713 - Izolace tepelné					8 815,72	
79	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	44,00000	46,00	2 024,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		11+17+16 :						
		44						
		44,00000						
80	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	36,00000	51,75	1 863,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		12+1+3+10+3+4+3 :						
		36						
		36,00000						
81	998713205R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m	%	3,50000	47,00	164,50	800-713	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
		=SUMA(G574:G609)/100						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Učt. soustava /
82	713001CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x11 : 11	bm	11,00000	11,04	121,44		Vlastní
83	713002CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x12 : 12	bm	12,00000	13,11	157,32		Vlastní
84	713003CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	bm	1,00000	17,25	17,25		Vlastní
85	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x17 : 17	bm	17,00000	27,60	469,20		Vlastní
86	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x3 : 3	bm	3,00000	35,88	107,64		Vlastní
87	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x10 : 10	bm	10,00000	36,80	368,00		Vlastní
88	713007CV	TRMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x3 : 3	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
89	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x16 : 16	m	16,00000	138,92	2 222,72		Vlastní
90	713009CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x4 : 4	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní
91	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x3 : 3	m	3,00000	195,96	587,88		Vlastní
Díl: 21		94 - Lešení				2 709,80		
92	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x8 : 8	m2	8,00000	223,68	1 789,44	800-3	RTS 23/ II
93	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x3 : 3	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II
94	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku 1x0,07	t	0,07000	3 266,00	228,62	800-3	RTS 23/ II
Díl: 3		722 - Demontáže vodovodu				12 680,88		
95	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x20 : 20	kus	20,00000	34,50	690,00	800-721	RTS 23/ II
96	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	50,00000	23,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x50 :						
		50		50,00000				
97	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	13,00000	40,25	523,25	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x13 :						
		13		13,00000				
98	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,35000	345,00	120,75	801-3	RTS 23/ II
		0,05x7 :						
		0,35		0,35000				
99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05000	12,24	0,61	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
104	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	418,95	20,95		Vlastní
105	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	50,00000	202,40	10 120,00		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x50 :						
		50		50,00000				
Díl: 4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů	12 350,61						
106	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	230,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		7+1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
	8			8,00000				
107	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
	1x4 :							
	4			4,00000				
108	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
	6+1 :							
	7			7,00000				
109	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
	1x7 :							
	7			7,00000				
110	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	1,00000	57,50	57,50	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
	1x1 :							
	1			1,00000				
111	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	11,00000	46,00	506,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
	4+7 :							
	11			11,00000				
112	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,71000	270,00	1 001,70	801-3	RTS 23/ II
		0,53x7 :						
	3,71			3,71000				
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,53000	270,90	143,58	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,18000	23,76	75,56	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,53000	389,25	206,30	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,71000	43,38	160,94	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
117	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	12,24	6,49	800-6	RTS 23/ II
118	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
119	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC	ks	8,00000	345,00	2 760,00		RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 7+1 : 8 8,00000								
120	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 14)	ks	18,00000	51,75	931,50		RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x18 : 18 18,00000								
121	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x2 : 2 2,00000								
122	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařizovacích předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	34,00000	69,00	2 346,00		RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 7+8+2+3+8+3+3 : 34 34,00000								
Díl: 5		721 - Vnitřní kanalizace					74 544,75	
123	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II
v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x1 : 1 1,00000								
124	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00	m	5,00000	251,85	1 259,25	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1x5 :						
		5		5,00000				
125	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x9 :	m	9,00000	425,50	3 829,50	800-721	RTS 23/ II
		9		9,00000				
126	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x5 :	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II
		5		5,00000				
127	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x7 :	m	7,00000	1 942,35	13 596,45	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
128	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x1 :	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
129	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x7 :	kus	7,00000	80,50	563,50	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
130	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x7 :	kus	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		7		7,00000				
131	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x1 : 1	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
132	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x7 : 7	kus	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
133	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 5+9+5+7 : 26	m	26,00000	17,25	448,50	800-721	RTS 23/ II
				26,00000				
134	998721205R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu =SUMA(G127:G175)/100	%	2,70000	450,00	1 215,00	800-721	RTS 23/ II
135	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
136	721001CV	ZPEVNUJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x6 : 6	ks	6,00000	376,05	2 256,30		Vlastní
				6,00000				
137	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, v.č. (18 ks koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125 v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x2 : 2	ks	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní
				2,00000				
138	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x1 : 1		1,00000				
139	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75 v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x3 : 3	ks	3,00000	264,50	793,50		Vlastní
				3,00000				
140	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110 v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_05.10_00 1x4 : 4	ks	4,00000	310,50	1 242,00		Vlastní
				4,00000				
Díl: 6		722 - Vnitřní vodovod				138 222,29		
141	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna 15-32 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x7 : 7	kus	7,00000	920,00	6 440,00	800-713	RTS 23/ II
				7,00000				
142	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x44 : 44	m	44,00000	506,00	22 264,00	800-721	RTS 23/ II
				44,00000				
143	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x29 : 29	m	29,00000	575,00	16 675,00	800-721	RTS 23/ II
				29,00000				
144	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	7,00000	799,25	5 594,75	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x7 : 7		7,00000				
145	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x24 : 24	kus	24,00000	207,00	4 968,00	800-721	RTS 23/ II
				24,00000				
146	72220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x24 : 24	kus	24,00000	115,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II
				24,00000				
147	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1+1 : 2	kus	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				
148	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 4+4 : 8	kus	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
				8,00000				
149	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x2 : 2	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				
150	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x2 : 2	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				
151	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2" v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 2 :	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		2		2,00000				
152	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		2 :		2,00000				
		2		2,00000				
153	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	80,00000	3,45	276,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		44+29+7 :		80,00000				
		80		80,00000				
154	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	80,00000	24,15	1 932,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		44+29+7 :		80,00000				
		80		80,00000				
155	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		1 :		1,00000				
		1		1,00000				
156	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25	kus	2,00000	215,05	430,10		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		2 :		2,00000				
		2		2,00000				
157	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	4,00000	237,48	949,92		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		2+2 :		4,00000				
		4		4,00000				
158	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	10,00000	261,05	2 610,50		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		2+4+2+2 :		10,00000				
		10		10,00000				
159	998722205R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 48 m	%	1,80000	850,00	1 530,00	800-721	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		=SUMA(G166:G297)/100					
160	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 16+14+6 : 36	m	36,00000	57,50	2 070,00	Vlastní
				36,00000			
161	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x3 : 3	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00	Vlastní
				3,00000			
162	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M RTS 23/ II
163	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x16 : 16	m	16,00000	60,95	975,20	Vlastní
				16,00000			
164	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x14 : 14	m	14,00000	66,70	933,80	Vlastní
				14,00000			
165	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6	m	6,00000	82,80	496,80	Vlastní
				6,00000			
166	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EDPM - D 50/25/50 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 382,76	2 765,52	Vlastní
				2,00000			
167	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x2 : 2	ks	2,00000	575,46	1 150,92	Vlastní
				2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Ust. soustava /
168	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x4 : 4	ks	4,00000	2 570,94	10 283,76		Vlastní
169	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x2 : 2	ks	2,00000	316,71	633,42		Vlastní
170	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x2 : 2	ks	2,00000	825,93	1 651,86		Vlastní
171	722011CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 40/25/40 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x2 : 2	ks	2,00000	839,39	1 678,78		Vlastní
172	722012CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - DN 40 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x2 : 2	ks	2,00000	3 673,22	7 346,44		Vlastní
173	722013RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6	ks	6,00000	111,21	667,26		Vlastní
174	722014CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU - G 1" v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00 1x4 : 4	ks	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
175	722015CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PTNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00	ks	1,00000	851,00	851,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
176	722016CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1"	ks	4,00000	1 283,40	5 133,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		1x4 :						
		4		4,00000				
177	722017CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4"	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
178	722018CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.10_00, E4P_I_06.10_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
179	722019RP	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
180	722020RP	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Díl: 7		K1 - Klozet					214 589,40	
181	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
		6 :						
		6		6,00000				
182	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
		6 :						
		6		6,00000				
183	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	6,00000	158,70	952,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
184	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6	ks	6,00000	158,70	952,20		Vlastní
185	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA - pro automatické splachování a boxem v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 6 : 6	ks	6,00000	552,00	3 312,00		Vlastní
186	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6	ks	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
187	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6	ks	6,00000	4 956,50	29 739,00		Vlastní
188	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6	ks	6,00000	7 365,75	44 194,50		Vlastní
189	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachování, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6	ks	6,00000	15 783,75	94 702,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
190	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W	ks	6,00000	2 495,50	14 973,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6		6,00000				
191	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC	ks	6,00000	1 999,00	11 994,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6		6,00000				
192	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	6,00000	225,00	1 350,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x6 : 6		6,00000				
Díl: 8		Ki2 - Klozet invalidní				35 236,00		
193	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 1		1,00000				
194	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 1		1,00000				
195	725013CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1		1,00000				
196	725017CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
197	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDAVÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1 : 1	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
198	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - madel v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1+1 : 2	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
199	725011CV	Ki2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní
200	725012CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm., barva bílá v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
201	725014CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní
202	725015CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku,, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
203	725016CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní
				1,00000				
204	725018CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní
				1,00000				
205	725019CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní
				1,00000				
206	725020CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU NOHOU, - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní
				1,00000				
Díl: 9		P1 - Pisoár				40 250,00		
207	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 4 : 4	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II
				4,00000				
208	725022CV	P1 - PISOÁR - KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2" v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00 1x4 : 4	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní
				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
209	725023CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.10_00, E4P_I_04.10_00, E4P_I_05.10_00, E4P_I_06.10_00

1X4 :

4

4,00000

Celkem	720 234,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 10.NP				68 687,75		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
3	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
4	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
5	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
6	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
7	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
8	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	789,00	15 780,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
9	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	838,20	1 676,40		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
11	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní
		příprava ke komplexnímu :						
		vyzkoušení, oživení :						
		a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :						
		5		5,00000				

Celkem	68 687,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce				1 703,36		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.10_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	218,25	763,88	801-4	RTS 23/ II
				3,50000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x7 : 0,42	t	0,42000	270,00	113,40	801-3	RTS 23/ II
				0,42000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	418,95	25,14	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.10_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	202,40	708,40		RTS 23/ II
				3,50000				
Díl: 10		789 - HZS				7 360,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
11	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	2,00000	690,00	1 380,00	Prav.M	RTS 23/ II
12	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
13	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 2		733 - Demontáže potrubí a armatur				1 484,48		
14	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,05000	-2 995,81	-149,79	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci UT								
15	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	13,00000	32,78	426,14	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :				13,00000				
13								
16	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	13,00000	33,35	433,55	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :				13,00000				
13								
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	10,00000	57,50	575,00	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x10 :				10,00000				
10								
18	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	5,00000	34,50	172,50		Vlastní
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x5 :				5,00000				
5								
19	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANYCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,05000	541,65	27,08		Vlastní
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
Díl: 3		733 - Demontáže potrubí a armatur				779,01		
20	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,15000	-2 995,81	-449,37	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci UT								
21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	162,15	648,60	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x4 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

4

4,00000

22	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

23	735494899	VYPUŠTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	5,00000	57,50	287,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1+4 :

5

5,00000

24	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,15000	541,65	81,25		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 4	733 - Rozvod potrubí	19 188,64						

25	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 1/2")

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x4 :

4

4,00000

26	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 3/4")

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x2 :

2

2,00000

27	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	4,00000	375,48	1 501,92	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x4 :

4

4,00000

28	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	3,00000	380,65	1 141,95	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		3		3,00000				
29	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 1x0,50 : 0,5	m	0,50000	453,10	226,55	800-731	RTS 23/ II
				0,50000				
30	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 4+3+0,5 : 7,5	m	7,50000	3,45	25,88	800-731	RTS 23/ II
				7,50000				
31	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkouškám a zavařením, DN 15 v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 1x2 : 2	kus	2,00000	156,98	313,96	800-731	RTS 23/ II
				2,00000				
32	998733205R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 48 m =SUMA(G63:G92)/100	%	4,45000	3,68	16,38	800-731	RTS 23/ II
33	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 20 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 1x1 : 1	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
				1,00000				
34	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 25 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 1x2 : 2	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní
				2,00000				
35	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 1x6 : 6	kpl	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
				6,00000				
Díl: _5						735 - Demontáže otopných těles	11 712,71	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
36	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 2+1+1+2+1+1 : 8		8,00000				
37	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání	kus	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 4 : 4		4,00000				
38	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 4 : 4		4,00000				
39	998734205R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 48 m	%	0,52000	99,00	51,48	800-731	RTS 23/ II
		=SUMA(G98:G126)/100						
40	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	419,52	839,04		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 1x2 : 2		2,00000				
41	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 1x1 : 1		1,00000				
42	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	185,15	185,15		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00 1x1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
43	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	586,96	1 173,92		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x2 :

2

2,00000

44	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	602,60	602,60		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x1 :

1

1,00000

45	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G, 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT	ks	1,00000	619,16	619,16		Vlastní

v budově 10,8 Bar)

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x1 :

1

1,00000

46	734007CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA. IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 6		735 - Otopná tělesa	97 741,10					
47	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1+2+1 :

4

4,00000

48	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	4,00000	17,25	69,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

1+2+1 :

4

4,00000

49	998735205R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 48 m	%	3,60000	738,00	2 656,80	800-731	RTS 23/ II

=SUMA(G133:G158)/100

50	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Greay Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRCHKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 15/596 (530) / 100,	ks	1,00000	10 494,90	10 494,90		Vlastní

model 3-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x1 :

1

1,00000

51	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 23/596 (530) / 136, model	ks	2,00000	18 779,50	37 559,00		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin).

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x2 :

2

2,00000

52	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 41/566 (500) / 210,	ks	1,00000	42 223,40	42 223,40		Vlastní

model 6-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevém provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)

- typ: ocelové článkové/počet článků/ stavební výška/ přípojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x1 :

1

1,00000

53	735004RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1 :

1

1,00000

54	735005RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

2 :

2

2,00000

55	735006RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1 :

1

1,00000

56	735007RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1+2+1 :

4

4,00000

Díl: 7	733 - Rozvod potrubí					2 456,25		

57	998767205R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 48 m	%	2,75000	15,00	41,25	800-767	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G165:G170)/100

58	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů	kg	6,00000	172,50	1 035,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x6 :

6

6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
59	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 8	783 - Nátěry	396,75

60	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	4,00000	69,00	276,00	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x4 :

4

4,00000

61	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	3,50000	34,50	120,75	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x3,50 :

3,5

3,50000

Díl: 9	734 - Armatury	254,79

62	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	3,50000	34,50	120,75	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

2+1+0,5 :

3,5

3,50000

63	998713205R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m	%	3,50000	3,50	12,25	800-713	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G185:G196)/100

64	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x2 :

2

2,00000

65	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm	bm	1,00000	35,88	35,88		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

1

1,00000

66	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm	bm	0,50000	44,85	22,43		Vlastní

v.č. E4P_U_03.10_00, E4P_U_04.10_00

1x0,50 :

0,5

0,50000

Celkem						143 077,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				40 035,00		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR10.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice□ např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
2	1.02a	Rozvaděč +DMR10.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
3	1.03a	Rozvaděč +DMR10.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				29 955,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR10.WC, materiál	ks	1,00000	20 110,00	20 110,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :

jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :

konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1

1,00000

5	2.01b	Rozvaděč +DMR10.WC, montáž	ks	1,00000	9 845,00	9 845,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :						
		Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :
jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1

1,00000

Díl: 3	KABELY					30 306,60		
6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	45,00000	29,90	1 345,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 45

45,00000

7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	45,00000	56,50	2 542,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 45

45,00000

8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	218,00000	13,80	3 008,40		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 218

218,00000

9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž	m	218,00000	52,00	11 336,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 218			218,00000			
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16	m	16,00000	24,20	387,20		Vlastní
					16,00000			
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
					16,00000			
12	3.02a	CYA 4, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100	m	100,00000	17,30	1 730,00		Vlastní
					100,00000			
13	3.02b	CYA 4, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní
					100,00000			
14	3.03a	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :	m	50,00000	26,50	1 325,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 50

50,00000

15	3.03b	CYA 6, materiál	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 50

50,00000

Díl: 4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	28 305,00						

16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál	m	20,00000	264,50	5 290,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :

Kabelový žlab :

20

20,00000

17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :

Kabelový žlab :

20

20,00000

18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál	m	100,00000	44,90	4 490,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :

Instalační trubka : 100

100,00000

19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	33,40	3 340,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :

Instalační trubka : 100

100,00000

20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	44,90	2 245,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	33,40	1 670,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	3,00000	805,00	2 415,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3 3,00000								
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž	ks	3,00000	575,00	1 725,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3		3,00000				
26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž (v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Stavební úpravy : 1	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 1	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				15 722,50		
28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, materiál Polní instrumentace : 3	ks	3,00000	1 718,00	5 154,00		Vlastní
29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, montáž Polní instrumentace : 3	ks	3,00000	402,50	1 207,50		Vlastní
30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	1 092,50	2 185,00		Vlastní
31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	1 437,50	2 875,00		Vlastní
33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž Ostatní : 4	ks	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní
Díl: 6		SOFTWARE				55 200,00		
35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR10.WC, Software	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávajících vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
Díl: 7		OSTATNÍ				90 942,30		
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož, funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 025,30	16 404,80		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	793,00	7 930,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	793,00	6 344,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	793,00	6 344,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	793,00	6 344,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní

Celkem	290 466,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS10.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.10, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0062	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0063	Vyhledání přípojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0064	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0065	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0066	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0067	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0068	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0069	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				214 458,30		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní

IP20, D+M

5*1=5 :

5

5,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

4*1=4 :

4

4,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní

7*1=7 :

7

7,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	1,00000	2 925,00	2 925,00		Vlastní

PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
				4,00000				
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	1 636,50	4 909,50		Vlastní
				3,00000				
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 18*1=18 : 18	ks	18,00000	2,30	41,40		Vlastní
				18,00000				
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 5*1=5 : 5	ks	5,00000	4,60	23,00		Vlastní
				5,00000				
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 7*1=7 : 7	ks	7,00000	267,00	1 869,00		Vlastní
				7,00000				
24	Pol__0016	Mechanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
				1,00000				
25	Pol__0017	Mechanismus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 2*1=2 : 2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
				2,00000				
26	Pol__0018	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	43,10	86,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
28	Pol__0020	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M	ks	7,00000	1 174,50	8 221,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
29	Pol__0021	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	7,00000	727,50	5 092,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
30	Pol__0022	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	7,00000	27,20	190,40		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
31	Pol__0023	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	27,20	108,80		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
32	Pol__0024	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
33	Pol__0025	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	3,00000	819,50	2 458,50		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
34	Pol__0026	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	100,00000	39,80	3 980,00		Vlastní
		100*1=100 :						
		100		100,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	230,00000	44,10	10 143,00		Vlastní
		230*1=230 :						
		230		230,00000				
37	Pol__0029	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	60,00000	50,50	3 030,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
38	Pol__0030	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	145,00000	54,50	7 902,50		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
41	Pol__0033	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
42	Pol__0034	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
43	Pol__0035	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
44	Pol__0036	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
45	Pol__0037	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 :						
		180		180,00000				
46	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
47	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
48	Pol__0040	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	13,00000	53,00	689,00		Vlastní
		13*1=13 :						
		13		13,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	21,00000	221,50	4 651,50		Vlastní
		21*1=21 :						
		21		21,00000				
50	Pol__0042	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
51	Pol__0043	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
53	Pol__0045	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1m, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
145*1=145 : 145 145,00000								
54	Pol__0046	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
55	Pol__0047	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
D+M 4*1=4 : 4 4,00000								
56	Pol__0048	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
15*1=15 : 15 15,00000								
57	Pol__0049	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								
58	Pol__0050	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0051	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
0,3*1=0,3 :								
0,3				0,30000				
60	Pol__0052	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů, D+M	ks	7,00000	966,00	6 762,00		Vlastní
7*1=7 :								
7				7,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	35,00000	78,00	2 730,00		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
62	Pol__0054	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	5,00000	108,00	540,00		Vlastní
5*1=5 :								
5				5,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
65	Pol__0057	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	35,00000	42,70	1 494,50		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
66	Pol__0058	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
67	Pol__0059	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
6*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
68	Pol__0060	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
				550,00000				
69	Pol__0061	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 70*1=70 : 70	m2	70,00000	8,10	567,00		Vlastní
				70,00000				
Celkem						256 342,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 $\overline{1}$ *1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 $\overline{1}$ *1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 $\overline{1}$ *1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 $\overline{3}$ *1=3 :						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 $\overline{3}$ *1=3 :						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 $\overline{1}$ *1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 $\overline{25}$ *1=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.640*1=40 : 40		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6				10	10,00000			
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6				40	40,00000			
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6				30	30,00000			
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6				5	5,00000			
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6				5	5,00000			
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6				5	5,00000			
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6				5	5,00000			
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6				1	1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.620*1=20 :				20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
dle TZ E4P_Y_01.10 - viz SO 21.10_D.1.4.63*1=3 :				10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.616 prostup. *0,002(plocha 1 prost.)=0,032m2 :				0,04				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.631 prostup. *0,003=0,009m2 :				0,01				
29	Pol__0029	Doplnění sádkokartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.66*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 Γ *1=1 :	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1		1,00000				
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 Γ *5*1=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 Γ *1,5=1,5 :	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 Γ *1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 Γ *1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.10 - viz SO 21.10_D.1.4.6 Γ *0,50=22 :	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 6*1=6 :	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 :	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 :

1,65

1,65000

39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní

125*1=125 :

125

125,00000

40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Ohlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní

Celkem						91 370,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				120 619,62		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
		vč. manipulace a přesunu hmot :						
		komplet : 1,00		1,00000				
2	725.1/R01	Zpětná montáž původního držáku na látkové ručníky	ks	2,00000	225,00	450,00		Vlastní
3	725.1/SPC01	Dávkovač mýdla - odkaz Dm	ks	7,00000	2 092,15	14 645,05		Vlastní
		automatický bezdotykový dávkovač mýdla :						
		rozm. 181x257x100/91 mm :						
		infračervený senzor reagující na přítomnost rukou :						
		ve vzdál. 0-10 cm :						
		objem nádrže na mýdlo 500 ml. :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		dodávka - odkaz Dm : 7,00		7,00000				
4	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp	ks	1,00000	51 133,58	51 133,58		Vlastní
		nástěnný přebalovací pult, barva bílá :						
		rozm. 771x552x100/700 mm :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		podrob.popis, schema, foto :						
		dodávka - odkaz Pp : 1,00		1,00000				
5	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8	ks	7,00000	571,35	3 999,45		Vlastní
		WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		podrob.popis, schema, foto :						
		dodávka - odkaz W8 : 7,00		7,00000				
6	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2	ks	6,00000	1 234,00	7 404,00		Vlastní
		bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk :						
		rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		podrob.popis, schema, foto :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
		dodávka - odkaz W2 : 6,00		6,00000				
7	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00	ks	1,00000	315,25	315,25		Vlastní
				1,00000				
8	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3 nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 5,00	ks	5,00000	1 694,00	8 470,00		Vlastní
				5,00000				
9	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4 zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 3,00	ks	3,00000	531,30	1 593,90		Vlastní
				3,00000				
10	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5 instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 6,00	ks	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
				6,00000				
11	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6 objem 3i, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 3,00	ks	3,00000	337,26	1 011,78		Vlastní
				3,00000				
12	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7	ks	5,00000	3 457,30	17 286,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
		nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 5,00		5,00000				
13	725.1/SPC11	Dávkoč mydla malý - odkaz Dm1 dávkoč mydla mechanický, nerez : rozm. 95x150x115 mm : objem nádrže 400 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm1 : 3,00	ks	3,00000	411,37	1 234,11		Vlastní
				3,00000				
14	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 2,00	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
				2,00000				
Díl: 787		Zasklívání				13 687,35		
15	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 1018,1020 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2	m2	0,73600	2 204,35	1 622,40	800-787	RTS 23/ II
				0,73600				
16	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 1018,1020 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2	m2	3,92000	1 195,00	4 684,40	800-787	RTS 23/ II
				3,92000				
17	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)	m2	4,65600	1 342,44	6 250,40	SPCM	RTS 23/ II
				4,65600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.10	Rekonstrukce sociálního zařízení 10.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
18	998787205R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně	%	125,57200	9,00	1 130,15	800-787	RTS 23/ II

Celkem	134 306,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 529,93		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.11 - m.č. 1113 + 1118 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,02790	36 500,00	1 018,35	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.11 : 23,60+22,94	m2	46,54000	120,00	5 584,80	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.11 - m.č. 1120 : 5,90*4,00	m2	23,60000	790,00	18 644,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.11 - m.č. 1118 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	22,94000	940,00	21 563,60	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,90+5,825	m	11,72500	85,00	996,63	801-4	RTS 23/ II
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	90,00	720,00	801-1	RTS 23/ II
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

4,00*2

8,00000

8	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	kg	32,08500	30,00	962,55	SPCM	RTS 23/ II

27,90*1,15

32,08500

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké						43 591,80	

9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,12000	180,00	3 261,60	801-1	RTS 23/ II

nad keram.obklady : 18,12*2*0,50

18,12000

10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	8,22000	60,00	493,20	801-1	RTS 23/ II

11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1xopláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	18,12000	1 450,00	26 274,00		Vlastní

deska ohnivzdorná impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.11 :

m.č. 1118 : (1,60+0,50)*4,00

8,40000

m.č. 1120 : (1,19+1,24)*4,00

9,72000

12	347015139R01	Předstěna SDK,tl.115mm,ocel.kce CW,1x DFRIEH2 12,5mm	m2	8,22000	1 650,00	13 563,00		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

deska protipožární impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.11 : (3,50+3,35)*1,20

8,22000

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké						34 910,78	

13	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II

rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :

zámek nízký, zajištěné otevírání :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

revizní dvířka VZT : 2,00

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	16,53115	960,00	15 869,90	801-1	RTS 23/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.11 + TZ : m.č. 1118 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56) 9,08925 m.č. 1120 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60) 6,33190 m.č. 1124 : 1,85*0,60 1,11000								
15	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	1,92000	1 350,00	2 592,00	801-1	RTS 23/ II
bez dodávky izolace deska DFH2 : doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.11 + TZ : m.č. 1118 : 2,00*0,96 1,92000								
16	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	18,45115	90,00	1 660,60	801-1	RTS 23/ II
jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115 16,53115 1,92 1,92000								
17	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00		2,00000				
18	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,45115	190,00	3 505,72		Vlastní
19	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	18,45115	50,00	922,56		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 021,29		
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.11 : m.č. 1113 : 4,00 m.č. 1118 : 2,00 m.č. 1120 : 2,00		4,00000 2,00000 2,00000				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	35,07000	90,00	3 156,30	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : m.č. 1118 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30 m.č. 1120 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30		18,86000 16,21000				
22	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomoci profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)		1,02500 2,32500				
23	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,27750	420,00	9 356,55	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství nad keram.obklady : viz. č.v. E4P/S/05.11 - m.č. 1118 : 5,825*1,90 viz. č.v. E4P/S/05.11 - m.č. 1120 : 5,90*1,90		11,06750 11,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,00000	240,00	1 680,00	801-1	RTS 23/ II

3,00+(4,00*0,50*2)

7,00000

25	612451121R01	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu	m2	73,98458	350,00	25 894,60		Vlastní

cement.stěrková hmota, tl. 10 mm :

pod keramický obklad do v. 200 cm :

m.č. 1118 :

na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00

37,64000

-3,47*1,20

-4,16400

(1,04+1,765+1,04)*0,30

1,15350

-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)

-4,63560

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

-0,60*0,60

-0,36000

m.č. 1120 :

na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00

38,44000

-3,35*1,20

-4,02000

(1,04+3,61+1,04)*0,30

1,70700

-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)

-5,35440

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

m.č. 1124 :

na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00

11,02000

pásek od v. 200 cm :

m.č. 1118 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10

1,70550

m.č. 1120 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10

1,62100

m.č. 1124 :

na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10

0,64100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1118 část, sloup do v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
		m.č. 1118 část, sloup pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
26	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	4,65600	140,00	651,84		Vlastní
		m.č. 1118,1120 : (0,46+2,45)*0,80*2		4,65600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 596,52		
27	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	43,24638	65,00	2 811,01	801-4	RTS 23/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
28	632471115R01	Vyrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	43,24638	550,00	23 785,51		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.11 :						
		m.č. 1118 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1120 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1124 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
Díl: 64		Výplně otvorů				12 600,00		
29	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		bezprahová zárubeň :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00		2,00000				
30	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojítkých oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :						
		dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :						
		celkové promazání, dokončovací a dočištění :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel : komplet : 1,00		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 750,00		
31	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek 2+1	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
32	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakovaně : komplet : 1,00	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
33	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd1 : 2,00	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
34	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd2 : 1,00	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 321,60		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 8,00*1,00*1,50	m2	12,00000	80,00	960,00	800-3	RTS 23/ II
36	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m (18,37+21,93+4,38)*1,50	m2	67,02000	80,00	5 361,60	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 746,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
37	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	97,69800	110,00	10 746,78	801-1	RTS 23/ II

Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :

(6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25)

76,24800

65,00*0,33

21,45000

38	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Díl: 96	Bourání konstrukcí	80 554,34

39	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm	m2	8,02400	80,00	641,92	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B04 část :

m.č. 1119 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97)

8,02400

40	962031143R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	44,56400	85,00	3 787,94	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B06 část :

m.č. 1120 : 5,90*4,00

23,60000

viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B04 :

m.č. 1117 : (2,36+1,65)*4,00

16,04000

-0,80*1,97

-1,57600

m.č. 1119 část : 1,625*4,00

6,50000

41	962031144R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm	m2	23,30000	89,00	2 073,70	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B06 část :

m.č. 1118 : (5,50+0,325)*4,00

23,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	8,34000	120,00	1 000,80	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B05 :								
m.č. 1118 : 3,54*1,40				4,95600				
m.č. 1120 : 2,82*1,20				3,38400				
43	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	21,66125	155,00	3 357,49	801-3	RTS 23/ II
demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :								
m.č. 1117 : 2,36*1,55				3,65800				
m.č. 1118 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53)				8,22300				
(0,675*0,65)+(1,00*0,15)				0,58875				
2,00*0,96				1,92000				
m.č. 1119 : 2,40*1,55				3,72000				
m.č. 1120 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60)				2,44150				
m.č. 1124 : 1,85*0,60				1,11000				
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	42,46000	65,00	2 759,90	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B12 :								
m.č. 1117, 1118, 1119, 1120, 1124 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
45	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,46000	70,00	2 972,20	801-3	RTS 23/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B12 :								
m.č. 1117, 1118, 1119, 1120, 1124 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B01 : 2,00+2,00				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)				6,30400				
48	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B11 : 2,00				2,00000				
49	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B11 : 0,85*2*2				3,40000				
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	104,87600	99,00	10 382,72	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm :								
m.č. 1119 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2				16,04800				
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm :								
m.č. 1120 : 5,90*4,00				23,60000				
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B04 :								
m.č. 1117 : ((2,36+1,65)*4,00)*2				32,08000				
-0,80*1,97*2				-3,15200				
m.č. 1119 část : 1,625*4,00*2				13,00000				
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm :								
m.č. 1118 : (5,50+0,325)*4,00				23,30000				
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	104,18860	120,00	12 502,63	801-3	RTS 23/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B13 :								
m.č. 1117 : (2,36+1,55)*2*2,10				16,42200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1118 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		m.č. 1119 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1120 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		m.č. 1124 : (2,28+1,85)*2*2,10		17,34600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
52	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B13 :						
		m.č. 1117 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1118 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		-3,54*(1,20+0,15)		-4,77900				
		m.č. 1119 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1120 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		-2,82*(1,20+0,15)		-3,80700				
		m.č. 1124 : (2,28+1,85+2,28)*2,10		13,46100				
		-0,90*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty <i>viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B07 : 3+2+7</i>	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
				12,00000				
54	766111820R01	Demontáž WC stěn plných demontáž sestavy WC kabin, HPL desky : vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků : <i>viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B10 :</i> m.č. 1118 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00 m.č. 1120 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
				15,08000				
				13,70000				
55	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod. <i>viz. č.v. E4P/S/04.11 : 2,00+1,00</i>	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
				3,00000				
56	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	42,46000	3,00	127,38		Vlastní
57	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu včetně dodávky lepidla. <i>viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)</i>	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
				4,04800				
58	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů 91,7176	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
				91,71760				
59	96/R03	Demontáž držáku na ručník, pro zpětné použití <i>viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B03 : 2,00</i> bez poškození, uskladnit :	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
				2,00000				
60	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm <i>viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B05 :</i> m.č. 1124 : 1,85*4,00	m2	7,40000	250,00	1 850,00		Vlastní
				7,40000				
61	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání <i>viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B12 :</i> m.č. 1117, 1118, 1119, 1120, 1124 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	250,00	10 615,00		Vlastní
				42,46000				
62	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2 <i>viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B12 :</i>	m2	42,46000	350,00	14 861,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1117, 1118, 1119, 1120, 1124 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
63	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání	m2	4,40000	145,00	638,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B06 část :						
		m.č. 1118 : 4,00*0,15*2		1,20000				
		m.č. 1120 : 4,00*0,20*2		1,60000				
		viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B04 :						
		m.č. 1118 : 4,00*0,30		1,20000				
		m.č. 1120 : 4,00*0,10		0,40000				
64	974042535R01	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní
		v rámci vybourání vstup. ocel. dveřních zárubní :						
		m.č. 1113 : 0,80*2		1,60000				
65	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.11 - odkaz B09 : 2+1		3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 986,88		
66	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,36065	1 350,00	13 986,88	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				55 507,23		
67	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	79,41638	55,00	4 367,90	800-711	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.11 + E4P/S/07.11 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 1118 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1120 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1124 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plochy svislé : m.č. 1118 : v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20 (1,60+0,60+0,10)*0,20 v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20 0,30*0,24*2 m.č. 1120 : v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20 v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20 0,30*0,24*2 m.č. 1124 : v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20 v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20						
68	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	92,48138	350,00	32 368,48	800-711	RTS 23/ II

jednovrstvá

viz. č.v. E4P/S/05.11 + E4P/S/07.11 :

plochy vodorovné :

m.č. 1118 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)

-(1,50+0,60)*0,10

-3,50*0,15

m.č. 1120 : 6,00*3,61

-(1,19+1,24)*0,10

-3,35*0,15

m.č. 1124 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)

plochy svislé :

m.č. 1118 :

v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1120 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1124 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 1118 : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25		2,08000				
		(1,60+0,60+0,10)*0,25		0,57500				
		(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25		2,44500				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 1120 : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25		2,63250				
		(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25		3,19250				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 1124 : (2,28+1,01+0,95)*0,25		1,06000				
		(2,28+0,84)*0,25		0,78000				
69	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,06000	125,00	6 382,50	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 1118 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765		8,32000				
		1,60+0,60+0,10		2,30000				
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50		9,78000				
		m.č. 1120 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24		10,53000				
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15		12,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1124 : 2,28+1,01+0,95 2,28+0,84		4,24000 3,12000				
70	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů m.č. 1118 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1) m.č. 1120 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1) m.č. 1124 : (0,20*2)+(1,20*2)	m	23,22000 10,67000 9,75000 2,80000	125,00	2 902,50	800-711	RTS 23/ II
71	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou m.č. 1118 : 17,00 m.č. 1120 : 18,00 m.č. 1124 : 4,00	kus	39,00000 17,00000 18,00000 4,00000	155,00	6 045,00	800-711	RTS 23/ II
72	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější m.č. 1118 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1) m.č. 1120 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)	kus	11,86000 5,51000 6,35000	145,00	1 719,70		Vlastní
73	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	537,86080	3,20	1 721,15	800-711	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			218 022,00			
74	766669113R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	2,00000	75,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
75	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	400,00	800,00	800-766	RTS 23/ II
77	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (224+129+129+129)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.11 - m.č. 1120 :	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00		1,00000				
78	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (297+153+153)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.11 - m.č. 1118 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
				1,00000				
79	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.11 - m.č. 1120 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	1,00000	12 310,00	12 310,00		Vlastní
				1,00000				
80	766/R04	Dělicí pisoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.11 - m.č. 1120 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00	ks	3,00000	2 490,00	7 470,00		Vlastní
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	30 800,00	30 800,00		Vlastní
82	76666/SPC01	Dveřní kování, štitové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní
83	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
84	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
85	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
86	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plné, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II

požární odolnost EI 30 DP3-C-S :

kouřotěsné s padací těsnicí lištou :

barevnost bude určena architektem interiéru :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

- odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00

87	998766205R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně	%	2 148,00000	1,50	3 222,00	800-766	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	75 266,08					
88	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	43,24638	4,00	172,99	800-771	RTS 23/ II
89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,24638	45,00	1 946,09	800-771	RTS 23/ II
90	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	2,50000	70,00	175,00	800-771	RTS 23/ II
0,80+0,80+0,90				2,50000				
91	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	43,24638	690,00	29 840,00	800-771	RTS 23/ II

lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez podlah :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1118 : $(6,00 \times 3,09) + (0,535 \times 0,325)$		18,71388				
		$-(1,50 + 0,60) \times 0,10$		-0,21000				
		$-3,50 \times 0,15$		-0,52500				
		m.č. 1120 : $6,00 \times 3,61$		21,66000				
		$-(1,19 + 1,24) \times 0,10$		-0,24300				
		$-3,35 \times 0,15$		-0,50250				
		m.č. 1124 : $(2,28 \times 1,85) + (0,90 \times 0,15)$		4,35300				
92	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	54,14050	85,00	4 601,94	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 1118 : $(6,00 + 3,09 + 0,325 + 1,50 + 0,60 + 0,15) \times 2$		23,33000				
		$3,14 \times 0,65 \times 0,50$		1,02050				
		m.č. 1120 : $(6,00 + 3,61 + 1,19 + 1,24 + 0,10) \times 2$		24,28000				
		m.č. 1124 : $2,28 + 2,28 + 0,95$		5,51000				
93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35300	15,00	65,30	800-771	RTS 23/ II
94	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	43,24638	12,00	518,96	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		43,24638		43,24638				
95	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	40,62070	650,00	26 403,46		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez podlah :						
		odpočet barva černá : $(43,24638 \times 1,05) - 4,788$		40,62070				
96	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	4,78800	600,00	2 872,80		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez podlah :						
		m.č. 1118 : $(1 + (15 \times 4) + 5 + (6 \times 3) + (8 \times 3) + (12 \times 0,50)) \times 0,20 \times 0,20 \times 1,05$		4,78800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	48,57000	25,00	1 214,25		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez podlah :						
		m.č. 1118 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				
		m.č. 1120 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 1124 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
98	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinaci keram.dlažby	m2	38,89338	80,00	3 111,47		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez podlah : 43,24638-4,353		38,89338				
99	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
100	998771205R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně	%	713,42260	5,50	3 923,82	800-771	RTS 23/ II
Díl: 781		Obklady keramické				160 214,74		
101	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		98,2295+3,0615+5,0785+0,15308		106,52258				
102	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	106,52258	25,00	2 663,06	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
103	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	110,68550	3,00	332,06	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 1118 : $(6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2$		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 1120 : $(6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2$		24,28000				
		m.č. 1124 : $2,28+2,28+0,95$		5,51000				
		ostatní :						
		m.č. 1118 : $(2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)$		27,13500				
		m.č. 1120 : $(2,10*8)+3,61+(0,30*2)$		21,01000				
		m.č. 1124 : $2,10*4$		8,40000				
104	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrováný obklad	m2	106,35555	320,00	34 033,78		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez obkladů : $(98,2295+3,0615)*1,05$		106,35555				
105	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrováný obklad	m2	5,49316	320,00	1 757,81		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez obkladů : $(5,0785+0,15308)*1,05$		5,49316				
106	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	62,80000	350,00	21 980,00		Vlastní
		svislé a vodorovné nároží :						
		m.č. 1118 : $(3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10)*2$		29,68000				
		m.č. 1120 : $(3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10)*2$		33,12000				
107	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	62,00000	5,00	310,00		Vlastní
		26+28+8		62,00000				
108	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	142,37790	20,00	2 847,56		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1118 : $(2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)$		60,70000				
		$(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)$		7,90000				
		m.č. 1120 : $(2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)$		35,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1124 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				
109	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	3,06150	950,00	2 908,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1118 část : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
110	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm	m2	5,07850	750,00	3 808,88		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez obkladů :						
		pásek od v. 200 cm :						
		m.č. 1118 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10		1,70550				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10		0,42000				
		m.č. 1120 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10		1,62100				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10		0,50600				
		m.č. 1124 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10		0,64100				
		na SDK : 1,85*0,10		0,18500				
111	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	98,22950	750,00	73 672,13		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1118 :						
		na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00				37,64000		
		-3,47*1,20				-4,16400		
		(1,04+1,765+1,04)*0,30				1,15350		
		-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)				-4,63560		
		-(2,43+0,46)*0,80				-2,31200		
		-0,60*0,60				-0,36000		
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00				8,40000		
		3,47*(1,20+0,15)				4,68450		
		m.č. 1120 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00				38,44000		
		-3,35*1,20				-4,02000		
		(1,04+3,61+1,04)*0,30				1,70700		
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)				-5,35440		
		-(2,43+0,46)*0,80				-2,31200		
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00				10,12000		
		3,35*(1,20+0,15)				4,52250		
		m.č. 1124 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00				11,02000		
		na SDK : 1,85*2,00				3,70000		
112	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup	m2	0,15308	950,00	145,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.11 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1118 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10				0,15308		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům (5,07850+0,15308)/0,10	m	52,31580	40,00	2 092,63		Vlastní
114	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá 52,3158*1,15	m	60,16317	45,00	2 707,34		Vlastní
115	998781205R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 48 m	%	1 540,52630	4,00	6 162,11	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 433,78		
116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	5,70650	210,00	1 198,37	800-783	RTS 23/ II
117	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	5,70650	70,00	399,46	800-783	RTS 23/ II
118	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,70650	19,00	108,42	800-783	RTS 23/ II
119	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozní ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21 dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2 (2,05+1,00+2,05)*0,275*1	m2	5,70650	75,00	427,99		Vlastní
120	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby m.č. 1118 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325) -(1,50+0,60)*0,10 -3,50*0,15 m.č. 1120 : 6,00*3,61 -(1,19+1,24)*0,10 -3,35*0,15 m.č. 1124 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)	m2	43,24638	2,00	86,49		Vlastní
121	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615 keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308	m2	106,52258	2,00	213,05		Vlastní
Díl: 784		Malby				28 852,75		
122	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	196,32400	15,00	2 944,86	800-784	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	196,32400	110,00	21 595,64	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.11 :						
		m.č. 1118 : (6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90		20,72700				
		(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86		5,16150				
		(1,86+1,765+1,86)*0,30		1,64550				
		18,37+(3,415*0,96)		21,64840				
		-(1,765*3,00)+4,00		-1,29500				
		m.č. 1120 : (6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90		21,67200				
		(0,40+0,40)*1,86		1,48800				
		(1,86+3,61+1,86)*0,30		2,19900				
		-(3,61*3,00)+4,00		-6,83000				
		21,93+(3,61*1,86)		28,64460				
		m.č. 1124 : (2,28+1,85)*2*0,75		6,19500				
		2,28*1,85		4,21800				
		m.č. 1113 : (9,40+2,25)*2*3,00		69,90000				
		-(4,20*1,00)+4,00		-0,20000				
		9,40*2,25		21,15000				
124	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	9,81620	180,00	1 766,92	800-784	RTS 23/ II
		196,324*0,05		9,81620				
125	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	196,32400	2,50	490,81	800-784	RTS 23/ II
126	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	78,47370	10,00	784,74	800-784	RTS 23/ II
		52,3158*1,50		78,47370				
127	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	39,95500	12,00	479,46	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů :						
		m.č. 1118 : (0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)		7,50000				
		m.č. 1120 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)		12,67500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1124 : 1,00*2,05		2,05000				
		m.č. 1113 : (0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)		17,73000				
128	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,86000	12,00	790,32	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 1118,1120,1124,1113 : 18,37+21,93+4,38+21,18		65,86000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				112 371,30		
129	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,56600	-1 000,00	-566,00	801-3	RTS 23/ II
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
130	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,19800	1 000,00	3 198,00	801-3	RTS 23/ II
131	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,73000	2 500,00	1 825,00	801-3	RTS 23/ II
132	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,93500	1 000,00	7 935,00	801-3	RTS 23/ II
133	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II
kategorie 17 02 02								
134	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,48200	-1 200,00	-578,40		Vlastní
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
135	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	5,79300	1 350,00	7 820,55		Vlastní
136	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórobeton	t	8,26000	1 000,00	8 260,00		Vlastní
137	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,53300	1 450,00	772,85		Vlastní
138	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,50276	350,00	9 625,97	801-3	RTS 23/ II
139	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	220,02209	220,00	48 404,86	801-3	RTS 23/ II
140	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,50276	250,00	6 875,69	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
141	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,01657	23,50	3 877,89	801-3	RTS 23/ II
142	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,50276	330,00	9 075,91	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	192,51933	30,00	5 775,58	801-3	RTS 23/ II

Celkem	1 002 277,80							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 497,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D"	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 48 m - z položek 767.01-767.10 - 1,84%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 059,09		
12	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "D" - 2 ks : m2 4,72 :						
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :						
13	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	7,14000	24,20	172,79		Vlastní
14	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	7,14000	80,30	573,34		Vlastní
15	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	7,14000	149,00	1 063,86		Vlastní
16	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	143,00	1 021,02		Vlastní
17	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	172,00	1 228,08		Vlastní

Celkem						21 556,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce	21 764,55					
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00 1x44 : 44	m	44,00000	218,25	9 603,00	801-4	RTS 23/ II
				44,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	0,79000	423,90	334,88	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,79x8 : 6,32	t	6,32000	270,00	1 706,40	801-3	RTS 23/ II
				6,32000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	0,79000	270,90	214,01	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	4,74000	23,76	112,62	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	0,79000	389,25	307,51	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	5,53000	43,38	239,89	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	0,79000	418,95	330,97	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	0,79000	12,24	9,67	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00 1x44 : 44	m	44,00000	202,40	8 905,60		RTS 23/ II
				44,00000				
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj	1 888,30					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
11	725025RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

1

1,00000

12	725024CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 11		ZN2 - Napájecí zdroj					1 888,30	
13	725027RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

1

1,00000

14	725026CV	ZN2 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 12		ZN3 - Napájecí zdroj					2 967,00	
15	725030RP	MONTÁŽ DROJE - 230 V / 24 DC	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

2 :

2

2,00000

16	725028CV	ZN3 - NAPIJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/ 24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V, DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení	ks	2,00000	1 196,00	2 392,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: 13	U1 - Umyvadlo	58 794,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
17	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 6 : 6	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
18	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 6 : 6	soubor	6,00000	230,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
19	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 6 : 6	kus	6,00000	287,50	1 725,00	800-721	RTS 23/ II
20	725032CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní
21	725035CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6	ks	6,00000	299,00	1 794,00		Vlastní
22	725031CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 948,60	17 691,60		Vlastní
23	725033CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní
24	725034CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x6 :

6

6,00000

25	725035CV	U1 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČEERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	6,00000	4 427,50	26 565,00		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 14	U2 - Umývatko	8 845,80						
26	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

1

1,00000

27	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

1

1,00000

28	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

1

1,00000

29	725037CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

30	725036CV	U2 - UMYVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ - rozměr 46x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	1 995,25	1 995,25		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
31	725039CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

32	725040CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	1,00000	465,75	465,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

33	725041CV	U2 - STOJÁKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	1,00000	4 427,50	4 427,50		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

34	725042CV	U2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	1,00000	299,00	299,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 15	Ui - Umývadlo invalidní						32 452,40	
35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

1

1,00000

36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000	115,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

2

2,00000

37	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1 :						
		1		1,00000				
38	725044CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 :	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
		1		1,00000				
39	725043CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 :	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
		1		1,00000				
40	725046CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 :	ks	1,00000	524,40	524,40		Vlastní
		1		1,00000				
41	725047CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 :	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
		1		1,00000				
42	725048CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 :	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
		1		1,00000				
43	725049CV	Ui - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 :	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
44	725050CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILREM - G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	149,50	299,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
45	725051CV	Ui - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchyty, sady do stěny	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
46	725052CV	Ui - ZRCADLO VYKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
47	725053RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
48	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model s zrcadla	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1+1 :						
		2		2,00000				
Díl: 16		B1 - Bidet				30 587,70		
49	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		2 :						
		2		2,00000				
50	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		2 :						
		2		2,00000				
51	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		4 :						
		4		2,00000				
52	725829503R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x2 :	kus	2,00000	517,50	1 035,00	800-721	RTS 23/ II
		2		2,00000				
53	725054CV	B1 - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - délka 55x37 cm, s otvorem pro baterii, barva bílá ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x2 :	ks	2,00000	4 812,75	9 625,50		Vlastní
		2		2,00000				
54	725055CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada s chromovanými krytkami v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x2 :	ks	2,00000	57,50	115,00		Vlastní
		2		2,00000				
55	725056CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - samonosný montážní prvek pro bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčku, výška 82 cm, délka 50 cm, hloubka 10 cm v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x2 :	ks	2,00000	6 739,00	13 478,00		Vlastní
		2		2,00000				
56	725057CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40 v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x2 :	ks	2,00000	138,00	276,00		Vlastní
		2		2,00000				
57	725058CV	B1 - STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ BIDETOVÁ - s keramickou kartuší, s perlátorem na kloubu, včetně, odtokové garnitury a flexibilních hadic. v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x2 :	ks	2,00000	1 120,10	2 240,20		Vlastní
		2		2,00000				
58	725059CV	B1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x4 :	ks	4,00000	149,50	598,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

4

4,00000

Díl: 17		VP - Vpusť				2 103,35		
59	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

1

1,00000

60	725060CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ UÁPACHU HL - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm /	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní

123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

61	725061CV	prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm v.č. O-kroužku	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 18		Or - Osoušeč rukou					20 463,79		
62	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	3,00000	460,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x3 :

3

3,00000

63	998725205R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 48 m	%	0,46000	559,00	257,14	800-721	RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

=SUMA(G307:G563)/100

64	725062CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní

, RPM 24500 U/min, 3 mm,

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x3 :

3

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 19		767 - Konstrukce zámečnické				12 281,25		
65	998767205R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 48 m	%	2,75000	75,00	206,25	800-767	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G569:G575)/100

66	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace	kg	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00						
		1x10 :						
		10	10,00000					

67	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	35,00000	230,00	8 050,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		10+25 :						
		35	35,00000					

68	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod	kg	25,00000	115,00	2 875,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00						
		1x25 :						
		25	25,00000					

Díl: 2		721 - Demontáže kanalizace				943,99		
69	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	11,00000	14,15	155,65	800-721	RTS 23/ II
		odpadního nebo připojovacího,						
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x11 :						
		11	11,00000					

70	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	8,00000	51,98	415,84	800-721	RTS 23/ II
		odpadního nebo připojovacího,						
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x8 :						
		8	8,00000					

71	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x1 :						
		1	1,00000					

72	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,48000	270,00	129,60	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		0,06x8 : 0,48		0,48000				
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>hmotnostní součet všech demontovaných položek</i>	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
74	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>hmotnostní součet všech demontovaných položek</i>	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI</i>	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI</i>	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
77	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <i>hmotnostní součet všech demontovaných položek</i>	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
78	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 20		713 - Izolace tepelné				8 815,37		
79	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 <i>v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00</i> 11+17+16 : 44	m	44,00000	46,00	2 024,00	800-721	RTS 23/ II
80	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 <i>v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00</i> 12+1+3+10+3+4+3 : 36	m	36,00000	51,75	1 863,00	800-721	RTS 23/ II
81	998713205R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně <i>=SUMA(G583:G618)/100</i>	%	3,50000	46,90	164,15	800-713	RTS 23/ II
82	713001CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách <i>v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00</i> 1x11 : 11	bm	11,00000	11,04	121,44		Vlastní
83	713002CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách	bm	12,00000	13,11	157,32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x12 : 12		12,00000				
84	713003CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 : 1	bm	1,00000	17,25	17,25		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x17 : 17		1,00000				
85	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x17 : 17	bm	17,00000	27,60	469,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x3 : 3		3,00000				
86	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x3 : 3	bm	3,00000	35,88	107,64		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x10 : 10		10,00000				
87	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x10 : 10	bm	10,00000	36,80	368,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x3 : 3		3,00000				
88	713007CV	TRMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x3 : 3	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x16 : 16		16,00000				
89	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x16 : 16	m	16,00000	138,92	2 222,72		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
90	713009CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní

v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00

1x4 :

4

4,00000

91	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená	m	3,00000	195,96	587,88		Vlastní

v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00

1x3 :

3

3,00000

Díl: 21	94 - Lešení	2 709,80						
92	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	8,00000	223,68	1 789,44	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00

1x8 :

8

8,00000

93	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00

1x3 :

3

3,00000

94	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,07000	3 266,00	228,62	800-3	RTS 23/ II

1x0,07

Díl: 3	722 - Demontáže vodovodu	3 410,63						
95	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	20,00000	34,50	690,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x20 :

20

20,00000

96	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	50,00000	23,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x50 :

50

50,00000

97	72220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	13,00000	40,25	523,25	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x13 :						
		13		13,00000				
98	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,40000	270,00	108,00	801-3	RTS 23/ II
		0,05x8 :						
		0,4		0,40000				
99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05000	12,24	0,61	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
104	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	418,95	20,95		Vlastní
105	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	50,00000	17,25	862,50		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x50 :						
		50		50,00000				
Díl: 4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů					12 494,24		
106	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	230,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		7+1 :						
		8		8,00000				
107	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x4 :						
		4		4,00000				
108	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		6+1 :						
		7			7,00000			
109	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x7 :						
		7			7,00000			
110	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	1,00000	57,50	57,50	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x1 :						
		1			1,00000			
111	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	11,00000	46,00	506,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		4+7 :						
		11			11,00000			
112	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	4,24000	270,00	1 144,80	801-3	RTS 23/ II
		0,53x8 :						
		4,24			4,24000			
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,53000	271,90	144,11	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,18000	23,76	75,56	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,53000	389,25	206,30	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,71000	43,38	160,94	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,53000	12,24	6,49	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
118	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
119	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC	ks	8,00000	345,00	2 760,00		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+1 :

8

8,00000

120	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 14)	ks	18,00000	51,75	931,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x18 :

18

18,00000

121	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x2 :

2

2,00000

122	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařizovacích předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	34,00000	69,00	2 346,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+8+2+3+8+3+3 :

34

34,00000

Díl: 5	721 - Vnitřní kanalizace	74 544,75

123	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00

1x1 :

1

1,00000

124	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40	m	5,00000	251,85	1 259,25	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00

1x5 :

5

5,00000

125	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50	m	9,00000	425,50	3 829,50	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00

1x9 :

9

9,00000

126	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 1x5 : 5		5,00000				
127	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100	m	7,00000	1 942,35	13 596,45	800-721	RTS 23/ II
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 1x7 : 7		7,00000				
128	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 23/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 1x1 : 1		1,00000				
129	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	80,50	563,50	800-721	RTS 23/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 1x7 : 7		7,00000				
130	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 1x7 : 7		7,00000				
131	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 1x1 : 1		1,00000				
132	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x7 :						
		7		7,00000				
133	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 5+9+5+7 : 26	m	26,00000	17,25	448,50	800-721	RTS 23/ II
134	998721205R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu =SUMA(G127:G175)/100	%	2,70000	450,00	1 215,00	800-721	RTS 23/ II
135	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
136	721001CV	ZPEVŇUJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 1x6 : 6	ks	6,00000	376,05	2 256,30		Vlastní
137	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, v.č. (18 ks koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125 v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 1x2 : 2	ks	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní
138	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50 v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 1x1 : 1	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
139	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75 v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00 1x3 : 3	ks	3,00000	264,50	793,50		Vlastní
140	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110 v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_05.11_00	ks	4,00000	310,50	1 242,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

1x4 :

4

4,00000

Díl: 6		722 - Vnitřní vodovod					143 044,55		
141	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	7,00000	920,00	6 440,00	800-713	RTS 23/ II	

15-32

v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00

1x7 :

7

7,00000

142	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	44,00000	506,00	22 264,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00

1x44 :

44

44,00000

143	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	29,00000	575,00	16 675,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00

1x29 :

29

29,00000

144	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	7,00000	799,25	5 594,75	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00

1x7 :

7

7,00000

145	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	24,00000	207,00	4 968,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00

1x24 :

24

24,00000

146	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	24,00000	115,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x24 :						
		24		24,00000				
147	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1+1 :						
		2		2,00000				
148	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		4+4 :						
		8		8,00000				
149	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
150	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
151	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		2 :						
		2		2,00000				
152	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		2 :						
		2		2,00000				
153	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	80,00000	3,45	276,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		44+29+7 :						
		80		80,00000				
154	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	80,00000	24,15	1 932,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		44+29+7 :						
		80		80,00000				
155	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1 :						
		1		1,00000				
156	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25	kus	2,00000	215,05	430,10		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		2 :						
		2		2,00000				
157	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	2,00000	237,48	474,96		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1+1 :						
		2		2,00000				
158	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	4,00000	237,48	949,92		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		2+2 :						
		4		4,00000				
159	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	10,00000	261,05	2 610,50		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		2+4+2+2 :						
		10		10,00000				
160	998722205R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 48 m	%	1,80000	900,00	1 620,00	800-721	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m						
		=SUMA(G181:G300)/100						
161	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75	m	36,00000	57,50	2 070,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		16+14+6 :						
		36		36,00000				
162	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x3 :						
		3		3,00000				
163	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M	RTS 23/ II
164	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20	m	16,00000	60,95	975,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x16 :						
		16		16,00000				
165	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25	m	14,00000	66,70	933,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x14 :						
		14		14,00000				
166	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32	m	6,00000	82,80	496,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				
167	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EDPM - D 50/25/50	ks	2,00000	1 382,76	2 765,52		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
168	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25	ks	2,00000	575,46	1 150,92		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
169	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50	ks	4,00000	2 570,94	10 283,76		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x4 :						
		4		4,00000				
170	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50	ks	2,00000	316,71	633,42		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
171	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50	ks	2,00000	825,93	1 651,86		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x2 : 2		2,00000				
172	722011CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE S O-KROUŽKEM Z EPDM - D 32/25/35 v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 : 1	ks	1,00000	822,71	822,71		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 : 1		1,00000				
173	722012CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 40/25/40 v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 : 2	ks	2,00000	839,39	1 678,78		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 : 2		2,00000				
174	722013CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - D 32 v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 434,59	3 434,59		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 : 1		1,00000				
175	722014CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - DN 40 v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x2 : 2	ks	2,00000	3 673,22	7 346,44		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x2 : 2		2,00000				
176	722015RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6	ks	6,00000	111,21	667,26		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6		6,00000				
177	722016CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU - G 1" v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x4 : 4	ks	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x4 : 4		4,00000				
178	722017CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PTNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 : 1	ks	1,00000	851,00	851,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00 1x1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1		1,00000				
179	722018CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1"	ks	4,00000	1 283,40	5 133,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x4 :						
		4		4,00000				
180	722019CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4"	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
181	722020CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
182	722021RP	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
183	722022RP	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Díl: 7		K1 - Klozet				229 475,10		
184	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		6 :						
		6		6,00000				
185	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		6 :						
		6		6,00000				
186	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	6,00000	158,70	952,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				
187	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	6,00000	552,00	3 312,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6		6,00000				
188	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA - pro automatické splachování a boxem v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 6 : 6	ks	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
189	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6	ks	6,00000	4 956,50	29 739,00		Vlastní
190	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 639,25	15 835,50		Vlastní
191	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6	ks	6,00000	7 365,75	44 194,50		Vlastní
192	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachování, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00 1x6 : 6	ks	6,00000	15 783,75	94 702,50		Vlastní
				6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
193	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W	ks	6,00000	2 495,50	14 973,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x6 :

6

6,00000

194	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC	ks	6,00000	1 999,00	11 994,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x6 :

6

6,00000

195	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	6,00000	225,40	1 352,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 8	Ki2 - Klozet invalidní	35 236,00						

196	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

1

1,00000

197	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

1

1,00000

198	725013CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

199	725017CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
200	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDAVÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1 :

1

1,00000

201	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - madel	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1+1 :

2

2,00000

202	725011CV	Ki2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

203	725012CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm., barva bílá	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

204	725014CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné	ks	1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní

předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

205	725015CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku,, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
206	725016CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

207	725018CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

208	725019CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

209	725020CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU NOHOU, - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 9	P1 - Pisoár	40 250,00						

210	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

4 :

4

4,00000

211	725022CV	P1 - PISOÁR - KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELETROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice., rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada,	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní

montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2"

v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00

1x4 :

4

4,00000

212	725023CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.11_00, E4P_I_04.11_00, E4P_I_05.11_00, E4P_I_06.11_00						
		1X4 :						
		4				4,00000		

Celkem	744 961,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 11.NP				67 487,75		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
3	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
4	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
5	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
6	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
7	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
8	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	759,00	15 180,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
9	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	538,20	1 076,40		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
11	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní
		příprava ke komplexnímu :						
		vyzkoušení, oživení :						
		a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :						
		5		5,00000				

Celkem	67 487,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 1		800 - Stavební práce				1 719,56		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.11_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	218,25	763,88	801-4	RTS 23/ II
				3,50000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x8 : 0,48	t	0,48000	270,00	129,60	801-3	RTS 23/ II
				0,48000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	418,95	25,14	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.11_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	202,40	708,40		RTS 23/ II
				3,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 10		789 - HZS				7 360,00		
11	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	2,00000	690,00	1 380,00	Prav.M	RTS 23/ II
12	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.prací, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
13	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 2		733 - Demontáže potrubí a armatur				1 484,48		
14	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,05000	-2 995,81	-149,79	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
15	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	13,00000	32,78	426,14	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :								
13								
13,00000								
16	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	13,00000	33,35	433,55	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :								
13								
13,00000								
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	10,00000	57,50	575,00	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x10 :								
10								
10,00000								
18	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	5,00000	34,50	172,50		Vlastní
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x5 :								
5								
5,00000								
19	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANYCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,05000	541,65	27,08		Vlastní
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
Díl: 3		733 - Demontáže potrubí a armatur				779,01		
20	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,15000	-2 995,81	-449,37	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	162,15	648,60	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

1x4 :

4

4,00000

22	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

23	735494899	VYPUŠTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	5,00000	57,50	287,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1+4 :

5

5,00000

24	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,15000	541,65	81,25		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 4	733 - Rozvod potrubí	19 799,71

25	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 1/2")

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

1x4 :

4

4,00000

26	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 3/4")

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

1x2 :

2

2,00000

27	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	4,00000	375,48	1 501,92	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

1x4 :

4

4,00000

28	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	3,00000	380,65	1 141,95	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		1x3 :						
		3		3,00000				
29	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1x0,50 :	m	0,50000	453,10	226,55	800-731	RTS 23/ II
		0,5		0,50000				
30	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 4+3+0,5 :	m	7,50000	3,45	25,88	800-731	RTS 23/ II
		7,5		7,50000				
31	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 15 v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1x2 :	kus	2,00000	156,98	313,96	800-731	RTS 23/ II
		2		2,00000				
32	998733205R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 48 m =SUMA(G63:G92)/100	%	4,45000	141,00	627,45	800-731	RTS 23/ II
33	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 20 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1x1 :	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
		1		1,00000				
34	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 25 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1x2 :	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní
		2		2,00000				
35	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1x6 :	kpl	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
		6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 5		735 - Demontáže otopných těles	11 714,79					
36	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 2+1+1+2+1+1 : 8		8,00000				
37	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání	kus	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 4 : 4		4,00000				
38	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 4 : 4		4,00000				
39	998734205R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 48 m	%	0,52000	103,00	53,56	800-731	RTS 23/ II
		=SUMA(G98:G126)/100						
40	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	419,52	839,04		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1x2 : 2		2,00000				
41	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1x1 : 1		1,00000				
42	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	185,15	185,15		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1x1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		1		1,00000				
43	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	586,96	1 173,92		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
44	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	602,60	602,60		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
45	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G, 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	619,16	619,16		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
46	734007CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA. IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00						
		1x4 :						
		4		4,00000				
Díl: 6		735 - Otopná tělesa				97 693,40		
47	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00						
		1+2+1 :						
		4		4,00000				
48	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	4,00000	17,25	69,00	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

1+2+1 :

4

4,00000

49	998735205R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 48 m	%	3,60000	725,00	2 610,00	800-731	RTS 23/ II

=SUMA(G133:G158)/100

50	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRCHKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 15/596 (530) / 100,	ks	1,00000	10 494,00	10 494,00		Vlastní

model 3-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

1x1 :

1

1,00000

51	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 23/596 (530) / 136, model	ks	2,00000	18 779,50	37 559,00		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin).

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

1x2 :

2

2,00000

52	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 41/566 (500) / 210,	ks	1,00000	42 223,40	42 223,40		Vlastní

model 6-trubkový:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou - do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin) - typ: ocelové článkové/počet článků/ stavební výška/ připojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1x1 : 1		1,00000				
53	735004RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1 :	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
54	735005RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 2 :	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
55	735006RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1 :	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
56	735007RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1+2+1 : 4	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
Díl: 7		733 - Rozvod potrubí				2 456,25		
57	998767205R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně =SUMA(G165:G170)/100	%	2,75000	15,00	41,25	800-767	RTS 23/ II
58	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00 1x6 :	kg	6,00000	172,50	1 035,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

6,00000

59	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

1x6 :

6,00000

Díl: 8	783 - Nátěry					396,75		

60	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	4,00000	69,00	276,00	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

1x4 :

4,00000

61	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	3,50000	34,50	120,75	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

1x3,50 :

3,50000

Díl: 9	734 - Armatury					254,79		

62	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	3,50000	34,50	120,75	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

2+1+0,5 :

3,50000

63	998713205R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m	%	3,50000	3,50	12,25	800-713	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G185:G196)/100

64	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

1x2 :

2,00000

65	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm	bm	1,00000	35,88	35,88		Vlastní

v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		1x1 :						
		1		1,00000				
66	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm v.č. E4P_U_03.11_00, E4P_U_04.11_00	bm	0,50000	44,85	22,43		Vlastní
		1x0,50 :						
		0,5		0,50000				

Celkem						143 658,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				40 035,00		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR11.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní

"Kompaktní podstanice"
např.: PXC22.1-E.D" : 1
1,00000

2	1.02a	Rozvaděč +DMR11.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				

3	1.03a	Rozvaděč +DMR11.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				

Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				29 955,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR11.WC, materiál	ks	1,00000	20 110,00	20 110,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :

jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :

konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1
1,00000

5	2.01b	Rozvaděč +DMR11.WC, montáž	ks	1,00000	9 845,00	9 845,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :

jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :

konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1

1,00000

Díl: 3	KABELY					30 306,60		
6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	45,00000	29,90	1 345,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 45

45,00000

7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	45,00000	56,50	2 542,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 45

45,00000

8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	218,00000	13,80	3 008,40		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 218

218,00000

9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž	m	218,00000	52,00	11 336,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 218			218,00000			
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16	m	16,00000	24,20	387,20		Vlastní
					16,00000			
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
					16,00000			
12	3.02a	CYA 4, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100	m	100,00000	17,30	1 730,00		Vlastní
					100,00000			
13	3.02b	CYA 4, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní
					100,00000			
14	3.03a	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :	m	50,00000	26,50	1 325,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50		50,00000				
15	3.03b	CYA 6, materiál	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50		50,00000				
Díl: 4		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				28 305,00		
16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál	m	20,00000	264,50	5 290,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20		20,00000				
17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20		20,00000				
18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál	m	100,00000	44,90	4 490,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100		100,00000				
19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	33,40	3 340,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100		100,00000				
20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	44,90	2 245,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50		50,00000				
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	33,40	1 670,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50		50,00000				
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisý, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
		Lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10		10,00000				
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisý, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
		Lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10		10,00000				
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	3,00000	805,00	2 415,00		Vlastní
		hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3		3,00000				
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž	ks	3,00000	575,00	1 725,00		Vlastní
		hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :

Instalační materiál : 3

3,00000

26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní

(v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) :

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :

Stavební úpravy : 1

1,00000

27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :

Instalační materiál : 1

1,00000

Díl: 5	POLNÍ INSTRUMENTACE	15 722,50

28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, materiál	ks	3,00000	1 718,00	5 154,00		Vlastní

Polní instrumentace : 3

3,00000

29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, montáž	ks	3,00000	402,50	1 207,50		Vlastní

Polní instrumentace : 3

3,00000

30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál	ks	2,00000	1 092,50	2 185,00		Vlastní

Polní instrumentace : 2

2,00000

31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní

Polní instrumentace : 2

2,00000

32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál	ks	2,00000	1 437,50	2 875,00		Vlastní

Polní instrumentace : 2

2,00000

33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž	ks	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní

Polní instrumentace : 2

2,00000

34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž	ks	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní

Ostatní : 4

4,00000

Díl: 6	SOFTWARE	55 200,00

35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR11.WC, Software	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní

36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávající vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
Díl: 7		OSTATNÍ				90 930,50		
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož. funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 023,50	16 376,00		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
Celkem						290 454,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS11.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.11, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0062	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0063	Vyhledání připojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0064	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0065	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0066	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0067	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0068	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0069	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				214 458,30		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní

IP20, D+M

5*1=5 :

5

5,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

4*1=4 :

4

4,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní

7*1=7 :

7

7,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	1,00000	2 925,00	2 925,00		Vlastní

PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
				4,00000				
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	1 636,50	4 909,50		Vlastní
				3,00000				
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 18*1=18 : 18	ks	18,00000	2,30	41,40		Vlastní
				18,00000				
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 5*1=5 : 5	ks	5,00000	4,60	23,00		Vlastní
				5,00000				
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 7*1=7 : 7	ks	7,00000	267,00	1 869,00		Vlastní
				7,00000				
24	Pol__0016	Mechanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
				1,00000				
25	Pol__0017	Mechanismus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 2*1=2 : 2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
				2,00000				
26	Pol__0018	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	43,10	86,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
28	Pol__0020	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M	ks	7,00000	1 174,50	8 221,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
29	Pol__0021	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	7,00000	727,50	5 092,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
30	Pol__0022	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	7,00000	27,20	190,40		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
31	Pol__0023	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	27,20	108,80		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
32	Pol__0024	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
33	Pol__0025	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	3,00000	819,50	2 458,50		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
34	Pol__0026	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	100,00000	39,80	3 980,00		Vlastní
		100*1=100 :						
		100		100,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	230,00000	44,10	10 143,00		Vlastní
		230*1=230 :						
		230		230,00000				
37	Pol__0029	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	60,00000	50,50	3 030,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
38	Pol__0030	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	145,00000	54,50	7 902,50		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
41	Pol__0033	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
42	Pol__0034	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
43	Pol__0035	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
44	Pol__0036	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
45	Pol__0037	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 :						
		180		180,00000				
46	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
47	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
48	Pol__0040	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	13,00000	53,00	689,00		Vlastní
		13*1=13 :						
		13		13,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	21,00000	221,50	4 651,50		Vlastní
		21*1=21 :						
		21		21,00000				
50	Pol__0042	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
51	Pol__0043	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
53	Pol__0045	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1m, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
145*1=145 : 145 145,00000								
54	Pol__0046	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
55	Pol__0047	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
D+M 4*1=4 : 4 4,00000								
56	Pol__0048	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
15*1=15 : 15 15,00000								
57	Pol__0049	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								
58	Pol__0050	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0051	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
		0,3*1=0,3 :						
		0,3		0,30000				
60	Pol__0052	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů, D+M	ks	7,00000	966,00	6 762,00		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	35,00000	78,00	2 730,00		Vlastní
		35*1=35 :						
		35		35,00000				
62	Pol__0054	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	5,00000	108,00	540,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
65	Pol__0057	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	35,00000	42,70	1 494,50		Vlastní
		35*1=35 :						
		35		35,00000				
66	Pol__0058	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
67	Pol__0059	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
		6*1=6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
68	Pol__0060	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
				550,00000				
69	Pol__0061	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 70*1=70 : 70	m2	70,00000	8,10	567,00		Vlastní
				70,00000				
Celkem						256 342,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\uparrow$ *1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\uparrow$ *1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\uparrow$ *1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\uparrow$ *1=3 :						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\uparrow$ *1=3 :						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\uparrow$ *1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\uparrow$ *1=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 ⁵ *1=5 :		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 ¹ *1=1 :		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 ³ *1=3 :		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 ³ *1=3 :		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 ⁴⁰ *1=40 :		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 ¹ *1=1 :		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 ⁵ *1=5 :		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 ⁵ *1=5 :		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6				10	10,00000			
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6				40	40,00000			
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6				30	30,00000			
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6				5	5,00000			
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6				5	5,00000			
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6				5	5,00000			
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6				5	5,00000			
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6				1	1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.66*1=5 :				5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.620*1=20 :				20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
dle TZ E4P_Y_01.11 - viz SO 21.11_D.1.4.68*1=3 :				10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.616 prostup. *0,002(plocha 1 prost.)=0,032m2 :				0,04				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.63 prostup. *0,003=0,009m2 :				0,01				
29	Pol__0029	Doplnění sádkartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.66*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\bar{1}=1$:	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1		1,00000				
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\bar{1}5=1,5$:	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\bar{1}5=1,5$:	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\bar{1}5=1,5$:	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\bar{1}5=1,5$:	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.11 - viz SO 21.11_D.1.4.6 $\bar{4}0,50=22$:	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů $6*1=6$:	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 :	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 :

1,65

1,65000

39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní

125*1=125 :

125

125,00000

40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Ohlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní

Celkem						91 370,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				74 619,62		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
2	725.1/R01	Zpětná montáž původního držáku na látkové ručníky	ks	2,00000	225,00	450,00		Vlastní
3	725.1/SPC01	Dávkovač mýdla - odkaz Dm automatický bezdotykový dávkovač mýdla : rozm. 181x257x100/91 mm : infračervený senzor reagující na přítomnost rukou : ve vzdál. 0-10 cm : objem nádrže na mýdlo 500 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm : 7,00	ks	7,00000	2 092,15	14 645,05		Vlastní
4	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp nástěnný přebalovací pult, barva bílá : rozm. 771x552x100/700 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz Pp : 1,00	ks	1,00000	5 133,58	5 133,58		Vlastní
5	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8 WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W8 : 7,00	ks	7,00000	571,35	3 999,45		Vlastní
6	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2 bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk : rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto :	ks	6,00000	1 234,00	7 404,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		dodávka - odkaz W2 : 6,00		6,00000				
7	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00	ks	1,00000	315,25	315,25		Vlastní
				1,00000				
8	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3 nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 5,00	ks	5,00000	1 694,00	8 470,00		Vlastní
				5,00000				
9	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4 zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 3,00	ks	3,00000	531,30	1 593,90		Vlastní
				3,00000				
10	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5 instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 6,00	ks	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
				6,00000				
11	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6 objem 3l, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 3,00	ks	3,00000	337,26	1 011,78		Vlastní
				3,00000				
12	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7	ks	5,00000	3 457,30	17 286,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 5,00			5,00000			
13	725.1/SPC11	Dávkoč mědla malý - odkaz Dm1 dávkoč mědla mechanický, nerez : rozm. 95x150x115 mm : objem nádrže 400 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm1 : 3,00	ks	3,00000	411,37	1 234,11		Vlastní
					3,00000			
14	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 2,00	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
					2,00000			
Díl: 787		Zasklívání				13 687,35		
15	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 1118,1120 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2	m2	0,73600	2 204,35	1 622,40	800-787	RTS 23/ II
					0,73600			
16	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 1118,1120 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2	m2	3,92000	1 195,00	4 684,40	800-787	RTS 23/ II
					3,92000			
17	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)	m2	4,65600	1 342,44	6 250,40	SPCM	RTS 23/ II
					4,65600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.11	Rekonstrukce sociálního zařízení 11.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
18	998787205R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně	%	125,57200	9,00	1 130,15	800-787	RTS 23/ II

Celkem	88 306,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 529,93		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.12 - m.č. 1213 + 1218 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,02790	36 500,00	1 018,35	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.12 : 23,60+22,94	m2	46,54000	120,00	5 584,80	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.12 - m.č. 1220 : 5,90*4,00	m2	23,60000	790,00	18 644,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.12 - m.č. 1218 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	22,94000	940,00	21 563,60	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,90+5,825	m	11,72500	85,00	996,63	801-4	RTS 23/ II
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	90,00	720,00	801-1	RTS 23/ II
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

4,00*2

8,00000

8	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	kg	32,08500	30,00	962,55	SPCM	RTS 23/ II

27,90*1,15

32,08500

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	39 070,80					

9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,12000	180,00	3 261,60	801-1	RTS 23/ II

nad keram.obklady : 18,12*2*0,50

18,12000

10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	8,22000	60,00	493,20	801-1	RTS 23/ II

11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1xopláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	18,12000	1 450,00	26 274,00		Vlastní

deska ohnivzdorná impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.10 :

m.č. 1218 : (1,60+0,50)*4,00

8,40000

m.č. 1220 : (1,19+1,24)*4,00

9,72000

12	347015139R01	Předstěna SDK,tl.115mm,ocel.kce CW,1x DFRIEH2 12,5mm	m2	8,22000	1 100,00	9 042,00		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

deska protipožární impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.12 : (3,50+3,35)*1,20

8,22000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	34 910,78					

13	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II

rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :

zámek nízký, zajištěné otevírání :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

revizní dvířka VZT : 2,00

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	16,53115	960,00	15 869,90	801-1	RTS 23/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.12 + TZ : m.č. 1218 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56) 9,08925 m.č. 1220 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60) 6,33190 m.č. 1224 : 1,85*0,60 1,11000								
15	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	1,92000	1 350,00	2 592,00	801-1	RTS 23/ II
bez dodávky izolace deska DFH2 : doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.12 + TZ : m.č. 1218 : 2,00*0,96 1,92000								
16	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	18,45115	90,00	1 660,60	801-1	RTS 23/ II
jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115				16,53115				
1,92				1,92000				
17	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00		2,00000				
18	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,45115	190,00	3 505,72		Vlastní
19	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	18,45115	50,00	922,56		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 021,29		
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.12 : m.č. 1213 : 4,00 m.č. 1218 : 2,00 m.č. 1220 : 2,00		4,00000 2,00000 2,00000				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	35,07000	90,00	3 156,30	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : m.č. 1218 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30 m.č. 1220 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30		18,86000 16,21000				
22	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomoci profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)		1,02500 2,32500				
23	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,27750	420,00	9 356,55	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství nad keram.obklady : viz. č.v. E4P/S/05.12 - m.č. 1218 : 5,825*1,90 viz. č.v. E4P/S/05.12 - m.č. 1220 : 5,90*1,90		11,06750 11,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,00000	240,00	1 680,00	801-1	RTS 23/ II

3,00+(4,00*0,50*2)

7,00000

25	612451121R01	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu	m2	73,98458	350,00	25 894,60		Vlastní

cement.stěrková hmota, tl. 10 mm :

pod keramický obklad do v. 200 cm :

m.č. 1218 :

na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00

37,64000

-3,47*1,20

-4,16400

(1,04+1,765+1,04)*0,30

1,15350

-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)

-4,63560

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

-0,60*0,60

-0,36000

m.č. 1220 :

na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00

38,44000

-3,35*1,20

-4,02000

(1,04+3,61+1,04)*0,30

1,70700

-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)

-5,35440

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

m.č. 1224 :

na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00

11,02000

pásek od v. 200 cm :

m.č. 1218 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10

1,70550

m.č. 1220 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10

1,62100

m.č. 1224 :

na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10

0,64100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1218 část, sloup do v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
		m.č. 1218 část, sloup pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
26	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	4,65600	140,00	651,84		Vlastní
		m.č. 1218,1220 : (0,46+2,45)*0,80*2		4,65600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 596,52		
27	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	43,24638	65,00	2 811,01	801-4	RTS 23/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
28	632471115R01	Vyrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	43,24638	550,00	23 785,51		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.12 :						
		m.č. 1218 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1220 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1224 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
Díl: 64		Výplně otvorů				12 600,00		
29	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		bezprahová zárubeň :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00		2,00000				
30	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojítkých oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :						
		dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :						
		celkové promazání, dokončovací a dočištění :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel : komplet : 1,00		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 750,00		
31	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek 2+1	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
32	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakovaně : komplet : 1,00	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
33	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd1 : 2,00	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
34	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd2 : 1,00	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 321,60		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 8,00*1,00*1,50	m2	12,00000	80,00	960,00	800-3	RTS 23/ II
36	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m (18,37+21,93+4,38)*1,50	m2	67,02000	80,00	5 361,60	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 746,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	97,69800	110,00	10 746,78	801-1	RTS 23/ II

Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :

(6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25)

76,24800

65,00*0,33

21,45000

38	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Díl: 96	Bourání konstrukcí	80 554,34

39	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm	m2	8,02400	80,00	641,92	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B04 část :

m.č. 1219 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97)

8,02400

40	962031143R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	44,56400	85,00	3 787,94	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B06 část :

m.č. 1220 : 5,90*4,00

23,60000

viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B04 :

m.č. 1217 : (2,36+1,65)*4,00

16,04000

-0,80*1,97

-1,57600

m.č. 1219 část : 1,625*4,00

6,50000

41	962031144R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm	m2	23,30000	89,00	2 073,70	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B06 část :

m.č. 1218 : (5,50+0,325)*4,00

23,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	8,34000	120,00	1 000,80	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B05 :								
m.č. 1218 : 3,54*1,40				4,95600				
m.č. 1220 : 2,82*1,20				3,38400				
43	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	21,66125	155,00	3 357,49	801-3	RTS 23/ II
demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :								
m.č. 1217 : 2,36*1,55				3,65800				
m.č. 1218 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53)				8,22300				
(0,675*0,65)+(1,00*0,15)				0,58875				
2,00*0,96				1,92000				
m.č. 1219 : 2,40*1,55				3,72000				
m.č. 1220 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60)				2,44150				
m.č. 1224 : 1,85*0,60				1,11000				
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	42,46000	65,00	2 759,90	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B12 :								
m.č. 1217, 1218, 1219, 1220, 1224 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
45	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,46000	70,00	2 972,20	801-3	RTS 23/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B12 :								
m.č. 1217, 1218, 1219, 1220, 1224 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B01 : 2,00+2,00				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)				6,30400				
48	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B11 : 2,00				2,00000				
49	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B11 : 0,85*2*2				3,40000				
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	104,87600	99,00	10 382,72	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm :								
m.č. 1219 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2				16,04800				
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm :								
m.č. 1220 : 5,90*4,00				23,60000				
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B04 :								
m.č. 1217 : ((2,36+1,65)*4,00)*2				32,08000				
-0,80*1,97*2				-3,15200				
m.č. 1219 část : 1,625*4,00*2				13,00000				
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm :								
m.č. 1218 : (5,50+0,325)*4,00				23,30000				
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	104,18860	120,00	12 502,63	801-3	RTS 23/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B13 :								
m.č. 1217 : (2,36+1,55)*2*2,10				16,42200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1218 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		m.č. 1219 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1220 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		m.č. 1224 : (2,28+1,85)*2*2,10		17,34600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
52	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B13 :						
		m.č. 1217 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1218 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		-3,54*(1,20+0,15)		-4,77900				
		m.č. 1219 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1220 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		-2,82*(1,20+0,15)		-3,80700				
		m.č. 1224 : (2,28+1,85+2,28)*2,10		13,46100				
		-0,90*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B07 : 3+2+7	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
				12,00000				
54	766111820R01	Demontáž WC stěn plných demontáž sestavy WC kabin, HPL desky : vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků : viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B10 : m.č. 1218 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00 m.č. 1220 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
				15,08000				
				13,70000				
55	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod. viz. č.v. E4P/S/04.12 : 2,00+1,00	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
				3,00000				
56	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	42,46000	3,00	127,38		Vlastní
57	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu včetně dodávky lepidla. viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
				4,04800				
58	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů 91,7176	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
				91,71760				
59	96/R03	Demontáž držáku na ručník, pro zpětné použití viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B03 : 2,00 bez poškození, uskladnit :	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
				2,00000				
60	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B05 : m.č. 1124 : 1,85*4,00	m2	7,40000	250,00	1 850,00		Vlastní
				7,40000				
61	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B12 : m.č. 1217, 1218, 1219, 1220, 1224 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	250,00	10 615,00		Vlastní
				42,46000				
62	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2 viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B12 :	m2	42,46000	350,00	14 861,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1217, 1218, 1219, 1220, 1224 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
63	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání	m2	4,40000	145,00	638,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B06 část :						
		m.č. 1218 : 4,00*0,15*2		1,20000				
		m.č. 1220 : 4,00*0,20*2		1,60000				
		viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B04 :						
		m.č. 1218 : 4,00*0,30		1,20000				
		m.č. 1220 : 4,00*0,10		0,40000				
64	974042535R01	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní
		v rámci vybourání vstup. ocel. dveřních zárubní :						
		m.č. 1213 : 0,80*2		1,60000				
65	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.12 - odkaz B09 : 2+1		3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 986,88		
66	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,36065	1 350,00	13 986,88	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				55 507,23		
67	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	79,41638	55,00	4 367,90	800-711	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.12 + E4P/S/07.12 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 1218 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1220 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1224 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plochy svislé : m.č. 1218 : v. 20 cm : $(1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20$ $(1,60+0,60+0,10)*0,20$ v. 120 cm : $(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20$ $0,30*0,24*2$ m.č. 1220 : v. 20 cm : $(2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20$ v. 120 cm : $(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20$ $0,30*0,24*2$ m.č. 1224 : v. 20 cm : $(2,28+1,01+0,95)*0,20$ v. 120 cm : $(2,28+0,84)*1,20$						
68	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	92,48138	350,00	32 368,48	800-711	RTS 23/ II

jednovrstvá

viz. č.v. E4P/S/05.12 + E4P/S/07.12 :

plochy vodorovné :

m.č. 1218 : $(6,00*3,09)+(0,535*0,325)$

$-(1,50+0,60)*0,10$

$-3,50*0,15$

m.č. 1220 : $6,00*3,61$

$-(1,19+1,24)*0,10$

$-3,35*0,15$

m.č. 1224 : $(2,28*1,85)+(0,90*0,15)$

plochy svislé :

m.č. 1218 :

v. 20 cm : $(1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20$

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1220 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1224 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 1218 : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25		2,08000				
		(1,60+0,60+0,10)*0,25		0,57500				
		(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25		2,44500				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 1220 : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25		2,63250				
		(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25		3,19250				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 1224 : (2,28+1,01+0,95)*0,25		1,06000				
		(2,28+0,84)*0,25		0,78000				
69	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,06000	125,00	6 382,50	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 1218 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765		8,32000				
		1,60+0,60+0,10		2,30000				
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50		9,78000				
		m.č. 1220 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24		10,53000				
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15		12,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1224 : 2,28+1,01+0,95 2,28+0,84		4,24000 3,12000				
70	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů m.č. 1218 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1) m.č. 1220 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1) m.č. 1224 : (0,20*2)+(1,20*2)	m	23,22000 10,67000 9,75000 2,80000	125,00	2 902,50	800-711	RTS 23/ II
71	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou m.č. 1218 : 17,00 m.č. 1220 : 18,00 m.č. 1224 : 4,00	kus	39,00000 17,00000 18,00000 4,00000	155,00	6 045,00	800-711	RTS 23/ II
72	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější m.č. 1218 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1) m.č. 1220 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)	kus	11,86000 5,51000 6,35000	145,00	1 719,70		Vlastní
73	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	537,86080	3,20	1 721,15	800-711	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			218 022,00			
74	766669113R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	2,00000	75,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
75	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	400,00	800,00	800-766	RTS 23/ II
77	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (224+129+129+129)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.12 - m.č. 1220 :	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00		1,00000				
78	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (297+153+153)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.12 - m.č. 1218 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
				1,00000				
79	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.12 - m.č. 1220 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	1,00000	12 310,00	12 310,00		Vlastní
				1,00000				
80	766/R04	Dělicí pisoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.12 - m.č. 1220 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00	ks	3,00000	2 490,00	7 470,00		Vlastní
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	30 800,00	30 800,00		Vlastní
82	76666/SPC01	Dveřní kování, štitové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní
83	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
84	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
85	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
86	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plné, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II

požární odolnost EI 30 DP3-C-S :

kouřotěsné s padací těsnicí lištou :

barevnost bude určena architektem interiéru :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

- odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00

2,00000

87	998766205R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně	%	2 148,00000	1,50	3 222,00	800-766	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	75 266,08					
88	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	43,24638	4,00	172,99	800-771	RTS 23/ II
89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,24638	45,00	1 946,09	800-771	RTS 23/ II
90	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	2,50000	70,00	175,00	800-771	RTS 23/ II
				0,80+0,80+0,90				
				2,50000				
91	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	43,24638	690,00	29 840,00	800-771	RTS 23/ II

lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez podlah :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1218 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1220 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1224 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
92	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	54,14050	85,00	4 601,94	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 1218 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 1220 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 1224 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35300	15,00	65,30	800-771	RTS 23/ II
94	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	43,24638	12,00	518,96	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		43,24638		43,24638				
95	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	40,62070	650,00	26 403,46		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez podlah :						
		odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788		40,62070				
96	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	4,78800	600,00	2 872,80		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez podlah :						
		m.č. 1218 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05		4,78800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	48,57000	25,00	1 214,25		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez podlah :						
		m.č. 1218 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				
		m.č. 1220 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 1224 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
98	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinaci keram.dlažby	m2	38,89338	80,00	3 111,47		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez podlah : 43,24638-4,353		38,89338				
99	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
100	998771205R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně	%	713,42260	5,50	3 923,82	800-771	RTS 23/ II
Díl: 781		Obklady keramické				160 214,74		
101	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		98,2295+3,0615+5,0785+0,15308		106,52258				
102	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	106,52258	25,00	2 663,06	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
103	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	110,68550	3,00	332,06	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 1218 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 1220 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 1224 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
		ostatní :						
		m.č. 1218 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)		27,13500				
		m.č. 1220 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2)		21,01000				
		m.č. 1224 : 2,10*4		8,40000				
104	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrováný obklad	m2	106,35555	320,00	34 033,78		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05		106,35555				
105	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrováný obklad	m2	5,49316	320,00	1 757,81		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05		5,49316				
106	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	62,80000	350,00	21 980,00		Vlastní
		svislé a vodorovné nároží :						
		m.č. 1218 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10)*2		29,68000				
		m.č. 1220 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10)*2		33,12000				
107	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	62,00000	5,00	310,00		Vlastní
		26+28+8		62,00000				
108	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	142,37790	20,00	2 847,56		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1218 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)		60,70000				
		(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)		7,90000				
		m.č. 1220 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)		35,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1224 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				
109	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	3,06150	950,00	2 908,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1218 část : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
110	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm	m2	5,07850	750,00	3 808,88		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez obkladů :						
		pásek od v. 200 cm :						
		m.č. 1218 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10		1,70550				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10		0,42000				
		m.č. 1220 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10		1,62100				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10		0,50600				
		m.č. 1224 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10		0,64100				
		na SDK : 1,85*0,10		0,18500				
111	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	98,22950	750,00	73 672,13		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1218 :						
		na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00				37,64000		
		-3,47*1,20				-4,16400		
		(1,04+1,765+1,04)*0,30				1,15350		
		-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)				-4,63560		
		-(2,43+0,46)*0,80				-2,31200		
		-0,60*0,60				-0,36000		
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00				8,40000		
		3,47*(1,20+0,15)				4,68450		
		m.č. 1220 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00				38,44000		
		-3,35*1,20				-4,02000		
		(1,04+3,61+1,04)*0,30				1,70700		
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)				-5,35440		
		-(2,43+0,46)*0,80				-2,31200		
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00				10,12000		
		3,35*(1,20+0,15)				4,52250		
		m.č. 1224 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00				11,02000		
		na SDK : 1,85*2,00				3,70000		
112	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup	m2	0,15308	950,00	145,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.12 - spárořez obkladů :						
		m.č. 318 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10				0,15308		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům (5,07850+0,15308)/0,10	m	52,31580	40,00	2 092,63		Vlastní
				52,31580				
114	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá 52,3158*1,15	m	60,16317	45,00	2 707,34		Vlastní
				60,16317				
115	998781205R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 48 m	%	1 540,52630	4,00	6 162,11	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 433,78		
116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	5,70650	210,00	1 198,37	800-783	RTS 23/ II
117	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	5,70650	70,00	399,46	800-783	RTS 23/ II
118	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,70650	19,00	108,42	800-783	RTS 23/ II
119	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozní ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21 dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2 (2,05+1,00+2,05)*0,275*1	m2	5,70650	75,00	427,99		Vlastní
				1,55400				
				2,75000				
				1,40250				
120	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby m.č. 1218 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325) -(1,50+0,60)*0,10 -3,50*0,15 m.č. 1220 : 6,00*3,61 -(1,19+1,24)*0,10 -3,35*0,15 m.č. 1224 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)	m2	43,24638	2,00	86,49		Vlastní
				18,71388				
				-0,21000				
				-0,52500				
				21,66000				
				-0,24300				
				-0,50250				
				4,35300				
121	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615 keram.obklad barva antracitové šedá : 5,0785+0,15308	m2	106,52258	2,00	213,05		Vlastní
				101,29100				
				5,23158				
Díl: 784		Malby				28 852,75		
122	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	196,32400	15,00	2 944,86	800-784	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	196,32400	110,00	21 595,64	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.12 :						
		m.č. 1218 : (6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90		20,72700				
		(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86		5,16150				
		(1,86+1,765+1,86)*0,30		1,64550				
		18,37+(3,415*0,96)		21,64840				
		-(1,765*3,00)+4,00		-1,29500				
		m.č. 1220 : (6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90		21,67200				
		(0,40+0,40)*1,86		1,48800				
		(1,86+3,61+1,86)*0,30		2,19900				
		-(3,61*3,00)+4,00		-6,83000				
		21,93+(3,61*1,86)		28,64460				
		m.č. 1224 : (2,28+1,85)*2*0,75		6,19500				
		2,28*1,85		4,21800				
		m.č. 1213 : (9,40+2,25)*2*3,00		69,90000				
		-(4,20*1,00)+4,00		-0,20000				
		9,40*2,25		21,15000				
124	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	9,81620	180,00	1 766,92	800-784	RTS 23/ II
		196,324*0,05		9,81620				
125	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	196,32400	2,50	490,81	800-784	RTS 23/ II
126	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	78,47370	10,00	784,74	800-784	RTS 23/ II
		52,3158*1,50		78,47370				
127	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	39,95500	12,00	479,46	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů :						
		m.č. 1218 : (0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)		7,50000				
		m.č. 1220 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)		12,67500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1224 : 1,00*2,05		2,05000				
		m.č. 1213 : (0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)		17,73000				
128	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,86000	12,00	790,32	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 1218,1220,1224,1213 : 18,37+21,93+4,38+21,18		65,86000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				118 421,91		
129	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,56600	-1 000,00	-566,00	801-3	RTS 23/ II
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
130	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,19800	1 000,00	3 198,00	801-3	RTS 23/ II
131	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,73000	2 500,00	1 825,00	801-3	RTS 23/ II
132	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,93500	1 000,00	7 935,00	801-3	RTS 23/ II
133	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II
kategorie 17 02 02								
134	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,48200	-1 200,00	-578,40		Vlastní
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
135	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	5,79300	1 350,00	7 820,55		Vlastní
136	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórobeton	t	8,26000	1 000,00	8 260,00		Vlastní
137	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,53300	1 450,00	772,85		Vlastní
138	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,50276	350,00	9 625,97	801-3	RTS 23/ II
139	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	247,52486	220,00	54 455,47	801-3	RTS 23/ II
140	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,50276	250,00	6 875,69	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
141	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,01657	23,50	3 877,89	801-3	RTS 23/ II
142	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,50276	330,00	9 075,91	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	192,51933	30,00	5 775,58	801-3	RTS 23/ II

Celkem	1 003 807,41							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 497,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D"	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 48 m - z položek 767.01-767.10 - 1,84%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 059,09		
12	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní

Materiál pro kotvení příčky :

vedle osy "D" - 2 ks :

m2 4,72 :

Materiál pro kotvení příčky :

vedle osy "E" - 1 ks :

m2 2,42 :

13	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	7,14000	24,20	172,79		Vlastní
14	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	7,14000	80,30	573,34		Vlastní
15	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	7,14000	149,00	1 063,86		Vlastní
16	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	143,00	1 021,02		Vlastní
17	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	172,00	1 228,08		Vlastní

Celkem						21 556,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce				21 977,85		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00 1x44 : 44	m	44,00000	218,25	9 603,00	801-4	RTS 23/ II
				44,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,79000	423,90	334,88	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,79x9 : 7,11	t	7,11000	270,00	1 919,70	801-3	RTS 23/ II
				7,11000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,79000	270,90	214,01	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,74000	23,76	112,62	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,79000	389,25	307,51	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,53000	43,38	239,89	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,79000	418,95	330,97	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,79000	12,24	9,67	800-6	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00 1x44 : 44	m	44,00000	202,40	8 905,60		RTS 23/ II
				44,00000				
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj				1 888,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
11	725025RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1 :

1

1,00000

12	725024CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 11	ZN2 - Napájecí zdroj	1 888,30						
13	725027RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1 :

1

1,00000

14	725026CV	ZN2 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 12	ZN3 - Napájecí zdroj	2 967,00						
15	725030RP	MONTÁŽ DROJE - 230 V / 24 DC	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

2 :

2

2,00000

16	725028CV	ZN3 - NAPIJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/ 24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V, DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení	ks	2,00000	1 196,00	2 392,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x2 :

2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 13		U1 - Umyvadlo				58 794,90		
17	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		6 :		6,00000				
		6						
18	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000	230,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		6 :		6,00000				
		6						
19	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,00000	287,50	1 725,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		6 :		6,00000				
		6						
20	725032CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x6 :		6,00000				
		6						
21	725035CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	6,00000	299,00	1 794,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x6 :		6,00000				
		6						
22	725031CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze	ks	6,00000	2 948,60	17 691,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x6 :		6,00000				
		6						
23	725033CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x6 :		6,00000				
		6						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
24	725034CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x6 :

6

6,00000

25	725035CV	U1 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČEERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	6,00000	4 427,50	26 565,00		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 14		U2 - Umývatko					8 845,80		
26	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1 :

1

1,00000

27	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1 :

1

1,00000

28	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1 :

1

1,00000

29	725037CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x1 :

1

1,00000

30	725036CV	U2 - UMÝVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ - rozměr 46x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	1 995,25	1 995,25		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

1x1 :

1

1,00000

31	725039CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x1 :

1

1,00000

32	725040CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	1,00000	465,75	465,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x1 :

1

1,00000

33	725041CV	U2 - STOJÁKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	1,00000	4 427,50	4 427,50		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x1 :

1

1,00000

34	725042CV	U2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	1,00000	299,00	299,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 15	Ui - Umývadlo invalidní						32 452,40	

35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1 :

1

1,00000

36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000	115,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1 :

2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
37	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1 : 1	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II
38	725044CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
39	725043CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
40	725046CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	524,40	524,40		Vlastní
41	725047CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
42	725048CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
43	725049CV	UI - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpustí, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
44	725050CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILREM - G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	149,50	299,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
45	725051CV	Ui - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchyty, sady do stěny	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
46	725052CV	Ui - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
47	725053RP	Ui - OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
48	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model s zrcadla	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1+1 :						
		2		2,00000				
Díl: 16		B1 - Bidet				30 587,70		
49	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		2 :						
		2		2,00000				
50	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
	2			2,00000				
51	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
	4 :			4,00000				
52	725829503R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav	kus	2,00000	517,50	1 035,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
	1x2 :							
	2			2,00000				
53	725054CV	B1 - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - délka 55x37 cm, s otvorem pro baterii, barva bílá ExtraGlanze	ks	2,00000	4 812,75	9 625,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
	1x2 :							
	2			2,00000				
54	725055CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada s chromovanými krytkami	ks	2,00000	57,50	115,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
	1x2 :							
	2			2,00000				
55	725056CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - samonosný montážní prvek pro bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčku, výška 82 cm, délka 50 cm, hloubka 10 cm	ks	2,00000	6 739,00	13 478,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
	1x2 :							
	2			2,00000				
56	725057CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40	ks	2,00000	138,00	276,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
	1x2 :							
	2			2,00000				
57	725058CV	B1 - STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ BIDETOVÁ UMYVADLOVÁ - s keramickou kartuší, s perlátorem na kloubu,, včetně odtokové garnitury a flexibilních hadic.	ks	2,00000	1 120,10	2 240,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
	1x2 :							
	2			2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
58	725059CV	B1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	4,00000	149,50	598,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 17		VP - Vpusť		2 103,35				
59	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75	ks	1,00000	287,50	287,50	Vlastní	

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1 :

1

1,00000

60	725060CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ UÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní

x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x1 :

1

1,00000

61	725061CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 18		Or - Osoušeč rukou					20 459,65		
62	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	3,00000	460,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x3 :

3

3,00000

63	998725205R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 48 m	%	0,46000	550,00	253,00	800-721	RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

=SUMA(G307:G563)/100

64	725062CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUSHČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní

, RPM 24500 U/min, 3 mm,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x3 :

3

3,00000

Díl: 19	767 - Konstrukce zámečnické					12 281,25		
65	998767205R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 48 m	%	2,75000	75,00	206,25	800-767	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G569:G575)/100

66	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace	kg	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00

1x10 :

10

10,00000

67	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	35,00000	230,00	8 050,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

10+25 :

35

35,00000

68	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod	kg	25,00000	115,00	2 875,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00

1x25 :

25

25,00000

Díl: 2	721 - Demontáže kanalizace					960,19		
69	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	11,00000	14,15	155,65	800-721	RTS 23/ II

odpadního nebo připojovacího,

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x11 :

11

11,00000

70	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	8,00000	51,98	415,84	800-721	RTS 23/ II

odpadního nebo připojovacího,

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x8 :

8

8,00000

71	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x1 :						
		1		1,00000				
72	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,54000	270,00	145,80	801-3	RTS 23/ II
		0,06x9 :						
		0,54		0,54000				
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
78	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 20		713 - Izolace tepelné				8 805,74		
79	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	44,00000	46,00	2 024,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00						
		11+17+16 :						
		44		44,00000				
80	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	36,00000	51,57	1 856,52	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00						
		12+1+3+10+3+4+3 :						
		36		36,00000				
81	998713205R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m	%	3,50000	46,00	161,00	800-713	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
		=SUMA(G583:G618)/100						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
82	713001CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x11 : 11	bm	11,00000	11,04	121,44		Vlastní
83	713002CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x12 : 12	bm	12,00000	13,11	157,32		Vlastní
84	713003CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	bm	1,00000	17,25	17,25		Vlastní
85	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x17 : 17	bm	17,00000	27,60	469,20		Vlastní
86	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x3 : 3	bm	3,00000	35,88	107,64		Vlastní
87	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x10 : 10	bm	10,00000	36,80	368,00		Vlastní
88	713007CV	TRMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x3 : 3	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
89	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená	m	16,00000	138,92	2 222,72		Vlastní

v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00

1x16 :

16

16,00000

90	713009CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní

v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00

1x4 :

4

4,00000

91	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená	m	3,00000	195,96	587,88		Vlastní

v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00

1x3 :

3

3,00000

Díl: 21	94 - Lešení	2 709,80						
92	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	8,00000	223,68	1 789,44	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00

1x8 :

8

8,00000

93	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00

1x3 :

3

3,00000

94	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,07000	3 266,00	228,62	800-3	RTS 23/ II

1x0,07

Díl: 3	722 - Demontáže vodovodu	3 424,13						
95	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	20,00000	34,50	690,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x20 :

20

20,00000

96	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	50,00000	23,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x50 :						
		50		50,00000				
97	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	13,00000	40,25	523,25	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x13 :						
		13		13,00000				
98	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,45000	270,00	121,50	801-3	RTS 23/ II
		0,05x9 :						
		0,45		0,45000				
99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05000	12,24	0,61	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
104	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	418,95	20,95		Vlastní
105	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	50,00000	17,25	862,50		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x50 :						
		50		50,00000				
Díl: 4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů					12 636,81		
106	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	230,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		7+1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
	8			8,00000				
107	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x4 : 4	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
				4,00000				
108	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 6+1 : 7	soubor	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
109	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x7 : 7	soubor	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
110	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 : 1	kus	1,00000	57,50	57,50	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
111	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 4+7 : 11	kus	11,00000	46,00	506,00	800-721	RTS 23/ II
				11,00000				
112	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,53x9 : 4,77	t	4,77000	270,00	1 287,90	801-3	RTS 23/ II
				4,77000				
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	270,90	143,58	801-3	RTS 23/ II
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	3,18000	23,76	75,56	801-3	RTS 23/ II
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,53000	389,25	206,30	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,71000	43,38	160,94	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI

117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,53000	12,24	6,49	800-6	RTS 23/ II

s hrubým urovnáním,

hmotnostní součet všech demontovaných položek

118	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
119	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC	ks	8,00000	345,00	2 760,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+1 :

8

8,00000

120	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 14)	ks	18,00000	51,75	931,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x18 :

18

18,00000

121	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x2 :

2

2,00000

122	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařízení předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	34,00000	69,00	2 346,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+8+2+3+8+3+3 :

34

34,00000

Díl: 5	721 - Vnitřní kanalizace	74 544,75

123	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00

1x1 :

1

1,00000

124	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40	m	5,00000	251,85	1 259,25	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava /
		1x5 :						
		5		5,00000				
125	721153205R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 1x9 :	m	9,00000	425,50	3 829,50	800-721	RTS 23/ II
		9		9,00000				
126	721153208R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 1x5 :	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II
		5		5,00000				
127	721153210R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 1x7 :	m	7,00000	1 942,35	13 596,45	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
128	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 1x1 :	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
129	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 1x7 :	kus	7,00000	80,50	563,50	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
130	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 1x7 :	kus	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		7		7,00000				
131	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 1x1 : 1	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
132	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 1x7 : 7	kus	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
133	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 5+9+5+7 : 26	m	26,00000	17,25	448,50	800-721	RTS 23/ II
				26,00000				
134	998721205R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu =SUMA(G127:G175)/100	%	2,70000	450,00	1 215,00	800-721	RTS 23/ II
135	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
136	721001CV	ZPEVNŮJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 1x6 : 6	ks	6,00000	376,05	2 256,30		Vlastní
				6,00000				
137	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, v.č. (18 ks koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125 v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00 1x2 : 2	ks	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní
				2,00000				
138	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00

1x1 :

1

1,00000

139	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75	ks	3,00000	264,50	793,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00

1x3 :

3

3,00000

140	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110	ks	4,00000	310,50	1 242,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_05.12_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 6	722 - Vnitřní vodovod	143 044,55						

141	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	7,00000	920,00	6 440,00	800-713	RTS 23/ II

15-32

v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00

1x7 :

7

7,00000

142	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	44,00000	506,00	22 264,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00

1x44 :

44

44,00000

143	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	29,00000	575,00	16 675,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00

1x29 :

29

29,00000

144	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	7,00000	799,25	5 594,75	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x7 : 7 7,00000						
145	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x24 : 24 24,00000	kus	24,00000	207,00	4 968,00	800-721	RTS 23/ II
146	72220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x24 : 24 24,00000	kus	24,00000	115,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II
147	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4" v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1+1 : 2 2,00000	kus	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 23/ II
148	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1" v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 4+4 : 8 8,00000	kus	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
149	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x2 : 2 2,00000	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
150	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x2 : 2 2,00000	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
151	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2" v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 2 : 2,00000	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
	2			2,00000				
152	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00						
	2 :			2,00000				
153	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	80,00000	3,45	276,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00						
	44+29+7 :			80,00000				
	80							
154	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	80,00000	24,15	1 932,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00						
	44+29+7 :			80,00000				
	80							
155	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00						
	1 :			1,00000				
	1							
156	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25	kus	2,00000	215,05	430,10		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00						
	2 :			2,00000				
	2							
157	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	2,00000	237,48	474,96		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00						
	1+1 :			2,00000				
	2							
158	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	4,00000	237,48	949,92		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00						
	2+2 :			4,00000				
	4							
159	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	10,00000	261,05	2 610,50		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		2+4+2+2 : 10		10,00000				
160	998722205R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 48 m vodorovně do 50 m =SUMA(G181:G300)/100	%	1,80000	900,00	1 620,00	800-721	RTS 23/ II
161	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 16+14+6 : 36	m	36,00000	57,50	2 070,00		Vlastní
162	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x3 : 3	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
163	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M	RTS 23/ II
164	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x16 : 16	m	16,00000	60,95	975,20		Vlastní
165	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x14 : 14	m	14,00000	66,70	933,80		Vlastní
166	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x6 : 6	m	6,00000	82,80	496,80		Vlastní
167	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EDPM - D 50/25/50 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 382,76	2 765,52		Vlastní
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
168	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x2 : 2	ks	2,00000	575,46	1 150,92		Vlastní
169	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x4 : 4	ks	4,00000	2 570,94	10 283,76		Vlastní
170	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x2 : 2	ks	2,00000	316,71	633,42		Vlastní
171	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x2 : 2	ks	2,00000	825,93	1 651,86		Vlastní
172	722011CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE S O-KROUŽKEM Z EPDM - D 32/25/35 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	822,71	822,71		Vlastní
173	722012CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 40/25/40 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x2 : 2	ks	2,00000	839,39	1 678,78		Vlastní
174	722013CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - D 32 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 434,59	3 434,59		Vlastní
175	722014CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - DN 40 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x2 : 2	ks	2,00000	3 673,22	7 346,44		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		2		2,00000				
176	722015RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x6 : 6	ks	6,00000	111,21	667,26		Vlastní
		6		6,00000				
177	722016CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU - G 1" v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x4 : 4	ks	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
		4		4,00000				
178	722017CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PTNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	851,00	851,00		Vlastní
		1		1,00000				
179	722018CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1" v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x4 : 4	ks	4,00000	1 283,40	5 133,60		Vlastní
		4		4,00000				
180	722019CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní
		1		1,00000				
181	722020CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení v.č. E4P_I_04.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
		1		1,00000				
182	722021RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
183	722022RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 7		K1 - Klozet	229 475,10					
184	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		6 :		6,00000				
		6						
185	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		6 :		6,00000				
		6						
186	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	6,00000	158,70	952,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x6 :		6,00000				
		6						
187	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	6,00000	552,00	3 312,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x6 :		6,00000				
		6						
188	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA - pro automatické splachování a boxem	ks	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		6 :		6,00000				
		6						
189	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze	ks	6,00000	4 956,50	29 739,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x6 :		6,00000				
		6						
190	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravouhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním	ks	6,00000	2 639,25	15 835,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00						
		1x6 :		6,00000				
		6						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
191	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokřým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x6 : 6	ks	6,00000	7 365,75	44 194,50		Vlastní
				6,00000				
192	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachování, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x6 : 6	ks	6,00000	15 783,75	94 702,50		Vlastní
				6,00000				
193	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 495,50	14 973,00		Vlastní
				6,00000				
194	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkokartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x6 : 6	ks	6,00000	1 999,00	11 994,00		Vlastní
				6,00000				
195	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x6 : 6	ks	6,00000	225,40	1 352,40		Vlastní
				6,00000				
Díl: 8	Ki2 - Klozet invalidní	35 236,00						
196	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1 :	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1		1,00000				
197	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
198	725013CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní
		1		1,00000				
199	725017CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní
		1		1,00000				
200	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDAVÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1 : 1	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
		1		1,00000				
201	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - madel v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1+1 : 2	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
		2		2,00000				
202	725011CV	Ki2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní
		1		1,00000				
203	725012CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm., barva bílá v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
204	725014CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní
				1,00000				
205	725015CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku,, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní
				1,00000				
206	725016CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní
				1,00000				
207	725018CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní
				1,00000				
208	725019CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní
				1,00000				
209	725020CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU NOHOU, - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00 1x1 :	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

1

1,00000

Díl: 9		P1 - Pisoár					40 250,00		
210	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

4 :

4

4,00000

211	725022CV	P1 - PISOÁR - KERAMICKÁ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELETROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada,	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní

montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2"

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1x4 :

4

4,00000

212	725023CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

1X4 :

4

4,00000

Celkem	745 333,57

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 12.NP				67 487,75		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
3	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
4	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
5	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
6	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
7	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
8	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	759,00	15 180,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
9	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	538,20	1 076,40		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
11	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní
		příprava ke komplexnímu :						
		vyzkoušení, oživení :						
		a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :						
		5		5,00000				

Celkem	67 487,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce				1 735,76		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.12_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	218,25	763,88	801-4	RTS 23/ II
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x9 : 0,54	t	0,54000	270,00	145,80	801-3	RTS 23/ II
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	418,95	25,14	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.12_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	202,40	708,40		RTS 23/ II
Díl: 10		789 - HZS				7 360,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
11	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	2,00000	690,00	1 380,00	Prav.M	RTS 23/ II
12	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
13	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 2		733 - Demontáže potrubí a armatur				1 484,48		
14	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,05000	-2 995,81	-149,79	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci UT								
15	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	13,00000	32,78	426,14	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :								
13								
13,00000								
16	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	13,00000	33,35	433,55	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :								
13								
13,00000								
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	10,00000	57,50	575,00	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x10 :								
10								
10,00000								
18	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	5,00000	34,50	172,50		Vlastní
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x5 :								
5								
5,00000								
19	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANYCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,05000	541,65	27,08		Vlastní
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
Díl: 3		733 - Demontáže potrubí a armatur				779,01		
20	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,15000	-2 995,81	-449,37	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci UT								
21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	162,15	648,60	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x4 :								
4								
4,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
22	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

23	735494899	VYPUŠTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	5,00000	57,50	287,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1+4 :

5

5,00000

24	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,15000	541,65	81,25		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 4	733 - Rozvod potrubí	19 797,92

25	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 1/2")

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x4 :

4

4,00000

26	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 3/4")

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x2 :

2

2,00000

27	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	4,00000	375,48	1 501,92	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x4 :

4

4,00000

28	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	3,00000	380,65	1 141,95	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x3 :

3

3,00000

29	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	0,50000	453,10	226,55	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x0,50 : 0,5		0,50000				
30	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 4+3+0,5 : 7,5	m	7,50000	3,45	25,88	800-731	RTS 23/ II
31	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 15 v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x2 : 2	kus	2,00000	156,98	313,96	800-731	RTS 23/ II
32	998733206R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 60 m =SUMA(G63:G92)/100	%	4,70000	133,12	625,66	800-731	RTS 23/ II
33	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 20 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
34	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 25 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x2 : 2	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní
35	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x6 : 6	kpl	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
Díl: 5 735 - Demontáže otopných těles						11 714,43		
36	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		2+1+1+2+1+1 : 8		8,00000				
37	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 4 : 4	kus	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II
		4,00000						
38	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 4 : 4	kus	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II
		4,00000						
39	998734206R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 60 m =SUMA(G98:G126)/100	%	0,55000	96,72	53,20	800-731	RTS 23/ II
40	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x2 : 2	ks	2,00000	419,52	839,04		Vlastní
		2,00000						
41	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
		1,00000						
42	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x1 : 1	ks	1,00000	185,15	185,15		Vlastní
		1,00000						
43	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	586,96	1 173,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x2 : 2		2,00000				
44	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	602,60	602,60		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x1 : 1		1,00000				
45	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G, 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	619,16	619,16		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x1 : 1		1,00000				
46	734007CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA. IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x4 : 4		4,00000				
Díl: 6		735 - Otopná tělesa				97 709,20		
47	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1+2+1 : 4		4,00000				
48	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	4,00000	17,25	69,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1+2+1 : 4		4,00000				
49	998735206R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 60 m	%	3,65000	719,15	2 624,90	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

=SUMA(G133:G158)/100

50	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Greay Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRCHKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 15/596 (530) / 100,	ks	1,00000	10 494,90	10 494,90		Vlastní

model 3-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x1 :

1

1,00000

51	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 23/596 (530) / 136, model	ks	2,00000	18 779,50	37 559,00		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin).

- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x2 :

2

2,00000

52	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 41/566 (500) / 210,	ks	1,00000	42 223,40	42 223,40		Vlastní

model 6-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		- typ: ocelové článkové/počet článků/ stavební výška/ přípojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x1 : 1		1,00000				
53	735004RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
				1,00000				
54	735005RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 2 : 2	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
				2,00000				
55	735006RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
				1,00000				
56	735007RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1+2+1 : 4	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
				4,00000				
Díl: 7	733 - Rozvod potrubí					2 456,25		
57	998767206R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně =SUMA(G165:G170)/100	%	2,75000	15,00	41,25	800-767	RTS 23/ II
58	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x6 : 6	kg	6,00000	172,50	1 035,00		Vlastní
				6,00000				
59	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00 1x6 :	kg	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

6

6,00000

Díl: 8	783 - Nátěry	396,75

60	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	4,00000	69,00	276,00	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x4 :

4

4,00000

61	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	3,50000	34,50	120,75	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x3,50 :

3,5

3,50000

Díl: 9	734 - Armatury	253,51

62	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	3,50000	34,50	120,75	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

2+1+0,5 :

3,5

3,50000

63	998713206R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m	%	3,85000	2,85	10,97	800-713	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G185:G196)/100

64	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x2 :

2

2,00000

65	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm	bm	1,00000	35,88	35,88		Vlastní

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x1 :

1

1,00000

66	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm	bm	0,50000	44,85	22,43		Vlastní

v.č. E4P_U_03.12_00, E4P_U_04.12_00

1x0,50 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		0,5		0,50000				

Celkem						143 687,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				40 035,00		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR12.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál "Kompaktní podstanice" např.: PXC22.1-E.D" : 1	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní
				1,00000				
2	1.02a	Rozvaděč +DMR12.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
				1,00000				
3	1.03a	Rozvaděč +DMR12.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál Switch : 1	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
				1,00000				
Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				29 955,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR12.WC, materiál V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dřívě demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení : Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v : závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, : jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované : konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. : 1	ks	1,00000	20 110,00	20 110,00		Vlastní
				1,00000				
5	2.01b	Rozvaděč +DMR12.WC, montáž V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dřívě demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení : Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :	ks	1,00000	9 845,00	9 845,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :
jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :
1

1,00000

Díl: 3		KABELY					30 306,60	
6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	45,00000	29,90	1 345,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 45

45,00000

7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	45,00000	56,50	2 542,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 45

45,00000

8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	218,00000	13,80	3 008,40		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 218

218,00000

9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž	m	218,00000	52,00	11 336,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 218		218,00000				
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál	m	16,00000	24,20	387,20		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16		16,00000				
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16		16,00000				
12	3.02a	CYA 4, materiál	m	100,00000	17,30	1 730,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100		100,00000				
13	3.02b	CYA 4, montáž	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100		100,00000				
14	3.03a	CYA 6, materiál	m	50,00000	26,50	1 325,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50		50,00000				
15	3.03b	CYA 6, materiál	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50		50,00000				
Díl: 4		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				28 305,00		
16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál	m	20,00000	264,50	5 290,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20		20,00000				
17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20		20,00000				
18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál	m	100,00000	44,90	4 490,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100		100,00000				
19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	33,40	3 340,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100		100,00000				
20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	44,90	2 245,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	33,40	1 670,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlis, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlis, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	3,00000	805,00	2 415,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3 3,00000								
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž	ks	3,00000	575,00	1 725,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP					
R:	D.1.4.4	Měření a regulace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :					
		Instalační materiál : 3		3,00000			
26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00	Vlastní
		(v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) :					
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :					
		Stavební úpravy : 1		1,00000			
27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00	Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :					
		Instalační materiál : 1		1,00000			
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				15 722,50	
28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zed', materiál	ks	3,00000	1 718,00	5 154,00	Vlastní
		Polní instrumentace : 3		3,00000			
29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zed', montáž	ks	3,00000	402,50	1 207,50	Vlastní
		Polní instrumentace : 3		3,00000			
30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál	ks	2,00000	1 092,50	2 185,00	Vlastní
		Polní instrumentace : 2		2,00000			
31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž	ks	2,00000	598,00	1 196,00	Vlastní
		Polní instrumentace : 2		2,00000			
32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál	ks	2,00000	1 437,50	2 875,00	Vlastní
		Polní instrumentace : 2		2,00000			
33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž	ks	2,00000	517,50	1 035,00	Vlastní
		Polní instrumentace : 2		2,00000			
34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž	ks	4,00000	517,50	2 070,00	Vlastní
		Ostatní : 4		4,00000			
Díl: 6		SOFTWARE				55 200,00	
35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR12.WC, Software	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávajících vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
Díl: 7		OSTATNÍ				90 930,50		
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož. funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 023,50	16 376,00		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní

Celkem	290 454,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS12.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.12, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0062	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0063	Vyhledání přípojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0064	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0065	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0066	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0067	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0068	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0069	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				214 458,30		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní

IP20, D+M

5*1=5 :

5

5,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

4*1=4 :

4

4,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní

7*1=7 :

7

7,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	1,00000	2 925,00	2 925,00		Vlastní

PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
				4,00000				
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	1 636,50	4 909,50		Vlastní
				3,00000				
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 18*1=18 : 18	ks	18,00000	2,30	41,40		Vlastní
				18,00000				
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 5*1=5 : 5	ks	5,00000	4,60	23,00		Vlastní
				5,00000				
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 7*1=7 : 7	ks	7,00000	267,00	1 869,00		Vlastní
				7,00000				
24	Pol__0016	Mechanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
				1,00000				
25	Pol__0017	Mechanismus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 2*1=2 : 2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
				2,00000				
26	Pol__0018	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	43,10	86,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
28	Pol__0020	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M	ks	7,00000	1 174,50	8 221,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
29	Pol__0021	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	7,00000	727,50	5 092,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
30	Pol__0022	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	7,00000	27,20	190,40		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
31	Pol__0023	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	27,20	108,80		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
32	Pol__0024	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
33	Pol__0025	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	3,00000	819,50	2 458,50		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
34	Pol__0026	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	100,00000	39,80	3 980,00		Vlastní
		100*1=100 :						
		100		100,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	230,00000	44,10	10 143,00		Vlastní
		230*1=230 :						
		230		230,00000				
37	Pol__0029	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	60,00000	50,50	3 030,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
38	Pol__0030	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	145,00000	54,50	7 902,50		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
41	Pol__0033	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
42	Pol__0034	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
43	Pol__0035	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
44	Pol__0036	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
45	Pol__0037	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 :						
		180		180,00000				
46	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
47	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
48	Pol__0040	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	13,00000	53,00	689,00		Vlastní
		13*1=13 :						
		13		13,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	21,00000	221,50	4 651,50		Vlastní
		21*1=21 :						
		21		21,00000				
50	Pol__0042	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
51	Pol__0043	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
53	Pol__0045	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1m, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
145*1=145 : 145 145,00000								
54	Pol__0046	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
55	Pol__0047	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
D+M 4*1=4 : 4 4,00000								
56	Pol__0048	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
15*1=15 : 15 15,00000								
57	Pol__0049	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								
58	Pol__0050	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0051	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atestem, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
0,3*1=0,3 :								
0,3				0,30000				
60	Pol__0052	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů, D+M	ks	7,00000	966,00	6 762,00		Vlastní
7*1=7 :								
7				7,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	35,00000	78,00	2 730,00		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
62	Pol__0054	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	5,00000	108,00	540,00		Vlastní
5*1=5 :								
5				5,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
65	Pol__0057	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	35,00000	42,70	1 494,50		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
66	Pol__0058	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
67	Pol__0059	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
6*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
68	Pol__0060	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
				550,00000				
69	Pol__0061	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 70*1=70 : 70	m2	70,00000	8,10	567,00		Vlastní
				70,00000				
Celkem						256 342,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 $\overline{1}$ *1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 $\overline{1}$ *1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 $\overline{1}$ *1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 $\overline{3}$ *1=3 :						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 $\overline{3}$ *1=3 :						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 $\overline{1}$ *1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 $\overline{25}$ *1=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.640*1=40 : 40		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6				10	10,00000			
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6				40	40,00000			
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6				30	30,00000			
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6				5	5,00000			
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6				5	5,00000			
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6				5	5,00000			
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6				5	5,00000			
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6				1	1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.620*1=20 :				20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
dle TZ E4P_Y_01.12 - viz SO 21.12_D.1.4.63*1=3 :				10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.616 prostup. *0,002(plocha 1 prost.)=0,032m2 :				0,04				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.631 prostup. *0,003=0,009m2 :				0,01				
29	Pol__0029	Doplnění sádkokartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.66*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 Γ *1=1 :	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1		1,00000				
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 Γ *5*1=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 Γ *1,5=1,5 :	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 Γ *1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 Γ *1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.12 - viz SO 21.12_D.1.4.6 Γ *0,50=22 :	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 6*1=6 :	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 :	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 : 1,65		1,65000				
39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 125*1=125 : 125	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní
				125,00000				
40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Ohlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní
Celkem						91 370,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				74 619,62		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
		vč. manipulace a přesunu hmot :						
		komplet : 1,00		1,00000				
2	725.1/R01	Zpětná montáž původního držáku na látkové ručníky	ks	2,00000	225,00	450,00		Vlastní
3	725.1/SPC01	Dávkovač mýdla - odkaz Dm	ks	7,00000	2 092,15	14 645,05		Vlastní
		automatický bezdotykový dávkovač mýdla :						
		rozm. 181x257x100/91 mm :						
		infračervený senzor reagující na přítomnost rukou :						
		ve vzdál. 0-10 cm :						
		objem nádrže na mýdlo 500 ml. :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		dodávka - odkaz Dm : 7,00		7,00000				
4	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp	ks	1,00000	5 133,58	5 133,58		Vlastní
		nástěnný přebalovací pult, barva bílá :						
		rozm. 771x552x100/700 mm :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		podrob.popis, schema, foto :						
		dodávka - odkaz Pp : 1,00		1,00000				
5	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8	ks	7,00000	571,35	3 999,45		Vlastní
		WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		podrob.popis, schema, foto :						
		dodávka - odkaz W8 : 7,00		7,00000				
6	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2	ks	6,00000	1 234,00	7 404,00		Vlastní
		bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk :						
		rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		podrob.popis, schema, foto :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		dodávka - odkaz W2 : 6,00		6,00000				
7	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00	ks	1,00000	315,25	315,25		Vlastní
				1,00000				
8	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3 nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 5,00	ks	5,00000	1 694,00	8 470,00		Vlastní
				5,00000				
9	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4 zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 3,00	ks	3,00000	531,30	1 593,90		Vlastní
				3,00000				
10	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5 instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 6,00	ks	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
				6,00000				
11	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6 objem 3i, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 3,00	ks	3,00000	337,26	1 011,78		Vlastní
				3,00000				
12	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7	ks	5,00000	3 457,30	17 286,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 5,00			5,00000			
13	725.1/SPC11	Dávkoč mýdla malý - odkaz Dm1 dávkoč mýdla mechanický, nerez : rozm. 95x150x115 mm : objem nádrže 400 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm1 : 3,00	ks	3,00000	411,37	1 234,11		Vlastní
					3,00000			
14	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 2,00	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
					2,00000			
Díl: 787		Zasklívání				13 687,35		
15	78791111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 1218,1220 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2	m2	0,73600	2 204,35	1 622,40	800-787	RTS 23/ II
					0,73600			
16	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 1218,1220 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2	m2	3,92000	1 195,00	4 684,40	800-787	RTS 23/ II
					3,92000			
17	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)	m2	4,65600	1 342,44	6 250,40	SPCM	RTS 23/ II
					4,65600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.12	Rekonstrukce sociálního zařízení 12.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
18	998787205R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně	%	125,57200	9,00	1 130,15	800-787	RTS 23/ II

Celkem	88 306,97							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 529,93		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.13 - m.č. 1313 + 1318 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,02790	36 500,00	1 018,35	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.13 : 23,60+22,94	m2	46,54000	120,00	5 584,80	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.13 - m.č. 1320 : 5,90*4,00	m2	23,60000	790,00	18 644,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.13 - m.č. 1318 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	22,94000	940,00	21 563,60	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,90+5,825	m	11,72500	85,00	996,63	801-4	RTS 23/ II
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	90,00	720,00	801-1	RTS 23/ II
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

4,00*2

8,00000

8	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	kg	32,08500	30,00	962,55	SPCM	RTS 23/ II

27,90*1,15

32,08500

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké						71 686,80	

9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,12000	1 980,00	35 877,60	801-1	RTS 23/ II

nad keram.obklady : 18,12*2*0,50

18,12000

10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	8,22000	60,00	493,20	801-1	RTS 23/ II

11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1xopláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	18,12000	1 450,00	26 274,00		Vlastní

deska ohnivzdorná impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.13 :

m.č. 1318 : (1,60+0,50)*4,00

8,40000

m.č. 1320 : (1,19+1,24)*4,00

9,72000

12	347015139R01	Předstěna SDK,tl.115mm,ocel.kce CW,1x DFRIEH2 12,5mm	m2	8,22000	1 100,00	9 042,00		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

deska protipožární impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.13 : (3,50+3,35)*1,20

8,22000

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké						34 910,78	

13	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II

rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :

zámek nízký, zajištěné otevírání :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

revizní dvířka VZT : 2,00

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	16,53115	960,00	15 869,90	801-1	RTS 23/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.13 + TZ : m.č. 1318 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56) 9,08925 m.č. 1320 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60) 6,33190 m.č. 1324 : 1,85*0,60 1,11000								
15	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	1,92000	1 350,00	2 592,00	801-1	RTS 23/ II
bez dodávky izolace deska DFH2 : doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.13 + TZ : m.č. 1318 : 2,00*0,96 1,92000								
16	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	18,45115	90,00	1 660,60	801-1	RTS 23/ II
jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115				16,53115				
1,92				1,92000				
17	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00		2,00000				
18	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,45115	190,00	3 505,72		Vlastní
19	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	18,45115	50,00	922,56		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 021,29		
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.13 : m.č. 1313 : 4,00 m.č. 1318 : 2,00 m.č. 1320 : 2,00		4,00000 2,00000 2,00000				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	35,07000	90,00	3 156,30	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : m.č. 1318 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30 m.č. 1320 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30		18,86000 16,21000				
22	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomoci profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)		1,02500 2,32500				
23	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,27750	420,00	9 356,55	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství nad keram.obklady : viz. č.v. E4P/S/05.13 - m.č. 1318 : 5,825*1,90 viz. č.v. E4P/S/05.13 - m.č. 1320 : 5,90*1,90		11,06750 11,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,00000	240,00	1 680,00	801-1	RTS 23/ II

3,00+(4,00*0,50*2)

7,00000

25	612451121R01	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu	m2	73,98458	350,00	25 894,60		Vlastní

cement.stěrková hmota, tl. 10 mm :

pod keramický obklad do v. 200 cm :

m.č. 1318 :

na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00

37,64000

-3,47*1,20

-4,16400

(1,04+1,765+1,04)*0,30

1,15350

-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)

-4,63560

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

-0,60*0,60

-0,36000

m.č. 1320 :

na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00

38,44000

-3,35*1,20

-4,02000

(1,04+3,61+1,04)*0,30

1,70700

-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)

-5,35440

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

m.č. 1324 :

na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00

11,02000

pásek od v. 200 cm :

m.č. 1318 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10

1,70550

m.č. 1320 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10

1,62100

m.č. 1324 :

na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10

0,64100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1318 část, sloup do v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
		m.č. 1318 část, sloup pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
26	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	4,65600	140,00	651,84		Vlastní
		m.č. 1318,1320 : (0,46+2,45)*0,80*2		4,65600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 596,52		
27	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	43,24638	65,00	2 811,01	801-4	RTS 23/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
28	632471115R01	Vyrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	43,24638	550,00	23 785,51		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.13 :						
		m.č. 1318 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1320 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1324 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
Díl: 64		Výplně otvorů				12 600,00		
29	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00		2,00000				
30	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojítkých oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :						
		dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :						
		celkové promazání, dokompletace a dočištění :						
		nejedná se ovnější plochu vnějších okenních křídel :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komplet : 1,00		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 750,00		
31	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
		2+1		3,00000				
32	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakovaně : komplet : 1,00		1,00000				
33	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
		barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd1 : 2,00		2,00000				
34	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
		barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd2 : 1,00		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 321,60		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	12,00000	80,00	960,00	800-3	RTS 23/ II
		8,00*1,00*1,50		12,00000				
36	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	67,02000	80,00	5 361,60	800-3	RTS 23/ II
		(18,37+21,93+4,38)*1,50		67,02000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 746,78		
37	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	97,69800	110,00	10 746,78	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel : (6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25) 65,00*0,33			76,24800 21,45000			
38	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				80 554,34		
39	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B04 část : m.č. 1319 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97)	m2	8,02400	80,00	641,92	801-3	RTS 23/ II
40	962031143R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B06 část : m.č. 1320 : 5,90*4,00 viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B04 : m.č. 1317 : (2,36+1,65)*4,00 -0,80*1,97 m.č. 1319 část : 1,625*4,00	m2	44,56400	85,00	3 787,94	801-3	RTS 23/ II
41	962031144R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B06 část : m.č. 1318 : (5,50+0,325)*4,00	m2	23,30000	89,00	2 073,70	801-3	RTS 23/ II
42	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B05 :	m2	8,34000	120,00	1 000,80	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1318 : 3,54*1,40		4,95600				
		m.č. 1320 : 2,82*1,20		3,38400				
43	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	21,66125	155,00	3 357,49	801-3	RTS 23/ II
		demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :						
		m.č. 1317 : 2,36*1,55		3,65800				
		m.č. 1318 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53)		8,22300				
		(0,675*0,65)+(1,00*0,15)		0,58875				
		2,00*0,96		1,92000				
		m.č. 1319 : 2,40*1,55		3,72000				
		m.č. 1320 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60)		2,44150				
		m.č. 1324 : 1,85*0,60		1,11000				
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	42,46000	65,00	2 759,90	801-3	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B12 :						
		m.č. 1317, 1318, 1319, 1320, 1324 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
45	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,46000	70,00	2 972,20	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B12 :						
		m.č. 1317, 1318, 1319, 1320, 1324 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B01 : 2,00+2,00		4,00000				
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)		6,30400				
48	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B11 : 2,00		2,00000				
49	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B11 : 0,85*2*2	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
				3,40000				
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm : m.č. 1319 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2 viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm : m.č. 1320 : 5,90*4,00 viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B04 : m.č. 1317 : ((2,36+1,65)*4,00)*2 -0,80*1,97*2 m.č. 1319 část : 1,625*4,00*2 viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm : m.č. 1318 : (5,50+0,325)*4,00	m2	104,87600	99,00	10 382,72	801-3	RTS 23/ II
				16,04800				
				23,60000				
				32,08000				
				-3,15200				
				13,00000				
				23,30000				
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B13 : m.č. 1317 : (2,36+1,55)*2*2,10 -0,80*1,97*2 m.č. 1318 : (6,03+3,09)*2*2,10 (1,75*0,30)+(3,54*0,15) -(0,80*1,97)-(1,75*3,04) m.č. 1319 : (2,40+1,55)*2*2,10	m2	104,18860	120,00	12 502,63	801-3	RTS 23/ II
				16,42200				
				-3,15200				
				38,30400				
				1,05600				
				-6,89600				
				16,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1320 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		m.č. 1324 : (2,28+1,85)*2*2,10		17,34600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
52	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B13 :						
		m.č. 1317 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1318 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		-3,54*(1,20+0,15)		-4,77900				
		m.č. 1319 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 1320 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		-2,82*(1,20+0,15)		-3,80700				
		m.č. 1324 : (2,28+1,85+2,28)*2,10		13,46100				
		-0,90*1,97		-1,77300				
53	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B07 : 3+2+7		12,00000				
54	766111820R01	Demontáž WC stěn plných	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
		demontáž sestavy WC kabin, HPL desky :						
		vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B10 :						
		m.č. 1318 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00			15,08000			
		m.č. 1320 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00			13,70000			
55	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod.	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.13 : 2,00+1,00			3,00000			
56	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	42,46000	3,00	127,38		Vlastní
57	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
		včetně dodávky lepidla.						
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)			4,04800			
58	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		91,7176			91,71760			
59	96/R03	Demontáž držáku na ručník, pro zpětné použití	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B03 : 2,00			2,00000			
		bez poškození, uskladnit :						
60	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm	m2	7,40000	250,00	1 850,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B05 :						
		m.č. 1324 : 1,85*4,00			7,40000			
61	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání	m2	42,46000	250,00	10 615,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B12 :						
		m.č. 1317, 1318, 1319, 1320, 1324 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38			42,46000			
62	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2	m2	42,46000	350,00	14 861,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B12 :						
		m.č. 1317, 1318, 1319, 1320, 1324 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38			42,46000			
63	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání	m2	4,40000	145,00	638,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B06 část :						
		m.č. 1318 : 4,00*0,15*2			1,20000			
		m.č. 1320 : 4,00*0,20*2			1,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B04 :

m.č. 1318 : 4,00*0,30

1,20000

m.č. 1320 : 4,00*0,10

0,40000

64	974042535R01	Vysekání ryh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní

v rámci vybourání vstup. ocel. dveřních zárubní :

m.č. 1313 : 0,80*2

1,60000

65	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní

viz. č.v. E4P/S/04.13 - odkaz B09 : 2+1

3,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	13 986,88

66	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,36065	1 350,00	13 986,88	801-4	RTS 23/ II

Díl: 711	Izolace proti vodě	55 507,23

67	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	79,41638	55,00	4 367,90	800-711	RTS 23/ II

viz. č.v. E4P/S/05.13 + E4P/S/07.13 :

plochy vodorovné :

m.č. 1318 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)

18,71388

-(1,50+0,60)*0,10

-0,21000

-3,50*0,15

-0,52500

m.č. 1320 : 6,00*3,61

21,66000

-(1,19+1,24)*0,10

-0,24300

-3,35*0,15

-0,50250

m.č. 1324 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)

4,35300

plochy svislé :

m.č. 1318 :

v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20

1,66400

(1,60+0,60+0,10)*0,20

0,46000

v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20

11,73600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1320 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1324 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
68	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	92,48138	350,00	32 368,48	800-711	RTS 23/ II
		jednovrstvá						
		viz. č.v. E4P/S/05.13 + E4P/S/07.13 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 1318 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 1320 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1324 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		plochy svislé :						
		m.č. 1318 :						
		v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20		1,66400				
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1320 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 1324 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 1318 : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25		2,08000				
		(1,60+0,60+0,10)*0,25		0,57500				
		(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25		2,44500				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 1320 : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25		2,63250				
		(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25		3,19250				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 1324 : (2,28+1,01+0,95)*0,25		1,06000				
		(2,28+0,84)*0,25		0,78000				
69	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,06000	125,00	6 382,50	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 1318 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765		8,32000				
		1,60+0,60+0,10		2,30000				
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50		9,78000				
		m.č. 1320 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24		10,53000				
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15		12,77000				
		m.č. 1324 : 2,28+1,01+0,95		4,24000				
		2,28+0,84		3,12000				
70	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	23,22000	125,00	2 902,50	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 1318 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1)		10,67000				
		m.č. 1320 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1)		9,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1324 : (0,20*2)+(1,20*2)		2,80000				
71	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	39,00000	155,00	6 045,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 1318 : 17,00		17,00000				
		m.č. 1320 : 18,00		18,00000				
		m.č. 1324 : 4,00		4,00000				
72	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější	kus	11,86000	145,00	1 719,70		Vlastní
		m.č. 1318 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1)		5,51000				
		m.č. 1320 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)		6,35000				
73	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	537,86080	3,20	1 721,15	800-711	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			218 022,00			
74	766669113R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	2,00000	75,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
75	766669117R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	400,00	800,00	800-766	RTS 23/ II
77	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (224+129+129+129)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :						
		atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm :						
		nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :						
		dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :						
		a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :						
		výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :						
		viz. m.č. E4P/S/05.13 - m.č. 1320 :						
		a specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		komplet : 1,00		1,00000				
78	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (297+153+153)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.13 - m.č. 1318 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00		1,00000				
79	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá kompakť.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.13 - m.č. 1320 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	1,00000	12 310,00	12 310,00		Vlastní
				1,00000				
80	766/R04	Dělicí pisoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakť.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.13 - m.č. 1320 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	3,00000	2 490,00	7 470,00		Vlastní
				3,00000				
81	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	30 800,00	30 800,00		Vlastní
82	76666/SPC01	Dveřní kování, štitové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní
83	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
84	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
86	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plné, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II

požární odolnost EI 30 DP3-C-S :

kouřotěsné s padací těsnící lištou :

barevnost bude určena architektem interiéru :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

- odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00

2,00000

87 998766206R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m
50 m vodorovně

% 2 148,00000 1,50 3 222,00 800-766 RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	75 266,08					
88	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	43,24638	4,00	172,99	800-771	RTS 23/ II
89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,24638	45,00	1 946,09	800-771	RTS 23/ II
90	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	2,50000	70,00	175,00	800-771	RTS 23/ II
		0,80+0,80+0,90	2,50000					
91	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	43,24638	690,00	29 840,00	800-771	RTS 23/ II

lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez podlah :

m.č. 1318 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)

18,71388

-(1,50+0,60)*0,10

-0,21000

-3,50*0,15

-0,52500

m.č. 1320 : 6,00*3,61

21,66000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 1324 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
92	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	54,14050	85,00	4 601,94	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 1318 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 1320 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 1324 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35300	15,00	65,30	800-771	RTS 23/ II
94	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	43,24638	12,00	518,96	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		43,24638		43,24638				
95	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	40,62070	650,00	26 403,46		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez podlah :						
		odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788		40,62070				
96	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	4,78800	600,00	2 872,80		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez podlah :						
		m.č. 1318 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05		4,78800				
97	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	48,57000	25,00	1 214,25		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez podlah :						
		m.č. 1318 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1320 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 1324 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
98	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinací keram.dlažby	m2	38,89338	80,00	3 111,47		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez podlah : 43,24638-4,353		38,89338				
99	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
100	998771206R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně	%	713,42260	5,50	3 923,82	800-771	RTS 23/ II
Díl: 781		Obklady keramické				160 214,74		
101	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		98,2295+3,0615+5,0785+0,15308		106,52258				
102	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	106,52258	25,00	2 663,06	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
103	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	110,68550	3,00	332,06	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 1318 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 1320 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1324 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
		ostatní :						
		m.č. 1318 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)		27,13500				
		m.č. 1320 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2)		21,01000				
		m.č. 1324 : 2,10*4		8,40000				
104	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrováný obklad	m2	106,35555	320,00	34 033,78		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05		106,35555				
105	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrováný obklad	m2	5,49316	320,00	1 757,81		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05		5,49316				
106	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	62,80000	350,00	21 980,00		Vlastní
		svislé a vodorovné nároží :						
		m.č. 1318 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10)*2		29,68000				
		m.č. 1320 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10)*2		33,12000				
107	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	62,00000	5,00	310,00		Vlastní
		26+28+8		62,00000				
108	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	142,37790	20,00	2 847,56		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1318 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)		60,70000				
		(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)		7,90000				
		m.č. 1320 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)		35,22000				
		m.č. 1324 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				
109	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	3,06150	950,00	2 908,43		Vlastní
		montáž :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez obkladů : m.č. 1318 část : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
110	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm montáž : lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez obkladů : pásek od v. 200 cm : m.č. 1318 : na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10 na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10 m.č. 1320 : na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10 na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10 m.č. 1324 : na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10 na SDK : 1,85*0,10	m2	5,07850	750,00	3 808,88		Vlastní
111	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm montáž : lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez obkladů : m.č. 1318 : na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00 -3,47*1,20	m2	98,22950	750,00	73 672,13		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,04+1,765+1,04)*0,30		1,15350				
		-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)		-4,63560				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		-0,60*0,60		-0,36000				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00		8,40000				
		3,47*(1,20+0,15)		4,68450				
		m.č. 1320 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00		38,44000				
		-3,35*1,20		-4,02000				
		(1,04+3,61+1,04)*0,30		1,70700				
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)		-5,35440				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00		10,12000				
		3,35*(1,20+0,15)		4,52250				
		m.č. 1324 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00		11,02000				
		na SDK : 1,85*2,00		3,70000				
112	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup	m2	0,15308	950,00	145,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.13 - spárořez obkladů :						
		m.č. 1318 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
113	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům	m	52,31580	40,00	2 092,63		Vlastní
		(5,07850+0,15308)/0,10		52,31580				
114	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá	m	60,16317	45,00	2 707,34		Vlastní
		52,3158*1,15		60,16317				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	998781206R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 60 m	%	1 540,52630	4,00	6 162,11	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 433,78		
116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	5,70650	210,00	1 198,37	800-783	RTS 23/ II
117	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	5,70650	70,00	399,46	800-783	RTS 23/ II
118	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,70650	19,00	108,42	800-783	RTS 23/ II
119	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozi ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21 dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2 (2,05+1,00+2,05)*0,275*1	m2	5,70650	75,00	427,99		Vlastní
120	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby m.č. 1318 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325) -(1,50+0,60)*0,10 -3,50*0,15 m.č. 1320 : 6,00*3,61 -(1,19+1,24)*0,10 -3,35*0,15 m.č. 1324 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)	m2	43,24638	2,00	86,49		Vlastní
121	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615 keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308	m2	106,52258	2,00	213,05		Vlastní
Díl: 784		Malby				28 852,75		
122	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	196,32400	15,00	2 944,86	800-784	RTS 23/ II
123	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné viz. č.v. E4P/S/05.13 : m.č. 1318 : (6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90 (0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86	m2	196,32400	110,00	21 595,64	800-784	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,86+1,765+1,86)*0,30		1,64550				
		18,37+(3,415*0,96)		21,64840				
		-(1,765*3,00)+4,00		-1,29500				
		m.č. 1320 : (6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90		21,67200				
		(0,40+0,40)*1,86		1,48800				
		(1,86+3,61+1,86)*0,30		2,19900				
		-(3,61*3,00)+4,00		-6,83000				
		21,93+(3,61*1,86)		28,64460				
		m.č. 1324 : (2,28+1,85)*2*0,75		6,19500				
		2,28*1,85		4,21800				
		m.č. 1313 : (9,40+2,25)*2*3,00		69,90000				
		-(4,20*1,00)+4,00		-0,20000				
		9,40*2,25		21,15000				
124	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	9,81620	180,00	1 766,92	800-784	RTS 23/ II
		196,324*0,05		9,81620				
125	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	196,32400	2,50	490,81	800-784	RTS 23/ II
126	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovacích pásky 50 mm	m	78,47370	10,00	784,74	800-784	RTS 23/ II
		52,3158*1,50		78,47370				
127	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	39,95500	12,00	479,46	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů :						
		m.č. 1318 : (0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)		7,50000				
		m.č. 1320 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)		12,67500				
		m.č. 1324 : 1,00*2,05		2,05000				
		m.č. 1313 : (0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)		17,73000				
128	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,86000	12,00	790,32	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 1318,1320,1324,1313 : 18,37+21,93+4,38+21,18		65,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				124 472,52		
129	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,56600	-1 000,00	-566,00	801-3	RTS 23/ II
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
130	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,19800	1 000,00	3 198,00	801-3	RTS 23/ II
131	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,73000	2 500,00	1 825,00	801-3	RTS 23/ II
132	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,93500	1 000,00	7 935,00	801-3	RTS 23/ II
133	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II
kategorie 17 02 02								
134	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,48200	-1 200,00	-578,40		Vlastní
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
135	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	5,79300	1 350,00	7 820,55		Vlastní
136	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórobeton	t	8,26000	1 000,00	8 260,00		Vlastní
137	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,53300	1 450,00	772,85		Vlastní
138	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,50276	350,00	9 625,97	801-3	RTS 23/ II
139	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	275,02762	220,00	60 506,08	801-3	RTS 23/ II
140	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,50276	250,00	6 875,69	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
141	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,01657	23,50	3 877,89	801-3	RTS 23/ II
142	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,50276	330,00	9 075,91	801-3	RTS 23/ II
143	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	192,51933	30,00	5 775,58	801-3	RTS 23/ II

Celkem	1 042 474,02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 497,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D"	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 60 m - z položek 767.01-767.10 - 1,86%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 059,09		
12	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "D" - 2 ks : m2 4,72 :						
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :						
13	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	7,14000	24,20	172,79		Vlastní
14	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	7,14000	80,30	573,34		Vlastní
15	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	7,14000	149,00	1 063,86		Vlastní
16	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	143,00	1 021,02		Vlastní
17	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	172,00	1 228,08		Vlastní

Celkem						21 556,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl: 1		800 - Stavební práce	22 191,15					
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00 1x44 : 44	m	44,00000	218,25	9 603,00	801-4	RTS 23/ II
				44,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,79000	423,90	334,88	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,79x10 : 7,9	t	7,90000	270,00	2 133,00	801-3	RTS 23/ II
				7,90000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,79000	270,90	214,01	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,74000	23,76	112,62	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,79000	389,25	307,51	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,53000	43,38	239,89	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,79000	418,95	330,97	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	12,24	9,67	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00 1x44 : 44	m	44,00000	202,40	8 905,60		RTS 23/ II
				44,00000				
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj	1 888,30					
11	725025RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1 :

1

1,00000

12	725024CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 11	ZN2 - Napájecí zdroj	1 888,30						

13	725027RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1 :

1

1,00000

14	725026CV	ZN2 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 12	ZN3 - Napájecí zdroj	2 967,00						

15	725030RP	MONTÁŽ DROJE - 230 V / 24 DC	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

2 :

2

2,00000

16	725028CV	ZN3 - NAPIJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/ 24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V, DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení	ks	2,00000	1 196,00	2 392,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: 13	U1 - Umyvadlo	58 794,90						

17	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	ks	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 6 : 6		6,00000				
18	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	ks	6,00000	230,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 6 : 6		6,00000				
19	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	ks	6,00000	287,50	1 725,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 6 : 6		6,00000				
20	725032CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6		6,00000				
21	725035CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	6,00000	299,00	1 794,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6		6,00000				
22	725031CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze	ks	6,00000	2 948,60	17 691,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6		6,00000				
23	725033CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6		6,00000				
24	725034CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

6 6,00000

25	725035CV	U1 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČEERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	6,00000	4 427,50	26 565,00		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x6 :

6 6,00000

Díl: 14	U2 - Umývatko	9 145,30

26	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	ks	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1 :

1 1,00000

27	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	ks	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1 :

1 1,00000

28	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	ks	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1 :

1 1,00000

29	725037CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	57,00	57,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1 1,00000

30	725036CV	U2 - UMÝVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ - rozměr 46x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	1 995,25	1 995,25		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1 1,00000

31	725039CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
32	725040CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4 v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	465,75	465,75		Vlastní
33	725041CV	U2 - STOJÁKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	4 727,50	4 727,50		Vlastní
34	725042CV	U2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	299,00	299,00		Vlastní
Díl: 15					18 487,00			
35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1 : 1	ks	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1 : 2	ks	2,00000	115,00	230,00	800-721	RTS 23/ II
37	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1 : 1	ks	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II
38	725044CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Obs. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
39	725043CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
40	725046CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	524,00	524,00		Vlastní
41	725047CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
42	725048CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
43	725049CV	Ui - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní
44	725050CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	149,50	299,00		Vlastní
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Uch. soustava /
45	725051CV	Ui - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchyty, sady do stěny	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1

1,00000

46	725052CV	Ui - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1

1,00000

47	725053RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1

1,00000

48	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model s zrcadla	ks	2,00000	690,00	1 380,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1+1 :

2

2,00000

Díl: 16	B1 - Bidet	30 587,70						

49	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	ks	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

2 :

2

2,00000

50	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	ks	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

2 :

2

2,00000

51	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	ks	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.12_00, E4P_I_04.12_00, E4P_I_05.12_00, E4P_I_06.12_00

4 :

4

4,00000

52	725829503R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav	ks	2,00000	517,50	1 035,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		1x2 :						
		2		2,00000				
53	725054CV	B1 - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - délka 55x37 cm, s otvorem pro baterii, barva bílá ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	4 812,75	9 625,50		Vlastní
54	725055CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada s chromovanými krytkami v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	57,50	115,00		Vlastní
55	725056CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - samonosný montážní prvek pro bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčku, výška 82 cm, délka 50 cm, hloubka 10 cm v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	6 739,00	13 478,00		Vlastní
56	725057CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40 v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	138,00	276,00		Vlastní
57	725058CV	B1 - STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ BIDETOVÁ - s keramickou kartuší, s perlátorem na kloubu, včetně, odtokové garnitury a flexibilních hadic. v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 120,10	2 240,20		Vlastní
58	725059CV	B1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x4 : 4	ks	4,00000	149,50	598,00		Vlastní
Díl: 17 VP - Vpusť					2 103,35			
59	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75 v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1 :	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Obs. soustava /
	1			1,00000				
60	725060CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ UÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní
				1,00000				
61	725061CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní
				1,00000				
Díl: 18		Or - Osoušeč rukou				20 461,65		
62	725529301R00	Montáž infrazářiče v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x3 : 3	ks	3,00000	460,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
				3,00000				
63	998725206R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 60 m vodorovně do 50 m =SUMA(G307:G563)/100	%	0,51000	500,00	255,00	800-721	RTS 23/ II
64	725062CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUEŠEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý , RPM 24500 U/min, 3 mm, v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x3 : 3	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní
				3,00000				
Díl: 19		767 - Konstrukce zámečnické				12 281,25		
65	998767206R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně =SUMA(G569:G575)/100	%	2,75000	75,00	206,25	800-767	RTS 23/ II
66	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00	kg	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Obs. soustava /
		1x10 :						
		10		10,00000				
67	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 10+25 :	kg	35,00000	230,00	8 050,00		Vlastní
		35		35,00000				
68	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00 1x25 :	kg	25,00000	115,00	2 875,00		Vlastní
		25		25,00000				
Díl: 2		721 - Demontáže kanalizace				976,39		
69	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x11 :	m	11,00000	14,15	155,65	800-721	RTS 23/ II
		11		11,00000				
70	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x8 :	m	8,00000	51,98	415,84	800-721	RTS 23/ II
		8		8,00000				
71	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70 bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 :	ks	1,00000	150,65	150,65	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
72	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x10 :	t	0,60000	270,00	162,00	801-3	RTS 23/ II
		0,6		0,60000				
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Uch. soustava /
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
s hrubým urovnáním,								
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
78	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 20		713 - Izolace tepelné				8 828,32		
79	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	44,00000	46,00	2 024,00	800-721	RTS 23/ II
v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00								
11+17+16 :								
44								
44,00000								
80	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	36,00000	51,75	1 863,00	800-721	RTS 23/ II
v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00								
12+1+3+10+3+4+3 :								
36								
36,00000								
81	998713206R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m	%	3,85000	46,00	177,10	800-713	RTS 23/ II
50 m vodorovně								
=SUMA(G583:G618)/100								
82	713001CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách	bm	11,00000	11,04	121,44		Vlastní
v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00								
1x11 :								
11								
11,00000								
83	713002CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách	bm	12,00000	13,11	157,32		Vlastní
v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00								
1x12 :								
12								
12,00000								
84	713003CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách	bm	1,00000	17,25	17,25		Vlastní
v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00								
1x1 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1		1,00000				
85	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x17 : 17	bm	17,00000	27,60	469,20		Vlastní
		17		17,00000				
86	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x3 : 3	bm	3,00000	35,88	107,64		Vlastní
		3		3,00000				
87	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x10 : 10	bm	10,00000	36,80	368,00		Vlastní
		10		10,00000				
88	713007CV	TRMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x3 : 3	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní
		3		3,00000				
89	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x16 : 16	m	16,00000	138,92	2 222,72		Vlastní
		16		16,00000				
90	713009CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x4 : 4	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní
		4		4,00000				
91	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00	m	3,00000	195,96	587,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

1x3 :

3

3,00000

Díl: 21	94 - Lešení					2 709,80		
92	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	8,00000	223,68	1 789,44	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00

1x8 :

8

8,00000

93	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x3 :

3

3,00000

94	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,07000	3 266,00	228,62	800-3	RTS 23/ II

1x0,07

Díl: 3	722 - Demontáže vodovodu					3 437,63		
95	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	ks	20,00000	34,50	690,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x20 :

20

20,00000

96	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	50,00000	23,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x50 :

50

50,00000

97	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	ks	13,00000	40,25	523,25	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x13 :

13

13,00000

98	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,50000	270,00	135,00	801-3	RTS 23/ II

0,05x10 :

0,5

0,50000

99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech demontovaných položek

100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
103	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,05000	12,24	0,61	800-6	RTS 23/ II
s hrubým urovnáním,								
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
104	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	418,95	20,95		Vlastní
105	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	50,00000	17,25	862,50		RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x50 :								
50								
50,00000								
Díl: 4	725 - Demontáže zařízovacích předmětů						12 779,91	
106	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soub	8,00000	230,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
7+1 :								
8								
8,00000								
107	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soub	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x4 :								
4								
4,00000								
108	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soub	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
6+1 :								
7								
7,00000								
109	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soub	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x7 :								
7								
7,00000								
110	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	ks	1,00000	57,50	57,50	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x1 :						
		1		1,00000				
111	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	ks	11,00000	46,00	506,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		4+7 :						
		11		11,00000				
112	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,30000	270,00	1 431,00	801-3	RTS 23/ II
		0,53x10 :						
		5,3		5,30000				
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,53000	270,90	143,58	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,18000	23,76	75,56	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,53000	389,25	206,30	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,71000	43,38	160,94	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,53000	12,24	6,49	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
118	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
119	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC	ks	8,00000	345,00	2 760,00		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		7+1 :						
		8		8,00000				
120	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 14)	ks	18,00000	51,75	931,50		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x18 :						
		18		18,00000				
121	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x2 :

2

2,00000

122	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařízení předmetů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	34,00000	69,00	2 346,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+8+2+3+8+3+3 :

34

34,00000

Díl: 5	721 - Vnitřní kanalizace	74 724,75

123	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	ks	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x1 :

1

1,00000

124	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40	m	5,00000	251,85	1 259,25	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x5 :

5

5,00000

125	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50	m	9,00000	425,50	3 829,50	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x9 :

9

9,00000

126	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x5 :

5

5,00000

127	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100	m	7,00000	1 942,35	13 596,45	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x7 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		7		7,00000				
128	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
129	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00 1x7 : 7	ks	7,00000	80,50	563,50	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
130	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00 1x7 : 7	ks	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
131	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
132	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00 1x7 : 7	ks	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
133	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00 5+9+5+7 : 26	m	26,00000	17,25	448,50	800-721	RTS 23/ II
				26,00000				
134	998721206R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	3,10000	450,00	1 395,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

=SUMA(G127:G175)/100

135	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	hod	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
136	721001CV	ZPEVNŮJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml	ks	6,00000	376,05	2 256,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x6 :

6

6,00000

137	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, vč. (18 ks	ks	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní

koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x2 :

2

2,00000

138	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x1 :

1

1,00000

139	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75	ks	3,00000	264,50	793,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x3 :

3

3,00000

140	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110	ks	4,00000	310,50	1 242,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_05.13_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 6	722 - Vnitřní vodovod	142 879,24						

141	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	ks	7,00000	920,00	6 440,00	800-713	RTS 23/ II

15-32

v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00

1x7 :

7

7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
142	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x44 : 44	m	44,00000	506,00	22 264,00	800-721	RTS 23/ II
				44,00000				
143	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x29 : 29	m	29,00000	575,00	16 675,00	800-721	RTS 23/ II
				29,00000				
144	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x7 : 7	m	7,00000	799,25	5 594,75	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
145	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x24 : 24	ks	24,00000	207,00	4 968,00	800-721	RTS 23/ II
				24,00000				
146	72220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x24 : 24	ks	24,00000	115,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II
				24,00000				
147	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4" v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1+1 : 2	ks	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				
148	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1" v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00	ks	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Obs. soustava /
		4+4 :						
		8		8,00000				
149	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	ks	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
150	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	ks	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
151	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2"	ks	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00						
		2 :						
		2		2,00000				
152	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2"	ks	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00						
		2 :						
		2		2,00000				
153	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	80,00000	3,45	276,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00						
		44+29+7 :						
		80		80,00000				
154	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	80,00000	24,15	1 932,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00						
		44+29+7 :						
		80		80,00000				
155	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00						
		1 :						
		1		1,00000				
156	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25	ks	2,00000	215,05	430,10		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	ozn. soustava /
		2 :						
		2		2,00000				
157	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 2+2 :	ks	4,00000	237,48	949,92		RTS 23/ II
		4		4,00000				
158	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1+1 :	ks	2,00000	237,48	474,96		RTS 23/ II
		2		2,00000				
159	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 2+4+2+2 :	ks	10,00000	261,05	2 610,50		RTS 23/ II
		10		10,00000				
160	998722206R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 60 m vodorovně do 50 m =SUMA(G181:G300)/100	%	1,90000	900,00	1 710,00	800-721	RTS 23/ II
161	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 16+14+6 :	m	36,00000	57,50	2 070,00		Vlastní
		36		36,00000				
162	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x3 :	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
		3		3,00000				
163	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	hod	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M	RTS 23/ II
164	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x16 :	m	16,00000	60,95	975,20		Vlastní
		16		16,00000				
165	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25	m	14,00000	66,70	933,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x14 : 14		14,00000				
166	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6	m	6,00000	82,80	496,80		Vlastní
				6,00000				
167	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EDPM - D 50/25/50 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 382,76	2 765,52		Vlastní
				2,00000				
168	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	575,46	1 150,92		Vlastní
				2,00000				
169	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x4 : 4	ks	4,00000	2 570,94	10 283,76		Vlastní
				4,00000				
170	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	316,71	633,42		Vlastní
				2,00000				
171	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	825,93	1 651,86		Vlastní
				2,00000				
172	722011CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE S O-KROUŽKEM Z EPDM - D 32/25/35 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	822,71	1 645,42		Vlastní
				2,00000				
173	722012CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 40/25/40	ks	1,00000	839,39	839,39		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Obs. soustava /
		v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1		1,00000				
174	722013CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - D 32 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	3 434,59	6 869,18		Vlastní
175	722014CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - DN 40 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 673,22	3 673,22		Vlastní
176	722015RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6	ks	6,00000	111,21	667,26		Vlastní
177	722016CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU - G 1" v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x4 : 4	ks	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
178	722017CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PTNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	851,00	851,00		Vlastní
179	722018CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1" v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x4 : 4	ks	4,00000	1 283,40	5 133,60		Vlastní
180	722019CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Obs. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
181	722020CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení v.č. E4P_I_04.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
182	722021RP	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
183	722022RP	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Díl: 7		K1 - Klozet				229 475,10		
184	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 6 : 6	ks	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
185	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 6 : 6	ks	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
186	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6	ks	6,00000	158,70	952,20		Vlastní
187	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6	ks	6,00000	552,00	3 312,00		Vlastní
188	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA - pro automatické splachování a boxem v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 6 : 6	ks	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
189	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00	ks	6,00000	4 956,50	29 739,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1x6 : 6		6,00000				
190	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 639,25	15 835,50		Vlastní
191	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6	ks	6,00000	7 365,75	44 194,50		Vlastní
192	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachováním, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6	ks	6,00000	15 783,75	94 702,50		Vlastní
193	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 495,50	14 973,00		Vlastní
194	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x6 : 6	ks	6,00000	1 999,00	11 994,00		Vlastní
195	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00	ks	6,00000	225,40	1 352,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

1x6 :

6

6,00000

Díl: 8	Ki2 - Klozet invalidní					33 236,00		
196	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	ks	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1 :

1

1,00000

197	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	ks	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1 :

1

1,00000

198	725013CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1

1,00000

199	725017CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1

1,00000

200	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDAVÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1 :

1

1,00000

201	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1+1 :

2

2,00000

202	725011CV	Ki2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Uzn. soustava /
203	725012CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm,, barva bílá v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
204	725014CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	11 311,25	11 311,25		Vlastní
205	725015CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku,, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní
206	725016CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní
207	725018CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní
208	725019CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Uch. soustava /
209	725020CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU NOHOU, - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 9		P1 - Pisoár		40 650,00				
210	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soub	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

4 :

4

4,00000

211	725022CV	P1 - PISOÁR - KERAMICKÁ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELETROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada,	ks	4,00000	9 127,50	36 510,00		Vlastní

montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2"

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x4 :

4

4,00000

212	725023CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.13_00, E4P_I_04.13_00, E4P_I_05.13_00, E4P_I_06.13_00

1x4 :

4

4,00000

Celkem	730 493,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 13.NP				67 487,75		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
3	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
4	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
5	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
6	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
7	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
8	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	759,00	15 180,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
9	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	538,20	1 076,40		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
11	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní
		příprava ke komplexnímu :						
		vyzkoušení, oživení :						
		a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :						
		5		5,00000				

Celkem	67 487,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce	1 757,67					
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	218,25	763,88	801-4	RTS 23/ II
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x10 : 0,6	t	0,60000	270,00	162,00	801-3	RTS 23/ II
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,60000	23,76	14,26	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,06000	418,95	25,14	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.13_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	202,40	708,40		RTS 23/ II
Díl: 10		789 - HZS	7 360,00					
11	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	hod	2,00000	690,00	1 380,00	Prav.M	RTS 23/ II
12	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	hod	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
13	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	hod	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 2		733 - Demontáže potrubí a armatur	1 484,48					
14	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,05000	-2 995,81	-149,79	801-3	RTS 23/ II
15	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	13,00000	32,78	426,14	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x13 : 13		13,00000				
16	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x13 : 13	m	13,00000	33,35	433,55	800-731	RTS 23/ II
				13,00000				
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x10 : 10	ks	10,00000	57,50	575,00	800-731	RTS 23/ II
				10,00000				
18	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x5 : 5	ks	5,00000	34,50	172,50		Vlastní
				5,00000				
19	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANYCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,05000	541,65	27,08		Vlastní
Díl: 3		733 - Demontáže potrubí a armatur				779,01		
20	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,15000	-2 995,81	-449,37	801-3	RTS 23/ II
21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x4 : 4	ks	4,00000	162,15	648,60	800-731	RTS 23/ II
				4,00000				
22	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 : 1	ks	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II
				1,00000				
23	735494899	VYPUŠTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace	ks	5,00000	57,50	287,50		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /

1+4 :

5

5,00000

24	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,15000	541,65	81,25		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 4	733 - Rozvod potrubí	19 806,76

25	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	ks	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 1/2")

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x4 :

4

4,00000

26	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	ks	2,00000	2 300,00	4 600,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 3/4")

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x2 :

2

2,00000

27	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	4,00000	375,48	1 501,92	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x4 :

4

4,00000

28	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	3,00000	380,65	1 141,95	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x3 :

3

3,00000

29	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	0,50000	453,10	226,55	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x0,50 :

0,5

0,50000

30	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	7,50000	3,45	25,88	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

4+3+0,5 :

7,5

7,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
31	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 15	ks	2,00000	156,98	313,96	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x2 :

2

2,00000

32	998733206R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 60 m	%	4,70000	135,00	634,50	800-731	RTS 23/ II

=SUMA(G63:G92)/100

33	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 20 vč. zapravení	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x1 :

1

1,00000

34	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 25 vč. zapravení	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x2 :

2

2,00000

35	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 15 vč. zapravení	kpl	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 5	735 - Demontáže otopných těles	11 716,23

36	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

2+1+1+2+1+1 :

8

8,00000

37	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání	ks	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

4 :

4

4,00000

38	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	ks	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
		v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 4 : 4		4,00000				
39	998734206R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 60 m =SUMA(G98:G126)/100	%	0,55000	100,00	55,00	800-731	RTS 23/ II
40	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	419,52	839,04		Vlastní
41	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
42	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	185,15	185,15		Vlastní
43	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	586,96	1 173,92		Vlastní
44	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x1 :	ks	1,00000	602,60	602,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /

1

1,00000

45	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G, 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT	ks	1,00000	619,16	619,16		Vlastní

v budově 10,8 Bar)

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x1 :

1

1,00000

46	734007CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA. IP 54 - připojení ventilu: ryhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 6	735 - Otopná tělesa	97 712,30

47	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	ks	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1+2+1 :

4

4,00000

48	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	ks	4,00000	17,25	69,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00

1+2+1 :

4

4,00000

49	998735206R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 60 m	%	3,65000	720,00	2 628,00	800-731	RTS 23/ II

=SUMA(G133:G158)/100

50	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Greay Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŇOVACÍCH PRCHKŮ A ODVZDUŠŇENÍ,- ZRC 15/596 (530) / 100,	ks	1,00000	10 494,90	10 494,90		Vlastní

model 3-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou

- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
		- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x1 : 1		1,00000				
51	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 23/596 (530) / 136, model 4-trubkový: - vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou - do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin). - typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x2 : 2	ks	2,00000	18 779,50	37 559,00		Vlastní
52	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 41/566 (500) / 210, model 6-trubkový: - vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou - do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin) - typ: ocelové článkové/počet článků/ stavební výška/ připojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x1 : 1	ks	1,00000	42 223,40	42 223,40		Vlastní
53	735004RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
54	735005RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
		v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 2 : 2		2,00000				
55	735006RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1+2+1 : 4		1,00000				
56	735007RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1+2+1 : 4	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
				4,00000				
Díl: 7		733 - Rozvod potrubí				2 470,00		
57	998767206R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně =SUMA(G165:G170)/100	%	2,75000	20,00	55,00	800-767	RTS 23/ II
58	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x6 : 6	kg	6,00000	172,50	1 035,00		Vlastní
				6,00000				
59	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x6 : 6	kg	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
				6,00000				
Díl: 8		783 - Nátěry				396,75		
60	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x4 : 4	m	4,00000	69,00	276,00	800-783	RTS 23/ II
				4,00000				
61	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní na vzduchu schnoucí	m	3,50000	34,50	120,75	800-783	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
		v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x3,50 : 3,5		3,50000				
Díl: 9		734 - Armatury				277,19		
62	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 2+1+0,5 : 3,5	m	3,50000	34,50	120,75	800-721	RTS 23/ II
				3,50000				
63	998713206R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně =SUMA(G185:G196)/100	%	3,85000	9,00	34,65	800-713	RTS 23/ II
64	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x2 : 2	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní
				2,00000				
65	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x1 : 1	bm	1,00000	35,88	35,88		Vlastní
				1,00000				
66	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm v.č. E4P_U_03.13_00, E4P_U_04.13_00 1x0,50 : 0,5	bm	0,50000	44,85	22,43		Vlastní
				0,50000				
Celkem						143 760,39		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				40 035,00		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR13.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice□ např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
2	1.02a	Rozvaděč +DMR13.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
3	1.03a	Rozvaděč +DMR13.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				29 955,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR13.WC, materiál	ks	1,00000	20 110,00	20 110,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :

jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :

konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1

1,00000

5	2.01b	Rozvaděč +DMR13.WC, montáž	ks	1,00000	9 845,00	9 845,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :						
		Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :
jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1

1,00000

Díl: 3	KABELY					30 306,60		
6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	45,00000	29,90	1 345,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 45

45,00000

7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	45,00000	56,50	2 542,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 45

45,00000

8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	218,00000	13,80	3 008,40		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 218

218,00000

9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž	m	218,00000	52,00	11 336,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 218			218,00000			
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16	m	16,00000	24,20	387,20		Vlastní
					16,00000			
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
					16,00000			
12	3.02a	CYA 4, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100	m	100,00000	17,30	1 730,00		Vlastní
					100,00000			
13	3.02b	CYA 4, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní
					100,00000			
14	3.03a	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :	m	50,00000	26,50	1 325,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 50

50,00000

15	3.03b	CYA 6, materiál	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 50

50,00000

Díl: 4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL						28 305,00	

16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál	m	20,00000	264,50	5 290,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :
Kabelový žlab :

20

20,00000

17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :
Kabelový žlab :

20

20,00000

18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál	m	100,00000	44,90	4 490,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :
Instalační trubka : 100

100,00000

19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	33,40	3 340,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :
Instalační trubka : 100

100,00000

20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	44,90	2 245,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	33,40	1 670,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisí, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisí, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	3,00000	805,00	2 415,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3 3,00000								
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž	ks	3,00000	575,00	1 725,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3 3,00000								
26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
(v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Stavební úpravy : 1 1,00000								
27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 1 1,00000								
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				15 722,50		
28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30÷60°C, včetně držáku na zeď, materiál	ks	3,00000	1 718,00	5 154,00		Vlastní
Polní instrumentace : 3 3,00000								
29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30÷60°C, včetně držáku na zeď, montáž	ks	3,00000	402,50	1 207,50		Vlastní
Polní instrumentace : 3 3,00000								
30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál	ks	2,00000	1 092,50	2 185,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								
31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								
32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál	ks	2,00000	1 437,50	2 875,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								
33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž	ks	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								
34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž	ks	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní
Ostatní : 4 4,00000								
Díl: 6		SOFTWARE				55 200,00		
35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR13.WC, Software	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávajících vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
Díl: 7		OSTATNÍ				90 930,50		
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož. funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 023,50	16 376,00		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní

Celkem	290 454,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS13.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.13, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
1				1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
1				1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
2				2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
2				2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
2				2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
1				1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0062	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0063	Vyhledání připojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0064	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0065	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0066	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0067	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0068	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0069	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				214 458,30		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní

IP20, D+M

5*1=5 :

5

5,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

4*1=4 :

4

4,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní

7*1=7 :

7

7,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	1,00000	2 925,00	2 925,00		Vlastní

PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	1 636,50	4 909,50		Vlastní
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 18*1=18 : 18	ks	18,00000	2,30	41,40		Vlastní
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 5*1=5 : 5	ks	5,00000	4,60	23,00		Vlastní
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 7*1=7 : 7	ks	7,00000	267,00	1 869,00		Vlastní
24	Pol__0016	Mechanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
25	Pol__0017	Mechanismus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 2*1=2 : 2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
26	Pol__0018	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	43,10	86,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
28	Pol__0020	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M	ks	7,00000	1 174,50	8 221,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
29	Pol__0021	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	7,00000	727,50	5 092,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
30	Pol__0022	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	7,00000	27,20	190,40		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
31	Pol__0023	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	27,20	108,80		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
32	Pol__0024	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
33	Pol__0025	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	3,00000	819,50	2 458,50		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
34	Pol__0026	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	100,00000	39,80	3 980,00		Vlastní
		100*1=100 :						
		100		100,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	230,00000	44,10	10 143,00		Vlastní
		230*1=230 :						
		230		230,00000				
37	Pol__0029	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	60,00000	50,50	3 030,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
38	Pol__0030	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	145,00000	54,50	7 902,50		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
41	Pol__0033	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
42	Pol__0034	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
43	Pol__0035	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
44	Pol__0036	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
45	Pol__0037	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 :						
		180		180,00000				
46	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
47	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
48	Pol__0040	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	13,00000	53,00	689,00		Vlastní
		13*1=13 :						
		13		13,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	21,00000	221,50	4 651,50		Vlastní
		21*1=21 :						
		21		21,00000				
50	Pol__0042	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
51	Pol__0043	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
53	Pol__0045	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1m, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
145*1=145 : 145 145,00000								
54	Pol__0046	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
55	Pol__0047	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
D+M 4*1=4 : 4 4,00000								
56	Pol__0048	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
15*1=15 : 15 15,00000								
57	Pol__0049	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								
58	Pol__0050	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0051	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atestem, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
0,3*1=0,3 :								
0,3				0,30000				
60	Pol__0052	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů, D+M	ks	7,00000	966,00	6 762,00		Vlastní
7*1=7 :								
7				7,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	35,00000	78,00	2 730,00		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
62	Pol__0054	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	5,00000	108,00	540,00		Vlastní
5*1=5 :								
5				5,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
65	Pol__0057	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	35,00000	42,70	1 494,50		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
66	Pol__0058	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
67	Pol__0059	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
6*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
68	Pol__0060	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
				550,00000				
69	Pol__0061	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 70*1=70 : 70	m2	70,00000	8,10	567,00		Vlastní
				70,00000				
Celkem						256 342,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 $\text{I}^*1=1$:						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 $\text{I}^*1=1$:						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 $\text{I}^*1=1$:						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 $\text{I}^*1=3$:						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 $\text{I}^*1=3$:						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 $\text{I}^*1=1$:						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 $\text{I}^*1=25$:						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 $\text{I}^*1=5$:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		5		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 Γ *1=1 :		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 Γ *1=3 :		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 Γ *1=3 :		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 2Ox1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 Γ *1=40 :		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 Γ *1=1 :		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 Γ *1=5 :		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 Γ *1=5 :		5,00000				
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 Γ *1=10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		10		10,00000				
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.640*1=40 :		40,00000				
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.630*1=30 :		30,00000				
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.65*1=5 :		5,00000				
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.65*1=5 :		5,00000				
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.65*1=5 :		5,00000				
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.65*1=5 :		5,00000				
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.61*1=1 :		1,00000				
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.65*1=5 :		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.620*1=20 : 20	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M dle TZ E4P_Y_01.13 - viz SO 21.13_D.1.4.631*1=3 : 10	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.616 prostup. *0,002(plocha 1 prost.)=0,032m2 : 0,04	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.631 prostup. *0,003=0,009m2 : 0,01	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
29	Pol__0029	Doplnění sádkartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.661*1=6 : 6	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.13 - viz SO 21.13_D.1.4.611*1=1 : 1	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6115*1=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 ~~1~~ *1,5=1,5 :	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 ~~1~~ *1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 ~~1~~ *1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.13 - viz SO 21.13_D.1.4.6 ~~4~~ *0,50=22 :	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 6*1=6 :	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 :	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 :	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní
		1,65		1,65000				
39	Pol__0039	Odvoz suti a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se suti, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 125*1=125 :	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní
		125		125,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Obhlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní

Celkem	91 370,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				74 619,62		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
2	725.1/R01	Zpětná montáž původního držáku na látkové ručníky	ks	2,00000	225,00	450,00		Vlastní
3	725.1/SPC01	Dávkovač mýdla - odkaz Dm automatický bezdotykový dávkovač mýdla : rozm. 181x257x100/91 mm : infračervený senzor reagující na přítomnost rukou : ve vzdál. 0-10 cm : objem nádrže na mýdlo 500 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm : 7,00	ks	7,00000	2 092,15	14 645,05		Vlastní
4	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp nástěnný přebalovací pult, barva bílá : rozm. 771x552x100/700 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz Pp : 1,00	ks	1,00000	5 133,58	5 133,58		Vlastní
5	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8 WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W8 : 7,00	ks	7,00000	571,35	3 999,45		Vlastní
6	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2 bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk : rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm :	ks	6,00000	1 234,00	7 404,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2 : 6,00		6,00000				
7	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00	ks	1,00000	315,25	315,25		Vlastní
				1,00000				
8	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3 nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 5,00	ks	5,00000	1 694,00	8 470,00		Vlastní
				5,00000				
9	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4 zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 3,00	ks	3,00000	531,30	1 593,90		Vlastní
				3,00000				
10	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5 instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 6,00	ks	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
				6,00000				
11	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6 objem 3l, nerez mat :	ks	3,00000	337,26	1 011,78		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 3,00		3,00000				
12	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7 nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 5,00	ks	5,00000	3 457,30	17 286,50		Vlastní
				5,00000				
13	725.1/SPC11	Dávkoč mědla malý - odkaz Dm1 dávkoč mědla mechanický, nerez : rozm. 95x150x115 mm : objem nádrže 400 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm1 : 3,00	ks	3,00000	411,37	1 234,11		Vlastní
				3,00000				
14	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 2,00	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
				2,00000				
Díl: 787		Zasklívání				13 687,35		
15	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 1318,1320 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2	m2	0,73600	2 204,35	1 622,40	800-787	RTS 23/ II
				0,73600				
16	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2	m2	3,92000	1 195,00	4 684,40	800-787	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.13	Rekonstrukce sociálního zařízení 13.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 1318,1320 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2			3,92000			
17	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)	m2	4,65600	1 342,44	6 250,40	SPCM	RTS 23/ II
18	998787206R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně	%	125,57200	9,00	1 130,15	800-787	RTS 23/ II
Celkem						88 306,97		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.18.2	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				2 322,00		
1	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	1,80000	960,00	1 728,00	801-1	RTS 23/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

deska DFH2 :

doplnění části podhledu, malý rozsah :

výrazně zvýšená pracnost :

doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu :

vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu :

postup provádění viz. TZ :

viz. č.v. E4P/S/04.18 : 1,50*1,20

1,80000

2	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,80000	90,00	162,00	801-1	RTS 23/ II
3	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	1,80000	190,00	342,00		Vlastní
4	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	1,80000	50,00	90,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 000,00		
5	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce :

manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... :

dle potřeby realizace opakované :

komplet : 1,00

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 200,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	15,00000	80,00	1 200,00	800-3	RTS 23/ II

2,50*3,00*2

15,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 327,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.18.2	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	30,25000	110,00	3 327,50	801-1	RTS 23/ II
				17,05+(40,00*0,33)	30,25000			
8	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí					243,00	
9	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	1,80000	135,00	243,00	801-3	RTS 23/ II
				opatrná demontáž pouze částí podhledu : výrazně zvýšená pracnost : viz. č.v. E4P/S/03.18 : 1,50*1,20				
				1,80000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					154,90	
10	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,11474	1 350,00	154,90	801-4	RTS 23/ II
Díl: 784		Malby					3 841,48	
11	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	27,45000	15,00	411,75	800-784	RTS 23/ II
12	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	22,45000	110,00	2 469,50	800-784	RTS 23/ II
				viz. č.v. E4P/S/03.18 : m.č. X20 : 17,05+(6,00*0,90)				
				22,45000				
13	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	27,45000	2,50	68,63	800-784	RTS 23/ II
14	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	26,70000	10,00	267,00	800-784	RTS 23/ II
				(6,00+3,45)*2 0,90+6,00+0,90				
				18,90000				
				7,80000				
15	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	35,00000	12,00	420,00	800-784	RTS 23/ II
16	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	17,05000	12,00	204,60	800-784	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.18.2	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				247,64		
17	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,04469	2 500,00	111,73	801-3	RTS 23/ II
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04469	350,00	15,64	801-3	RTS 23/ II
19	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,35755	220,00	78,66	801-3	RTS 23/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04469	250,00	11,17	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,26816	23,50	6,30	801-3	RTS 23/ II
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04469	330,00	14,75	801-3	RTS 23/ II
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,31286	30,00	9,39	801-3	RTS 23/ II

Celkem						21 336,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				129 757,74		
1	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	41,01300	180,00	7 382,34	801-1	RTS 23/ II

nad keram.obklady :

m.č. 224 : (1,80+1,60)*2*0,90

6,12000

m.č. 226 : (1,70+0,975)*2*0,90

4,81500

m.č. 230 : (1,25+1,60)*2*0,90

5,13000

m.č. 254 : (1,70+0,90)*2*0,90

4,68000

m.č. 255 : (1,70+0,90)*2*0,90

4,68000

m.č. 256 : (4,26+1,10)*2*0,90

9,64800

m.č. 257 : (1,70+1,60)*2*0,90

5,94000

2	347091082R00	Příplatky k sádkartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	3,24000	60,00	194,40	801-1	RTS 23/ II
3	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x opláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	26,05400	1 450,00	37 778,30		Vlastní

popis k-ce viz. TZ :

deska ohnivzdorná impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.2 :

tl. příčky 100 mm :

(1,70+1,70+1,70+0,70+1,60)*4,00

29,60000

-0,60*1,97*3

-3,54600

4	342018469R01	Příčka SDK tl.200 mm, ocel.kce,1x opláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	6,40000	2 410,00	15 424,00		Vlastní

popis k-ce viz. TZ :

deska ohnivzdorná impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.2 :

tl. příčky 200 mm : 1,60*4,00

6,40000

5	347015139R01	Předstěna SDK,tl.115mm,ocel.kce CW,1x DFRIEH2 12,5mm	m2	3,24000	1 100,00	3 564,00		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. deska protipožární impregnovaná : viz. č.v. E4P/S/05.2 : 0,90*1,20*3 3,24000						
6	347015199R01	Jednostranné doplnění SDK stěn, vč. ocel. kce CW, 1x DFRIH2 12,5mm	m2	50,31900	1 300,00	65 414,70		Vlastní
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. postupné provádění, výrazně zvýšená pracnost provádění : vč. pomocných a výztužných doplňkových profilů : popis provádění viz. TZ : 2.NP - viz. č.v. E4P/S/05.2 : rozsah viz. demontáž : (6,05+3,975)*2*2,40 48,12000 -(0,60+0,60+0,90)*1,97 -4,13700 (3,66+3,56+0,50+0,20)*0,80 6,33600						
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					22 450,40	
7	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II
		rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek nízký, zajištěné otevírání : 2,00 2,00000						
8	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	12,46000	960,00	11 961,60	801-1	RTS 23/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : jednotlivě malý rozsah :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
výrazně zvýšená pracnost : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : č.v. E4P/S/06.4 + TZ : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+3,07 12,46000								
9	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	12,46000	90,00	1 121,40	801-1	RTS 23/ II
10	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	12,46000	190,00	2 367,40		Vlastní
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						151,20		
11	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	1,08000	140,00	151,20		Vlastní
m.č. 226,230 : 0,60*0,90*2 1,08000								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						10 817,85		
12	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	17,59000	65,00	1 143,35	801-4	RTS 23/ II
Jednosložkový ochranný nástřík na cementové.								
13	632471115R01	Vyrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	17,59000	550,00	9 674,50		Vlastní
viz. č.v. E4P/S/05.2 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07 (0,70*0,10*3)+(0,60*0,10)+(0,90*0,10*2) 17,14000 0,45000								
Díl: 64 Výplně otvorů						11 400,00		
14	642944121RT4.1	Osazení ocelových zárubní do SDK konstrukcí do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00		Vlastní
bezprahová zárubeň : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Dv - 2xL, 1xP : 3,00 3,00000								
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						8 050,00		
15	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
16	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakované : komplet : 1,00 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdíva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní

barva bílá, způsob otevírání na kliku :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

odkaz Rd1 : 1,00

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	1 495,20					
18	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	18,69000	80,00	1 495,20	800-3	RTS 23/ II
(2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+3,07)*1,50				18,69000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 667,37					
19	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	33,33975	110,00	3 667,37	801-1	RTS 23/ II
(6,05*3,975)-(4,36*1,275)				18,48975				
45,00*0,33				14,85000				

20	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí	39 920,87					
21	962036112R00	Demontáž sádkokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	26,05400	120,00	3 126,48	801-3	RTS 23/ II

tl. příčky 100 mm :

viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B14 : (1,70+1,70+1,70+0,70+1,60)*4,00

-0,60*1,97*3

29,60000

-3,54600

22	963016111R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	12,46000	155,00	1 931,30	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.2 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+3,07				12,46000				

23	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	17,14000	65,00	1 114,10	801-3	RTS 23/ II

viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B13 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07

17,14000

24	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	17,14000	70,00	1 199,80	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B13 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07		17,14000				
25	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B01 : 3,00+3,00	kus	6,00000	15,00	90,00	801-3	RTS 23/ II
				6,00000				
26	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B01 : 0,60*1,97*3	m2	3,54600	400,00	1 418,40	801-3	RTS 23/ II
				3,54600				
27	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B07 : 3+2+3	kus	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
				8,00000				
28	766111820R02	Demontáž WC stěn plných vč. dveří, demontáž WC kabin, HPL desky : vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků : viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B10 : 0,90*2,00 malý rozsah :	m2	1,80000	75,00	135,00		Vlastní
				1,80000				
29	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod. viz. č.v. E4P/S/04.2 : 2,00	kus	2,00000	20,00	40,00		Vlastní
				2,00000				
30	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07	m2	17,14000	3,00	51,42		Vlastní
				17,14000				
31	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu včetně dodávky lepidla. viz. č.v. E4P/S/04.2 : 0,60*0,80*3	m2	1,44000	90,00	129,60		Vlastní
				1,44000				
32	96/R03	Demontáž nerez přechodové podlah.lišty	ks	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
33	962036112R01	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm, tl. příčky 150 mm viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B14 : 1,60*4,00	m2	6,40000	250,00	1 600,00		Vlastní
				6,40000				
34	962036419R01	Jednostranná demontáž desek SDK příček, 1x oplášt. 12,5 mm, postupné opatrné provádění	m2	50,31900	150,00	7 547,85		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nutnost postupného opatrného provádění tak, : aby nedošlo k poškození zůstávajícího opláštění a profilů : vč. postupného odřezávání : 2.NP - viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B11 : (6,05+3,975)*2*2,40 -(0,60+0,60+0,90)*1,97 (3,66+3,56+0,50+0,20)*0,80			48,12000 -4,13700 6,33600			
35	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B05 : (0,90+0,90+0,90)*4,00	m2	10,80000	250,00	2 700,00		Vlastní
36	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B13 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07	m2	17,14000	250,00	4 285,00		Vlastní
37	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2 viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B13 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07	m2	17,14000	350,00	5 999,00		Vlastní
38	976072321R02	Vybourání kov. revizních dvířek do 0,3 m2 z SDK, vč. rámu viz. č.v. E4P/S/04.2 - odkaz B09 : 1,00	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
39	978059531R01	Odstranění vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m.č. 224 : (1,80+1,60)*2*2,00 -0,90*1,97 m.č. 226 : (1,70+0,975)*2*2,00 0,60*1,97*3 m.č. 230 : (1,30+1,60)*2*2,00 -0,60*1,97*2 m.č. 254 : (1,542+0,90)*2*2,00 -0,60*1,97 m.č. 255 : (1,542+0,90)*2*2,00 -0,60*1,97 m.č. 257 : (2,55+1,60)*2*2,00 -0,60*1,97	m2	68,69100	120,00	8 242,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 256 - keram.sokl : (3,66+3,56+0,50+0,20)*0,10			0,79200			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 549,85		
40	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,62952	1 350,00	3 549,85	801-4	RTS 23/ II

Díl: 711	Izolace proti vodě					23 539,13		
41	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	28,80160	55,00	1 584,09	800-711	RTS 23/ II

viz. č.v. E4P/S/05.2 + E4P/S/07.2 :

plochy vodorovné :

m.č. 224,226,230,254,255,256,257 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07

17,14000

(0,70*0,10*3)+(0,60*0,10)+(0,90*0,10*2)

0,45000

plochy svislé :

v. 20 cm : 29,838*0,20

5,96760

dopočet v. 120 cm :

m.č. 226 : (0,45+0,975+0,45)*1,20

2,25000

m.č. 230 : (0,445+1,60+0,45)*1,20

2,99400

42	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	36,26110	350,00	12 691,39	800-711	RTS 23/ II

jednovrstvá

viz. č.v. E4P/S/05.2 + E4P/S/07.2 :

plochy vodorovné :

m.č. 224,226,230,254,255,256,257 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07

17,14000

(0,70*0,10*3)+(0,60*0,10)+(0,90*0,10*2)

0,45000

plochy svislé :

v. 20 cm : 29,838*0,20

5,96760

dopočet v. 120 cm :

m.č. 226 : (0,45+0,975+0,45)*1,20

2,25000

m.č. 230 : (0,445+1,60+0,45)*1,20

2,99400

zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna : 29,838*0,25

7,45950

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	29,83800	125,00	3 729,75	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 224 : 1,80+1,80+1,60+0,70		5,90000				
		m.č. 226 : 1,00+1,00+0,975+0,375		3,35000				
		m.č. 230 : 1,25+0,65+1,60+0,90		4,40000				
		m.č. 254 : 1,522+0,822+0,90+0,90		4,14400				
		m.č. 255 : 1,522+0,822+0,90+0,90		4,14400				
		m.č. 257 : 2,70+2,70+1,60+0,90		7,90000				
44	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	4,80000	125,00	600,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 226 : 1,20*2		2,40000				
		m.č. 230 : 1,20*2		2,40000				
45	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	26,00000	155,00	4 030,00	800-711	RTS 23/ II
46	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější	kus	1,20000	145,00	174,00		Vlastní
		m.č. 254,255 : 0,20*2*2		0,80000				
		m.č. 257 : 0,20*2		0,40000				
47	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	228,09230	3,20	729,90	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			79 959,67			
48	766669113R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	6,00000	75,00	450,00	800-766	RTS 23/ II
		3*2		6,00000				
49	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	400,00	1 200,00	800-766	RTS 23/ II
50	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rozm. 900x200 cm, 1xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	30 171,00	30 171,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :						
		výška 200 cm, atyp nožičky výška 8 cm :						
		stabilizační hrazda :						
		nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :						
		dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.2 - m.č. 257 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00		1,00000				
51	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	6 400,00	6 400,00		Vlastní
52	76666/SPC01	Dveřní kování, štítové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	3,00000	627,00	1 881,00		Vlastní
53	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	3,00000	4 600,00	13 800,00		Vlastní
54	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	6,00000	1 200,00	7 200,00		Vlastní
		3*2		6,00000				
55	766660219RAE.1	Dveře jednokřídlové šířky 800 mm, dřevěné plné, 800 x 1970 mm	kus	3,00000	5 892,00	17 676,00		Vlastní
		barevnost bude určena architektem interiéru : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : - odkaz Dv, 2xL, 1xP : 3,00		3,00000				
56	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	787,78000	1,50	1 181,67	800-766	RTS 23/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				32 905,62		
57	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	17,59000	4,00	70,36	800-771	RTS 23/ II
58	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	17,59000	45,00	791,55	800-771	RTS 23/ II
59	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	3,70000	70,00	259,00	800-771	RTS 23/ II
		(0,60*2)+0,70+(0,90*2)		3,70000				
60	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,59000	690,00	12 137,10	800-771	RTS 23/ II
		lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/07.02 - spároveň podlah :						
		m.č. 224,226,230,254,255,256,257 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07		17,14000				
		(0,70*0,10*3)+(0,60*0,10)+(0,90*0,10*2)		0,45000				
61	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	38,01800	85,00	3 231,53	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 224 : 1,80+1,80+1,60+0,70		5,90000				
		m.č. 226 : 1,00+1,00+0,975+0,975		3,95000				
		m.č. 230 : 1,60+0,90+1,25+0,65		4,40000				
		m.č. 254 : 1,522+0,822+0,90+0,90		4,14400				
		m.č. 255 : 1,522+0,822+0,90+0,90		4,14400				
		m.č. 256 : 3,66+3,56+0,50+0,20		7,92000				
		m.č. 257 : 2,53+2,53+1,60+0,90		7,56000				
62	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	17,59000	15,00	263,85	800-771	RTS 23/ II
63	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	17,59000	12,00	211,08	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		17,59		17,59000				
64	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	17,25281	650,00	11 214,33		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.2 - spároveň podlah :						
		odpočet barva černá : (17,59*1,05)-1,21669		17,25281				
65	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	1,21669	600,00	730,01		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.2 - spároveň podlah :						
		m.č. 226,230 : (0,975+1,60)*0,45*1,05		1,21669				
66	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	46,51800	25,00	1 162,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/07.2 - spárořez podlah :						
		m.č. 224 : (1,60+1,80)*2		6,80000				
		m.č. 226 : (1,70+0,975)*2		5,35000				
		m.č. 230 : (1,60+1,25)*2		5,70000				
		m.č. 254 : (1,522+0,90)*2		4,84400				
		m.č. 255 : (1,522+0,90)*2		4,84400				
		m.č. 256 : (4,26+1,10)*2		10,72000				
		m.č. 257 : (2,53+1,60)*2		8,26000				
67	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinaci keram.dlažby	m2	3,73000	80,00	298,40		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.2 - spárořez podlah :						
		m.č. 226, 230 : 1,65+2,08		3,73000				
68	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	2,00000	410,00	820,00		Vlastní
69	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	311,90160	5,50	1 715,46	800-771	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				91 451,36		
70	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		98,2295+3,0615+5,0785+0,15308		106,52258				
71	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	64,78500	25,00	1 619,63	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		61,7752+3,0098		64,78500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	38,01800	3,00	114,05	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 224 : 1,80+1,80+1,60+0,70			5,90000			
		m.č. 226 : 1,00+1,00+0,975+0,975			3,95000			
		m.č. 230 : 1,60+0,90+1,25+0,65			4,40000			
		m.č. 254 : 1,522+0,822+0,90+0,90			4,14400			
		m.č. 255 : 1,522+0,822+0,90+0,90			4,14400			
		m.č. 256 : 3,66+3,56+0,50+0,20			7,92000			
		m.č. 257 : 2,53+2,53+1,60+0,90			7,56000			
73	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrovaný obklad	m2	59,07584	320,00	18 904,27		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.2 - spárořez obkladů : 61,77520*1,05			64,86396			
		odp. barva černá v ploše : -(2,3625+3,15)*1,05			-5,78813			
74	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrovaný obklad	m2	8,67279	320,00	2 775,29		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.2 - spárořez obkladů :						
		m.č. 226 : (0,45+0,975+0,45)*1,20*1,05			2,36250			
		m.č. 230 : (0,45+1,60+0,45)*1,20*1,05			3,15000			
		celk. u podlahy, alt. 198/98/6 mm : 3,00980*1,05			3,16029			
75	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	9,60000	350,00	3 360,00		Vlastní
		svislé a vodorovné nároží :						
		m.č. 257 : 2,10*2			4,20000			
		ostatní : 0,90*2*3			5,40000			
76	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	38,00000	5,00	190,00		Vlastní
77	781111119R01	Strojní řezání obkládaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	127,80000	20,00	2 556,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/07.2 - spárořez obkladů :						
		m.č. 224 : 2,00*2		4,00000				
		m.č. 226 : (2,10*8)+(2,00*6)		28,80000				
		m.č. 230 : (2,10*8)+(2,00*4)		24,80000				
		m.č. 254 : (2,10*8)+(2,00*2)+(0,90*2)		22,60000				
		m.č. 255 : (2,10*8)+(2,00*2)+(0,90*2)		22,60000				
		m.č. 257 : (2,10*10)+(2,00*2)		25,00000				
78	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm	m2	3,00980	750,00	2 257,35		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.2 - spárořez obkladů :						
		pásek v. 10 cm, barva černá, u podlahy :						
		m.č. 224 : (1,80+1,80+1,60+0,70)*0,10		0,59000				
		m.č. 226 : (1,00+1,00+0,975+0,975)*0,10		0,39500				
		m.č. 230 : (1,60+0,90+1,25+0,65)*0,10		0,44000				
		m.č. 254 : (1,522+0,822+0,90+0,90)*0,10		0,41440				
		m.č. 255 : (1,522+0,822+0,90+0,90)*0,10		0,41440				
		m.č. 257 : (2,53+2,53+1,60+0,90)*0,10		0,75600				
79	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	61,77520	750,00	46 331,40		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.2 - spárořez obkladů :						
		m.č. 224 : (1,80+1,60)*2*2,10		14,28000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		m.č. 226 : (1,70+0,975)*2*2,10		11,23500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,60*2,00		-1,20000				
		-0,70*2,00*2		-2,80000				
		m.č. 230 : (1,25+1,60)*2*2,10		11,97000				
		-(0,70*2,00)-(0,60*2,00)		-2,60000				
		m.č. 254 : (1,70+0,90)*2*2,10		10,92000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
		m.č. 255 : (1,70+0,90)*2*2,10		10,92000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
		m.č. 257 : (2,70+1,60)*2*2,10		18,06000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
		odpočet 20/10 cm barva černá : -3,00980		-3,00980				
80	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům	m	54,85000	40,00	2 194,00		Vlastní
		(1,60+1,80)*2		6,80000				
		(1,70+0,975)*2		5,35000				
		(1,25+1,60)*2		5,70000				
		(10,70+0,90)*2		23,20000				
		(1,70+0,90)*2		5,20000				
		(2,70+1,60)*2		8,60000				
81	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá	m	63,07750	45,00	2 838,49		Vlastní
		54,85*1,15		63,07750				
82	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	879,34000	4,00	3 517,36	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				1 707,51		
83	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	4,12500	210,00	866,25	800-783	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení.						
84	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	4,12500	70,00	288,75	800-783	RTS 23/ II
85	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	4,12500	19,00	78,38	800-783	RTS 23/ II
86	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozní	m2	4,12500	75,00	309,38		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*3		4,12500				
87	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby	m2	17,59000	2,00	35,18		Vlastní
		m.č. 224,226,230,254,255,256,257 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07		17,14000				
		(0,70*0,10*3)+(0,60*0,10)+(0,90*0,10*2)		0,45000				
88	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu	m2	64,78500	2,00	129,57		Vlastní
		61,7752+3,0098		64,78500				
Díl: 784		Malby				12 895,52		
89	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	80,66500	15,00	1 209,98	800-784	RTS 23/ II
90	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	80,66500	110,00	8 873,15	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.2 :						
		stěny :						
		m.č. 224 : (1,80+1,60)*2*0,90		6,12000				
		m.č. 226 : (1,70+0,975)*2*0,90		4,81500				
		m.č. 230 : (1,25+1,60)*2*0,90		5,13000				
		m.č. 254 : (1,70+0,90)*2*0,90		4,68000				
		m.č. 255 : (1,70+0,90)*2*0,90		4,68000				
		m.č. 256 : (4,26+1,10)*2*3,00		32,16000				
		m.č. 257 : (1,70+1,60)*2*0,90		5,94000				
		stropy/podhled : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07		17,14000				
91	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	4,03325	180,00	725,99	800-784	RTS 23/ II
		80,665*0,05		4,03325				
92	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	80,66500	2,50	201,66	800-784	RTS 23/ II
93	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	144,04370	10,00	1 440,44	800-784	RTS 23/ II
		(1,60+1,80)*2		6,80000				
		(1,70+0,975)*2		5,35000				
		(1,25+1,60)*2		5,70000				
		(10,70+0,90)*2		23,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,70+0,90)*2		5,20000				
		(4,26+1,10)*2		10,72000				
		(2,70+1,60)*2		8,60000				
		52,3158*1,50		78,47370				
94	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	19,88500	12,00	238,62	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů : 1,00*2,05*2		4,10000				
		0,80*2,05*(6+1)		11,48000				
		0,70*2,05*(2+1)		4,30500				
95	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	17,14000	12,00	205,68	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 224,226,230,254,255,256,257 : 2,88+1,65+2,08+1,39+1,39+4,68+3,07		17,14000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						18 109,98
96	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,22000	-1 000,00	-220,00	801-3	RTS 23/ II
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
97	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,37700	1 000,00	1 377,00	801-3	RTS 23/ II
98	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	1,35800	2 500,00	3 395,00	801-3	RTS 23/ II
99	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	5,24700	1 000,00	5 247,00	801-3	RTS 23/ II
100	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,01300	1 200,00	15,60	801-3	RTS 23/ II
kategorie 17 02 02								
101	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,55000	-1 200,00	-660,00		Vlastní
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
102	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	0,30900	1 350,00	417,15		Vlastní
103	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,04100	1 450,00	59,45		Vlastní
104	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,10717	250,00	2 276,79	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
105	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	54,64300	23,50	1 284,11	801-3	RTS 23/ II
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,10717	330,00	3 005,37	801-3	RTS 23/ II
107	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	63,75017	30,00	1 912,51	801-3	RTS 23/ II

Celkem	496 829,27							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce	17 933,04					
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00 1x40 : 40	m	40,00000	218,25	8 730,00	801-4	RTS 23/ II
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,72000	270,90	195,05	801-3	RTS 23/ II
3	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	4,32000	23,76	102,64	801-3	RTS 23/ II
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,72000	389,25	280,26	801-3	RTS 23/ II
5	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	5,04000	43,38	218,64	801-3	RTS 23/ II
6	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,72000	418,95	301,64	801-3	RTS 23/ II
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,72000	12,24	8,81	800-6	RTS 23/ II
8	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00 1x40 : 40	m	40,00000	202,40	8 096,00		RTS 23/ II
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj	1 887,50					
9	725026RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00 1 : 1	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní
10	725025CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S KÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00 1x1 : 1		1,00000				
Díl: 11	ZN3 - Napájecí zdroj					2 967,00		
11	725028RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00 1 : 2		2,00000				
12	725027CV	ZN3 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V DC, , krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení	ks	2,00000	1 196,00	2 392,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00 1X2 : 2		2,00000				
Díl: 12	U3 - Umyvadlo					27 924,30		
13	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 2 : 2		2,00000				
14	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 2 : 2		2,00000				
15	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000	230,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 2 : 2		2,00000				
16	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	287,50	575,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 2 : 2		2,00000				
17	725030CV	U3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	2,00000	57,50	115,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x2 : 2		2,00000				
18	725029CV	U3 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze	ks	2,00000	2 948,60	5 897,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x2 : 2		2,00000				
19	725031CV	U3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro umyvadlo, pro zabudování suchým procesem do SDK příčky, h, 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 7,5 cm	ks	2,00000	3 473,00	6 946,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x2 : 2		2,00000				
20	725032CV	U3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	2,00000	393,30	786,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x2 : 2		2,00000				
21	725033CV	U3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	2,00000	465,75	931,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x2 : 2		2,00000				
22	725034CV	U3 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENÉ, CHROMOVONÁ - bez výpusti, s úsporným, perlátorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem	ks	2,00000	4 427,50	8 855,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x2 : 2		2,00000				
23	725035CV	U3 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	299,00	598,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		2		2,00000				

Díl: 13	Ui2 - Umývadlo invalidní					37 305,40		
24	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1 :

1

1,00000

25	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00						

1 :

1

1,00000

26	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00						

1 :

1

1,00000

27	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00						

1 :

1

1,00000

28	725037CV	Ui2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00						

1x1 :

1

1,00000

29	725036CV	Ui2 - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00						

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

30	725038CV	Ui2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro umyvadlo, pro zabudování suchým procesem do SDK příčky, h, 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 7,5 cm	ks	1,00000	3 473,00	3 473,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00						

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
31	725039CV	Ui2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x1 : 1	ks	1,00000	524,40	524,40		Vlastní
32	725040CV	Ui2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
33	725041CV	Ui2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
34	725042CV	Ui2 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x1 : 1	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní
35	725043CV	Ui2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x1 : 1	ks	1,00000	299,00	299,00		Vlastní
36	725044CV	Ui2 - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchytové, sady do stěny v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
37	725045CV	Ui2 - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		1x1 :					
		1		1,00000			
38	725046RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - dodávka slaboproud v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
		1x1 :					
		1		1,00000			
39	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model a zrcadla v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00	ks	2,00000	690,00	1 380,00	RTS 23/ II
		1+1 :					
		2		2,00000			
Díl: 14		VP - Vpusť				2 103,35	
40	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75 v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00	ks	1,00000	287,50	287,50	Vlastní
		1 :					
		1		1,00000			
41	725047CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10	Vlastní
		1x1 :					
		1		1,00000			
42	725048CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00	ks	1,00000	212,75	212,75	Vlastní
		1x1 :					
		1		1,00000			
Díl: 15		Or - Osoušeč rukou				20 451,65	
43	725529301R00	Montáž infrazářiče v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00	soubor	3,00000	460,00	1 380,00	800-721 RTS 23/ II
		3 :					
		3		3,00000			
44	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	0,35000	700,00	245,00	800-721 RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

vodorovně do 50 m
=SUMA(G242:G450)/100

45	725049CV	Or - ELETRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTAČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní

, RPM 24500 U/min, 3 mm,
v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00
1x3 :
3

3,00000

Díl: 16	767 - Konstrukce zámečnické					7 716,00		

46	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	2,10000	60,00	126,00	800-767	RTS 23/ II
		50 m vodorovně =SUMA(G457:G465)/100						

47	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace	kg	3,00000	115,00	345,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00 1x3 : 3						

3,00000

48	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCCE - z pozinkovaných profilů - vodovod	kg	19,00000	115,00	2 185,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x19 : 19						

19,00000

49	767003RP	MONTÁŽ A ULOŽENÍ KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	22,00000	230,00	5 060,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 3+19 : 22						

22,00000

Díl: 17	713 - Izolace tepelné					5 248,14		

50	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	28,00000	46,00	1 288,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 14+7+4+3 : 28						

28,00000

51	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	29,00000	51,75	1 500,75	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		4+5+5+5+4+1+4+1 : 29		29,00000			
52	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně =SUMA(G471:G512)/100	%	2,30000	39,00	89,70	800-713 RTS 23/ II
53	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x14 : 14	bm	14,00000	11,04	154,56	Vlastní
				14,00000			
54	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x4 : 4	bm	4,00000	13,11	52,44	Vlastní
				4,00000			
55	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x5 : 5	bm	5,00000	17,25	86,25	Vlastní
				5,00000			
56	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x7 : 7	bm	7,00000	27,60	193,20	Vlastní
				7,00000			
57	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x5 : 5	bm	5,00000	35,88	179,40	Vlastní
				5,00000			
58	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 32 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x5 : 5	bm	5,00000	39,33	196,65	Vlastní
				5,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
59	713007CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9mm - 20 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x4 : 4	bm	4,00000	29,90	119,60		Vlastní
60	713008CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x4 : 4	bm	4,00000	36,80	147,20		Vlastní
61	713009CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x1 : 1	bm	1,00000	42,55	42,55		Vlastní
62	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x3 : 3	m	3,00000	138,92	416,76		Vlastní
63	713011CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x4 : 4	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní
64	713012CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x1 : 1	m	1,00000	195,96	195,96		Vlastní
Díl: 18	94 - Lešení	4 129,16						
65	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00	m2	17,00000	223,68	3 802,56	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		1x17 : 17		17,00000			
66	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku 1x0,10	t	0,10000	3 266,00	326,60	800-3 RTS 23/ II
Díl: 2		721 - Demontáže kanalizace				371,50	
67	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x5 : 5	m	5,00000	14,15	70,75	800-721 RTS 23/ II
68	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo připojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x2 : 2	m	2,00000	51,98	103,96	800-721 RTS 23/ II
69	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70 bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 : 1	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721 RTS 23/ II
70	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,03000	270,90	8,13	801-3 RTS 23/ II
71	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,18000	23,76	4,28	801-3 RTS 23/ II
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,03000	389,25	11,68	801-3 RTS 23/ II
73	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,21000	43,38	9,11	801-3 RTS 23/ II
74	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,03000	12,24	0,37	800-6 RTS 23/ II
75	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,03000	418,95	12,57	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 3		722 - Demontáže vodovodu				3 017,01		
76	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky <i>bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace</i> 1x11 : 11	kus	11,00000	34,50	379,50	800-721	RTS 23/ II
				11,00000				
77	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 <i>bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace</i> 1x60 : 60	m	60,00000	23,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
				60,00000				
78	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4" <i>bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace</i> 1x4 : 4	kus	4,00000	40,25	161,00	800-721	RTS 23/ II
				4,00000				
79	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>hmotnostní součet všech demontovaných položek</i>	t	0,04000	270,90	10,84	801-3	RTS 23/ II
80	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>hmotnostní součet všech demontovaných položek</i>	t	0,24000	23,76	5,70	801-3	RTS 23/ II
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI</i>	t	0,04000	389,25	15,57	801-3	RTS 23/ II
82	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI</i>	t	0,28000	43,38	12,15	801-3	RTS 23/ II
83	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <i>hmotnostní součet všech demontovaných položek</i>	t	0,04000	12,24	0,49	800-6	RTS 23/ II
84	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,04000	418,95	16,76		Vlastní
85	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTU - do D 32 mm <i>bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace</i> 1x60 : 60	m	60,00000	17,25	1 035,00		RTS 23/ II
				60,00000				
Díl: 4		725 - Demontáže zařizovacích předmětů				5 641,77		
86	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	230,00	920,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace					
		1x4 :					
		4		4,00000			
87	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	1,00000	115,00	115,00	800-721 RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace					
		1x1 :					
		1		1,00000			
88	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	115,00	345,00	800-721 RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace					
		2+1 :					
		3		3,00000			
89	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	3,00000	92,00	276,00	800-721 RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace					
		1x3 :					
		3		3,00000			
90	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	1,00000	57,50	57,50	800-721 RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace					
		1x1 :					
		1		1,00000			
91	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	4,00000	46,00	184,00	800-721 RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace					
		1+3 :					
		4		4,00000			
92	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,24000	270,90	65,02	801-3 RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek					
93	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,44000	23,76	34,21	801-3 RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek					
94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,24000	389,25	93,42	801-3 RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI					
95	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,68000	43,38	72,88	801-3 RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
96	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,24000	12,24	2,94	800-6	RTS 23/ II
97	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,24000	418,95	100,55		Vlastní
98	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x4 : 4	ks	4,00000	345,00	1 380,00		RTS 23/ II
99	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (1 + 6) bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1+6 : 7	ks	7,00000	51,75	362,25		RTS 23/ II
100	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x2 : 2	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II
101	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařizovacích předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...) bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 3+3+2+3+4+3+3 : 21	ks	21,00000	69,00	1 449,00		RTS 23/ II
Díl: 5		721 - Vnitřní kanalizace					19 939,55	
102	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00 1x1 : 1	m	1,00000	251,85	251,85	800-721	RTS 23/ II
103	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00 1x6 : 6	m	6,00000	425,50	2 553,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
104	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00 1x2 : 2 2,00000	m	2,00000	1 942,35	3 884,70	800-721	RTS 23/ II
105	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00 1x2 : 2 2,00000	kus	2,00000	80,50	161,00	800-721	RTS 23/ II
106	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00 1x2 : 2 2,00000	kus	2,00000	92,00	184,00	800-721	RTS 23/ II
107	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00 1x1 : 1 1,00000	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
108	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00 1x4 : 4 4,00000	kus	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
109	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00 1+6+2 : 9 9,00000	m	9,00000	17,25	155,25	800-721	RTS 23/ II
110	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu =SUMA(G117:G150)/100	%	2,00000	162,00	324,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
111	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,00000	575,00	9 200,00	Prav.M	RTS 23/ II
112	721001RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00								
1x1 :								
1								
1,00000								
113	721002RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75	ks	1,00000	264,50	264,50		Vlastní
v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00								
1x1 :								
1								
1,00000								
114	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PORUBÍ KANLIZACE - D 110	ks	7,00000	310,50	2 173,50		Vlastní
v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_05.2_00								
1x7 :								
7								
7,00000								
Díl: 6 722 - Vnitřní vodovod 77 283,05								
115	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	28,00000	506,00	14 168,00	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00								
1x28 :								
28								
28,00000								
116	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	17,00000	575,00	9 775,00	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00								
1x17 :								
17								
17,00000								
117	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	12,00000	799,25	9 591,00	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00								
1x12 :								
12								
12,00000								
118	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	207,00	1 656,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x8 : 8		8,00000				
119	72220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x8 : 8	kus	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
				8,00000				
120	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1+1 : 2	kus	2,00000	92,00	184,00	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				
121	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 4+2 : 6	kus	6,00000	115,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
				6,00000				
122	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x1 : 1	kus	1,00000	28,29	28,29	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
123	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x1 : 1	kus	1,00000	28,29	28,29	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
124	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2" v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1 : 1	kus	1,00000	460,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
125	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2" v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1 : 1	kus	1,00000	460,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
126	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 28+17+12 : 57	m	57,00000	3,45	196,65	800-721	RTS 23/ II
				57,00000				
127	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 28+17+12 : 57	m	57,00000	24,15	1 376,55	800-721	RTS 23/ II
				57,00000				
128	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1 : 1	soubor	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
129	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1 : 1	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
				1,00000				
130	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m =SUMA(G156:G236)/100	%	1,40000	589,00	824,60	800-721	RTS 23/ II
131	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 7+8+2 : 17	m	17,00000	57,50	977,50		Vlastní
				17,00000				
132	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000	575,00	23 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
133	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20 v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x7 : 7	m	7,00000	60,95	426,65		Vlastní
				7,00000				
134	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25 v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00 1x8 : 8	m	8,00000	66,70	533,60		Vlastní
				8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
135	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32	m	2,00000	82,80	165,60		Vlastní
v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00								
1x2 :								
2								
				2,00000				
136	722005RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST, VČ. ZAPRAVENÍ - D 25	ks	2,00000	111,21	222,42		Vlastní
v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00								
1x2 :								
2								
				2,00000				
137	722006CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU VODU -, G 1/2"	ks	1,00000	334,65	334,65		Vlastní
v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00								
1x1 :								
1								
				1,00000				
138	722007CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATSTEM NA PITNOU VODU -, G 1"	ks	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00								
1x4 :								
4								
				4,00000				
139	722008CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1"	ks	2,00000	1 283,40	2 566,80		Vlastní
v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00								
1x2 :								
2								
				2,00000				
140	722009CV	ZK - KOTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 1/2"	ks	1,00000	1 693,95	1 693,95		Vlastní
v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00								
1x1 :								
1								
				1,00000				
141	722010CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00								
1x1 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		1		1,00000			
142	722011CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	1,00000	149,50	149,50	Vlastní
		v.č. E4P_I_04.2_00, E4P_I_06.2_00					
		1x1 :					
		1		1,00000			
143	722012RP	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00	Vlastní
144	722013RP	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00	Vlastní
Díl: 7		K1 - Klozet				114 736,35	
145	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	3,00000	690,00	2 070,00	800-721 RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00					
		3 :					
		3		3,00000			
146	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	soubor	3,00000	690,00	2 070,00	800-721 RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00					
		3 :					
		3		3,00000			
147	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	3,00000	158,70	476,10	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00					
		1x3 :					
		3		3,00000			
148	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	3,00000	552,00	1 656,00	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00					
		1x3 :					
		3		3,00000			
149	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA - pro automatické splachování a boxem	ks	3,00000	690,00	2 070,00	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00					
		3 :					
		3		3,00000			
150	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze	ks	3,00000	4 956,50	14 869,50	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00					
		1x3 :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		3		3,00000				
151	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravouhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x3 : 3	ks	3,00000	2 639,25	7 917,75		Vlastní
152	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x3 : 3	ks	3,00000	7 365,75	22 097,25		Vlastní
153	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachování, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x3 : 3	ks	3,00000	15 783,75	47 351,25		Vlastní
154	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x3 : 3	ks	3,00000	2 495,50	7 486,50		Vlastní
155	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkokartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x3 : 3	ks	3,00000	1 999,00	5 997,00		Vlastní
156	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00 1x3 :	ks	3,00000	225,00	675,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		3		3,00000				

Díl: 8	Ki - Klozet invalidní					35 236,00		
157	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1 :

1

1,00000

158	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1 :

1

1,00000

159	725013CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

160	725017CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

161	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLACÍTKA - pro oddálené splachování	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1 :

1

1,00000

162	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1+1 :

2

2,00000

163	725011CV	Ki - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým splachováním, , délka 70 cm, barva bílá	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
164	725012CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm,, barva bílá	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

165	725014CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné		1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní

předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

166	725015CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku,, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

167	725016CV	Ki -PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

168	725018CV	Ki - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

169	725019CV	Ki - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
170	725020CV	Ki - NÁSTĚNNÉ OPĚRNÉ DRŽADLO D 32 mm PRAVÉ LESKLÉ S KRYTKOU - délka 680 mm, vč. montážní sady do, SDK	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 9	P2 - Pisoár	16 097,70						
171	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000	862,50	862,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1 :

1

1,00000

172	725139102R00	Montáž pisoárových stání včetně montáže vestavěné nádrže	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1 :

1

1,00000

173	725022CV	P2 - PISOÁR KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVÁNÍM, ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada,	ks	1,00000	9 027,50	9 027,50		Vlastní

montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2"

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

174	725023CV	P2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek univerzální pro zabudování suchým procesem do SDK příčky, h 112, – 130 cm	ks	1,00000	5 345,20	5 345,20		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

175	725024CV	P2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	1,00000	172,50	172,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.2_00, E4P_I_04.2_00, E4P_I_05.2_00, E4P_I_06.2_00

1x1 :

1

1,00000

Celkem						399 988,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 1		800 - Stavební práce				902,81		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.2_00 1x2 : 2	m	2,00000	218,25	436,50	801-4	RTS 23/ II
				2,00000				
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,04000	270,90	10,84	801-3	RTS 23/ II
3	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,24000	23,76	5,70	801-3	RTS 23/ II
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,04000	389,25	15,57	801-3	RTS 23/ II
5	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,28000	43,38	12,15	801-3	RTS 23/ II
6	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,04000	418,95	16,76	801-3	RTS 23/ II
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,04000	12,24	0,49	800-6	RTS 23/ II
8	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.2_00 1x2 : 2	m	2,00000	202,40	404,80		RTS 23/ II
				2,00000				
Díl: 10		789 - HZS				2 988,00		
9	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	1,00000	690,00	690,00	Prav.M	RTS 23/ II
10	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	4,00000	402,00	1 608,00	Prav.M	RTS 23/ II
11	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	1,00000	690,00	690,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 2		733 - Demontáže potrubí a armatur				290,29		
12	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,01000	-2 995,81	-29,96	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT						
13	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	2,50000	32,78	81,95	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x2,50 :						
		2,5						
				2,50000				
14	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	2,50000	33,35	83,38	800-731	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x2,50 :						
		2,5						
				2,50000				
15	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	2,00000	57,50	115,00	800-731	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x2 :						
		2						
				2,00000				
16	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	1,00000	34,50	34,50		Vlastní
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x1 :						
		1						
				1,00000				
17	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,01000	541,65	5,42		Vlastní
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
Díl: 3		733 - Demontáže potrubí a armatur					171,54	
18	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,01000	-2 995,81	-29,96	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT						
19	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	138,58	138,58	800-731	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x1 :						
		1						
				1,00000				
20	735494899	VYPUSTĚNÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	1,00000	57,50	57,50		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x1 :						
		1						
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
21	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANYCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,01000	541,65	5,42		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 4		733 - Rozvod potrubí					1 454,13		
22	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	2,50000	375,48	938,70	800-731	RTS 23/ II	

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1x2,50 :

2,5

2,50000

23	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	2,50000	3,45	8,63	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1x2,50 :

2,5

2,50000

24	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	3,90000	12,00	46,80	800-731	RTS 23/ II

=SUMA(G56:G62)/100

25	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ ČERNÉ - DN 15 vč. zapravení	kpl	2,00000	230,00	460,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: 5	735 - Demontáže otopných těles	2 971,79

26	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	92,00	184,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1+1 :

2

2,00000

27	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání	kus	1,00000	46,00	46,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1 :

1

1,00000

28	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	1,00000	98,00	98,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		1		1,00000				
29	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m =SUMA(G70:G87)/100	%	0,43000	25,00	10,75	800-731	RTS 23/ II
30	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00 1x1 : 1	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
31	734002CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00 1x1 : 1	ks	1,00000	586,96	586,96		Vlastní
32	734003CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA, IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 626,56	1 626,56		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 6	735 - Otopná tělesa					10 934,39		
33	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00 1x4 : 4	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II
34	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00 1x15,84 : 15,84	m2	15,84000	17,25	273,24	800-731	RTS 23/ II
				15,84000				
35	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m =SUMA(G93:G106)/100	%	3,35000	89,00	298,15	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
36	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aliminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚNACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ - ZRC 10/596 (530) / 100, model	ks	1,00000	7 350,00	7 350,00		Vlastní

3-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa
- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1x1 :

1

1,00000

37	735002RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1 :

1

1,00000

38	735003RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 7	733 - Rozvod potrubí					614,25		

39	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	2,10000	5,00	10,50	800-767	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G113:G118)/100

40	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů	kg	1,50000	172,50	258,75		Vlastní

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1x1,50 :

1,5

1,50000

41	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	1,50000	230,00	345,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1x1,50 :

1,5

1,50000

Díl: 8	783 - Nátěry					103,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
42	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	0,50000	69,00	34,50	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1x0,50 :

0,5

0,50000

43	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	2,00000	34,50	69,00	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: 9	734 - Armatury					143,75		

44	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	2,00000	34,50	69,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

2 :

2

2,00000

45	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	2,30000	4,90	11,27	800-713	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G133:G138)/100

46	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní

v.č. E4P_U_03.2_00, E4P_U_04.2_00

1x2 :

2

2,00000

Celkem						20 574,45		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				28 405,00		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR2.WC;AI 1; DI 0; AO 0; DO 1;Kompaktní podstanice PX, 12x I/O, BACnet/IP, materiál	ks	1,00000	26 460,00	26 460,00		Vlastní

"Kompaktní podstanice □
např.: PXC12.1-E.D" : 1
1,00000

2	1.02a	Rozvaděč +DMR2.WC;AI 1; DI 0; AO 0; DO 1;Adresovací kóličky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kóličky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				

3	1.03a	Rozvaděč +DMR2.WC;AI 1; DI 0; AO 0; DO 1;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				

Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				23 700,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR2.WC, materiál	ks	1,00000	15 510,00	15 510,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 500x400x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :

jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :

konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1
1,00000

5	2.01b	Rozvaděč +DMR2.WC, montáž	ks	1,00000	8 190,00	8 190,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 500x400x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, : jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované : konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. : 1		1,00000				

Díl: 3	KABELY					5 888,50		
6	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	40,00000	13,80	552,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 40

40,00000

7	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž	m	40,00000	52,00	2 080,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 40

40,00000

8	3.02a	CYA 4, materiál	m	30,00000	17,30	519,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 30

30,00000

9	3.02b	CYA 4, montáž	m	30,00000	52,00	1 560,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 30		30,00000				
10	3.03a	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 15	m	15,00000	26,50	397,50		Vlastní
				15,00000				
11	3.03b	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 15	m	15,00000	52,00	780,00		Vlastní
				15,00000				
Díl: 4		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				6 123,00		
12	4.01a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 40	m	40,00000	12,70	508,00		Vlastní
				40,00000				
13	4.01b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 40	m	40,00000	44,90	1 796,00		Vlastní
				40,00000				
14	4.02a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 10	m	10,00000	33,40	334,00		Vlastní
				10,00000				
15	4.02b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	10,00000	44,90	449,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 10		10,00000				
16	4.03a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlis, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny, materiál Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 2	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
				2,00000				
17	4.03b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlis, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny, montáž Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 2	ks	2,00000	78,00	156,00		Vlastní
				2,00000				
18	4.04b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž (v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Stavební úpravy : 1	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
				1,00000				
19	4.05a	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 1	ks	1,00000	1 035,00	1 035,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				2 638,00		
20	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, materiál Polní instrumentace : 1	ks	1,00000	1 718,00	1 718,00		Vlastní
				1,00000				
21	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, montáž Polní instrumentace : 1	ks	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
				1,00000				
22	5.02b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž Ostatní : 1	ks	1,00000	517,50	517,50		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 6		SOFTWARE	9 200,00					
23	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR2.WC, Software	d.b.	2,00000	2 300,00	4 600,00		Vlastní
24	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávající vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	2,00000	2 300,00	4 600,00		Vlastní
Díl: 7		OSTATNÍ	54 590,50					
25	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
26	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož, funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	10,00000	908,50	9 085,00		Vlastní
27	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	10,00000	908,50	9 085,00		Vlastní
28	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	10,00000	1 023,50	10 235,00		Vlastní
30	7.06a	Koordinace s investorem	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
31	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
32	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
33	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
34	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	4,00000	1 023,50	4 094,00		Vlastní
35	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	4,00000	1 023,50	4 094,00		Vlastní
36	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
Celkem						130 545,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS2.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.2, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0060	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0061	Vyhledání připojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0062	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0063	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0064	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0065	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0066	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0067	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				179 602,50		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A2 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 27,5 W, 4000 K, 3404/1820 lm, PRŮMĚR 330 mm, VÝŠKA 200 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	2,00000	2 285,00	4 570,00		Vlastní

IP20, D+M

2*1=2 :

2

2,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A2P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 27,5 W, 4000 K, 3404/1820 lm, PRŮMĚR 330 mm, VÝŠKA 200 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	1,00000	2 550,00	2 550,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	1,00000	2 285,00	2 285,00		Vlastní

IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	6,00000	2 550,00	15 300,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

6*1=6 :

6

6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	2 925,00	8 775,00		Vlastní
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	1 636,50	6 546,00		Vlastní
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 14*1=14 : 14	ks	14,00000	2,30	32,20		Vlastní
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	4,60	13,80		Vlastní
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	267,00	801,00		Vlastní
24	Pol__0016	Mechanismus - střídávý, Univerzální spínač řazení 6, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	232,00	232,00		Vlastní
25	Pol__0017	Machanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
26	Pol__0018	Mechanismus - Tlačítko řazení 1/0, D+M	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	43,10	129,30		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
28	Pol__0020	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
29	Pol__0021	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	23,70	94,80		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
30	Pol__0022	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
31	Pol__0023	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	2,00000	819,50	1 639,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
32	Pol__0024	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKUIPOTENCIÁLNÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
33	Pol__0025	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	15,00000	39,80	597,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
34	Pol__0026	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5 , pevně, D+M	m	9,00000	44,10	396,90		Vlastní
		9*1=9 :						
		9		9,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	175,00000	44,10	7 717,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		175*1=175 : 175		175,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	170,00000	54,50	9 265,00		Vlastní
		170*1=170 : 170		170,00000				
37	Pol__0029	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 : 45		45,00000				
38	Pol__0030	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 : 15		15,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	55,00000	50,50	2 777,50		Vlastní
		55*1=55 : 55		55,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	75,00000	88,50	6 637,50		Vlastní
		75*1=75 : 75		75,00000				
41	Pol__0033	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	5 990,00	5 990,00		Vlastní
		1*1=1 : 1		1,00000				
42	Pol__0034	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 : 95		95,00000				
43	Pol__0035	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 : 180		180,00000				
44	Pol__0036	Ukončení vodičů v rozvaděcích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
45	Pol__0037	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
46	Pol__0038	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	10,00000	53,00	530,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
47	Pol__0039	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	14,00000	221,50	3 101,00		Vlastní
		14*1=14 :						
		14		14,00000				
48	Pol__0040	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min , D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				
50	Pol__0042	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				
51	Pol__0043	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1m, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
52	Pol__0044	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*1=5 :						
		5		5,00000				
53	Pol__0045	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
		D+M						
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
54	Pol__0046	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
55	Pol__0047	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, přichytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
56	Pol__0048	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
57	Pol__0049	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
		0,3*1=0,3 :						
		0,3		0,30000				
58	Pol__0050	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů, D+M	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
59	Pol__0051	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	30,00000	78,00	2 340,00		Vlastní
		30*1=30 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30		30,00000				
60	Pol__0052	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M 10*1=10 : 10	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
		10		10,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M 6*1=6 : 6	m	6,00000	107,50	645,00		Vlastní
		6		6,00000				
62	Pol__0054	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M 10*1=10 : 10	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
		10		10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M 40*1=40 : 40	m	40,00000	42,70	1 708,00		Vlastní
		40		40,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M 10*1=10 : 10	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
		10		10,00000				
65	Pol__0057	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M 6*1=6 : 6	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
		6		6,00000				
66	Pol__0058	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
		550		550,00000				
67	Pol__0059	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 80*1=80 : 80	m2	80,00000	8,10	648,00		Vlastní
		80		80,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						221 486,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				11 630,20		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6*1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6*1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6*1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	4,00000	1 738,00	6 952,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6*1=4 :						
		4		4,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	4,00000	528,50	2 114,00		Vlastní
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				90 774,29		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6*25=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6*5=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 ~~1~~ *1=1 :								
1				1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	4,00000	121,00	484,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 ~~4~~ *1=4 :								
4				4,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	4,00000	40,30	161,20		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 ~~4~~ *1=4 :								
4				4,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 ~~40~~ *1=40 :								
40				40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 ~~1~~ *1=1 :								
1				1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 ~~5~~ *1=5 :								
5				5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 ~~5~~ *1=5 :								
5				5,00000				
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 ~~10~~ *1=10 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10		10,00000				
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	72,00000	43,80	3 153,60		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.672*1=72 : 72		72,00000				
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.680*1=30 : 30		30,00000				
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	4,00000	101,50	406,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.625*1=25 : 4		4,00000				
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.64*1=4 : 5		5,00000				
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.65*1=5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5		5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.620*1=20 :	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
		20		20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M dle TZ E4P_Y_01.2 - viz SO 21.2_D.1.4.610*1=10 :	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
		10		10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.3_D.1.4.625 prostup. *0,002(plocha 1 prost.)=0,050m2 :	m2	0,05000	13 000,00	650,00		Vlastní
		0,05		0,05000				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.3_D.1.4.631 prostup. *0,003=0,009m2 :	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
		0,01		0,01000				
29	Pol__0029	Doplnění sádkokartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.3_D.1.4.641*1=4 :	ks	4,00000	274,50	1 098,00		Vlastní
		4		4,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.2 - viz SO 21.2_D.1.4.631*1=3 :	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 $\cdot 5 \cdot 1 = 1,5$: 1,5	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
				1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 $\cdot 1,5 = 1,5$: 1,5	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
				1,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 $\cdot 1,5 = 1,5$: 1,5	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
				1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 $\cdot 1,5 = 1,5$: 1,5	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
				1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.2 - viz SO 21.2_D.1.4.6 $\cdot 4 \cdot 0,50 = 22$: 22	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
				22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 10 $\cdot 1 = 7$: 10	ks	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
				10,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.16+Pol.17+Pol.18=87 : 87	m	87,00000	42,70	3 714,90		Vlastní
				87,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm Pol.38 $\cdot 0,03 = 87 \cdot 0,03 = 2,46$: 2,46	m2	2,46000	1 121,50	2 758,89		Vlastní
				2,46000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	142,00000	8,10	1 150,20		Vlastní

142*1=142 :

142

142,00000

40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce	hod	10,00000	724,50	7 245,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz slaboproudých zařízení	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	12,00000	966,00	11 592,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Obhlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní

Celkem	102 404,49							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				46 761,70		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
2	725.1/SPC01	Dávkovač mýdla - odkaz Dm automatický bezdotykový dávkovač mýdla : rozm. 181x257x100/91 mm : infračervený senzor reagující na přítomnost rukou : ve vzdál. 0-10 cm : objem nádrže na mýdlo 500 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm : 3,00	ks	3,00000	2 092,15	6 276,45		Vlastní
3	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp nástený přebalovací pult, barva bílá : rozm. 771x552x100/700 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz Pp : 1,00	ks	1,00000	5 133,58	5 133,58		Vlastní
4	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8 WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W8 : 4,00	ks	4,00000	571,35	2 285,40		Vlastní
5	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2 bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk : rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2 : 4,00	ks	4,00000	1 234,00	4 936,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
6	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00	ks	1,00000	315,25	315,25		Vlastní
7	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3 nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 3,00	ks	3,00000	1 694,00	5 082,00		Vlastní
8	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4 zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 2,00	ks	2,00000	531,30	1 062,60		Vlastní
9	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5 instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 4,00	ks	4,00000	156,00	624,00		Vlastní
10	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6 objem 3l, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 2,00	ks	2,00000	337,26	674,52		Vlastní
11	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7 nerez, objem 26,5 l :	ks	3,00000	3 457,30	10 371,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.2	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /

rozm. 260x160x435 mm :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

podrob.popis, schema, foto :

dodávka - odkaz W7 : 3,00

3,00000

Díl: 787		Zasklívání	4 051,85					
12	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,96000	2 204,35	2 116,18	800-787	RTS 23/ II

včetně dodávky lepidla.

obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

m.č. 226,230 - odkaz Zr : 0,60*0,80*2

0,96000

13	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	0,96000	1 342,44	1 288,74	SPCM	RTS 23/ II
		0,60*0,80*2		0,96000				

14 998787201R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

%

34,04920

19,00

646,93 800-787 RTS 23/ II

Celkem	50 813,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 529,93		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.9 - m.č. 913 + 918 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,02790	36 500,00	1 018,35	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.9 : 23,60+22,94	m2	46,54000	120,00	5 584,80	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.9 - m.č. 920 : 5,90*4,00	m2	23,60000	790,00	18 644,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.9 - m.č. 918 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	22,94000	940,00	21 563,60	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,90+5,825	m	11,72500	85,00	996,63	801-4	RTS 23/ II
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	90,00	720,00	801-1	RTS 23/ II
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

4,00*2

8,00000

8	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	kg	32,08500	30,00	962,55	SPCM	RTS 23/ II

27,90*1,15

32,08500

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké						39 070,80	

9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,12000	180,00	3 261,60	801-1	RTS 23/ II

nad keram.obklady : 18,12*2*0,50

18,12000

10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	8,22000	60,00	493,20	801-1	RTS 23/ II

11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1xopláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	18,12000	1 450,00	26 274,00		Vlastní

deska ohnivzdorná impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.9 :

m.č. 918 : (1,60+0,50)*4,00

8,40000

m.č. 920 : (1,19+1,24)*4,00

9,72000

12	347015139R01	Předstěna SDK,tl.115mm,ocel.kce CW,1x DFRIEH2 12,5mm	m2	8,22000	1 100,00	9 042,00		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

deska protipožární impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.9 : (3,50+3,35)*1,20

8,22000

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké						34 910,78	

13	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II

ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :

zámek nízký, zajištěné otevírání :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

revizní dvířka VZT : 2,00

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	16,53115	960,00	15 869,90	801-1	RTS 23/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.9 + TZ : m.č. 918 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56) 9,08925 m.č. 920 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60) 6,33190 m.č. 924 : 1,85*0,60 1,11000								
15	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	1,92000	1 350,00	2 592,00	801-1	RTS 23/ II
bez dodávky izolace deska DFH2 : doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.9 + TZ : m.č. 918 : 2,00*0,96 1,92000								
16	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	18,45115	90,00	1 660,60	801-1	RTS 23/ II
jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115				16,53115				
1,92				1,92000				
17	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00		2,00000				
18	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,45115	190,00	3 505,72		Vlastní
19	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	18,45115	50,00	922,56		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 021,29		
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.9 : m.č. 913 : 4,00 m.č. 918 : 2,00 m.č. 920 : 2,00		4,00000 2,00000 2,00000				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	35,07000	90,00	3 156,30	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : m.č. 918 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30 m.č. 920 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30		18,86000 16,21000				
22	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomoci profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)		1,02500 2,32500				
23	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,27750	420,00	9 356,55	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství nad keram.obklady : viz. č.v. E4P/S/05.9 - m.č. 918 : 5,825*1,90 viz. č.v. E4P/S/05.9 - m.č. 920 : 5,90*1,90		11,06750 11,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,00000	240,00	1 680,00	801-1	RTS 23/ II

3,00+(4,00*0,50*2)

7,00000

25	612451121R01	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu	m2	73,98458	350,00	25 894,60		Vlastní

cement.stěrková hmota, tl. 10 mm :

pod keramický obklad do v. 200 cm :

m.č. 918 :

na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00

37,64000

-3,47*1,20

-4,16400

(1,04+1,765+1,04)*0,30

1,15350

-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)

-4,63560

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

-0,60*0,60

-0,36000

m.č. 920 :

na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00

38,44000

-3,35*1,20

-4,02000

(1,04+3,61+1,04)*0,30

1,70700

-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)

-5,35440

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

m.č. 924 :

na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00

11,02000

pásek od v. 200 cm :

m.č. 918 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10

1,70550

m.č. 920 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10

1,62100

m.č. 924 :

na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10

0,64100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 918 část, sloup do v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
		m.č. 918 část, sloup pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
26	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	4,65600	140,00	651,84		Vlastní
		m.č. 918,920 : (0,46+2,45)*0,80*2		4,65600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 596,52		
27	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	43,24638	65,00	2 811,01	801-4	RTS 23/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
28	632471115R01	Vyrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	43,24638	550,00	23 785,51		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.9 :						
		m.č. 918 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 920 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 924 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
Díl: 64		Výplně otvorů				12 600,00		
29	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		bezprahová zárubeň :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00		2,00000				
30	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojítkých oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :						
		dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :						
		celkové promazání, dokompletace a dočištění :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel : komplet : 1,00		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 750,00		
31	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek 2+1	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
32	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakovaně : komplet : 1,00	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
33	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd1 : 2,00	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
34	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd2 : 1,00	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 321,60		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 8,00*1,00*1,50	m2	12,00000	80,00	960,00	800-3	RTS 23/ II
36	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m (18,37+21,93+4,38)*1,50	m2	67,02000	80,00	5 361,60	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 746,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	97,69800	110,00	10 746,78	801-1	RTS 23/ II

Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :

(6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25)

76,24800

65,00*0,33

21,45000

38	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Díl: 96	Bourání konstrukcí	80 554,34

39	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm	m2	8,02400	80,00	641,92	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B04 část :

m.č. 919 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97)

8,02400

40	962031143R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	44,56400	85,00	3 787,94	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B06 část :

m.č. 920 : 5,90*4,00

23,60000

viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B04 :

m.č. 917 : (2,36+1,65)*4,00

16,04000

-0,80*1,97

-1,57600

m.č. 919 část : 1,625*4,00

6,50000

41	962031144R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm	m2	23,30000	89,00	2 073,70	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B06 část :

m.č. 918 : (5,50+0,325)*4,00

23,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	8,34000	120,00	1 000,80	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B05 :								
m.č. 918 : 3,54*1,40				4,95600				
m.č. 920 : 2,82*1,20				3,38400				
43	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	21,66125	155,00	3 357,49	801-3	RTS 23/ II
demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :								
m.č. 917 : 2,36*1,55				3,65800				
m.č. 918 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53)				8,22300				
(0,675*0,65)+(1,00*0,15)				0,58875				
2,00*0,96				1,92000				
m.č. 919 : 2,40*1,55				3,72000				
m.č. 920 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60)				2,44150				
m.č. 924 : 1,85*0,60				1,11000				
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	42,46000	65,00	2 759,90	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B12 :								
m.č. 917, 918, 919, 920, 924 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
45	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,46000	70,00	2 972,20	801-3	RTS 23/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B12 :								
m.č. 917, 918, 919, 920, 924 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B01 : 2,00+2,00				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)				6,30400				
48	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B11 : 2,00				2,00000				
49	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B11 : 0,85*2*2				3,40000				
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	104,87600	99,00	10 382,72	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm :								
m.č. 919 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2				16,04800				
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm :								
m.č. 920 : 5,90*4,00				23,60000				
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B04 :								
m.č. 917 : ((2,36+1,65)*4,00)*2				32,08000				
-0,80*1,97*2				-3,15200				
m.č. 919 část : 1,625*4,00*2				13,00000				
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm :								
m.č. 918 : (5,50+0,325)*4,00				23,30000				
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	104,18860	120,00	12 502,63	801-3	RTS 23/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B13 :								
m.č. 917 : (2,36+1,55)*2*2,10				16,42200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 918 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		m.č. 919 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 920 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		m.č. 924 : (2,28+1,85)*2*2,10		17,34600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
52	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B13 :						
		m.č. 917 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 918 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		-3,54*(1,20+0,15)		-4,77900				
		m.č. 919 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 920 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		-2,82*(1,20+0,15)		-3,80700				
		m.č. 924 : (2,28+1,85+2,28)*2,10		13,46100				
		-0,90*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B07 : 3+2+7	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
				12,00000				
54	766111820R01	Demontáž WC stěn plných demontáž sestavy WC kabin, HPL desky : vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků : viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B10 : m.č. 918 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00 m.č. 920 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
				15,08000				
				13,70000				
55	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod. viz. č.v. E4P/S/04.9 : 2,00+1,00	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
				3,00000				
56	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	42,46000	3,00	127,38		Vlastní
57	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu včetně dodávky lepidla. viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
				4,04800				
58	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
				91,71760				
59	96/R03	Demontáž držáku na ručník, pro zpětné použití viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B03 : 2,00 bez poškození, uskladnit :	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
				2,00000				
60	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B05 : m.č. 924 : 1,85*4,00	m2	7,40000	250,00	1 850,00		Vlastní
				7,40000				
61	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B12 : m.č. 917, 918, 919, 920, 924 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	250,00	10 615,00		Vlastní
				42,46000				
62	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2 viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B12 :	m2	42,46000	350,00	14 861,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 917, 918, 919, 920, 924 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
63	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání	m2	4,40000	145,00	638,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B06 část :						
		m.č. 918 : 4,00*0,15*2		1,20000				
		m.č. 920 : 4,00*0,20*2		1,60000				
		viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B04 :						
		m.č. 918 : 4,00*0,30		1,20000				
		m.č. 920 : 4,00*0,10		0,40000				
64	974042535R01	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní
		v rámci vybourání vstup. ocel. dveřních zárubní :						
		m.č. 913 : 0,80*2		1,60000				
65	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.9 - odkaz B09 : 2+1		3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 986,88		
66	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,36065	1 350,00	13 986,88	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				55 507,23		
67	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	79,41638	55,00	4 367,90	800-711	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.9 + E4P/S/07.9 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 918 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 920 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 924 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plochy svislé : m.č. 918 : v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20 (1,60+0,60+0,10)*0,20 v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20 0,30*0,24*2 m.č. 920 : v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20 v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20 0,30*0,24*2 m.č. 924 : v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20 v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20						
68	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	92,48138	350,00	32 368,48	800-711	RTS 23/ II

jednovrstvá

viz. č.v. E4P/S/05.9 + E4P/S/07.9 :

plochy vodorovné :

m.č. 918 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)

-(1,50+0,60)*0,10

-3,50*0,15

m.č. 920 : 6,00*3,61

-(1,19+1,24)*0,10

-3,35*0,15

m.č. 924 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)

plochy svislé :

m.č. 918 :

v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 920 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 924 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 918 : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25		2,08000				
		(1,60+0,60+0,10)*0,25		0,57500				
		(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25		2,44500				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 920 : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25		2,63250				
		(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25		3,19250				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 924 : (2,28+1,01+0,95)*0,25		1,06000				
		(2,28+0,84)*0,25		0,78000				
69	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,06000	125,00	6 382,50	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 918 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765		8,32000				
		1,60+0,60+0,10		2,30000				
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50		9,78000				
		m.č. 920 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24		10,53000				
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15		12,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 924 : 2,28+1,01+0,95		4,24000				
		2,28+0,84		3,12000				
70	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	23,22000	125,00	2 902,50	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 918 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1)		10,67000				
		m.č. 920 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1)		9,75000				
		m.č. 924 : (0,20*2)+(1,20*2)		2,80000				
71	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	39,00000	155,00	6 045,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 918 : 17,00		17,00000				
		m.č. 920 : 18,00		18,00000				
		m.č. 924 : 4,00		4,00000				
72	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější	kus	11,86000	145,00	1 719,70		Vlastní
		m.č. 918 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1)		5,51000				
		m.č. 920 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)		6,35000				
73	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	537,86080	3,20	1 721,15	800-711	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			218 022,00			
74	766669113R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	2,00000	75,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
75	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	400,00	800,00	800-766	RTS 23/ II
77	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (224+129+129+129)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní

kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :
 atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm :
 nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :
 dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :
 a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :
 výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :
 viz. m.č. E4P/S/05.9 - m.č. 920 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00		1,00000				
78	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (297+153+153)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.9 - m.č. 918 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
				1,00000				
79	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.9 - m.č. 920 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	1,00000	12 310,00	12 310,00		Vlastní
				1,00000				
80	766/R04	Dělicí pisoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.9 - m.č. 920 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00	ks	3,00000	2 490,00	7 470,00		Vlastní
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	30 800,00	30 800,00		Vlastní
82	76666/SPC01	Dveřní kování, štitové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní
83	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
84	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
85	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
86	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plné, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II

požární odolnost EI 30 DP3-C-S :

kouřotěsné s padací těsnicí lištou :

barevnost bude určena architektem interiéru :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

- odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00

2,00000

87	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	2 148,00000	1,50	3 222,00	800-766	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	75 266,08					
88	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	43,24638	4,00	172,99	800-771	RTS 23/ II
89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,24638	45,00	1 946,09	800-771	RTS 23/ II
90	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	2,50000	70,00	175,00	800-771	RTS 23/ II
				0,80+0,80+0,90				
				2,50000				
91	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	43,24638	690,00	29 840,00	800-771	RTS 23/ II

lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.9 - spárořez podlah :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 918 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 920 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 924 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
92	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	54,14050	85,00	4 601,94	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 918 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 920 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 924 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35300	15,00	65,30	800-771	RTS 23/ II
94	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	43,24638	12,00	518,96	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		43,24638		43,24638				
95	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	40,62070	650,00	26 403,46		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spároveň podlah :						
		odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788		40,62070				
96	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	4,78800	600,00	2 872,80		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spároveň podlah :						
		m.č. 918 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05		4,78800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	48,57000	25,00	1 214,25		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spárořez podlah :						
		m.č. 918 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				
		m.č. 920 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 924 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
98	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinaci keram.dlažby	m2	38,89338	80,00	3 111,47		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spárořez podlah : 43,24638-4,353		38,89338				
99	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
100	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	713,42260	5,50	3 923,82	800-771	RTS 23/ II
Díl: 781		Obklady keramické				160 214,74		
101	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		98,2295+3,0615+5,0785+0,15308		106,52258				
102	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	106,52258	25,00	2 663,06	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
103	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	110,68550	3,00	332,06	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 918 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 920 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 924 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
		ostatní :						
		m.č. 918 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)		27,13500				
		m.č. 920 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2)		21,01000				
		m.č. 924 : 2,10*4		8,40000				
104	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrováný obklad	m2	106,35555	320,00	34 033,78		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spárořez obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05		106,35555				
105	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrováný obklad	m2	5,49316	320,00	1 757,81		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spárořez obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05		5,49316				
106	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	62,80000	350,00	21 980,00		Vlastní
		svislé a vodorovné nároží :						
		m.č. 918 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10+2,10)*2		29,68000				
		m.č. 920 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10+2,10)*2		33,12000				
107	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	62,00000	5,00	310,00		Vlastní
		26+28+8		62,00000				
108	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	142,37790	20,00	2 847,56		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spárořez obkladů :						
		m.č. 918 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)		60,70000				
		(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)		7,90000				
		m.č. 920 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)		35,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 924 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				
109	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	3,06150	950,00	2 908,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spárořez obkladů :						
		m.č. 918 část : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
110	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm	m2	5,07850	750,00	3 808,88		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spárořez obkladů :						
		pásek od v. 200 cm :						
		m.č. 918 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10		1,70550				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10		0,42000				
		m.č. 920 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10		1,62100				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10		0,50600				
		m.č. 924 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10		0,64100				
		na SDK : 1,85*0,10		0,18500				
111	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	98,22950	750,00	73 672,13		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spárořez obkladů :						
		m.č. 918 :						
		na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00				37,64000		
		-3,47*1,20				-4,16400		
		(1,04+1,765+1,04)*0,30				1,15350		
		-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)				-4,63560		
		-(2,43+0,46)*0,80				-2,31200		
		-0,60*0,60				-0,36000		
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00				8,40000		
		3,47*(1,20+0,15)				4,68450		
		m.č. 920 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00				38,44000		
		-3,35*1,20				-4,02000		
		(1,04+3,61+1,04)*0,30				1,70700		
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)				-5,35440		
		-(2,43+0,46)*0,80				-2,31200		
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00				10,12000		
		3,35*(1,20+0,15)				4,52250		
		m.č. 924 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00				11,02000		
		na SDK : 1,85*2,00				3,70000		
112	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup	m2	0,15308	950,00	145,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.9 - spárořez obkladů :						
		m.č. 918 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10				0,15308		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům (5,07850+0,15308)/0,10	m	52,31580	40,00	2 092,63		Vlastní
				52,31580				
114	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá 52,3158*1,15	m	60,16317	45,00	2 707,34		Vlastní
				60,16317				
115	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	1 540,52630	4,00	6 162,11	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 433,78		
116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	5,70650	210,00	1 198,37	800-783	RTS 23/ II
117	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	5,70650	70,00	399,46	800-783	RTS 23/ II
118	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,70650	19,00	108,42	800-783	RTS 23/ II
119	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozní ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21 dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2 (2,05+1,00+2,05)*0,275*1	m2	5,70650	75,00	427,99		Vlastní
				1,55400				
				2,75000				
				1,40250				
120	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby m.č. 918 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325) -(1,50+0,60)*0,10 -3,50*0,15 m.č. 920 : 6,00*3,61 -(1,19+1,24)*0,10 -3,35*0,15 m.č. 924 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)	m2	43,24638	2,00	86,49		Vlastní
				18,71388				
				-0,21000				
				-0,52500				
				21,66000				
				-0,24300				
				-0,50250				
				4,35300				
121	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615 keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308	m2	106,52258	2,00	213,05		Vlastní
				101,29100				
				5,23158				
Díl: 784		Malby				28 852,75		
122	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	196,32400	15,00	2 944,86	800-784	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	196,32400	110,00	21 595,64	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.9 :						
		m.č. 918 : (6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90		20,72700				
		(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86		5,16150				
		(1,86+1,765+1,86)*0,30		1,64550				
		18,37+(3,415*0,96)		21,64840				
		-(1,765*3,00)+4,00		-1,29500				
		m.č. 920 : (6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90		21,67200				
		(0,40+0,40)*1,86		1,48800				
		(1,86+3,61+1,86)*0,30		2,19900				
		-(3,61*3,00)+4,00		-6,83000				
		21,93+(3,61*1,86)		28,64460				
		m.č. 924 : (2,28+1,85)*2*0,75		6,19500				
		2,28*1,85		4,21800				
		m.č. 913 : (9,40+2,25)*2*3,00		69,90000				
		-(4,20*1,00)+4,00		-0,20000				
		9,40*2,25		21,15000				
124	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	9,81620	180,00	1 766,92	800-784	RTS 23/ II
		196,324*0,05		9,81620				
125	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	196,32400	2,50	490,81	800-784	RTS 23/ II
126	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	78,47370	10,00	784,74	800-784	RTS 23/ II
		52,3158*1,50		78,47370				
127	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	39,95500	12,00	479,46	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů :						
		m.č. 918 : (0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)		7,50000				
		m.č. 920 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)		12,67500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 924 : 1,00*2,05		2,05000				
		m.č. 913 : (0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)		17,73000				
128	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,86000	12,00	790,32	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 918,920,924,913 : 18,37+21,93+4,38+21,18		65,86000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				100 270,09		
129	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,56600	-1 000,00	-566,00	801-3	RTS 23/ II
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
130	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,19800	1 000,00	3 198,00	801-3	RTS 23/ II
131	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,73000	2 500,00	1 825,00	801-3	RTS 23/ II
132	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,93500	1 000,00	7 935,00	801-3	RTS 23/ II
133	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II
kategorie 17 02 02								
134	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,48200	-1 200,00	-578,40		Vlastní
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
135	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	5,79300	1 350,00	7 820,55		Vlastní
136	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórobeton	t	8,26000	1 000,00	8 260,00		Vlastní
137	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,53300	1 450,00	772,85		Vlastní
138	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,50276	350,00	9 625,97	801-3	RTS 23/ II
139	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	165,01657	220,00	36 303,65	801-3	RTS 23/ II
140	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,50276	250,00	6 875,69	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
141	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,01657	23,50	3 877,89	801-3	RTS 23/ II
142	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,50276	330,00	9 075,91	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	192,51933	30,00	5 775,58	801-3	RTS 23/ II

Celkem	985 655,59							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 497,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D"	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 36 m - z položek 767.01-767.10 - 1,82%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 059,09		
12	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "D" - 2 ks : m2 4,72 :						
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :						
13	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	7,14000	24,20	172,79		Vlastní
14	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	7,14000	80,30	573,34		Vlastní
15	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	7,14000	149,00	1 063,86		Vlastní
16	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	143,00	1 021,02		Vlastní
17	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	172,00	1 228,08		Vlastní

Celkem						21 556,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce				21 337,95		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00 1x44 : 44	m	44,00000	218,25	9 603,00	801-4	RTS 23/ II
				44,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	423,90	334,88	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,79x6 : 4,74	t	4,74000	270,00	1 279,80	801-3	RTS 23/ II
				4,74000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	270,90	214,01	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	4,74000	23,76	112,62	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	389,25	307,51	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	5,53000	43,38	239,89	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	418,95	330,97	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	12,24	9,67	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00 1x44 : 44	m	44,00000	202,40	8 905,60		RTS 23/ II
				44,00000				
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj				1 888,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
11	725025RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1 :

1

1,00000

12	725024CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 11		ZN2 - Napájecí zdroj					1 888,30	
13	725027RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1 :

1

1,00000

14	725026CV	ZN2 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 12		ZN3 - Napájecí zdroj					2 967,00	
15	725030RP	MONTÁŽ DROJE - 230 V / 24 DC	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

2 :

2

2,00000

16	725028CV	ZN3 - NAPÍJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/ 24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V, DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení	ks	2,00000	1 196,00	2 392,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x2 :

2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 13		U1 - Umyvadlo				58 794,90		
17	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 6 : 6	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
18	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 6 : 6	soubor	6,00000	230,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
19	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 6 : 6	kus	6,00000	287,50	1 725,00	800-721	RTS 23/ II
20	725032CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní
21	725035CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	299,00	1 794,00		Vlastní
22	725031CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 948,60	17 691,60		Vlastní
23	725033CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
24	725034CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x6 :

6

6,00000

25	725035CV	U1 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	6,00000	4 427,50	26 565,00		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 14	U2 - Umývatko	8 845,80						
26	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1 :

1

1,00000

27	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1 :

1

1,00000

28	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1 :

1

1,00000

29	725037CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x1 :

1

1,00000

30	725036CV	U2 - UMYVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ - rozměr 46x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	1 995,25	1 995,25		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
31	725039CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
				1,00000				
32	725040CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4 v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	465,75	465,75		Vlastní
				1,00000				
33	725041CV	U2 - STOJÁKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	4 427,50	4 427,50		Vlastní
				1,00000				
34	725042CV	U2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	299,00	299,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 15		Ui - Umyvadlo invalidní				32 452,40		
35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1 : 2	soubor	2,00000	115,00	230,00	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
37	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1 : 1	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II
38	725044CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
39	725043CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
40	725046CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	524,40	524,40		Vlastní
41	725047CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
42	725048CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
43	725049CV	Ui - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
44	725050CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILREM - G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	149,50	299,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
45	725051CV	Ui - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchytové, sady do stěny	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
46	725052CV	Ui - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
47	725053RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
48	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model s zrcadla	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1+1 :						
		2		2,00000				
Díl: 16		B1 - Bidet				30 587,70		
49	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		2 :						
		2		2,00000				
50	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		2 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
51	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		4 :						
		4		4,00000				
52	725829503R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav	kus	2,00000	517,50	1 035,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
53	725054CV	B1 - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - délka 55x37 cm, s otvorem pro baterii, barva bílá ExtraGlanze	ks	2,00000	4 812,75	9 625,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
54	725055CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada s chromovanými krytkami	ks	2,00000	57,50	115,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
55	725056CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - samonosný montážní prvek pro bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčku, výška 82 cm, délka 50 cm, hloubka 10 cm	ks	2,00000	6 739,00	13 478,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
56	725057CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40	ks	2,00000	138,00	276,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
57	725058CV	B1 - STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ BIDETOVÁ - s keramickou kartuší, s perlátorem na kloubu, včetně, odtokové garnitury a flexibilních hadic.	ks	2,00000	1 120,10	2 240,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
58	725059CV	B1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	4,00000	149,50	598,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 17		VP - Vpusť					2 103,35	
59	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1 :

1

1,00000

60	725060CV	VP - PODLAHOVÁ VPUSŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ UÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní

x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x1 :

1

1,00000

61	725061CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 18		Or - Osoušeč rukou					20 464,25		
62	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	3,00000	460,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x3 :

3

3,00000

63	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	%	0,43000	599,07	257,60	800-721	RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

=SUMA(G298:G554)/100

64	725062CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní

, RPM 24500 U/min, 3 mm,

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

1x3 :

3

3,00000

Díl: 19		767 - Konstrukce zámečnické					12 280,28		
65	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	2,60000	78,95	205,28	800-767	RTS 23/ II	

50 m vodorovně

=SUMA(G580:G587)/100

66	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace	kg	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00

1x10 :

10

10,00000

67	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	35,00000	230,00	8 050,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

10+25 :

35

35,00000

68	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod	kg	25,00000	115,00	2 875,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00

1x25 :

25

25,00000

Díl: 2		721 - Demontáže kanalizace					911,59	
69	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	11,00000	14,15	155,65	800-721	RTS 23/ II

odpadního nebo připojovacího,

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x11 :

11

11,00000

70	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	8,00000	51,98	415,84	800-721	RTS 23/ II

odpadního nebo připojovacího,

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x8 :

8

8,00000

71	721210817R00	Demontáž vpustí vanové, DN 70	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
72	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,36000	270,00	97,20	801-3	RTS 23/ II
		0,06x6 :						
		0,36		0,36000				
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
78	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 20		713 - Izolace tepelné				8 815,22		
79	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	44,00000	46,00	2 024,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00						
		11+17+16 :						
		44		44,00000				
80	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	36,00000	51,75	1 863,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00						
		12+1+3+10+3+4+3 :						
		36		36,00000				
81	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m	%	3,10000	52,90	164,00	800-713	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
		=SUMA(G574:G609)/100						
82	713001CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách	bm	11,00000	11,04	121,44		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x11 : 11		11,00000				
83	713002CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x12 : 12	bm	12,00000	13,11	157,32		Vlastní
84	713003CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	bm	1,00000	17,25	17,25		Vlastní
85	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x17 : 17	bm	17,00000	27,60	469,20		Vlastní
86	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x3 : 3	bm	3,00000	35,88	107,64		Vlastní
87	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x10 : 10	bm	10,00000	36,80	368,00		Vlastní
88	713007CV	TRMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x3 : 3	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní
89	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00	m	16,00000	138,92	2 222,72		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

1x16 :

16

16,00000

90	713009CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní

v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00

1x4 :

4

4,00000

91	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená	m	3,00000	195,96	587,88		Vlastní

v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00

1x3 :

3

3,00000

Díl: 21	94 - Lešení	2 709,80						

92	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	8,00000	223,68	1 789,44	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00

1x8 :

8

8,00000

93	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00

1x3 :

3

3,00000

94	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,07000	3 266,00	228,62	800-3	RTS 23/ II

1x0,07

Díl: 3	722 - Demontáže vodovodu	3 383,63						

95	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	20,00000	34,50	690,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x20 :

20

20,00000

96	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	50,00000	23,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x50 :

50

50,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
97	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	13,00000	40,25	523,25	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x13 :						
		13		13,00000				
98	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,30000	270,00	81,00	801-3	RTS 23/ II
		0,05x6 :						
		0,3		0,30000				
99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05000	12,24	0,61	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
104	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	418,95	20,95		Vlastní
105	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	50,00000	17,25	862,50		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x50 :						
		50		50,00000				
Díl: 4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů					12 207,51		
106	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	230,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		7+1 :						
		8		8,00000				
107	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		4		4,00000				
108	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 6+1 :	soubor	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
109	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x7 :	soubor	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
110	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 :	kus	1,00000	57,50	57,50	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
111	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zaříz. předměty jednoduchých bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 4+7 :	kus	11,00000	46,00	506,00	800-721	RTS 23/ II
		11		11,00000				
112	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,53x6 :	t	3,18000	270,00	858,60	801-3	RTS 23/ II
		3,18		3,18000				
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	270,90	143,58	801-3	RTS 23/ II
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	3,18000	23,76	75,56	801-3	RTS 23/ II
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,53000	389,25	206,30	801-3	RTS 23/ II
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	3,71000	43,38	160,94	801-3	RTS 23/ II
117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	12,24	6,49	800-6	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
118	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
119	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC	ks	8,00000	345,00	2 760,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+1 :

8

8,00000

120	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 14)	ks	18,00000	51,75	931,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x18 :

18

18,00000

121	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x2 :

2

2,00000

122	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařizovacích předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	34,00000	69,00	2 346,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+8+2+3+8+3+3 :

34

34,00000

Díl: 5	721 - Vnitřní kanalizace						74 544,15	

123	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00

1x1 :

1

1,00000

124	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40	m	5,00000	251,85	1 259,25	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00

1x5 :

5

5,00000

125	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50	m	9,00000	425,50	3 829,50	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00

1x9 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		9		9,00000				
126	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x5 : 5	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II
		5		5,00000				
127	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x7 : 7	m	7,00000	1 942,35	13 596,45	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
128	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x1 : 1	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
129	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x7 : 7	kus	7,00000	80,50	563,50	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
130	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x7 : 7	kus	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
131	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x1 : 1	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
132	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x7 : 7	kus	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
133	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 5+9+5+7 : 26	m	26,00000	17,25	448,50	800-721	RTS 23/ II
134	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu =SUMA(G129:G177)/100	%	2,50000	485,76	1 214,40	800-721	RTS 23/ II
135	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
136	721001CV	ZPEVNŮJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	376,05	2 256,30		Vlastní
137	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, v.č. (18 ks koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125 v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x2 : 2	ks	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní
138	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50 v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
139	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75 v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x3 :	ks	3,00000	264,50	793,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		3		3,00000				
140	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110 v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_05.9_00 1x4 : 4	ks	4,00000	310,50	1 242,00		Vlastní
				4,00000				
Díl: 6		722 - Vnitřní vodovod				143 024,31		
141	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna 15-32 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x7 : 7	kus	7,00000	920,00	6 440,00	800-713	RTS 23/ II
				7,00000				
142	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x44 : 44	m	44,00000	506,00	22 264,00	800-721	RTS 23/ II
				44,00000				
143	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x29 : 29	m	29,00000	575,00	16 675,00	800-721	RTS 23/ II
				29,00000				
144	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x7 : 7	m	7,00000	799,25	5 594,75	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
145	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x24 :	kus	24,00000	207,00	4 968,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		24		24,00000				
146	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x24 : 24	kus	24,00000	115,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II
				24,00000				
147	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4" v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1+1 : 2	kus	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				
148	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1" v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 4+4 : 8	kus	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
				8,00000				
149	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x2 : 2	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				
150	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x2 : 2	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				
151	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2" v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 2 : 2	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				
152	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2" v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 2 : 2	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
				2,00000				
153	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00	m	80,00000	3,40	272,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		44+29+7 : 80		80,00000				
154	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 44+29+7 : 80	m	80,00000	24,15	1 932,00	800-721	RTS 23/ II
				80,00000				
155	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1 : 1	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
				1,00000				
156	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 3 : 3	kus	3,00000	215,05	645,15		RTS 23/ II
				3,00000				
157	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1+1 : 2	kus	2,00000	237,48	474,96		RTS 23/ II
				2,00000				
158	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 3+6+3+3 : 15	kus	15,00000	261,05	3 915,75		RTS 23/ II
				15,00000				
159	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m =SUMA(G166:G297)/100	%	1,65000	945,79	1 560,55	800-721	RTS 23/ II
160	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 16+14+6 : 36	m	36,00000	57,50	2 070,00		Vlastní
				36,00000				
161	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x3 :						
		3		3,00000				
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M	RTS 23/ II
163	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20	m	16,00000	60,95	975,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x16 :						
		16		16,00000				
164	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25	m	14,00000	66,70	933,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x14 :						
		14		14,00000				
165	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32	m	6,00000	82,80	496,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				
166	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EDPM - D 50/25/50	ks	3,00000	1 382,76	4 148,28		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x2 :						
		3		3,00000				
167	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25	ks	3,00000	575,46	1 726,38		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x3 :						
		3		3,00000				
168	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50	ks	6,00000	2 570,94	15 425,64		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				
169	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50	ks	3,00000	316,71	950,13		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00						
		1x3 :						
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
170	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x3 : 3	ks	3,00000	825,93	2 477,79		Vlastní
171	722011CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 40/25/40 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	839,39	839,39		Vlastní
172	722012CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - DN 40 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 673,22	3 673,22		Vlastní
173	722018RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	111,21	667,26		Vlastní
174	722019CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU - G 1" v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x4 : 4	ks	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
175	722020CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PTNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	851,00	851,00		Vlastní
176	722021CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1" v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00 1x4 : 4	ks	4,00000	1 283,40	5 133,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
177	722022CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4"	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní

v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00

1x1 :

1

1,00000

178	722023CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní

v.č. E4P_I_04.9_00, E4P_I_06.9_00

1x1 :

1

1,00000

179	722024RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
180	722025RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní

Díl: 7	K1 - Klozet	229 475,10						

181	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

6 :

6

6,00000

182	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

6 :

6

6,00000

183	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	6,00000	158,70	952,20		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x6 :

6

6,00000

184	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	6,00000	552,00	3 312,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

1x6 :

6

6,00000

185	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA - pro automatické splachování a boxem	ks	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00

6 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		6		6,00000				
186	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	4 956,50	29 739,00		Vlastní
		6		6,00000				
187	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 639,25	15 835,50		Vlastní
		6		6,00000				
188	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	7 365,75	44 194,50		Vlastní
		6		6,00000				
189	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachování, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	15 783,75	94 702,50		Vlastní
		6		6,00000				
190	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 495,50	14 973,00		Vlastní
		6		6,00000				
191	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC	ks	6,00000	1 999,00	11 994,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6		6,00000				
192	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x6 : 6	ks	6,00000	225,40	1 352,40		Vlastní
				6,00000				
Díl: 8		Ki2 - Klozet invalidní				35 236,00		
193	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
194	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
195	725013CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní
				1,00000				
196	725017CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní
				1,00000				
197	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDAVÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1 : 1	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
				1,00000				
198	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - madel v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1+1 :	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		2		2,00000				
199	725011CV	Ki2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní
		200		1,00000				
200	725012CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm., barva bílá v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
		201		1,00000				
201	725014CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní
		202		1,00000				
202	725015CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku,, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní
		203		1,00000				
203	725016CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní
		204		1,00000				
204	725018CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 :	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1		1,00000				
205	725019CV	Kí2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní
		1		1,00000				
206	725020CV	Kí2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU NOHOU, - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 9		P1 - Pisoár				40 250,00		
207	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 4 : 4	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II
		4		4,00000				
208	725022CV	P1 - PISOÁR - KERAMICKÁ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELETROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada, montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2" v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x4 : 4	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní
		4		4,00000				
209	725023CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré v.č. E4P_I_03.9_00, E4P_I_04.9_00, E4P_I_05.9_00, E4P_I_06.9_00 1x4 : 4	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní
		4		4,00000				
Celkem						744 167,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 9.NP				67 487,75		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU, DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V, regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
3	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU, DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V, regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
4	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
5	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
6	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
7	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
8	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	759,00	15 180,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
9	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	538,20	1 076,40		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
11	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní
		příprava ke komplexnímu :						
		vyzkoušení, oživení :						
		a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :						
		5		5,00000				

Celkem	67 487,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		800 - Stavební práce				1 687,16		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.9_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	218,25	763,88	801-4	RTS 23/ II
				3,50000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každý další podlaží 0,06x6 : 0,36	t	0,36000	270,00	97,20	801-3	RTS 23/ II
				0,36000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	418,95	25,14	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm	m	3,50000	202,40	708,40		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

v.č. E4P_U_03.9_00

1x3,50 :

3,5

3,50000

Díl: 10	789 - HZS					7 360,00		

11	900	RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	2,00000	690,00	1 380,00	Prav.M	RTS 23/ II
12	904	R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
13	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II

Díl: 2	733 - Demontáže potrubí a armatur					1 483,18		

14	979951111R00		Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,05000	-2 995,81	-149,79	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT

15	722181812R00		Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	13,00000	32,78	426,14	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x13 :

13

13,00000

16	733110806R00		Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	13,00000	33,25	432,25	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x13 :

13

13,00000

17	734200821R00		Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	10,00000	57,50	575,00	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x10 :

10

10,00000

18	733001RP		DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	5,00000	34,50	172,50		Vlastní

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x5 :

5

5,00000

19	979002RP		VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,05000	541,65	27,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 3	733 - Demontáže potrubí a armatur	779,01

20	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,15000	-2 995,81	-449,37	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT

21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	162,15	648,60	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x4 :

4

4,00000

22	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

23	735494899	VYPUŠTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	5,00000	57,50	287,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1+4 :

5

5,00000

24	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,15000	541,65	81,25		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 4	733 - Rozvod potrubí	19 797,86

25	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 1/2")

v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00

1x4 :

4

4,00000

26	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 3/4")

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x2 : 2 2,00000						
27	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x4 : 4 4,00000	m	4,00000	375,48	1 501,92	800-731	RTS 23/ II
28	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x3 : 3 3,00000	m	3,00000	380,65	1 141,95	800-731	RTS 23/ II
29	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x0,50 : 0,5 0,50000	m	0,50000	453,10	226,55	800-731	RTS 23/ II
30	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 4+3+0,5 : 7,5 7,50000	m	7,50000	3,45	25,88	800-731	RTS 23/ II
31	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkoumáním a zavařením, DN 15 v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x2 : 2 2,00000	kus	2,00000	156,98	313,96	800-731	RTS 23/ II
32	998733204R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m =SUMA(G63:G92)/100	%	4,40000	142,18	625,60	800-731	RTS 23/ II
33	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 20 vč. zapravení	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x1 : 1		1,00000				
34	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 25 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x2 : 2	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x6 : 6		6,00000				
35	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x6 : 6	kpl	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x6 : 6		6,00000				
Díl: 5		735 - Demontáže otopných těles				11 715,23		
36	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 2+1+1+2+1+1 : 8	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 4 : 4		8,00000				
37	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 4 : 4	kus	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 4 : 4		4,00000				
38	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 4 : 4	kus	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 4 : 4		4,00000				
39	998734204R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m	%	0,51000	105,88	54,00	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
=SUMA(G98:G126)/100								
40	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	419,52	839,04		Vlastní
v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00								
1x2 :								
2								
41	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00								
1x1 :								
1								
42	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	185,15	185,15		Vlastní
v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00								
1x1 :								
1								
43	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	586,96	1 173,92		Vlastní
v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00								
1x2 :								
2								
44	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	602,60	602,60		Vlastní
v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00								
1x1 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
45	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G, 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x1 : 1	ks	1,00000	619,16	619,16		Vlastní
				1,00000				
46	734007CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA. IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x4 : 4	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní
				4,00000				
Díl: 6		735 - Otopná tělesa				97 709,18		
47	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1+2+1 : 4	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II
				4,00000				
48	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1+2+1 : 4	m2	4,00000	17,25	69,00	800-731	RTS 23/ II
				4,00000				
49	998735204R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m =SUMA(G133:G158)/100	%	3,55000	739,40	2 624,88	800-731	RTS 23/ II
50	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Gray Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRCHKŮ A ODVZDUŠŇENÍ, - ZRC 15/596 (530) / 100,	ks	1,00000	10 494,90	10 494,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

model 3-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)
- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00

1x1 :

1

1,00000

51	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 23/596 (530) / 136, model	ks	2,00000	18 779,50	37 559,00		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin).
- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00

1x2 :

2

2,00000

52	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 41/566 (500) / 210,	ks	1,00000	42 223,40	42 223,40		Vlastní

model 6-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- typ: ocelové článkové/počet článků/ stavební výška/ přípojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x1 : 1		1,00000				
53	735004RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
54	735005RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 2 : 2	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
55	735006RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
56	735007RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1+2+1 : 4	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
Díl: 7		733 - Rozvod potrubí				2 456,08		
57	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně =SUMA(G165:G170)/100	%	2,60000	15,80	41,08	800-767	RTS 23/ II
58	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x6 :	kg	6,00000	172,50	1 035,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
59	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x6 : 6	kg	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
		6		6,00000				
Díl: 8		783 - Nátěry					396,75	
60	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x4 : 4	m	4,00000	69,00	276,00	800-783	RTS 23/ II
		4		4,00000				
61	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní na vzduchu schnoucí v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	34,50	120,75	800-783	RTS 23/ II
		3,5		3,50000				
Díl: 9		734 - Armatury					253,47	
62	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 2+1+0,5 : 3,5	m	3,50000	34,50	120,75	800-721	RTS 23/ II
		3,5		3,50000				
63	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně =SUMA(G185:G196)/100	%	3,10000	3,53	10,93	800-713	RTS 23/ II
64	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x2 :	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
65	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x1 : 1	bm	1,00000	35,88	35,88		Vlastní
		1		1,00000				
66	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm v.č. E4P_U_03.9_00, E4P_U_04.9_00 1x0,50 : 0,5	bm	0,50000	44,85	22,43		Vlastní
		0,5		0,50000				
Celkem						143 637,92		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				46 036,50		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR9.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	43 800,00	43 800,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice" např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
2	1.02a	Rozvaděč +DMR9.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	603,00	603,00		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
3	1.03a	Rozvaděč +DMR9.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 633,50	1 633,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				34 450,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR9.WC, materiál	ks	1,00000	23 130,00	23 130,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :

jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :

konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1

1,00000

5	2.01b	Rozvaděč +DMR9.WC, montáž	ks	1,00000	11 320,00	11 320,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :

jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :

konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1

1,00000

Díl: 3	KABELY					34 939,00		
6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	45,00000	34,40	1 548,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 45

45,00000

7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	45,00000	65,00	2 925,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 45

45,00000

8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	218,00000	15,90	3 466,20		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 218

218,00000

9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž	m	218,00000	60,00	13 080,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 218			218,00000			
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál	m	16,00000	27,80	444,80		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16			16,00000			
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž	m	16,00000	60,00	960,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16			16,00000			
12	3.02a	CYA 4, materiál	m	100,00000	19,90	1 990,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100			100,00000			
13	3.02b	CYA 4, montáž	m	100,00000	60,00	6 000,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100			100,00000			
14	3.03a	CYA 6, materiál	m	50,00000	30,50	1 525,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50		50,00000				
15	3.03b	CYA 6, materiál	m	50,00000	60,00	3 000,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50		50,00000				
Díl: 4		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				32 529,50		
16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál	m	20,00000	304,00	6 080,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20		20,00000				
17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž	m	20,00000	106,00	2 120,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20		20,00000				
18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál	m	100,00000	51,50	5 150,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100		100,00000				
19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	38,40	3 840,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100		100,00000				
20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	51,50	2 575,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	38,40	1 920,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	69,00	690,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	89,50	895,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	3,00000	926,00	2 778,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3 3,00000								
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž	ks	3,00000	661,50	1 984,50		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3			3,00000			
26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž (v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Stavební úpravy : 1	kpl	1,00000	2 910,00	2 910,00		Vlastní
27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásy,hmoždinky ap.), materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 1	ks	1,00000	1 587,00	1 587,00		Vlastní
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				18 079,50		
28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, materiál Polní instrumentace : 3	ks	3,00000	1 975,50	5 926,50		Vlastní
29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, montáž Polní instrumentace : 3	ks	3,00000	463,00	1 389,00		Vlastní
30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	1 256,50	2 513,00		Vlastní
31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	687,50	1 375,00		Vlastní
32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	1 653,00	3 306,00		Vlastní
33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	595,00	1 190,00		Vlastní
34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž Ostatní : 4	ks	4,00000	595,00	2 380,00		Vlastní
Díl: 6		SOFTWARE				63 480,00		
35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR9.WC, Software	d.b.	12,00000	2 645,00	31 740,00		Vlastní
36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávající vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	12,00000	2 645,00	31 740,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 7		OSTATNÍ				104 576,00		
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	463,00	463,00		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož, funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	1 045,00	16 720,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	1 045,00	16 720,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 177,00	18 832,00		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	912,50	9 125,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	912,50	7 300,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	912,50	7 300,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	912,50	7 300,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 177,00	9 416,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 177,00	9 416,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
Celkem						334 090,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS9.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.9, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0062	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0063	Vyhledání připojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0064	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0065	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0066	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0067	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0068	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0069	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				214 458,30		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní

IP20, D+M

5*1=5 :

5

5,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

4*1=4 :

4

4,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní

7*1=7 :

7

7,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	1,00000	2 925,00	2 925,00		Vlastní

PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
				4,00000				
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	1 636,50	4 909,50		Vlastní
				3,00000				
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 18*1=18 : 18	ks	18,00000	2,30	41,40		Vlastní
				18,00000				
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 5*1=5 : 5	ks	5,00000	4,60	23,00		Vlastní
				5,00000				
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 7*1=7 : 7	ks	7,00000	267,00	1 869,00		Vlastní
				7,00000				
24	Pol__0016	Mechanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
				1,00000				
25	Pol__0017	Mechanismus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 2*1=2 : 2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
				2,00000				
26	Pol__0018	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	43,10	86,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
28	Pol__0020	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M	ks	7,00000	1 174,50	8 221,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
29	Pol__0021	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	7,00000	727,50	5 092,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
30	Pol__0022	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	7,00000	27,20	190,40		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
31	Pol__0023	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	27,20	108,80		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
32	Pol__0024	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
33	Pol__0025	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	3,00000	819,50	2 458,50		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
34	Pol__0026	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	100,00000	39,80	3 980,00		Vlastní
		100*1=100 :						
		100		100,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	230,00000	44,10	10 143,00		Vlastní
		230*1=230 :						
		230		230,00000				
37	Pol__0029	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	60,00000	50,50	3 030,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
38	Pol__0030	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	145,00000	54,50	7 902,50		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
41	Pol__0033	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
42	Pol__0034	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
43	Pol__0035	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
44	Pol__0036	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
45	Pol__0037	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 :						
		180		180,00000				
46	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
47	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
48	Pol__0040	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	13,00000	53,00	689,00		Vlastní
		13*1=13 :						
		13		13,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	21,00000	221,50	4 651,50		Vlastní
		21*1=21 :						
		21		21,00000				
50	Pol__0042	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
51	Pol__0043	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
53	Pol__0045	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1m, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
145*1=145 : 145 145,00000								
54	Pol__0046	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
55	Pol__0047	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
D+M 4*1=4 : 4 4,00000								
56	Pol__0048	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
15*1=15 : 15 15,00000								
57	Pol__0049	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								
58	Pol__0050	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0051	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atestem, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
0,3*1=0,3 :								
0,3				0,30000				
60	Pol__0052	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů, D+M	ks	7,00000	966,00	6 762,00		Vlastní
7*1=7 :								
7				7,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	35,00000	78,00	2 730,00		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
62	Pol__0054	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	5,00000	108,00	540,00		Vlastní
5*1=5 :								
5				5,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
65	Pol__0057	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	35,00000	42,70	1 494,50		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
66	Pol__0058	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
67	Pol__0059	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
6*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
68	Pol__0060	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
				550,00000				
69	Pol__0061	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 70*1=70 : 70	m2	70,00000	8,10	567,00		Vlastní
				70,00000				
Celkem						256 342,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.625*1=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.64*1=40 : 40		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.610*1=10 :				10,00000				
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.640*1=40 :				40,00000				
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.630*1=30 :				30,00000				
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.61*1=1 :				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.62*1=20 :				20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
dle TZ E4P_Y_01.9 - viz SO 21.9_D.1.4.63*1=3 :				10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.61*1=0,032m2 :				0,04				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.63*1=0,003m2 :				0,01				
29	Pol__0029	Doplnění sádkartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.66*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.9 - viz SO 21.9_D.1.4.6 $\uparrow$ 1=1 :	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1		1,00000				
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.9 - viz SO 21.9_D.1.4.6 $\uparrow$ 5*1=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.9 - viz SO 21.9_D.1.4.6 $\uparrow$ 4*0,50=22 :	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 6*1=6 :	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 :	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 : 1,65		1,65000				
39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 125*1=125 : 125	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní
				125,00000				
40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Ohlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní
Celkem						91 370,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				74 619,37		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
2	725.1/R01	Zpětná montáž původního držáku na látkové ručníky	ks	2,00000	225,00	450,00		Vlastní
3	725.1/SPC01	Dávkovač mýdla - odkaz Dm automatický bezdotykový dávkovač mýdla : rozm. 181x257x100/91 mm : infračervený senzor reagující na přítomnost rukou : ve vzdál. 0-10 cm : objem nádrže na mýdlo 500 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm : 7,00	ks	7,00000	2 092,15	14 645,05		Vlastní
4	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp nástěnný přebalovací pult, barva bílá : rozm. 771x552x100/700 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz Pp : 1,00	ks	1,00000	5 133,58	5 133,58		Vlastní
5	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8 WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W8 : 7,00	ks	7,00000	571,35	3 999,45		Vlastní
6	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2 bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk : rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm :	ks	6,00000	1 234,00	7 404,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2 : 6,00		6,00000				
7	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a	ks	1,00000	315,00	315,00		Vlastní
		povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00		1,00000				
8	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3	ks	5,00000	1 694,00	8 470,00		Vlastní
		nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 5,00		5,00000				
9	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4	ks	3,00000	531,30	1 593,90		Vlastní
		zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 3,00		3,00000				
10	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5	ks	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
		instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 6,00		6,00000				
11	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6	ks	3,00000	337,26	1 011,78		Vlastní
		objem 3i, nerez mat :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 3,00		3,00000				
12	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7 nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 5,00	ks	5,00000	3 457,30	17 286,50		Vlastní
				5,00000				
13	725.1/SPC11	Dávkoč mědla malý - odkaz Dm1 dávkoč mědla mechanický, nerez : rozm. 95x150x115 mm : objem nádrže 400 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm1 : 3,00	ks	3,00000	411,37	1 234,11		Vlastní
				3,00000				
14	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 2,00	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
				2,00000				
Díl: 787		Zasklívání				13 687,35		
15	78791111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 918,920 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2	m2	0,73600	2 204,35	1 622,40	800-787	RTS 23/ II
				0,73600				
16	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2	m2	3,92000	1 195,00	4 684,40	800-787	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.9	Rekonstrukce sociálního zařízení 9.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 918,920 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2			3,92000			
17	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)	m2	4,65600	1 342,44	6 250,40	SPCM	RTS 23/ II
18	998787204R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	125,57200	9,00	1 130,15	800-787	RTS 23/ II
Celkem						88 306,72		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	VON.2	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.2.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				614 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 23/ II
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	160 000,00	160 000,00		RTS 23/ II
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 23/ II
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00		RTS 23/ II
5	005124010R.1	Inženýrsko-dodavatelská kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	79 000,00	79 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				180 000,00		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 23/ II
8	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
10	005241011R.1T	Dílenská dodavatelská projektová dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
11	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
12	005261020R	Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 23/ II
13	005281010R.1	Propagace, průběžná fotodokumentace	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Celkem						794 000,00		

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 230303/E4P **Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP**
3.etapa (3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, NP pod realizovaným podlažím)

Zadavatel Zlínský kraj IČO: 70891320
třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ 70891320
761 90 Zlín

Zhotovitel: **KERAMO D - Dohorák s.r.o.** IČO: **27716104**
Zahradní 583 DIČ: **CZ27716104**
76821 Kvasice

Vypracoval: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 904 813,96
PSV			4 148 248,69
MON			1 704 569,08
Vedlejší náklady			614 000,00
Ostatní náklady			180 000,00
Celkem			16 551 631,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 551 631,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 16551631,73 CZK

ve Zlíně dne 12.2.2024

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 21.18.3	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím	0,00	21 287,36		21 287,36	0
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	21 287,36		21 287,36	0
SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP	0,00	2 587 820,49		2 587 820,49	16
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	931 408,02		931 408,02	6
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	21 556,77		21 556,77	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	706 589,28		706 589,28	4
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	67 487,75		67 487,75	0
D.1.4.3	Vytápění	0,00	143 629,52		143 629,52	1
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	289 600,40		289 600,40	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	256 342,50		256 342,50	2
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08		91 370,08	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplnkové zařízení	0,00	79 836,17		79 836,17	0
SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP	0,00	2 641 735,07		2 641 735,07	16
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	955 530,39		955 530,39	6
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	21 556,77		21 556,77	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	736 671,16		736 671,16	4
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	67 487,75		67 487,75	0
D.1.4.3	Vytápění	0,00	143 644,85		143 644,85	1
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	290 454,60		290 454,60	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	247 162,50		247 162,50	1
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08		91 370,08	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplnkové zařízení	0,00	87 856,97		87 856,97	1
SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP	0,00	2 644 032,11		2 644 032,11	16
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	961 443,15		961 443,15	6
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	21 556,77		21 556,77	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	737 010,66		737 010,66	4
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	67 487,75		67 487,75	0
D.1.4.3	Vytápění	0,00	143 579,68		143 579,68	1
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	290 454,60		290 454,60	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	256 342,50		256 342,50	2
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08		91 370,08	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplnkové zařízení	0,00	74 786,92		74 786,92	0
SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP	0,00	2 663 462,13		2 663 462,13	16
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	967 403,76		967 403,76	6
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	21 556,77		21 556,77	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	737 399,72		737 399,72	4

D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	67 487,75	67 487,75	0
D.1.4.3	Vytápění	0,00	143 590,18	143 590,18	1
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	290 454,60	290 454,60	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	256 342,50	256 342,50	2
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08	91 370,08	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	0,00	87 856,77	87 856,77	1
SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP	0,00	2 671 047,99	2 671 047,99	16
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	974 303,57	974 303,57	6
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	21 556,77	21 556,77	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	737 803,47	737 803,47	4
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	67 487,35	67 487,35	0
D.1.4.3	Vytápění	0,00	143 647,68	143 647,68	1
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	290 454,60	290 454,60	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	256 342,50	256 342,50	2
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08	91 370,08	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	0,00	88 081,97	88 081,97	1
SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP	0,00	2 528 246,58	2 528 246,58	15
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 211 288,03	1 211 288,03	7
D.1.1.2	Zámečnické konstrukce	0,00	8 688,45	8 688,45	0
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	563 174,31	563 174,31	3
D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace	0,00	88 187,75	88 187,75	1
D.1.4.3	Vytápění	0,00	53 590,03	53 590,03	0
D.1.4.4	Měření a regulace	0,00	273 576,40	273 576,40	2
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	188 888,50	188 888,50	1
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	91 370,08	91 370,08	1
D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	0,00	49 483,03	49 483,03	0
VON.3	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	794 000,00	794 000,00	5
VON.3.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	794 000,00	794 000,00	5
Celkem za stavbu		0,00	16 551 631,73	0,00	100

Popis stavby: 230303/E4P - Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP

Popis objektu: SO 21.18.3 - Stavební úpravy pod realizovaným podlažím

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis objektu: SO 21.3 - Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

Popis objektu: SO 21.4 - Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce
 Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace
 Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění
 Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace
 Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění
 Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody
 Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty
 Popis objektu: SO 21.5 - Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
 Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce
 Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace
 Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění
 Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace
 Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění
 Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody
 Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty
 Popis objektu: SO 21.6 - Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
 Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce
 Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace
 Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění
 Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace
 Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění
 Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody
 Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty
 Popis objektu: SO 21.7 - Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
 Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce
 Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace
 Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění
 Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace
 Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění
 Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody
 Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty
 Popis objektu: SO 21.8 - Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
 Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Zámečnické konstrukce
 Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
 Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, klimatizace
 Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění
 Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Měření a regulace
 Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění
 Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody
 Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty
 Popis objektu: VON.3 - Vedlejší a ostatní náklady
 Popis rozpočtu: VON.3.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	733 - Demontáže potrubí a atatur	HSV			573,46	0,0
_1	800 - Stavební práce	HSV			116 311,88	0,7
_1	Dodávky	HSV			56 182,20	0,3
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS3.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS4.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS5.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS6.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS7.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_1	Dodávky - Rozvaděč RMS8.1 - Dozbrojení	HSV			511,20	0,0
_10	789 - HZS	HSV			36 800,00	0,2
_10	U4 - Umyvadlo	HSV			59 940,30	0,4
_10	ZN1 - Napájecí zdroj	HSV			9 441,50	0,1
_11	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			818,00	0,0
_11	VP - Vpusť	HSV			2 103,35	0,0
_11	ZN2 - Napájecí zdroj	HSV			9 440,70	0,1
_12	Or - Osoušeč rukou	HSV			13 643,53	0,1
_12	U1 - Umyvadlo	HSV			58 794,90	0,4
_12	ZN3 - Napájecí zdroj	HSV			11 868,00	0,1
_13	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			6 316,60	0,0

_13	783 - Nátěry	HSV			8 228,83	0,0
_13	U1 - Umyvadlo	HSV			235 179,60	1,4
_13	Ui - Umývadlo invalidní	HSV			32 452,40	0,2
_14	713 - Izolace tepelné	HSV			3 646,77	0,0
_14	U2 - Umývátko	HSV			35 383,20	0,2
_14	VP - Vpusť	HSV			2 103,35	0,0
_15	789 - HZS	HSV			8 740,00	0,1
_15	94 - Lešení	HSV			1 717,10	0,0
_15	Or - Osoušeč rukou	HSV			20 458,65	0,1
_15	Ui - Umývadlo invalidní	HSV			129 809,20	0,8
_16	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			12 284,15	0,1
_16	B1 - Bidet	HSV			122 350,80	0,7
_17	713 - Izolace tepelné	HSV			8 820,27	0,1
_17	VP - Vpusť	HSV			8 413,40	0,1
_18	94 - Lešení	HSV			2 709,80	0,0
_18	Or - Osoušeč rukou	HSV			81 857,56	0,5
_19	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			49 123,83	0,3
_2	721 - Demontáže kanalizace	HSV			4 996,08	0,0
_2	733 - Demontáže potrubí a armatur	HSV			7 422,40	0,0
_20	713 - Izolace tepelné	HSV			35 271,23	0,2
_21	94 - Lešení	HSV			10 839,20	0,1

_3	722 - Demontáže vodovodu	HSV			19 265,42	0,1
_3	733 - Demontáže potrubí a armatur	HSV			3 895,05	0,0
_3	735 - Demontáže otopných těles	HSV			1 697,26	0,0
_4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů	HSV			68 544,10	0,4
_4	733 - Rozvod potrubí	HSV			99 116,85	0,6
_5	721 - Vnitřní kanalizace	HSV			437 951,25	2,6
_5	733 - Rozvod potrubí	HSV			11 396,40	0,1
_5	735 - Demontáže otopných těles	HSV			58 585,70	0,4
_6	722 - Vnitřní vodovod	HSV			756 104,68	4,6
_6	735 - Otopná tělesa	HSV			488 629,75	3,0
_7	733 - Rozvod potrubí	HSV			12 274,87	0,1
_7	734 - Armatury	HSV			11 945,17	0,1
_7	K1 - Klozet	HSV			1 185 621,35	7,2
_7	K2 - Klozet	HSV			254 427,95	1,5
_8	783 - Nátěry	HSV			1 983,75	0,0
_8	Ki2 - Klozet invalidní	HSV			176 180,00	1,1
_8	P1 - Pisoár	HSV			40 250,00	0,2
_9	734 - Armatury	HSV			1 271,74	0,0
_9	735 - Otopná tělesa	HSV			10 190,91	0,1
_9	P1 - Pisoár	HSV			201 250,00	1,2
_9	ZN1 - Napájecí zdroj	HSV			1 888,30	0,0

1	ŘÍDICÍ STANICE	HSV			240 209,00	1,5
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 3.NP	HSV			67 487,75	0,4
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 4.NP	HSV			67 487,75	0,4
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 5.NP	HSV			67 487,75	0,4
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 6.NP	HSV			67 487,75	0,4
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 7.NP	HSV			67 487,35	0,4
1	Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 8.NP	HSV			88 187,75	0,5
2	ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	HSV			179 730,00	1,1
3	KABELY	HSV			178 705,80	1,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			279 969,29	1,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			196 401,76	1,2
4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	HSV			167 070,00	1,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			209 804,34	1,3
5	POLNÍ INSTRUMENTACE	HSV			91 697,00	0,6
6	SOFTWARE	HSV			322 000,00	1,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			304 634,90	1,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			157 127,57	0,9
64	Výplně otvorů	HSV			82 000,00	0,5
7	OSTATNÍ	HSV			545 583,40	3,3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			96 450,00	0,6
900	HZS	HSV			245 823,00	1,5

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			38 376,00	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			101 950,68	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			465 861,14	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			81 560,09	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			318 436,15	1,9
725.1	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty	PSV			384 315,94	2,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 373 891,82	8,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			94 801,08	0,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			525 548,33	3,2
781	Obklady keramické	PSV			1 162 989,35	7,0
783	Nátěry	PSV			36 378,37	0,2
784	Malby	PSV			168 301,76	1,0
787	Zasklívání	PSV			83 585,89	0,5
M21	Elektromontáže	MON			1 704 569,08	10,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			444 653,95	2,7
VN	Vedlejší náklady	VN			614 000,00	3,7
ON	Ostatní náklady	ON			180 000,00	1,1
Cena celkem					16 551 631,73	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.18.3	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				2 322,00		
1	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	1,80000	960,00	1 728,00	801-1	RTS 23/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

deska DFH2 :

doplnění části podhledu, malý rozsah :

výrazně zvýšená pracnost :

doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu :

vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu :

postup provádění viz. TZ :

viz. č.v. E4P/S/04.18 : 1,50*1,20

1,80000

2	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,80000	90,00	162,00	801-1	RTS 23/ II
3	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	1,80000	190,00	342,00		Vlastní
4	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	1,80000	50,00	90,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 000,00		
5	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce :

manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... :

dle potřeby realizace opakované :

komplet : 1,00

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 200,00		
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	15,00000	80,00	1 200,00	800-3	RTS 23/ II

2,50*3,00*2

15,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 327,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.18.3	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	30,25000	110,00	3 327,50	801-1	RTS 23/ II

17,05+(40,00*0,33)

30,25000

8	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Díl: 96	Bourání konstrukcí	243,00

9	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	1,80000	135,00	243,00	801-3	RTS 23/ II

opatrná demontáž pouze částí podhledu :

výrazně zvýšená pracnost :

viz. č.v. E4P/S/03.18 : 1,50*1,20

1,80000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	154,90

10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,11474	1 350,00	154,90	801-4	RTS 23/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 784	Malby	3 841,48

11	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	27,45000	15,00	411,75	800-784	RTS 23/ II

12	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	22,45000	110,00	2 469,50	800-784	RTS 23/ II

viz. č.v. E4P/S/03.18 :

m.č. X20 : 17,05+(6,00*0,90)

22,45000

13	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	27,45000	2,50	68,63	800-784	RTS 23/ II

14	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	26,70000	10,00	267,00	800-784	RTS 23/ II

(6,00+3,45)*2

0,90+6,00+0,90

18,90000

7,80000

15	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	35,00000	12,00	420,00	800-784	RTS 23/ II

16	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	17,05000	12,00	204,60	800-784	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.18.3	Stavební úpravy pod realizovaným podlažím
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				198,48		
17	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,04469	2 500,00	111,73	801-3	RTS 23/ II
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04469	350,00	15,64	801-3	RTS 23/ II
19	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,13408	220,00	29,50	801-3	RTS 23/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04469	250,00	11,17	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,26816	23,50	6,30	801-3	RTS 23/ II
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04469	330,00	14,75	801-3	RTS 23/ II
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,31286	30,00	9,39	801-3	RTS 23/ II

Celkem						21 287,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 529,93		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.3 - m.č. 313 + 318 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,02790	36 500,00	1 018,35	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.3 : 23,60+22,94	m2	46,54000	120,00	5 584,80	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.3 - m.č. 320 : 5,90*4,00	m2	23,60000	790,00	18 644,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.3 - m.č. 318 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	22,94000	940,00	21 563,60	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,90+5,825	m	11,72500	85,00	996,63	801-4	RTS 23/ II
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistělenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	90,00	720,00	801-1	RTS 23/ II
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní
8	13330151000OR	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm 27,90*1,15	kg	32,08500	30,00	962,55	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				31 348,96		
9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 nad keram.obklady : 13,72*2*0,50	m2	13,72000	180,00	2 469,60	801-1	RTS 23/ II
10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	7,74600	60,00	464,76	801-1	RTS 23/ II
11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x opláš., DFRIE2 12,5mm deska ohnivzdorná impregnovaná : viz. č.v. E4P/S/05.3 : m.č. 318 : (1,60+0,50)*4,00 m.č. 320 : (1,19+1,24)*4,00 rozdíl oproti 4.NP : -(0,60+0,50)*4,00	m2	13,72000	1 450,00	19 894,00		Vlastní
12	347015139R01	Předstěna SDK, tl.115mm, ocel.kce CW, 1x DFRIE2 12,5mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. deska protipožární impregnovaná : viz. č.v. E4P/S/05.3 : (3,50+3,35)*1,20 rozdíl oproti 4.NP : -(3,47+3,36-3,695-2,74)*1,20	m2	7,74600	1 100,00	8 520,60		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				34 910,78		
13	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30 rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek nízký, zajištění otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II
14	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.3 + TZ : m.č. 318 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56) m.č. 320 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60) m.č. 324 : 1,85*0,60	m2	16,53115	960,00	15 869,90	801-1	RTS 23/ II
15	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	1,92000	1 350,00	2 592,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez dodávky izolace deska DFH2 : doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.3 + TZ : m.č. 318 : 2,00*0,96			1,92000			
16	416091082R00	Příplatek k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	18,45115	90,00	1 660,60	801-1	RTS 23/ II
		jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115			16,53115			
		1,92			1,92000			
17	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní
		rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00			2,00000			
18	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,45115	190,00	3 505,72		Vlastní
19	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	18,45115	50,00	922,56		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 021,29		
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.3 : m.č. 313 : 4,00 m.č. 318 : 2,00 m.č. 320 : 2,00			4,00000 2,00000 2,00000			
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	35,07000	90,00	3 156,30	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : m.č. 318 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30 m.č. 320 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30			18,86000 16,21000			
22	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádkovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomocí profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)			1,02500 2,32500			
23	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,27750	420,00	9 356,55	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství nad keram.obklady : viz. č.v. E4P/S/05.3 - m.č. 318 : 5,825*1,90 viz. č.v. E4P/S/05.3 - m.č. 320 : 5,90*1,90			11,06750 11,21000			
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,00000	240,00	1 680,00	801-1	RTS 23/ II
		3,00+(4,00*0,50*2)			7,00000			
25	612451121R01	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnání podkladu	m2	73,98458	350,00	25 894,60		Vlastní
		cement.stěrková hmota, tl. 10 mm : pod keramický obklad do v. 200 cm : m.č. 318 : na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00 -3,47*1,20 (1,04+1,765+1,04)*0,30 -(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00) -(2,43+0,46)*0,80 -0,60*0,60 m.č. 320 : na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00 -3,35*1,20 (1,04+3,61+1,04)*0,30 -(0,80*2,00)-(3,61*1,04) -(2,43+0,46)*0,80 m.č. 324 : na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00 pásek od v. 200 cm : m.č. 318 : na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10 m.č. 320 : na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10 m.č. 324 : na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10 m.č. 318 část, sloup do v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*2,00 m.č. 318 část, sloup pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10			37,64000 -4,16400 1,15350 -4,63560 -2,31200 -0,36000 38,44000 -4,02000 1,70700 -5,35440 -2,31200 11,02000 1,70550 1,62100 0,64100 3,06150 0,15308			
26	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	4,65600	140,00	651,84		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 318,320 : (0,46+2,45)*0,80*2		4,65600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 596,52		
27	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravou hmotou	m2	43,24638	65,00	2 811,01	801-4	RTS 23/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
28	632471115R01	Výrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	43,24638	550,00	23 785,51		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.3 :						
		m.č. 318 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 320 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 324 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
Díl: 64		Výplně otvorů				12 600,00		
29	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z uhlíků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		bezprahová zárubeň :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00		2,00000				
30	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojitých oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :						
		dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :						
		celkové promazání, dokončování a dočištění :						
		nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :						
		komplet : 1,00		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 750,00		
31	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
		2+1		3,00000				
32	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesaf. k-ce :						
		manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... :						
		dle potřeby realizace opakované :						
		komplet : 1,00		1,00000				
33	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdíva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
		barva bílá, způsob otevírání na kliku :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Rd1 : 2,00		2,00000				
34	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdíva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
		barva bílá, způsob otevírání na kliku :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Rd2 : 1,00		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 321,60		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	12,00000	80,00	960,00	800-3	RTS 23/ II
		8,00*1,00*1,50		12,00000				
36	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	67,02000	80,00	5 361,60	800-3	RTS 23/ II
		(18,37+21,93+4,38)*1,50		67,02000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 746,78		
37	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání o světla výška podlaží přes 4 m	m2	97,69800	110,00	10 746,78	801-1	RTS 23/ II
		Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :						
		(6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25)		76,24800				
		65,00*0,33		21,45000				
38	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				80 554,34		
39	962031142R00	Bourání příček z tvárnice pórobetonových, tloušťky 75 mm	m2	8,02400	80,00	641,92	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B04 část :						
		m.č. 319 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97)		8,02400				
40	962031143R00	Bourání příček z tvárnice pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	44,56400	85,00	3 787,94	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B06 část :						
		m.č. 320 : 5,90*4,00		23,60000				
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B04 :						
		m.č. 317 : (2,36+1,65)*4,00		16,04000				
		-0,80*1,97		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 319 část : 1,625*4,00		6,50000				
41	962031144R00	Bourání příček z tvármic pórobetonových, tloušťky 125 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B06 část : m.č. 318 : (5,50+0,325)*4,00	m2	23,30000	89,00	2 073,70	801-3	RTS 23/ II
				23,30000				
42	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B05 : m.č. 318 : 3,54*1,40 m.č. 320 : 2,82*1,20	m2	8,34000	120,00	1 000,80	801-3	RTS 23/ II
				4,95600				
				3,38400				
43	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost : m.č. 317 : 2,36*1,55 m.č. 318 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53) (0,675*0,65)+(1,00*0,15) 2,00*0,96 m.č. 319 : 2,40*1,55 m.č. 320 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60) m.č. 324 : 1,85*0,60	m2	21,66125	155,00	3 357,49	801-3	RTS 23/ II
				3,65800				
				8,22300				
				0,58875				
				1,92000				
				3,72000				
				2,44150				
				1,11000				
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B12 : m.č. 317, 318, 319, 320, 324 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	65,00	2 759,90	801-3	RTS 23/ II
				42,46000				
45	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B12 : m.č. 317, 318, 319, 320, 324 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	70,00	2 972,20	801-3	RTS 23/ II
				42,46000				
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B01 : 2,00+2,00	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
				4,00000				
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
				6,30400				
48	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B11 : 2,00	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II
				2,00000				
49	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B11 : 0,85*2*2	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
				3,40000				
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm : m.č. 319 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2 viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm : m.č. 320 : 5,90*4,00 viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B04 : m.č. 317 : ((2,36+1,65)*4,00)*2 -0,80*1,97*2 m.č. 319 část : 1,625*4,00*2 viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm : m.č. 318 : (5,50+0,325)*4,00	m2	104,87600	99,00	10 382,72	801-3	RTS 23/ II
				16,04800				
				23,60000				
				32,08000				
				-3,15200				
				13,00000				
				23,30000				
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B13 : m.č. 317 : (2,36+1,55)*2*2,10 -0,80*1,97*2 m.č. 318 : (6,03+3,09)*2*2,10 (1,75*0,30)+(3,54*0,15) -(0,80*1,97)-(1,75*3,04) m.č. 319 : (2,40+1,55)*2*2,10 -0,80*1,97*2 m.č. 320 : (6,03+3,61)*2*2,10 (3,61*0,30)+(2,82*0,15) -(0,80*1,97)-(3,61*3,04) m.č. 324 : (2,28+1,85)*2*2,10 -0,90*1,97	m2	104,18860	120,00	12 502,63	801-3	RTS 23/ II
				16,42200				
				-3,15200				
				38,30400				
				1,05600				
				-6,89600				
				16,59000				
				-3,15200				
				40,48800				
				1,50600				
				-12,55040				
				17,34600				
				-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B13 :						
		m.č. 317 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 318 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		-3,54*(1,20+0,15)		-4,77900				
		m.č. 319 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 320 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		-2,82*(1,20+0,15)		-3,80700				
		m.č. 324 : (2,28+1,85+2,28)*2,10		13,46100				
		-0,90*1,97		-1,77300				
53	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařízení předměty	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B07 : 3+2+7		12,00000				
54	766111820R01	Demontáž WC stěn plných	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
		demontáž sestavy WC kabin, HPL desky :						
		vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků :						
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B10 :						
		m.č. 318 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00		15,08000				
		m.č. 320 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00		13,70000				
55	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod.	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.3 : 2,00+1,00		3,00000				
56	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	42,46000	3,00	127,38		Vlastní
57	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
		včetně dodávky lepidla.						
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)		4,04800				
58	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		91,7176		91,71760				
59	96/R03	Demontáž držáku na ručník, pro zpětné použití	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B03 : 2,00		2,00000				
		bez poškození, uskladnit :						
60	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm	m2	7,40000	250,00	1 850,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B05 :						
		m.č. 324 : 1,85*4,00		7,40000				
61	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání	m2	42,46000	250,00	10 615,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B12 :						
		m.č. 317, 318, 319, 320, 324 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
62	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2	m2	42,46000	350,00	14 861,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B12 :						
		m.č. 317, 318, 319, 320, 324 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
63	967031132R01	Prisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání	m2	4,40000	145,00	638,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B06 část :						
		m.č. 318 : 4,00*0,15*2		1,20000				
		m.č. 320 : 4,00*0,20*2		1,60000				
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B04 :						
		m.č. 318 : 4,00*0,30		1,20000				
		m.č. 320 : 4,00*0,10		0,40000				
64	974042535R01	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní
		v rámci vybourání vstup.ocel.dveřních zárubní :						
		m.č. 313 : 0,80*2		1,60000				
65	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.3 - odkaz B09 : 2+1		3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 784,90		
66	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů - výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,21104	1 350,00	13 784,90	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				55 507,23		
67	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	79,41638	55,00	4 367,90	800-711	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.3 + E4P/S/07.3 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 318 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 320 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 324 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plochy svislé : m.č. 318 : v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20 (1,60+0,60+0,10)*0,20 v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20 0,30*0,24*2 m.č. 320 : v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20 v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20 0,30*0,24*2 m.č. 324 : v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20 v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20						
68	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	92,48138	350,00	32 368,48	800-711	RTS 23/ II
		jednovrstvá viz. č.v. E4P/S/05.3 + E4P/S/07.3 : plochy vodorovné : m.č. 318 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325) -(1,50+0,60)*0,10 -3,50*0,15 m.č. 320 : 6,00*3,61 -(1,19+1,24)*0,10 -3,35*0,15 m.č. 324 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15) plochy svislé : m.č. 318 : v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20 (1,60+0,60+0,10)*0,20 v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20 0,30*0,24*2 m.č. 320 : v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20 v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20 0,30*0,24*2 m.č. 324 : v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20 v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20 zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna : m.č. 318 : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25 (1,60+0,60+0,10)*0,25 (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25 0,30*0,25*2 m.č. 320 : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25 (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25 0,30*0,25*2 m.č. 324 : (2,28+1,01+0,95)*0,25 (2,28+0,84)*0,25						
69	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,06000	125,00	6 382,50	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny : m.č. 318 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765 1,60+0,60+0,10 3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50 m.č. 320 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24 6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15 m.č. 324 : 2,28+1,01+0,95 2,28+0,84						
70	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	23,22000	125,00	2 902,50	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 318 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1) m.č. 320 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1) m.č. 324 : (0,20*2)+(1,20*2)						
71	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	39,00000	155,00	6 045,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 318 : 17,00 m.č. 320 : 18,00 m.č. 324 : 4,00						
72	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící roh vnější	kus	11,86000	145,00	1 719,70		Vlastní
		m.č. 318 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1) m.č. 320 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)						
73	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	537,86080	3,20	1 721,15	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				218 022,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	76669113R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	2,00000	75,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
75	76669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	400,00	800,00	800-766	RTS 23/ II
77	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (276+150+150+150)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.3 - m.č. 320 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00			1,00000			
78	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (370+150+150+150)x210 cm, 4xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.3 - m.č. 318 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00			1,00000			
79	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá	ks	1,00000	12 310,00	12 310,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.3 - m.č. 320 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00			1,00000			
80	766/R04	Dělicí pisoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá	ks	3,00000	2 490,00	7 470,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.3 - m.č. 320 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00			3,00000			
81	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	30 800,00	30 800,00		Vlastní
82	76666/SPC01	Dveřní kování, štítové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní
83	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
84	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
85	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
86	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plně, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II
		požární odolnost EI 30 DP3-C-S : kouřotěsné s padací těsnicí lištou : barevnost bude určena architektem interiéru : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : - odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00			2,00000			
87	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 148,00000	1,50	3 222,00	800-766	RTS 23/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			75 266,08			
88	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	43,24638	4,00	172,99	800-771	RTS 23/ II
89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,24638	45,00	1 946,09	800-771	RTS 23/ II
90	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	2,50000	70,00	175,00	800-771	RTS 23/ II
		0,80+0,80+0,90			2,50000			
91	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	43,24638	690,00	29 840,00	800-771	RTS 23/ II
		lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.3 - spárovez podlah : m.č. 318 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325) -(1,50+0,60)*0,10 -3,50*0,15 m.č. 320 : 6,00*3,61			18,71388 -0,21000 -0,52500 21,66000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 324 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
92	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	54,14050	85,00	4 601,94	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 318 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 320 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 324 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35300	15,00	65,30	800-771	RTS 23/ II
94	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	43,24638	12,00	518,96	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísni a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		43,24638		43,24638				
95	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	40,62070	650,00	26 403,46		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.3 - spároveň podlah :						
		odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788		40,62070				
96	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	4,78800	600,00	2 872,80		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.3 - spároveň podlah :						
		m.č. 318 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05		4,78800				
97	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	48,57000	25,00	1 214,25		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.3 - spároveň podlah :						
		m.č. 318 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				
		m.č. 320 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 324 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
98	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinaci keram.dlažby	m2	38,89338	80,00	3 111,47		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.3 - spároveň podlah : 43,24638-4,353		38,89338				
99	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
100	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	713,42260	5,50	3 923,82	800-771	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				150 203,44		
101	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálů.						
		98,2295+3,0615+5,0785+0,15308		106,52258				
102	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	102,12258	25,00	2 553,06	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísni a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
		rozdíl oproti 4.NP : -(18,12-13,72)*2*0,50		-4,40000				
103	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	110,68550	3,00	332,06	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 318 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 320 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 324 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
		ostatní :						
		m.č. 318 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)		27,13500				
		m.č. 320 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2)		21,01000				
		m.č. 324 : 2,10*4		8,40000				
104	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrovaný obklad	m2	101,73555	320,00	32 555,38		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.3 - spároveň obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05		106,35555				
		rozdíl oproti 4.NP : -(18,12-13,72)*2*0,50*1,05		-4,62000				
105	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrovaný obklad	m2	5,49316	320,00	1 757,81		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.3 - spároveň obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05		5,49316				
106	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), stěp stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	50,20000	350,00	17 570,00		Vlastní
		svislé a vodorovné nároží :						
		m.č. 318 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10+2,10)*2		29,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 320 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10)*2 -2,10*2*3		33,12000 -12,60000				
107	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu 26+28+8	ks	62,00000 62,00000	5,00	310,00		Vlastní
108	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět viz. č.v. E4P/S/07.3 - spárořez obkladů : m.č. 318 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2) (3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2) m.č. 320 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2) m.č. 324 : (2,10*4)+(2,00*2) ukonč. : 52,3158*0,50 -2,10*3	m	136,07790 60,70000 7,90000 35,22000 12,40000 26,15790 -6,30000	20,00	2 721,56		Vlastní
109	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup montáž : lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.3 - spárořez obkladů : m.č. 318 část : 3,14*0,65*0,75*2,00	m2	3,06150 3,06150	950,00	2 908,43		Vlastní
110	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm montáž : lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.3 - spárořez obkladů : pásek od v. 200 cm : m.č. 318 : na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10 na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10 m.č. 320 : na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10 na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10 m.č. 324 : na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10 na SDK : 1,85*0,10	m2	5,07850 1,70550 0,42000 1,62100 0,50600 0,64100 0,18500	750,00	3 808,88		Vlastní
111	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm montáž : lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.3 - spárořez obkladů : m.č. 318 : na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00 -3,47*1,20 (1,04+1,765+1,04)*0,30 -(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00) -(2,43+0,46)*0,80 -0,60*0,60 na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00 3,47*(1,20+0,15) m.č. 320 : na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00 -3,35*1,20 (1,04+3,61+1,04)*0,30 -(0,80*2,00)-(3,61*1,04) -(2,43+0,46)*0,80 na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00 3,35*(1,20+0,15) m.č. 324 : na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00 na SDK : 1,85*2,00 rozdíl oproti 4.NP : -(18,12-13,72)*2*0,50	m2	93,82950 37,64000 -4,16400 1,15350 -4,63560 -2,31200 -0,36000 8,40000 4,68450 38,44000 -4,02000 1,70700 -5,35440 -2,31200 10,12000 4,52250 11,02000 3,70000 -4,40000	750,00	70 372,13		Vlastní
112	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup montáž : lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 2 mm : viz. č.v. E4P/S/07.3 - spárořez obkladů : m.č. 318 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10	m2	0,15308 0,15308	950,00	145,43		Vlastní
113	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům (5,07850+0,15308)/0,10 rozdíl oproti 4.NP : -1,10*2	m	50,11580 52,31580 -2,20000	40,00	2 004,63		Vlastní
114	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá 50,1158*1,15	m	57,63317 57,63317	45,00	2 593,49		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 444,26380	4,00	5 777,06	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 424,98		
116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	5,70650	210,00	1 198,37	800-783	RTS 23/ II
117	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	5,70650	70,00	399,46	800-783	RTS 23/ II
118	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,70650	19,00	108,42	800-783	RTS 23/ II
119	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozní	m2	5,70650	75,00	427,99		Vlastní
		ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21			1,55400			
		dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2			2,75000			
		(2,05+1,00+2,05)*0,275*1			1,40250			
120	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby	m2	43,24638	2,00	86,49		Vlastní
		m.č. 318 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)			18,71388			
		-(1,50+0,60)*0,10			-0,21000			
		-3,50*0,15			-0,52500			
		m.č. 320 : 6,00*3,61			21,66000			
		-(1,19+1,24)*0,10			-0,24300			
		-3,35*0,15			-0,50250			
		m.č. 324 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)			4,35300			
121	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu	m2	102,12258	2,00	204,25		Vlastní
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615			101,29100			
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308			5,23158			
		rozdíl oproti 4.NP : -(18,12-13,72)*2*0,50			-4,40000			
Díl: 784		Malby				28 852,75		
122	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	196,32400	15,00	2 944,86	800-784	RTS 23/ II
123	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	196,32400	110,00	21 595,64	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.3 :						
		m.č. 318 : (6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90			20,72700			
		(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86			5,16150			
		(1,86+1,765+1,86)*0,30			1,64550			
		18,37+(3,415*0,96)			21,64840			
		-(1,765*3,00)+4,00			-1,29500			
		m.č. 320 : (6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90			21,67200			
		(0,40+0,40)*1,86			1,48800			
		(1,86+3,61+1,86)*0,30			2,19900			
		-(3,61*3,00)+4,00			-6,83000			
		21,93+(3,61*1,86)			28,64460			
		m.č. 324 : (2,28+1,85)*2*0,75			6,19500			
		2,28*1,85			4,21800			
		m.č. 313 : (9,40+2,25)*2*3,00			69,90000			
		-(4,20*1,00)+4,00			-0,20000			
		9,40*2,25			21,15000			
124	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	9,81620	180,00	1 766,92	800-784	RTS 23/ II
		196,324*0,05			9,81620			
125	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	196,32400	2,50	490,81	800-784	RTS 23/ II
126	784011121RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	78,47370	10,00	784,74	800-784	RTS 23/ II
		52,3158*1,50			78,47370			
127	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	39,95500	12,00	479,46	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů :						
		m.č. 318 : (0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)			7,50000			
		m.č. 320 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)			12,67500			
		m.č. 324 : 1,00*2,05			2,05000			
		m.č. 313 : (0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)			17,73000			
128	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,86000	12,00	790,32	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 318,320,324,313 : 18,37+21,93+4,38+21,18			65,86000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				63 966,44		
129	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,56600	-1 000,00	-566,00	801-3	RTS 23/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
130	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,19800	1 000,00	3 198,00	801-3	RTS 23/ II
131	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,73000	2 500,00	1 825,00	801-3	RTS 23/ II
132	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,93500	1 000,00	7 935,00	801-3	RTS 23/ II
133	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II
		kategorie 17 02 02						
134	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,48200	-1 200,00	-578,40		Vlastní
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
135	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	5,79300	1 350,00	7 820,55		Vlastní
136	979990105R01	Poplatek za uložení suti - porobeton	t	8,26000	1 000,00	8 260,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,53300	1 450,00	772,85		Vlastní
138	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,50276	350,00	9 625,97	801-3	RTS 23/ II
139	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,50276	250,00	6 875,69	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
140	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,01657	23,50	3 877,89	801-3	RTS 23/ II
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	27,50276	330,00	9 075,91	801-3	RTS 23/ II
142	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	192,51933	30,00	5 775,58	801-3	RTS 23/ II

Celkem	931 408,02							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 497,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D"	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m - z položek 767.01-767.10 - 1,79%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 059,09		
12	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "D" - 2 ks : m2 4,72 :						
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :						
13	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	7,14000	24,20	172,79		Vlastní
14	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	7,14000	80,30	573,34		Vlastní
15	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	7,14000	149,00	1 063,86		Vlastní
16	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	143,00	1 021,02		Vlastní
17	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	172,00	1 228,08		Vlastní

Celkem						21 556,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
Díl: 1		800 - Stavební práce			20 058,15			
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00 1x44 : 44	m	44,00000	218,25	9 603,00	801-4	RTS 23/ II
				44,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	423,90	334,88	801-3	RTS 23/ II
3	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	270,90	214,01	801-3	RTS 23/ II
4	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	4,74000	23,76	112,62	801-3	RTS 23/ II
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	389,25	307,51	801-3	RTS 23/ II
6	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	5,53000	43,38	239,89	801-3	RTS 23/ II
7	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	418,95	330,97	801-3	RTS 23/ II
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	12,24	9,67	800-6	RTS 23/ II
9	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00 1x44 : 44	m	44,00000	202,40	8 905,60		RTS 23/ II
				44,00000				
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj			1 888,30			
10	725025RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1 : 1	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
11	725024CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 11		ZN2 - Napájecí zdroj		1 888,30				
12	725027RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1 :

1

1,00000

13	725026CV	ZN2 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 12		U1 - Umyvadlo					58 794,90		
14	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

6 :

6

6,00000

15	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000	230,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

6 :

6

6,00000

16	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,00000	287,50	1 725,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

6 :

6

6,00000

17	725032CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x6 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		6		6,00000				
18	725035CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x6 : 6	ks	6,00000	299,00	1 794,00		Vlastní
		6		6,00000				
19	725031CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOUHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 948,60	17 691,60		Vlastní
		6		6,00000				
20	725033CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x6 : 6	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní
		6		6,00000				
21	725034CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4 v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x6 : 6	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní
		6		6,00000				
22	725035CV	U1 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x6 : 6	ks	6,00000	4 427,50	26 565,00		Vlastní
		6		6,00000				
Díl: 13	Ui - Umyvadlo invalidní						32 452,40	
23	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
24	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000	115,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 2 : 2		2,00000				
25	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1 : 1	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II
26	725044CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
27	725043CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
28	725046CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	524,40	524,40		Vlastní
29	725047CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
30	725048CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
31	725049CV	Ui - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1		1,00000				
32	725050CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x2 : 2	ks	2,00000	149,50	299,00		Vlastní
33	725051CV	Ui - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchyty, sady do stěny v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
34	725052CV	Ui - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní
35	725053RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ - dodávka slaboproud v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
36	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model s zrcadla v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1+1 : 2	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
Díl: 14		VP - Vpusť				2 103,35		
37	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75 v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1 : 1	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní
38	725060CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ UÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.

x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm
v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00
1x1 :
1

1,00000

39	725061CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00
1x1 :
1

1,00000

Díl: 15	Or - Osoušeč rukou	20 458,65

40	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	3,00000	460,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00
3 :
3

3,00000

41	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	0,36000	700,00	252,00	800-721	RTS 23/ II

vodorovně do 50 m
=SUMA(G320:G510)/100

42	725062CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUEŠEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní

, RPM 24500 U/min, 3 mm,
v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00
1x3 :
3

3,00000

Díl: 16	767 - Konstrukce zámečnické	12 284,15

43	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	2,35000	89,00	209,15	800-767	RTS 23/ II

50 m vodorovně
=SUMA(G516:G522)/100

44	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace	kg	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00
1x10 :
10

10,00000

45	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	35,00000	230,00	8 050,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		10+25 :						
		35		35,00000				
46	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod	kg	25,00000	115,00	2 875,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00						
		1x25 :						
		25		25,00000				
Díl: 17		713 - Izolace tepelné				8 820,27		
47	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	44,00000	46,00	2 024,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		11+17+16 :						
		44		44,00000				
48	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	36,00000	51,75	1 863,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		12+1+3+10+3+4+3 :						
		36		36,00000				
49	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2,45000	69,00	169,05	800-713	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
		=SUMA(G530:G565)/100						
50	713001CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách	bm	11,00000	11,04	121,44		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		1x11 :						
		11		11,00000				
51	713002CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách	bm	12,00000	13,11	157,32		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		1x12 :						
		12		12,00000				
52	713003CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách	bm	1,00000	17,25	17,25		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
53	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách	bm	17,00000	27,60	469,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		1x17 : 17		17,00000				
54	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x3 : 3	bm	3,00000	35,88	107,64		Vlastní
55	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x10 : 10	bm	10,00000	36,80	368,00		Vlastní
56	713007CV	TRMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIE tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x3 : 3	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní
57	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x16 : 16	m	16,00000	138,92	2 222,72		Vlastní
58	713009CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x4 : 4	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní
59	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x3 : 3	m	3,00000	195,96	587,88		Vlastní
Díl: 18 94 - Lešení						2 709,80		
60	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	8,00000	223,68	1 789,44	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.

v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00

1x8 :

8

8,00000

61	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00

1x3 :

3

3,00000

62	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,07000	3 266,00	228,62	800-3	RTS 23/ II

1x0,07 :

0,07

0,07000

Díl: 2	721 - Demontáže kanalizace	814,39

63	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	11,00000	14,15	155,65	800-721	RTS 23/ II

odpadního nebo připojovacího,

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x11 :

11

11,00000

64	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	8,00000	51,98	415,84	800-721	RTS 23/ II

odpadního nebo připojovacího,

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x8 :

8

8,00000

65	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

66	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech demontovaných položek

67	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech demontovaných položek

68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI

69	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
70	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
71	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 3		722 - Demontáže vodovodu				3 302,63		
72	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x20 : 20	kus	20,00000	34,50	690,00	800-721	RTS 23/ II
				20,00000				
73	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x50 : 50	m	50,00000	23,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ II
				50,00000				
74	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4" bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x13 : 13	kus	13,00000	40,25	523,25	800-721	RTS 23/ II
				13,00000				
75	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II
76	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II
78	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II
79	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,05000	12,24	0,61	800-6	RTS 23/ II
80	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	418,95	20,95		Vlastní
81	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace	m	50,00000	17,25	862,50		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.

1x50 :

50

50,00000

Díl: 4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů	11 348,91

82	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	230,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+1 :

8

8,00000

83	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x4 :

4

4,00000

84	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

6+1 :

7

7,00000

85	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x7 :

7

7,00000

86	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	1,00000	57,50	57,50	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

87	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	11,00000	46,00	506,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

4+7 :

11

11,00000

88	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,53000	270,90	143,58	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech demontovaných položek

89	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,18000	23,76	75,56	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech demontovaných položek

90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,53000	389,25	206,30	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
91	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,71000	43,38	160,94	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
92	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	12,24	6,49	800-6	RTS 23/ II
93	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
94	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 7+1 : 8	ks	8,00000	345,00	2 760,00		RTS 23/ II
95	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 14) bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x18 : 18	ks	18,00000	51,75	931,50		RTS 23/ II
96	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x2 : 2	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II
97	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařizovacích předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...) bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 7+8+2+3+8+3+3 : 34	ks	34,00000	69,00	2 346,00		RTS 23/ II
Díl: 5 721 - Vnitřní kanalizace						81 141,13		
98	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x1 : 1	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II
99	721152209R00	Potrubí PE odpadní - svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00	m	2,00000	1 810,10	3 620,20	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		1x2 :						
		2		2,00000				
100	721152219R00	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, DN 125 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x1 :	kus	1,00000	1 621,50	1 621,50	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
101	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x3,5 :	m	3,50000	521,85	1 826,48	800-721	RTS 23/ II
		3,5		3,50000				
102	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x7,5 :	m	7,50000	425,50	3 191,25	800-721	RTS 23/ II
		7,5		7,50000				
103	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x5 :	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II
		5		5,00000				
104	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x8 :	m	8,00000	1 942,35	15 538,80	800-721	RTS 23/ II
		8		8,00000				
105	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vývedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x1 :	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
106	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x6 : 6	kus	6,00000	80,50	483,00	800-721	RTS 23/ II
107	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x5 : 5	kus	5,00000	92,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
108	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x1 : 1	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
109	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x7 : 7	kus	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
110	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 5+9+5+7 : 24	m	24,00000	17,25	414,00	800-721	RTS 23/ II
111	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu =SUMA(G111:G159)/100	%	2,15000	609,00	1 309,35	800-721	RTS 23/ II
112	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
113	721001CV	ZPEVNŮJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00 1x6 : 6	ks	6,00000	376,05	2 256,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
114	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, vč. (18 ks	ks	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní

koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00

1x2 :

2

2,00000

115	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00

1x1 :

1

1,00000

116	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75	ks	3,00000	264,50	793,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00

1x3 :

3

3,00000

117	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110	ks	3,00000	310,00	930,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_05.3_00

1x3 :

3

3,00000

Díl: 6	722 - Vnitřní vodovod	105 317,00						

118	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	3,00000	97,64	292,92	827-1	RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00

1+1+1 :

3

3,00000

119	877232121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 75 mm	kus	2,00000	147,78	295,56	827-1	RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00

2 :

2

2,00000

120	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	1,00000	920,00	920,00	800-713	RTS 23/ II

15-32

v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		1x1 :						
		1		1,00000				
121	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00	m	7,00000	506,00	3 542,00	800-721	RTS 23/ II
		1x7 :						
		7		7,00000				
122	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00	m	22,00000	575,00	12 650,00	800-721	RTS 23/ II
		1x22 :						
		22		22,00000				
123	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00	m	7,00000	799,25	5 594,75	800-721	RTS 23/ II
		1x7 :						
		7		7,00000				
124	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00	kus	17,00000	207,00	3 519,00	800-721	RTS 23/ II
		1x17 :						
		17		17,00000				
125	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00	kus	17,00000	115,00	1 955,00	800-721	RTS 23/ II
		1x17 :						
		17		17,00000				
126	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00	kus	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 23/ II
		1+1 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
127	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		4+4 :						
		8		8,00000				
128	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
129	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
130	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		2 :						
		2		2,00000				
131	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		2 :						
		2		2,00000				
132	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	36,00000	3,43	123,48	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		7+22+7 :						
		36		36,00000				
133	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	36,00000	24,15	869,40	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		7+22+7 :						
		36		36,00000				
134	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		1 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
135	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 2 : 2	kus	2,00000	215,05	430,10		RTS 23/ II
136	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1 : 1	kus	1,00000	237,48	237,48		RTS 23/ II
137	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1+1 : 2	kus	2,00000	237,48	474,96		RTS 23/ II
138	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 2+4+2+2 : 10	kus	10,00000	261,05	2 610,50		RTS 23/ II
139	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m =SUMA(G179:G313)/100	%	1,45000	835,00	1 210,75	800-721	RTS 23/ II
140	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 16+14+6 : 36	m	36,00000	57,50	2 070,00		Vlastní
141	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x3 : 3	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
142	722017RP	ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ ODBOČKY - D 75 mm v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
143	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M	RTS 23/ II
144	722001CV	NOSNÝ ŽLABEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20	m	16,00000	60,95	975,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x16 : 16		16,00000				
145	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x14 : 14	m	14,00000	66,70	933,80		Vlastní
146	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x6 : 6	m	6,00000	82,80	496,80		Vlastní
147	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EDPM - D 50/25/50 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 382,76	2 765,52		Vlastní
148	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x2 : 2	ks	2,00000	575,46	1 150,92		Vlastní
149	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x4 : 4	ks	4,00000	2 570,94	10 283,76		Vlastní
150	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x2 : 2	ks	2,00000	316,71	633,42		Vlastní
151	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x2 : 2	ks	2,00000	825,93	1 651,86		Vlastní
152	722011CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 40/25/40	ks	1,00000	835,39	835,39		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1		1,00000				
153	722012CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - DN 40 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 673,22	3 673,22		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1		1,00000				
154	722013CV	ELEKTROTVAROVKA, NAVRTÁVACÍ T-KUS SDR 11, PE 100, PN 16 - D 75/32 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 181,97	1 181,97		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1		1,00000				
155	722014CV	PŘECHODOVÁ VLOŽKA - VNĚJŠÍ ZÁVIT SDR 11, PE 100, PN 16 - D 32 x 1" v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	689,31	689,31		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1		1,00000				
156	722015CV	PŘECHODKA PE-RT S VNITŘNÍM ZÁVITEM S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 25 / D 32x1" v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	613,76	613,76		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1		1,00000				
157	722016CV	ELEKTRO ZÁSLEPKA SDR 11, PE 100 - DN 32 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	255,65	255,65		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1		1,00000				
158	722018RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x6 : 6	ks	6,00000	111,21	667,26		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x6 : 6		6,00000				
159	722019CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU - G 1" v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x4 : 4	ks	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00 1x4 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
160	722020CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 3/4"	ks	1,00000	851,00	851,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
161	722021CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1"	ks	4,00000	1 283,40	5 133,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		1x4 :						
		4		4,00000				
162	722022CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4"	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
163	722023CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.3_00, E4P_I_06.3_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
164	722024RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
165	722025RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Díl: 7		K1 - Klozet				267 720,95		
166	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	7,00000	690,00	4 830,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00						
		7 :						
		7		7,00000				
167	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	7,00000	690,00	4 830,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00						
		7 :						
		7		7,00000				
168	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	7,00000	158,70	1 110,90		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		1x7 :						
		7		7,00000				
169	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x7 : 7	ks	7,00000	552,00	3 864,00		Vlastní
170	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA - pro automatické splachování a boxem v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 7 : 7	ks	7,00000	690,00	4 830,00		Vlastní
171	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x7 : 7	ks	7,00000	4 956,50	34 695,50		Vlastní
172	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x7 : 7	ks	7,00000	2 639,25	18 474,75		Vlastní
173	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x7 : 7	ks	7,00000	7 365,75	51 560,25		Vlastní
174	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachování, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x7 : 7	ks	7,00000	15 783,75	110 486,25		Vlastní
				7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
175	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W	ks	7,00000	2 495,50	17 468,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x7 :

7

7,00000

176	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC	ks	7,00000	1 999,00	13 993,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x7 :

7

7,00000

177	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	7,00000	225,40	1 577,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x7 :

7

7,00000

Díl: 8	Ki2 - Klozet invalidní						35 236,00	
178	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1 :

1

1,00000

179	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1 :

1

1,00000

180	725013CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x1 :

1

1,00000

181	725017CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x1 :

1

1,00000

182	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDAVÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
		v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1 : 1		1,00000				
183	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1+1 : 2	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
184	725011CV	Ki2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní
185	725012CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm., barva bílá v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
186	725014CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní
187	725015CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku., vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní
188	725016CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.

1x1 :

1

1,00000

189	725018CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x1 :

1

1,00000

190	725019CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x1 :

1

1,00000

191	725020CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU NOHOU, - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 9	P1 - Pisoár	40 250,00

192	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

4 :

4

4,00000

193	725022CV	P1 - PISOÁR - KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELETROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada,	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní

montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2"

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x4 :

4

4,00000

194	725023CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.3_00, E4P_I_04.3_00, E4P_I_05.3_00, E4P_I_06.3_00

1x4 :

4

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.

Celkem						706 589,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 3.NP				67 487,75		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
3	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
4	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
5	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
6	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
7	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
8	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	759,00	15 180,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
9	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	538,20	1 076,40		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
11	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní
		příprava ke komplexnímu :						
		vyzkoušení, oživení :						
		a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :						
		5		5,00000				

Celkem	67 487,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 1		800 - Stavební práce				1 589,96		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.3_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	218,25	763,88	801-4	RTS 23/ II
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
4	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
6	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
7	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	418,95	25,14	801-3	RTS 23/ II
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
9	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.3_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	202,40	708,40		RTS 23/ II
Díl: 10		789 - HZS				7 360,00		
10	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	2,00000	690,00	1 380,00	Prav.M	RTS 23/ II
11	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
12	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 2		733 - Demontáže potrubí a armatur				1 484,48		
13	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,05000	-2 995,81	-149,79	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
14	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	13,00000	32,78	426,14	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :								
13								
				13,00000				
15	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	13,00000	33,35	433,55	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :								
13								
				13,00000				
16	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	10,00000	57,50	575,00	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x10 :								
10								
				10,00000				
17	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	5,00000	34,50	172,50		Vlastní
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x5 :								
5								
				5,00000				
18	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,05000	541,65	27,08		Vlastní
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
Díl: 3		733 - Demontáže potrubí a armatur				779,01		
19	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,15000	-2 995,81	-449,37	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
20	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	162,15	648,60	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x4 :								
4								
				4,00000				
21	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

22	735494899	VYPUŠTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	5,00000	57,50	287,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1+4 :

5

5,00000

23	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,15000	541,65	81,25		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 4	733 - Rozvod potrubí	19 886,26

24	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 1/2")

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

1x4 :

4

4,00000

25	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 3/4")

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

1x2 :

2

2,00000

26	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	4,00000	375,48	1 501,92	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

1x4 :

4

4,00000

27	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	3,00000	380,65	1 141,95	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

1x3 :

3

3,00000

28	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	0,50000	453,10	226,55	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		1x0,50 :						
		0,5		0,50000				
29	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 4+3+0,5 :	m	7,50000	3,45	25,88	800-731	RTS 23/ II
		7,5		7,50000				
30	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkoumáním a zavařením, DN 15 v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x2 :	kus	2,00000	156,98	313,96	800-731	RTS 23/ II
		2		2,00000				
31	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m =SUMA(G61:G90)/100 :	%	4,25000	168,00	714,00	800-731	RTS 23/ II
		4,25		4,25000				
32	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 20 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x1 :	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
		1		1,00000				
33	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 25 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x2 :	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní
		2		2,00000				
34	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x6 :	kpl	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
		6		6,00000				
Díl: 5		735 - Demontáže otopných těles				11 715,28		
35	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		2+1+1+2+1+1 : 8		8,00000				
36	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 4 : 4	kus	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II
				4,00000				
37	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 4 : 4	kus	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II
				4,00000				
38	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m =SUMA(G96:G124)/100	%	0,47000	115,00	54,05	800-731	RTS 23/ II
39	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x2 : 2	ks	2,00000	419,52	839,04		Vlastní
				2,00000				
40	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
				1,00000				
41	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x1 : 1	ks	1,00000	185,15	185,15		Vlastní
				1,00000				
42	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	586,96	1 173,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x2 : 2		2,00000				
43	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	602,60	602,60		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x1 : 1		1,00000				
44	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G, 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	619,16	619,16		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x1 : 1		1,00000				
45	734007CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA. IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x4 : 4		4,00000				
Díl: 6		735 - Otopná tělesa				97 706,30		
46	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1+2+1 : 4		4,00000				
47	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	4,00000	17,25	69,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1+2+1 : 4		4,00000				
48	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	3,45000	760,00	2 622,00	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

=SUMA(G131:G156)/100

49	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Greay Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRCHKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ,- ZRC 15/596 (530) / 100,	ks	1,00000	10 494,90	10 494,90		Vlastní

model 3-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
 - do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)
 - typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa
- v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

1x1 :

1

1,00000

50	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ,- ZRC 23/596 (530) / 136, model	ks	2,00000	18 779,50	37 559,00		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
 - do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin).
 - typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa
- v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

1x2 :

2

2,00000

51	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 41/566 (500) / 210,	ks	1,00000	42 223,40	42 223,40		Vlastní

model 6-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		- typ: ocelové článkové/počet článků/ stavební výška/ přípojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x1 : 1		1,00000				
52	735004RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
53	735005RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 2 : 2	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
54	735006RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
55	735007RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1+2+1 : 4	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
Díl: 7		733 - Rozvod potrubí				2 457,30		
56	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně =SUMA(G163:G168)/100	%	2,35000	18,00	42,30	800-767	RTS 23/ II
57	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x6 : 6	kg	6,00000	172,50	1 035,00		Vlastní
58	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00 1x6 :	kg	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

6

6,00000

Díl: 8	783 - Nátěry	396,75

59	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	4,00000	69,00	276,00	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

1x4 :

4

4,00000

60	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	3,50000	34,50	120,75	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

1x3,50 :

3,5

3,50000

Díl: 9	734 - Armatury	254,18

61	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	3,50000	34,50	120,75	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

2+1+0,5 :

3,5

3,50000

62	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2,45000	4,75	11,64	800-713	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G183:G194)/100

63	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

1x2 :

2

2,00000

64	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm	bm	1,00000	35,88	35,88		Vlastní

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

1x1 :

1

1,00000

65	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm	bm	0,50000	44,85	22,43		Vlastní

v.č. E4P_U_03.3_00, E4P_U_04.3_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		1x0,50 :						
		0,5		0,50000				

Celkem						143 629,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				40 034,50		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR3.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní

"Kompaktní podstanice"
např.: PXC22.1-E.D" : 1
1,00000

2	1.02a	Rozvaděč +DMR3.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,00	524,00		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				

3	1.03a	Rozvaděč +DMR3.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				

Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				29 955,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR3.WC, materiál	ks	1,00000	20 110,00	20 110,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dřívě demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :

jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :

konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1
1,00000

5	2.01b	Rozvaděč +DMR3.WC, montáž	ks	1,00000	9 845,00	9 845,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dřívě demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vybaven hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :
jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :
1

1,00000

Díl: 3	KABELY					30 833,00		
6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	45,00000	29,90	1 345,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 45

45,00000

7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	45,00000	56,50	2 542,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 45

45,00000

8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	226,00000	13,80	3 118,80		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 226

226,00000

9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž	m	226,00000	52,00	11 752,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 226						
							226,00000	
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál	m	16,00000	24,20	387,20		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16					16,00000	
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16					16,00000	
12	3.02a	CYA 4, materiál	m	100,00000	17,30	1 730,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100					100,00000	
13	3.02b	CYA 4, montáž	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100					100,00000	
14	3.03a	CYA 6, materiál	m	50,00000	26,50	1 325,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50		50,00000				
15	3.03b	CYA 6, materiál	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50		50,00000				
Díl: 4		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				26 925,00		
16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál	m	20,00000	264,50	5 290,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20		20,00000				
17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20		20,00000				
18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál	m	100,00000	44,90	4 490,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100		100,00000				
19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	33,40	3 340,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100		100,00000				
20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	44,90	2 245,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	33,40	1 670,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisý, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisý, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	2,00000	805,00	1 610,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 2 2,00000								
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 2 2,00000								
26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
(v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Stavební úpravy : 1 1,00000								
27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.přůchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 1 1,00000								
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				15 722,50		
28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30÷60°C, včetně držáku na zeď, materiál	ks	3,00000	1 718,00	5 154,00		Vlastní
Polní instrumentace : 3 3,00000								
29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30÷60°C, včetně držáku na zeď, montáž	ks	3,00000	402,50	1 207,50		Vlastní
Polní instrumentace : 3 3,00000								
30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál	ks	2,00000	1 092,50	2 185,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								
31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								
32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál	ks	2,00000	1 437,50	2 875,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								
33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž	ks	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								
34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž	ks	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní
Ostatní : 4 4,00000								
Díl: 6		SOFTWARE				55 200,00		
35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR3.WC, Software	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávající vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 7		OSTATNÍ				90 930,40		
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,40	402,40		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož, funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 023,50	16 376,00		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
Celkem						289 600,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS3.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.3, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0062	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0063	Vyhledání připojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0064	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0065	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0066	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0067	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0068	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0069	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				214 458,30		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní

IP20, D+M

5*1=5 :

5

5,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

4*1=4 :

4

4,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní

7*1=7 :

7

7,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	1,00000	2 925,00	2 925,00		Vlastní

PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
				4,00000				
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	1 636,50	4 909,50		Vlastní
				3,00000				
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 18*1=18 : 18	ks	18,00000	2,30	41,40		Vlastní
				18,00000				
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 5*1=5 : 5	ks	5,00000	4,60	23,00		Vlastní
				5,00000				
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 7*1=7 : 7	ks	7,00000	267,00	1 869,00		Vlastní
				7,00000				
24	Pol__0016	Mechanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
				1,00000				
25	Pol__0017	Mechanismus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 2*1=2 : 2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
				2,00000				
26	Pol__0018	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	43,10	86,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
28	Pol__0020	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M	ks	7,00000	1 174,50	8 221,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
29	Pol__0021	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	7,00000	727,50	5 092,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
30	Pol__0022	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	7,00000	27,20	190,40		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
31	Pol__0023	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	27,20	108,80		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
32	Pol__0024	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
33	Pol__0025	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	3,00000	819,50	2 458,50		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
34	Pol__0026	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	100,00000	39,80	3 980,00		Vlastní
		100*1=100 :						
		100		100,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	230,00000	44,10	10 143,00		Vlastní
		230*1=230 :						
		230		230,00000				
37	Pol__0029	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	60,00000	50,50	3 030,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
38	Pol__0030	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	145,00000	54,50	7 902,50		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
41	Pol__0033	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
42	Pol__0034	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
43	Pol__0035	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
44	Pol__0036	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
45	Pol__0037	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 :						
		180		180,00000				
46	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
47	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
48	Pol__0040	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	13,00000	53,00	689,00		Vlastní
		13*1=13 :						
		13		13,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	21,00000	221,50	4 651,50		Vlastní
		21*1=21 :						
		21		21,00000				
50	Pol__0042	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
51	Pol__0043	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
53	Pol__0045	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1mm, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
145*1=145 : 145 145,00000								
54	Pol__0046	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
55	Pol__0047	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
D+M 4*1=4 : 4 4,00000								
56	Pol__0048	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
15*1=15 : 15 15,00000								
57	Pol__0049	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								
58	Pol__0050	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0051	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atestem, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
0,3*1=0,3 :								
0,3				0,30000				
60	Pol__0052	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů, D+M	ks	7,00000	966,00	6 762,00		Vlastní
7*1=7 :								
7				7,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	35,00000	78,00	2 730,00		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
62	Pol__0054	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	5,00000	108,00	540,00		Vlastní
5*1=5 :								
5				5,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
65	Pol__0057	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	35,00000	42,70	1 494,50		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
66	Pol__0058	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
67	Pol__0059	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
6*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
68	Pol__0060	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
				550,00000				
69	Pol__0061	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 70*1=70 : 70	m2	70,00000	8,10	567,00		Vlastní
				70,00000				
Celkem						256 342,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.6*1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.6*1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.6*1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.6*1=3 :						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.6*1=3 :						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.6*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.6*25=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.64*1=40 : 40		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.610*1=10 :				10,00000				
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.640*1=40 :				40,00000				
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.630*1=30 :				30,00000				
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.61*1=1 :				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.620*1=20 :				20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
dle TZ E4P_Y_01.3 - viz SO 21.3_D.1.4.63*1=3 :				10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.616 prostup. *0,002(plocha 1 prost.)=0,032m2 :				0,04				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.631 prostup. *0,003=0,009m2 :				0,01				
29	Pol__0029	Doplnění sádkokartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.66*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazováním linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.3 - viz SO 21.2_D.1.4.6 $\frac{1}{4}$ 5*1=1,5 : 1	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1,5		1,50000				
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.3 - viz SO 21.2_D.1.4.6 $\frac{1}{4}$ 5*1=1,5 : 1,5	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle TZ E4P_Y_01.3 - viz SO 21.2_D.1.4.6 $\frac{1}{4}$ 5*1=1,5 : 2,5	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle TZ E4P_Y_01.3 - viz SO 21.2_D.1.4.6 $\frac{1}{4}$ 5*1=1,5 : 1,5	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle TZ E4P_Y_01.3 - viz SO 21.2_D.1.4.6 $\frac{1}{4}$ 5*1=1,5 : 1,5	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.3 - viz SO 21.3_D.1.4.6 $\frac{1}{4}$ 4*0,50=22 : 22	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 6*1=6 : 6	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 : 55	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 :

1,65

1,65000

39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní

125*1=125 :

125

125,00000

40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Ohlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní

Celkem						91 370,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				66 148,82		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
		vč. manipulace a přesunu hmot :						
		komplet : 1,00		1,00000				
2	725.1/R01	Zpětná montáž původního držáku na látkové ručníky	ks	2,00000	225,00	450,00		Vlastní
3	725.1/SPC01	Dávkovač mýdla - odkaz Dm	ks	7,00000	2 092,15	14 645,05		Vlastní
		automatický bezdotykový dávkovač mýdla :						
		rozm. 181x257x100/91 mm :						
		infračervený senzor reagující na přítomnost rukou :						
		ve vzdál. 0-10 cm :						
		objem nádrže na mýdlo 500 ml. :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		dodávka - odkaz Dm : 7,00		7,00000				
4	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp	ks	1,00000	5 133,58	5 133,58		Vlastní
		nástěnný přebalovací pult, barva bílá :						
		rozm. 771x552x100/700 mm :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		podrob.popis, schema, foto :						
		dodávka - odkaz Pp : 1,00		1,00000				
5	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8	ks	8,00000	581,35	4 650,80		Vlastní
		WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		podrob.popis, schema, foto :						
		dodávka - odkaz W8 : 8,00		8,00000				
6	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2	ks	7,00000	1 234,00	8 638,00		Vlastní
		bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk :						
		rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		podrob.popis, schema, foto :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
		dodávka - odkaz W2 : 7,00		7,00000				
7	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00	ks	1,00000	315,25	315,25		Vlastní
				1,00000				
8	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3 nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 3,00	ks	3,00000	1 694,00	5 082,00		Vlastní
				3,00000				
9	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4 zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 4,00	ks	4,00000	531,30	2 125,20		Vlastní
				4,00000				
10	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5 instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 8,00	ks	8,00000	156,00	1 248,00		Vlastní
				8,00000				
11	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6 objem 3l, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 4,00	ks	4,00000	337,26	1 349,04		Vlastní
				4,00000				
12	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7	ks	3,00000	3 457,30	10 371,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.3	Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
		nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 3,00			3,00000			
13	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 2,00	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
				2,00000				
Díl: 787		Zasklívání				13 687,35		
14	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 318,320 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2	m2	0,73600	2 204,35	1 622,40	800-787	RTS 23/ II
				0,73600				
15	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 318,320 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2	m2	3,92000	1 195,00	4 684,40	800-787	RTS 23/ II
				3,92000				
16	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)	m2	4,65600	1 342,44	6 250,40	SPCM	RTS 23/ II
				4,65600				
17	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	125,57200	9,00	1 130,15	800-787	RTS 23/ II
Celkem						79 836,17		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 529,93		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.4 - m.č. 413 + 418 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,02790	36 500,00	1 018,35	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.4 : 23,60+22,94	m2	46,54000	120,00	5 584,80	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.4 - m.č. 420 : 5,90*4,00	m2	23,60000	790,00	18 644,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.4 - m.č. 418 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	22,94000	940,00	21 563,60	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,90+5,825	m	11,72500	85,00	996,63	801-4	RTS 23/ II
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	90,00	720,00	801-1	RTS 23/ II
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

4,00*2

8,00000

8	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	kg	32,08500	30,00	962,55	SPCM	RTS 23/ II

27,90*1,15

32,08500

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	39 070,80					

9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,12000	180,00	3 261,60	801-1	RTS 23/ II

nad keram.obklady : 18,12*2*0,50

18,12000

10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	8,22000	60,00	493,20	801-1	RTS 23/ II

11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1xopláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	18,12000	1 450,00	26 274,00		Vlastní

deska ohnivzdorná impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.4 :

m.č. 418 : (1,60+0,50)*4,00

8,40000

m.č. 420 : (1,19+1,24)*4,00

9,72000

12	347015139R01	Předstěna SDK,tl.115mm,ocel.kce CW,1x DFRIEH2 12,5mm	m2	8,22000	1 100,00	9 042,00		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

deska protipožární impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.4 : (3,50+3,35)*1,20

8,22000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	34 910,78					

13	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II

ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :

zámek nízký, zajištěné otevírání :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

revizní dvířka VZT : 2,00

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	16,53115	960,00	15 869,90	801-1	RTS 23/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.4 + TZ : m.č. 418 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56) 9,08925 m.č. 420 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60) 6,33190 m.č. 424 : 1,85*0,60 1,11000								
15	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	1,92000	1 350,00	2 592,00	801-1	RTS 23/ II
bez dodávky izolace deska DFH2 : doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.4 + TZ : m.č. 418 : 2,00*0,96 1,92000								
16	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	18,45115	90,00	1 660,60	801-1	RTS 23/ II
jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115				16,53115				
1,92				1,92000				
17	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rámeč hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00		2,00000				
18	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,45115	190,00	3 505,72		Vlastní
19	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	18,45115	50,00	922,56		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 021,29		
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.4 : m.č. 413 : 4,00 m.č. 418 : 2,00 m.č. 420 : 2,00		4,00000 2,00000 2,00000				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	35,07000	90,00	3 156,30	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : m.č. 418 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30 m.č. 420 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30		18,86000 16,21000				
22	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomoci profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)		1,02500 2,32500				
23	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,27750	420,00	9 356,55	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství nad keram.obklady : viz. č.v. E4P/S/05.4 - m.č. 418 : 5,825*1,90 viz. č.v. E4P/S/05.4 - m.č. 420 : 5,90*1,90		11,06750 11,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,00000	240,00	1 680,00	801-1	RTS 23/ II

3,00+(4,00*0,50*2)

7,00000

25	612451121R01	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu	m2	73,98458	350,00	25 894,60		Vlastní

cement.stěrková hmota, tl. 10 mm :

pod keramický obklad do v. 200 cm :

m.č. 418 :

na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00

37,64000

-3,47*1,20

-4,16400

(1,04+1,765+1,04)*0,30

1,15350

-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)

-4,63560

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

-0,60*0,60

-0,36000

m.č. 420 :

na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00

38,44000

-3,35*1,20

-4,02000

(1,04+3,61+1,04)*0,30

1,70700

-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)

-5,35440

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

m.č. 424 :

na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00

11,02000

pásek od v. 200 cm :

m.č. 418 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10

1,70550

m.č. 420 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10

1,62100

m.č. 424 :

na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10

0,64100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 418 část, sloup do v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
		m.č. 418 část, sloup pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
26	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	4,65600	140,00	651,84		Vlastní
		m.č. 418,420 : (0,46+2,45)*0,80*2		4,65600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 596,52		
27	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	43,24638	65,00	2 811,01	801-4	RTS 23/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
28	632471115R01	Vyrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	43,24638	550,00	23 785,51		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.4 :						
		m.č. 418 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 420 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 424 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
Díl: 64		Výplně otvorů				12 600,00		
29	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		bezprahová zárubeň :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00		2,00000				
30	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojítkých oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :						
		dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :						
		celkové promazání, dokompletace a dočištění :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel : komplet : 1,00		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 750,00		
31	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek 2+1	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
32	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakovaně : komplet : 1,00	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
33	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd1 : 2,00	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
34	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd2 : 1,00	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 321,60		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 8,00*1,00*1,50	m2	12,00000	80,00	960,00	800-3	RTS 23/ II
36	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m (18,37+21,93+4,38)*1,50	m2	67,02000	80,00	5 361,60	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 746,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	97,69800	110,00	10 746,78	801-1	RTS 23/ II

Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :

(6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25)

76,24800

65,00*0,33

21,45000

38	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Díl: 96	Bourání konstrukcí	80 818,66

39	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm	m2	8,02400	80,00	641,92	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B04 část :

m.č. 419 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97)

8,02400

40	962031143R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	44,56400	85,00	3 787,94	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B06 část :

m.č. 420 : 5,90*4,00

23,60000

viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B04 :

m.č. 417 : (2,36+1,65)*4,00

16,04000

-0,80*1,97

-1,57600

m.č. 419 část : 1,625*4,00

6,50000

41	962031144R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm	m2	23,30000	89,00	2 073,70	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B06 část :

m.č. 418 : (5,50+0,325)*4,00

23,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	8,34000	120,00	1 000,80	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B05 :								
m.č. 418 : 3,54*1,40				4,95600				
m.č. 420 : 2,82*1,20				3,38400				
43	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	21,66125	155,00	3 357,49	801-3	RTS 23/ II
demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :								
m.č. 417 : 2,36*1,55				3,65800				
m.č. 418 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53)				8,22300				
(0,675*0,65)+(1,00*0,15)				0,58875				
2,00*0,96				1,92000				
m.č. 419 : 2,40*1,55				3,72000				
m.č. 420 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60)				2,44150				
m.č. 424 : 1,85*0,60				1,11000				
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	42,46000	65,00	2 759,90	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B12 :								
m.č. 417, 418, 419, 420, 424 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
45	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,46000	70,00	2 972,20	801-3	RTS 23/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B12 :								
m.č. 417, 418, 419, 420, 424 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B01 : 2,00+2,00				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)				6,30400				
48	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B11 : 2,00				2,00000				
49	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B11 : 0,85*2*2				3,40000				
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	104,87600	99,00	10 382,72	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm : m.č. 419 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2				16,04800				
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm : m.č. 420 : 5,90*4,00				23,60000				
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B04 : m.č. 417 : ((2,36+1,65)*4,00)*2				32,08000				
-0,80*1,97*2				-3,15200				
m.č. 419 část : 1,625*4,00*2				13,00000				
viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm : m.č. 418 : (5,50+0,325)*4,00				23,30000				
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	104,18860	120,00	12 502,63	801-3	RTS 23/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B13 : m.č. 417 : (2,36+1,55)*2*2,10				16,42200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 418 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		m.č. 419 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 420 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		m.č. 424 : (2,28+1,85)*2*2,10		17,34600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
52	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B13 :						
		m.č. 417 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 418 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		-3,54*(1,20+0,15)		-4,77900				
		m.č. 419 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 420 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		-2,82*(1,20+0,15)		-3,80700				
		m.č. 424 : (2,28+1,85+2,28)*2,10		13,46100				
		-0,90*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty <i>viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B07 : 3+2+7</i>	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
				12,00000				
54	766111820R01	Demontáž WC stěn plných demontáž sestavy WC kabin, HPL desky : vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků : <i>viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B10 :</i> m.č. 418 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00 m.č. 420 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
				15,08000				
				13,70000				
55	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod. <i>viz. č.v. E4P/S/04.4 : 2,00+1,00</i>	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
				3,00000				
56	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	42,46000	3,00	127,38		Vlastní
57	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu <i>včetně dodávky lepidla.</i> <i>viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)</i>	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
				4,04800				
58	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu <i>včetně dodávky lepidla.</i> <i>viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)</i>	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
				4,04800				
59	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů 91,7176	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
				91,71760				
60	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm <i>viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B05 :</i> m.č. 424 : 1,85*4,00	m2	7,40000	250,00	1 850,00		Vlastní
				7,40000				
61	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání <i>viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B12 :</i> m.č. 417, 418, 419, 420, 424 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	250,00	10 615,00		Vlastní
				42,46000				
62	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2 <i>viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B12 :</i>	m2	42,46000	350,00	14 861,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 417, 418, 419, 420, 424 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
63	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání	m2	4,40000	145,00	638,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B06 část :						
		m.č. 418 : 4,00*0,15*2		1,20000				
		m.č. 420 : 4,00*0,20*2		1,60000				
		viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B04 :						
		m.č. 418 : 4,00*0,30		1,20000				
		m.č. 420 : 4,00*0,10		0,40000				
64	974042535R01	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní
		v rámci vybourání vstup. ocel. dveřních zárubní :						
		m.č. 413 : 0,80*2		1,60000				
65	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.4 - odkaz B09 : 2+1		3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 987,32		
66	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,36098	1 350,00	13 987,32	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				55 507,23		
67	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	79,41638	55,00	4 367,90	800-711	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.4 + E4P/S/07.4 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 418 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 420 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 424 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plochy svislé : m.č. 418 : v. 20 cm : $(1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20$ $(1,60+0,60+0,10)*0,20$ v. 120 cm : $(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20$ $0,30*0,24*2$ m.č. 420 : v. 20 cm : $(2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20$ v. 120 cm : $(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20$ $0,30*0,24*2$ m.č. 424 : v. 20 cm : $(2,28+1,01+0,95)*0,20$ v. 120 cm : $(2,28+0,84)*1,20$						
68	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	92,48138	350,00	32 368,48	800-711	RTS 23/ II

jednovrstvá

viz. č.v. E4P/S/05.4 + E4P/S/07.4 :

plochy vodorovné :

m.č. 418 : $(6,00*3,09)+(0,535*0,325)$

$-(1,50+0,60)*0,10$

$-3,50*0,15$

m.č. 420 : $6,00*3,61$

$-(1,19+1,24)*0,10$

$-3,35*0,15$

m.č. 424 : $(2,28*1,85)+(0,90*0,15)$

plochy svislé :

m.č. 418 :

v. 20 cm : $(1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20$

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 420 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 424 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 418 : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25		2,08000				
		(1,60+0,60+0,10)*0,25		0,57500				
		(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25		2,44500				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 420 : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25		2,63250				
		(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25		3,19250				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 424 : (2,28+1,01+0,95)*0,25		1,06000				
		(2,28+0,84)*0,25		0,78000				
69	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,06000	125,00	6 382,50	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 418 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765		8,32000				
		1,60+0,60+0,10		2,30000				
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50		9,78000				
		m.č. 420 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24		10,53000				
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15		12,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 424 : 2,28+1,01+0,95		4,24000				
		2,28+0,84		3,12000				
70	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	23,22000	125,00	2 902,50	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 418 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1)		10,67000				
		m.č. 420 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1)		9,75000				
		m.č. 424 : (0,20*2)+(1,20*2)		2,80000				
71	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	39,00000	155,00	6 045,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 418 : 17,00		17,00000				
		m.č. 420 : 18,00		18,00000				
		m.č. 424 : 4,00		4,00000				
72	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější	kus	11,86000	145,00	1 719,70		Vlastní
		m.č. 418 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1)		5,51000				
		m.č. 420 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)		6,35000				
73	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	537,86080	3,20	1 721,15	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			218 022,00			
74	766669113R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	2,00000	75,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
75	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	400,00	800,00	800-766	RTS 23/ II
77	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (224+129+129+129)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní

kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :
 atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm :
 nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :
 dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :
 a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :
 výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :
 viz. m.č. E4P/S/05.4 - m.č. 420 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00		1,00000				
78	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (297+153+153)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.4 - m.č. 418 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
				1,00000				
79	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.4 - m.č. 420 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	1,00000	12 310,00	12 310,00		Vlastní
				1,00000				
80	766/R04	Dělicí pisoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : stabil.hrazda a U profil pro kotvení na stěnu : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.4 - m.č. 420 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00	ks	3,00000	2 490,00	7 470,00		Vlastní
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	30 800,00	30 800,00		Vlastní
82	76666/SPC01	Dveřní kování, štitové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní
83	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
84	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
85	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
86	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plné, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II

požární odolnost EI 30 DP3-C-S :

kouřotěsné s padací těsnicí lištou :

barevnost bude určena architektem interiéru :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

- odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00

2,00000

87	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 148,00000	1,50	3 222,00	800-766	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	75 266,08					
88	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	43,24638	4,00	172,99	800-771	RTS 23/ II
89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,24638	45,00	1 946,09	800-771	RTS 23/ II
90	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	2,50000	70,00	175,00	800-771	RTS 23/ II
0,80+0,80+0,90				2,50000				
91	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	43,24638	690,00	29 840,00	800-771	RTS 23/ II

lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.04 - spárořez podlah :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 418 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 420 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 424 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
92	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	54,14050	85,00	4 601,94	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 418 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 420 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 424 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35300	15,00	65,30	800-771	RTS 23/ II
94	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	43,24638	12,00	518,96	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		43,24638		43,24638				
95	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	40,62070	650,00	26 403,46		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spároveň podlah :						
		odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788		40,62070				
96	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	4,78800	600,00	2 872,80		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spároveň podlah :						
		m.č. 418 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05		4,78800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	48,57000	25,00	1 214,25		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spárořez podlah :						
		m.č. 418 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				
		m.č. 420 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 424 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
98	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinaci keram.dlažby	m2	38,89338	80,00	3 111,47		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spárořez podlah : 43,24638-4,353		38,89338				
99	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
100	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	713,42260	5,50	3 923,82	800-771	RTS 23/ II
Díl: 781		Obklady keramické				160 077,82		
101	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		98,2295+3,0615+5,0785+0,15308		106,52258				
102	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	106,52258	25,00	2 663,06	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
103	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	110,68550	3,00	332,06	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 418 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 420 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 424 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
		ostatní :						
		m.č. 418 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)		27,13500				
		m.č. 420 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2)		21,01000				
		m.č. 424 : 2,10*4		8,40000				
104	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrováný obklad	m2	106,35555	320,00	34 033,78		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spárořez obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05		106,35555				
105	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrováný obklad	m2	5,49316	320,00	1 757,81		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spárořez obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05		5,49316				
106	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	62,80000	350,00	21 980,00		Vlastní
		svislé a vodorovné nároží :						
		m.č. 418 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10+2,10)*2		29,68000				
		m.č. 420 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10+2,10)*2		33,12000				
107	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	62,00000	5,00	310,00		Vlastní
		26+28+8		62,00000				
108	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	142,37790	20,00	2 847,56		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spárořez obkladů :						
		m.č. 418 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)		60,70000				
		(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)		7,90000				
		m.č. 420 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)		35,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 424 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				
109	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	3,06150	950,00	2 908,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spárořez obkladů :						
		m.č. 418 část : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
110	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm	m2	5,07850	750,00	3 808,88		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spárořez obkladů :						
		pásek od v. 200 cm :						
		m.č. 418 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10		1,70550				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10		0,42000				
		m.č. 420 :						
		na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10		1,62100				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10		0,50600				
		m.č. 424 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10		0,64100				
		na SDK : 1,85*0,10		0,18500				
111	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	98,22950	750,00	73 672,13		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spárořez obkladů :						
		m.č. 418 :						
		na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00				37,64000		
		-3,47*1,20				-4,16400		
		(1,04+1,765+1,04)*0,30				1,15350		
		-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)				-4,63560		
		-(2,43+0,46)*0,80				-2,31200		
		-0,60*0,60				-0,36000		
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00				8,40000		
		3,47*(1,20+0,15)				4,68450		
		m.č. 420 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00				38,44000		
		-3,35*1,20				-4,02000		
		(1,04+3,61+1,04)*0,30				1,70700		
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)				-5,35440		
		-(2,43+0,46)*0,80				-2,31200		
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00				10,12000		
		3,35*(1,20+0,15)				4,52250		
		m.č. 424 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00				11,02000		
		na SDK : 1,85*2,00				3,70000		
112	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup	m2	0,15308	90,00	13,78		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.4 - spárořez obkladů :						
		m.č.418 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10				0,15308		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům	m	52,31580	40,00	2 092,63		Vlastní
		(5,07850+0,15308)*0,10		52,31580				
114	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá	m	60,16317	45,00	2 707,34		Vlastní
		52,3158*1,15		60,16317				
115	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 539,20980	4,00	6 156,84	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 433,78		
116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	5,70650	210,00	1 198,37	800-783	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení.						
117	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	5,70650	70,00	399,46	800-783	RTS 23/ II
118	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,70650	19,00	108,42	800-783	RTS 23/ II
119	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozní	m2	5,70650	75,00	427,99		Vlastní
		ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21		1,55400				
		dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2		2,75000				
		(2,05+1,00+2,05)*0,275*1		1,40250				
120	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby	m2	43,24638	2,00	86,49		Vlastní
		m.č. 418 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 420 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 424 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
121	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu	m2	106,52258	2,00	213,05		Vlastní
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
Díl: 784		Malby				28 852,75		
122	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	196,32400	15,00	2 944,86	800-784	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	196,32400	110,00	21 595,64	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.4 :						
		m.č. 418 : (6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90		20,72700				
		(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86		5,16150				
		(1,86+1,765+1,86)*0,30		1,64550				
		18,37+(3,415*0,96)		21,64840				
		-(1,765*3,00)+4,00		-1,29500				
		m.č. 420 : (6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90		21,67200				
		(0,40+0,40)*1,86		1,48800				
		(1,86+3,61+1,86)*0,30		2,19900				
		-(3,61*3,00)+4,00		-6,83000				
		21,93+(3,61*1,86)		28,64460				
		m.č. 424 : (2,28+1,85)*2*0,75		6,19500				
		2,28*1,85		4,21800				
		m.č. 413 : (9,40+2,25)*2*3,00		69,90000				
		-(4,20*1,00)+4,00		-0,20000				
		9,40*2,25		21,15000				
124	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	9,81620	180,00	1 766,92	800-784	RTS 23/ II
		196,324*0,05		9,81620				
125	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	196,32400	2,50	490,81	800-784	RTS 23/ II
126	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	78,47370	10,00	784,74	800-784	RTS 23/ II
		52,3158*1,50		78,47370				
127	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	39,95500	12,00	479,46	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů :						
		m.č. 418 : (0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)		7,50000				
		m.č. 420 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)		12,67500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 424 : 1,00*2,05		2,05000				
		m.č. 413 : (0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)		17,73000				
128	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,86000	12,00	790,32	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 418,420,424,413 : 18,37+21,93+4,38+21,18		65,86000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				70 017,05		
129	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,56600	-1 000,00	-566,00	801-3	RTS 23/ II
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
130	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,19800	1 000,00	3 198,00	801-3	RTS 23/ II
131	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,73000	2 500,00	1 825,00	801-3	RTS 23/ II
132	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,93500	1 000,00	7 935,00	801-3	RTS 23/ II
133	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II
kategorie 17 02 02								
134	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,48200	-1 200,00	-578,40		Vlastní
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
135	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	5,79300	1 350,00	7 820,55		Vlastní
136	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórobeton	t	8,26000	1 000,00	8 260,00		Vlastní
137	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,53300	1 450,00	772,85		Vlastní
138	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,50276	350,00	9 625,97	801-3	RTS 23/ II
139	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	27,50276	220,00	6 050,61	801-3	RTS 23/ II
140	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,50276	250,00	6 875,69	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
141	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,01657	23,50	3 877,89	801-3	RTS 23/ II
142	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,50276	330,00	9 075,91	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	192,51933	30,00	5 775,58	801-3	RTS 23/ II

Celkem	955 530,39							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 497,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D"	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m - z položek 767.01-767.10 - 1,79%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 059,09		
12	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "D" - 2 ks : m2 4,72 :						
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :						
13	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	7,14000	24,20	172,79		Vlastní
14	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	7,14000	80,30	573,34		Vlastní
15	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	7,14000	149,00	1 063,86		Vlastní
16	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	143,00	1 021,02		Vlastní
17	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	172,00	1 228,08		Vlastní

Celkem						21 556,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce				20 271,45		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00 1x44 : 44	m	44,00000	218,25	9 603,00	801-4	RTS 23/ II
				44,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	423,90	334,88	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,79x1 : 0,79	t	0,79000	270,00	213,30	801-3	RTS 23/ II
				0,79000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	270,90	214,01	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	4,74000	23,76	112,62	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	389,25	307,51	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	5,53000	43,38	239,89	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	418,95	330,97	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	12,24	9,67	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00 1x44 : 44	m	44,00000	202,40	8 905,60		RTS 23/ II
				44,00000				
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj				1 888,30		
11	725025RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1 :

1

1,00000

12	725024CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 11	ZN2 - Napájecí zdroj	1 888,30						
13	725027RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1 :

1

1,00000

14	725026CV	ZN2 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 12	ZN3 - Napájecí zdroj	2 967,00						
15	725030RP	MONTÁŽ DROJE - 230 V / 24 DC	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

2 :

2

2,00000

16	725028CV	ZN3 - NAPIJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/ 24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V, DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení	ks	2,00000	1 196,00	2 392,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: 13	U1 - Umyvadlo	58 794,90						
17	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 6 : 6		6,00000				
18	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000	230,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 6 : 6		6,00000				
19	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,00000	287,50	1 725,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 6 : 6		6,00000				
20	725032CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6		6,00000				
21	725035CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	6,00000	299,00	1 794,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6		6,00000				
22	725031CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze	ks	6,00000	2 948,60	17 691,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6		6,00000				
23	725033CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6		6,00000				
24	725034CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

6 6,00000

25	725035CV	U1 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČEERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	6,00000	4 427,50	26 565,00		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1x6 :

6 6,00000

Díl: 14	U2 - Umývatko	8 845,80

26	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1 :

1 1,00000

27	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1 :

1 1,00000

28	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1 :

1 1,00000

29	725037CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1x1 :

1 1,00000

30	725036CV	U2 - UMYVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ - rozměr 46x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	1 995,25	1 995,25		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

1x1 :

1 1,00000

31	725039CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		1x1 :					
		1		1,00000			
32	725040CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	1,00000	465,75	465,75	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00					
		1x1 :					
		1		1,00000			
33	725041CV	U2 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	1,00000	4 427,50	4 427,50	Vlastní
		uzavíracím kohoutem					
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00					
		1x1 :					
		1		1,00000			
34	725042CV	U2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	1,00000	299,00	299,00	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00					
		1x1 :					
		1		1,00000			
Díl: 15		Ui - Umývadlo invalidní				32 452,40	
35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721 RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00					
		1 :					
		1		1,00000			
36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000	115,00	230,00	800-721 RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00					
		2 :					
		2		2,00000			
37	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721 RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00					
		1 :					
		1		1,00000			
38	725044CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	57,50	57,50	Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1x1 : 1		1,00000				
39	725043CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
40	725046CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	524,40	524,40		Vlastní
41	725047CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
42	725048CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
43	725049CV	Ui - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní
44	725050CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x2 : 2	ks	2,00000	149,50	299,00		Vlastní
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
45	725051CV	Ui - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchytové, sady do stěny	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
46	725052CV	Ui - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
47	725053RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
48	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model s zrcadla	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1+1 :						
		2		2,00000				
Díl: 16		B1 - Bidet				30 587,70		
49	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00						
		2 :						
		2		2,00000				
50	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00						
		2 :						
		2		2,00000				
51	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00						
		4 :						
		4		4,00000				
52	725829503R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav	kus	2,00000	517,50	1 035,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		2 :		2,00000			
		2		2,00000			
53	725054CV	B1 - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - délka 55x37 cm, s otvorem pro baterii, barva bílá ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x2 :	ks	2,00000	4 812,75	9 625,50	Vlastní
		2		2,00000			
54	725055CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada s chromovanými krytkami v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x2 :	ks	2,00000	57,50	115,00	Vlastní
		2		2,00000			
55	725056CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - samonosný montážní prvek pro bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčku, výška 82 cm, délka 50 cm, hloubka 10 cm v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x2 :	ks	2,00000	6 739,00	13 478,00	Vlastní
		2		2,00000			
56	725057CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40 v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x2 :	ks	2,00000	138,00	276,00	Vlastní
		2		2,00000			
57	725058CV	B1 - STOJÁNKOVÁ BATERIE PAKOVÁ BIDETOVÁ - s keramickou kartuší, s perlátorem na kloubu, včetně, odtokové garnitury a flexibilních hadic. v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x2 :	ks	2,00000	1 120,10	2 240,20	Vlastní
		2		2,00000			
58	725059CV	B1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x4 :	ks	4,00000	149,50	598,00	Vlastní
		4		4,00000			
Díl: 17	VP - Vpusť					2 103,35	
59	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75 v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1 :	ks	1,00000	287,50	287,50	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1		1,00000				
60	725060CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ UÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní
		1		1,00000				
61	725061CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 18		Or - Osoušeč rukou			20 464,41			
62	725529301R00	Montáž infrazářiče v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 3 : 3	soubor	3,00000	460,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		3		3,00000				
63	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m =SUMA(G322:G578)/100	%	0,36000	716,00	257,76	800-721	RTS 23/ II
64	725062CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUEŠEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý , RPM 24500 U/min, 3 mm, v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x3 : 3	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní
		3		3,00000				
Díl: 19		767 - Konstrukce zámečnické			12 280,27			
65	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně =SUMA(G586:G592)/100	%	2,35000	87,35	205,27	800-767	RTS 23/ II
66	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00	kg	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1x10 :						
		10		10,00000				
67	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 10+25 :	kg	35,00000	230,00	8 050,00		Vlastní
		35		35,00000				
68	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x25 :	kg	25,00000	115,00	2 875,00		Vlastní
		25		25,00000				
Díl: 2		721 - Demontáže kanalizace				830,59		
69	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x11 :	m	11,00000	14,15	155,65	800-721	RTS 23/ II
		11		11,00000				
70	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo připojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x8 :	m	8,00000	51,98	415,84	800-721	RTS 23/ II
		8		8,00000				
71	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70 bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 :	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
72	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x1 :	t	0,06000	270,00	16,20	801-3	RTS 23/ II
		0,06		0,06000				
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI</i>	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI</i>	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
77	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <i>hmotnostní součet všech demontovaných položek</i>	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
78	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 20		713 - Izolace tepelné				8 815,13		
79	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 <i>v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00</i> <i>11+17+16 :</i> <i>44</i>	m	44,00000	46,00	2 024,00	800-721	RTS 23/ II
80	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 <i>v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00</i> <i>12+1+3+10+3+4+3 :</i> <i>36</i>	m	36,00000	51,75	1 863,00	800-721	RTS 23/ II
81	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně <i>=SUMA(G600:G635)/100</i>	%	2,45000	66,90	163,91	800-713	RTS 23/ II
82	713001CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách <i>v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00</i> <i>1x11 :</i> <i>11</i>	bm	11,00000	11,04	121,44		Vlastní
83	713002CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách <i>v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00</i> <i>1x12 :</i> <i>12</i>	bm	12,00000	13,11	157,32		Vlastní
84	713003CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách <i>v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00</i> <i>1x1 :</i>	bm	1,00000	17,25	17,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1		1,00000				
85	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x17 : 17	bm	17,00000	27,60	469,20		Vlastní
		17		17,00000				
86	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x3 : 3	bm	3,00000	35,88	107,64		Vlastní
		3		3,00000				
87	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x10 : 10	bm	10,00000	36,80	368,00		Vlastní
		10		10,00000				
88	713007CV	TRMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIE tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x3 : 3	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní
		3		3,00000				
89	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x16 : 16	m	16,00000	138,92	2 222,72		Vlastní
		16		16,00000				
90	713009CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x4 : 4	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní
		4		4,00000				
91	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00	m	3,00000	195,96	587,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

1x3 :

3

3,00000

Díl: 21	94 - Lešení					2 709,80		

92	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	8,00000	223,68	1 789,44	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00

1x8 :

8

8,00000

93	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00

1x3 :

3

3,00000

94	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,07000	3 266,00	228,62	800-3	RTS 23/ II

1x0,07 :

0,07

0,07000

Díl: 3	722 - Demontáže vodovodu					3 319,88		

95	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	20,00000	34,50	690,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x20 :

20

20,00000

96	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	50,00000	23,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x50 :

50

50,00000

97	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	13,00000	40,25	523,25	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x13 :

13

13,00000

98	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,05000	345,00	17,25	801-3	RTS 23/ II

0,05x1 :

0,05

0,05000

99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava /
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>hmotnostní součet všech demontovaných položek</i>	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI</i>	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II
102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI</i>	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <i>hmotnostní součet všech demontovaných položek</i>	t	0,05000	12,24	0,61	800-6	RTS 23/ II
104	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	418,95	20,95		Vlastní
105	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	50,00000	17,25	862,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x50 :

50

50,00000

Díl: 4		725 - Demontáže zařizovacích předmětů					11 531,76		
106	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	230,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ II	

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+1 :

8

8,00000

107	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x4 :

4

4,00000

108	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

6+1 :

7

7,00000

109	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x7 :

7

7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
110	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	1,00000	57,50	57,50	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x1 :						
		1						
				1,00000				
111	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	11,00000	46,00	506,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		4+7 :						
		11						
				11,00000				
112	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,53000	345,00	182,85	801-3	RTS 23/ II
		0,53x1 :						
		0,53						
				0,53000				
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,53000	270,90	143,58	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,18000	23,76	75,56	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,53000	389,25	206,30	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,71000	43,38	160,94	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,53000	12,24	6,49	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
118	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
119	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC	ks	8,00000	345,00	2 760,00		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		7+1 :						
		8						
				8,00000				
120	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 14)	ks	18,00000	51,75	931,50		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x18 :						
		18						
				18,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
121	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x2 :						
		2						
				2,00000				
122	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařizovacích předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	34,00000	69,00	2 346,00		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		7+8+2+3+8+3+3 :						
		34						
				34,00000				
Díl: 5		721 - Vnitřní kanalizace					74 551,00	
123	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00						
		1x1 :						
		1						
				1,00000				
124	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40	m	5,00000	251,85	1 259,25	800-721	RTS 23/ II
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00						
		1x5 :						
		5						
				5,00000				
125	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50	m	9,00000	425,50	3 829,50	800-721	RTS 23/ II
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00						
		1x9 :						
		9						
				9,00000				
126	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00						
		1x5 :						
		5						
				5,00000				
127	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100	m	7,00000	1 942,35	13 596,45	800-721	RTS 23/ II
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1x7 :						
		7		7,00000				
128	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00 1x1 : 1	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 23/ II
		1x7 :						
		7		7,00000				
129	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00 1x7 : 7	kus	7,00000	80,50	563,50	800-721	RTS 23/ II
		1x7 :						
		7		7,00000				
130	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00 1x7 : 7	kus	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
		1x7 :						
		7		7,00000				
131	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00 1x1 : 1	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
		1x7 :						
		7		7,00000				
132	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00 1x7 : 7	kus	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
		1x7 :						
		7		7,00000				
133	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00 5+9+5+7 : 26	m	26,00000	17,50	455,00	800-721	RTS 23/ II
		1x7 :						
		7		7,00000				
134	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	2,15000	565,00	1 214,75	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

=SUMA(G127:G175)/100

135	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
136	721001CV	ZPEVNŮJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml	ks	6,00000	376,05	2 256,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00

1x6 :

6

6,00000

137	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, vč. (18 ks	ks	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní

koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00

1x2 :

2

2,00000

138	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00

1x1 :

1

1,00000

139	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75	ks	3,00000	264,50	793,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00

1x3 :

3

3,00000

140	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110	ks	4,00000	310,50	1 242,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_05.4_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 6	722 - Vnitřní vodovod	137 408,02						

141	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	3,00000	97,64	292,92	827-1	RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00

1+1+1 :

3

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
142	877232121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 75 mm v otevřeném výkopu, v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 2 : 2	kus	2,00000	147,78	295,56	827-1	RTS 23/ II
				2,00000				
143	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna 15-32 v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x7 : 7	kus	7,00000	920,00	6 440,00	800-713	RTS 23/ II
				7,00000				
144	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x44 : 44	m	44,00000	506,00	22 264,00	800-721	RTS 23/ II
				44,00000				
145	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x29 : 29	m	29,00000	575,00	16 675,00	800-721	RTS 23/ II
				29,00000				
146	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x7 : 7	m	7,00000	799,25	5 594,75	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
147	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x24 : 24	kus	24,00000	207,00	4 968,00	800-721	RTS 23/ II
				24,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
148	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	24,00000	115,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x24 :						
		24		24,00000				
149	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	kus	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1+1 :						
		2		2,00000				
150	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1"	kus	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		4+4 :						
		8		8,00000				
151	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
152	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
153	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		2 :						
		2		2,00000				
154	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		2 :						
		2		2,00000				
155	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	80,00000	3,45	276,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		44+29+7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		80		80,00000				
156	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	80,00000	24,15	1 932,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		44+29+7 :						
		80		80,00000				
157	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1 :						
		1		1,00000				
158	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25	kus	2,00000	215,05	430,10		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		2 :						
		2		2,00000				
159	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	1,00000	237,48	237,48		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1 :						
		1		1,00000				
160	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	2,00000	237,48	474,96		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1+1 :						
		2		2,00000				
161	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	10,00000	261,05	2 610,50		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		2+4+2+2 :						
		10		10,00000				
162	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	1,45000	1 077,00	1 561,65	800-721	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m						
		=SUMA(G183:G317)/100						
163	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75	m	36,00000	57,50	2 070,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		16+14+6 :						
		36		36,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
164	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x3 :						
		3		3,00000				
165	722017RP	ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ ODBOČKY - D 75 mm	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x1						
166	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M	RTS 23/ II
167	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20	m	16,00000	60,95	975,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x16 :						
		16		16,00000				
168	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25	m	14,00000	66,70	933,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x14 :						
		14		14,00000				
169	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32	m	6,00000	82,80	496,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				
170	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EDPM - D 50/25/50	ks	2,00000	1 382,76	2 765,52		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
171	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25	ks	2,00000	575,46	1 150,92		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
172	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50	ks	4,00000	2 570,94	10 283,76		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00						
		1x4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		4		4,00000			
173	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x2 : 2	ks	2,00000	316,71	633,42	Vlastní
		2		2,00000			
174	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x2 : 2	ks	2,00000	825,93	1 651,86	Vlastní
		2		2,00000			
175	722011CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 40/25/40 v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	839,39	839,39	Vlastní
		1		1,00000			
176	722012CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - DN 40 v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 673,22	3 673,22	Vlastní
		1		1,00000			
177	722013CV	ELEKTROTVAROVKA, NAVRTÁVACÍ T-KUS SDR 11, PE 100, PN 16 - D 75/32 v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 181,97	1 181,97	Vlastní
		1		1,00000			
178	722014CV	PŘECHODOVÁ VLOŽKA - VNĚJŠÍ ZÁVIT SDR 11, PE 100, PN 16 - D 32 x 1" v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	689,31	689,31	Vlastní
		1		1,00000			
179	722015CV	PŘECHODKA PE-RT S VNITŘNÍM ZÁVITEM S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 25 / D 32x1" v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	613,76	613,76	Vlastní
		1		1,00000			
180	722016CV	ELEKTRO ZÁSLEPKA SDR 11, PE 100 - DN 32 v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 :	ks	1,00000	255,65	255,65	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	cen. soustava /
		1		1,00000			
181	722018RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6	ks	6,00000	111,21	667,26	Vlastní
182	722019CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU - G 1" v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x4 : 4	ks	4,00000	793,50	3 174,00	Vlastní
183	722020CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	851,00	851,00	Vlastní
184	722021CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1" v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x4 : 4	ks	4,00000	1 283,40	5 133,60	Vlastní
185	722022CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50	Vlastní
186	722023CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení v.č. E4P_I_04.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00	Vlastní
187	722024RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00	Vlastní
188	722025RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00	Vlastní
Díl: _7		K1 - Klozet				229 475,10	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP						
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP						
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
189	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 6 : 6	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
190	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 6 : 6	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
191	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6	ks	6,00000	158,70	952,20		Vlastní
192	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6	ks	6,00000	552,00	3 312,00		Vlastní
193	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA - pro automatické splachování a boxem v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 6 : 6	ks	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
194	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6	ks	6,00000	4 956,50	29 739,00		Vlastní
195	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 639,25	15 835,50		Vlastní
196	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného	ks	6,00000	7 365,75	44 194,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP					
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP					
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník soustava /
		rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6		6,00000			
197	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachování, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6	ks	6,00000	15 783,75	94 702,50	Vlastní
198	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 495,50	14 973,00	Vlastní
199	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6	ks	6,00000	1 999,00	11 994,00	Vlastní
200	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x6 : 6	ks	6,00000	225,40	1 352,40	Vlastní
Díl: 8		Ki2 - Klozet invalidní				35 236,00	
201	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721 RTS 23/ II
202	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721 RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1 :						
		1		1,00000				
203	725013CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 :	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní
		1		1,00000				
204	725017CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 :	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní
		1		1,00000				
205	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDAVÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1 :	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
		1		1,00000				
206	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - madel v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1+1 :	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
		2		2,00000				
207	725011CV	Ki2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 :	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní
		1		1,00000				
208	725012CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm., barva bílá v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 :	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
		1		1,00000				
209	725014CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm	ks	1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1		1,00000				
210	725015CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku,, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1		1,00000				
211	725016CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1		1,00000				
212	725018CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1		1,00000				
213	725019CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1		1,00000				
214	725020CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU NOHOU, - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x1 : 1		1,00000				
Díl: 9		P1 - Pisoár				40 250,00		
215	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		4		4,00000				
216	725022CV	P1 - PISOÁR - KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELETROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada, montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2" v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1x4 : 4	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní
				4,00000				
217	725023CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré v.č. E4P_I_03.4_00, E4P_I_04.4_00, E4P_I_05.4_00, E4P_I_06.4_00 1X4 : 4	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní
				4,00000				

Celkem	736 671,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 4.NP				67 487,75		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
3	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
4	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
5	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
6	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
7	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
8	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	759,00	15 180,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
9	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	538,20	1 076,40		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
11	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní

příprava ke komplexnímu :

vyzkoušení, oživení :

a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :

5

5,00000

Celkem	67 487,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce				1 606,16		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.4_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	218,25	763,88	801-4	RTS 23/ II
				3,50000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x1 : 0,06	t	0,06000	270,00	16,20	801-3	RTS 23/ II
				0,06000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	418,95	25,14	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.4_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	202,40	708,40		RTS 23/ II
				3,50000				
Díl: 10		789 - HZS				7 360,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
11	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	2,00000	690,00	1 380,00	Prav.M	RTS 23/ II
12	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
13	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 2		733 - Demontáže potrubí a armatur				1 484,48		
14	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,05000	-2 995,81	-149,79	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
15	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	13,00000	32,78	426,14	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :				13,00000				
13								
16	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	13,00000	33,35	433,55	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :				13,00000				
13								
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	10,00000	57,50	575,00	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x10 :				10,00000				
10								
18	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	5,00000	34,50	172,50		Vlastní
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x5 :				5,00000				
5								
19	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,05000	541,65	27,08		Vlastní
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
Díl: 3		733 - Demontáže potrubí a armatur				779,01		
20	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,15000	-2 995,81	-449,37	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	162,15	648,60	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x4 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
	4			4,00000				
22	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
	1x1 :			1,00000				
	1			1,00000				
23	735494899	VYPUŠTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	5,00000	57,50	287,50		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
	1+4 :							
	5			5,00000				
24	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,15000	541,65	81,25		Vlastní
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
Díl: 4		733 - Rozvod potrubí				19 831,01		
25	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II
		(pro trubku G 1/2")						
		v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00						
	1x4 :							
	4			4,00000				
26	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	800-713	RTS 23/ II
		(pro trubku G 3/4")						
		v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00						
	1x2 :							
	2			2,00000				
27	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	4,00000	375,48	1 501,92	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00						
	1x4 :							
	4			4,00000				
28	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	3,00000	380,65	1 141,95	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00						
	1x3 :							
	3			3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
29	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x0,50 : 0,5 0,50000	m	0,50000	453,10	226,55	800-731	RTS 23/ II
30	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 4+3+0,5 : 7,5 7,50000	m	7,50000	3,45	25,88	800-731	RTS 23/ II
31	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkoumáním a zavařením, DN 15 v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x2 : 2 2,00000	kus	2,00000	156,98	313,96	800-731	RTS 23/ II
32	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m =SUMA(G63:G92)/100	%	4,25000	155,00	658,75	800-731	RTS 23/ II
33	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 20 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x1 : 1 1,00000	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
34	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 25 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x2 : 2 2,00000	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní
35	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x6 : 6 6,00000	kpl	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
Díl: 5		735 - Demontáže otopných těles	11 719,98					
36	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 2+1+1+2+1+1 : 8		8,00000				
37	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 4 : 4	kus	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II
				4,00000				
38	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 4 : 4	kus	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II
				4,00000				
39	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m =SUMA(G98:G126)/100	%	0,47000	125,00	58,75	800-731	RTS 23/ II
40	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x2 : 2	ks	2,00000	419,52	839,04		Vlastní
				2,00000				
41	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
				1,00000				
42	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max. provozní, tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	185,15	185,15		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
43	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	586,96	1 173,92		Vlastní
v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00								
1x2 :								
2								
44	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	602,60	602,60		Vlastní
v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00								
1x1 :								
1								
45	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G, 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	619,16	619,16		Vlastní
v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00								
1x1 :								
1								
46	734007CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA. IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní
v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00								
1x4 :								
4								
Díl: 6						97 758,05		
47	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II
v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00								
1+2+1 :								
4								
48	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	4,00000	17,25	69,00	800-731	RTS 23/ II
v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00								
1+2+1 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		4		4,00000				
49	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m =SUMA(G133:G158)/100	%	3,45000	775,00	2 673,75	800-731	RTS 23/ II
50	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRCHKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 15/596 (530) / 100, model 3-trubkový: - vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou - do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin) - typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x1 : 1	ks	1,00000	10 494,90	10 494,90		Vlastní
				1,00000				
51	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 23/596 (530) / 136, model 4-trubkový: - vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou - do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin). - typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x2 : 2	ks	2,00000	18 779,50	37 559,00		Vlastní
				2,00000				
52	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 41/566 (500) / 210, model 6-trubkový: - vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou	ks	1,00000	42 223,40	42 223,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin) - typ: ocelové článkové/počet článků/ stavební výška/ připojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x1 : 1 1,00000						
53	735004RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1 : 1 1,00000						
54	735005RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 2 : 2 2,00000						
55	735006RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1 : 1 1,00000						
56	735007RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1+2+1 : 4 4,00000						
Díl: 7		733 - Rozvod potrubí				2 457,07		
57	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	2,35000	17,90	42,07	800-767	RTS 23/ II
		50 m vodorovně =SUMA(G165:G170)/100						
58	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů	kg	6,00000	172,50	1 035,00		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00 1x6 : 6 6,00000						
59	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 8	783 - Nátěry					396,75		
60	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	4,00000	69,00	276,00	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00

1x4 :

4

4,00000

61	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	3,50000	34,50	120,75	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00

1x3,50 :

3,5

3,50000

Díl: 9	734 - Armatury					252,34		
62	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	3,50000	34,50	120,75	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00

2+1+0,5 :

3,5

3,50000

63	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2,45000	4,00	9,80	800-713	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G165:G170)/100

64	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní

v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00

1x2 :

2

2,00000

65	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm	bm	1,00000	35,88	35,88		Vlastní

v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
66	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm	bm	0,50000	44,85	22,43		Vlastní

v.č. E4P_U_03.4_00, E4P_U_04.4_00

1x0,50 :

0,5

0,50000

Celkem	143 644,85

Položkový soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				40 035,00		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR4.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice□ např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
2	1.02a	Rozvaděč +DMR4.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
3	1.03a	Rozvaděč +DMR4.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				29 955,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR4.WC, materiál	ks	1,00000	20 110,00	20 110,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení : Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v : závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jistíci obvodu zdroje, jistíci a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, : jistíci a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované : konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. : 1		1,00000				
5	2.01b	Rozvaděč +DMR4.WC, montáž	ks	1,00000	9 845,00	9 845,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :						

Položkový soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :
závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :
jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1

1,00000

Díl: 3	KABELY					30 306,60		
6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	45,00000	29,90	1 345,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 45

45,00000

7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	45,00000	56,50	2 542,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 45

45,00000

8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	218,00000	13,80	3 008,40		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 218

218,00000

Položkový soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž	m	218,00000	52,00	11 336,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 218								
				218,00000				
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál	m	16,00000	24,20	387,20		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16								
				16,00000				
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16								
				16,00000				
12	3.02a	CYA 4, materiál	m	100,00000	17,30	1 730,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100								
				100,00000				
13	3.02b	CYA 4, montáž	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :								

Položkový soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		Kabel : 100		100,00000				
14	3.03a	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50	m	50,00000	26,50	1 325,00		Vlastní
				50,00000				
15	3.03b	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní
				50,00000				
Díl: 4		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				28 305,00		
16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20	m	20,00000	264,50	5 290,00		Vlastní
				20,00000				
17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní
				20,00000				
18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100	m	100,00000	44,90	4 490,00		Vlastní
				100,00000				

Položkový soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	33,40	3 340,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100				100,00000				
20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	44,90	2 245,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50				50,00000				
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	33,40	1 670,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50				50,00000				
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10				10,00000				
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10				10,00000				
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	3,00000	805,00	2 415,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 :								

Položkový soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3 3,00000								
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž	ks	3,00000	575,00	1 725,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3 3,00000								
26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
(v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Stavební úpravy : 1 1,00000								
27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.přůchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 1 1,00000								
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE					15 722,50	
28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zed', materiál	ks	3,00000	1 718,00	5 154,00		Vlastní
Polní instrumentace : 3 3,00000								
29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zed', montáž	ks	3,00000	402,50	1 207,50		Vlastní
Polní instrumentace : 3 3,00000								
30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál	ks	2,00000	1 092,50	2 185,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								
31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								
32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál	ks	2,00000	1 437,50	2 875,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2 2,00000								

Položkový soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž	ks	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
Polní instrumentace : 2				2,00000				
34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž	ks	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní
Ostatní : 4				4,00000				
Díl: 6		SOFTWARE	55 200,00					
35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR4.WC, Software	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávající vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
Díl: 7		OSTATNÍ	90 930,50					
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož, funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 023,50	16 376,00		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
Celkem						290 454,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS4.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.4, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0062	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0063	Vyhledání připojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0064	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0065	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0066	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0067	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0068	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0069	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				205 278,30		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní

IP20, D+M

5*1=5 :

5

5,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	4,00000	255,00	1 020,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

4*1=4 :

4

4,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní

7*1=7 :

7

7,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	1,00000	2 925,00	2 925,00		Vlastní

PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
				4,00000				
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	1 636,50	4 909,50		Vlastní
				3,00000				
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 18*1=18 : 18	ks	18,00000	2,30	41,40		Vlastní
				18,00000				
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 5*1=5 : 5	ks	5,00000	4,60	23,00		Vlastní
				5,00000				
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 7*1=7 : 7	ks	7,00000	267,00	1 869,00		Vlastní
				7,00000				
24	Pol__0016	Mechanizmus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
				1,00000				
25	Pol__0017	Mechanizmus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 2*1=2 : 2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
				2,00000				
26	Pol__0018	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	43,10	86,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2*1=2 :								
2				2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
1*1=1 :								
1				1,00000				
28	Pol__0020	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M	ks	7,00000	1 174,50	8 221,50		Vlastní
7*1=7 :								
7				7,00000				
29	Pol__0021	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	7,00000	727,50	5 092,50		Vlastní
7*1=7 :								
7				7,00000				
30	Pol__0022	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	7,00000	27,20	190,40		Vlastní
7*1=7 :								
7				7,00000				
31	Pol__0023	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	27,20	108,80		Vlastní
4*1=4 :								
4				4,00000				
32	Pol__0024	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
3*1=3 :								
3				3,00000				
33	Pol__0025	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	3,00000	819,50	2 458,50		Vlastní
3*1=3 :								
3				3,00000				
34	Pol__0026	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	100,00000	39,80	3 980,00		Vlastní
		100*1=100 :						
		100		100,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	230,00000	44,10	10 143,00		Vlastní
		230*1=230 :						
		230		230,00000				
37	Pol__0029	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	60,00000	50,50	3 030,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
38	Pol__0030	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	145,00000	54,50	7 902,50		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
41	Pol__0033	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
42	Pol__0034	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
43	Pol__0035	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
44	Pol__0036	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
45	Pol__0037	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 :						
		180		180,00000				
46	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
47	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
48	Pol__0040	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	13,00000	53,00	689,00		Vlastní
		13*1=13 :						
		13		13,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	21,00000	221,50	4 651,50		Vlastní
		21*1=21 :						
		21		21,00000				
50	Pol__0042	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
51	Pol__0043	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
53	Pol__0045	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1m, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
145*1=145 : 145 145,00000								
54	Pol__0046	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
55	Pol__0047	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
D+M 4*1=4 : 4 4,00000								
56	Pol__0048	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
15*1=15 : 15 15,00000								
57	Pol__0049	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								
58	Pol__0050	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0051	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
		0,3*1=0,3 :						
		0,3		0,30000				
60	Pol__0052	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace sutí dle, platných předpisů, D+M	ks	7,00000	966,00	6 762,00		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	35,00000	78,00	2 730,00		Vlastní
		35*1=35 :						
		35		35,00000				
62	Pol__0054	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	5,00000	108,00	540,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
65	Pol__0057	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	35,00000	42,70	1 494,50		Vlastní
		35*1=35 :						
		35		35,00000				
66	Pol__0058	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
67	Pol__0059	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
		6*1=6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
68	Pol__0060	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
				550,00000				
69	Pol__0061	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 70*1=70 : 70	m2	70,00000	8,10	567,00		Vlastní
				70,00000				
Celkem						247 162,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.625*1=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.64*1=40 : 40		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.610*1=10 :				10,00000				
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.640*1=40 :				40,00000				
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.630*1=30 :				30,00000				
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.61*1=1 :				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.62*1=20 :				20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
dle TZ E4P_Y_01.4 - viz SO 21.4_D.1.4.63*1=3 :				10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.61*1=0,032m2 :				0,04				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.63*1=0,009m2 :				0,01				
29	Pol__0029	Doplnění sádkartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.66*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.4 - viz SO 21.4_D.1.4.6 $\uparrow$ 1=1 :	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1		1,00000				
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.4 - viz SO 21.4_D.1.4.6 $\uparrow$ 5*1=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.4 - viz SO 21.4_D.1.4.6 $\uparrow$ 4*0,50=22 :	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 6*1=6 :	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 :	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 :

1,65

1,65000

39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní

125*1=125 :

125

125,00000

40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Ohlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní

Celkem						91 370,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				74 169,62		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
2	725.1/SPC01	Dávkoč mědla - odkaz Dm automatický bezdotykový dávkovač mýdla : rozm. 181x257x100/91 mm : infračervený senzor reagující na přítomnost rukou : ve vzdál. 0-10 cm : objem nádrže na mýdlo 500 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm : 7,00	ks	7,00000	2 092,15	14 645,05		Vlastní
3	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp nástěnný přebalovací pult, barva bílá : rozm. 771x552x100/700 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz Pp : 1,00	ks	1,00000	5 133,58	5 133,58		Vlastní
4	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8 WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W8 : 7,00	ks	7,00000	571,35	3 999,45		Vlastní
5	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2 bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk : rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2 : 6,00	ks	6,00000	1 234,00	7 404,00		Vlastní
6	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a	ks	1,00000	315,25	315,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00		1,00000				
7	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3 nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 5,00	ks	5,00000	1 694,00	8 470,00		Vlastní
				5,00000				
8	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4 zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 3,00	ks	3,00000	531,30	1 593,90		Vlastní
				3,00000				
9	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5 instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 6,00	ks	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
				6,00000				
10	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6 objem 3l, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 3,00	ks	3,00000	337,26	1 011,78		Vlastní
				3,00000				
11	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7 nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :	ks	5,00000	3 457,30	17 286,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 5,00		5,00000				
12	725.1/SPC11	Dávkoč mědla malý - odkaz Dm1 dávkoč mědla mechanický, nerez : rozm. 95x150x115 mm : objem nádrže 400 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm1 : 3,00	ks	3,00000	411,37	1 234,11		Vlastní
				3,00000				
13	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 2,00	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
				2,00000				
Díl: 787		Zasklívání				13 687,35		
14	78791111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 418,420 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2	m2	0,73600	2 204,35	1 622,40	800-787	RTS 23/ II
				0,73600				
15	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 418,420 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2	m2	3,92000	1 195,00	4 684,40	800-787	RTS 23/ II
				3,92000				
16	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)	m2	4,65600	1 342,44	6 250,40	SPCM	RTS 23/ II
				4,65600				
17	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	125,57200	9,00	1 130,15	800-787	RTS 23/ II
Celkem						87 856,97		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.4	Rekonstrukce sociálního zařízení 4.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 529,93		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.5 - m.č. 513 + 518 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,02790	36 500,00	1 018,35	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.5 : 23,60+22,94	m2	46,54000	120,00	5 584,80	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.5 - m.č. 520 : 5,90*4,00	m2	23,60000	790,00	18 644,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.5 - m.č. 518 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	22,94000	940,00	21 563,60	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,90+5,825	m	11,72500	85,00	996,63	801-4	RTS 23/ II
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	90,00	720,00	801-1	RTS 23/ II
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

4,00*2

8,00000

8	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	kg	32,08500	30,00	962,55	SPCM	RTS 23/ II

27,90*1,15

32,08500

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	39 070,80					

9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,12000	180,00	3 261,60	801-1	RTS 23/ II

nad keram.obklady : 18,12*2*0,50

18,12000

10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	8,22000	60,00	493,20	801-1	RTS 23/ II

11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1xopláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	18,12000	1 450,00	26 274,00		Vlastní

deska ohnivzdorná impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.5 :

m.č. 518 : (1,60+0,50)*4,00

8,40000

m.č. 520 : (1,19+1,24)*4,00

9,72000

12	347015139R01	Předstěna SDK,tl.115mm,ocel.kce CW,1x DFRIEH2 12,5mm	m2	8,22000	1 100,00	9 042,00		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

deska protipožární impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.5 : (3,50+3,35)*1,20

8,22000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	34 910,78					

13	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II

ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :

zámek nízký, zajištěné otevírání :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

revizní dvířka VZT : 2,00

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	16,53115	960,00	15 869,90	801-1	RTS 23/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.5 + TZ : m.č. 518 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56) 9,08925 m.č. 520 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60) 6,33190 m.č. 524 : 1,85*0,60 1,11000								
15	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	1,92000	1 350,00	2 592,00	801-1	RTS 23/ II
bez dodávky izolace deska DFH2 : doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.5 + TZ : m.č. 518 : 2,00*0,96 1,92000								
16	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	18,45115	90,00	1 660,60	801-1	RTS 23/ II
jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115				16,53115				
1,92				1,92000				
17	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00		2,00000				
18	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,45115	190,00	3 505,72		Vlastní
19	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	18,45115	50,00	922,56		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 021,29		
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.5 : m.č. 513 : 4,00 m.č. 518 : 2,00 m.č. 520 : 2,00		4,00000 2,00000 2,00000				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	35,07000	90,00	3 156,30	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : m.č. 518 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30 m.č. 520 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30		18,86000 16,21000				
22	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomoci profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)		1,02500 2,32500				
23	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,27750	420,00	9 356,55	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství nad keram.obklady : viz. č.v. E4P/S/05.5 - m.č. 518 : 5,825*1,90 viz. č.v. E4P/S/05.5 - m.č. 520 : 5,90*1,90		11,06750 11,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,00000	240,00	1 680,00	801-1	RTS 23/ II

3,00+(4,00*0,50*2)

7,00000

25	612451121R01	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu	m2	73,98458	350,00	25 894,60		Vlastní

cement.stěrková hmota, tl. 10 mm :

pod keramický obklad do v. 200 cm :

m.č. 518 :

na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00

37,64000

-3,47*1,20

-4,16400

(1,04+1,765+1,04)*0,30

1,15350

-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)

-4,63560

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

-0,60*0,60

-0,36000

m.č. 520 :

na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00

38,44000

-3,35*1,20

-4,02000

(1,04+3,61+1,04)*0,30

1,70700

-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)

-5,35440

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

m.č. 524 :

na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00

11,02000

pásek od v. 200 cm :

m.č. 518 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10

1,70550

m.č. 520 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10

1,62100

m.č. 524 :

na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10

0,64100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 518 část, sloup do v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
		m.č. 518 část, sloup pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
26	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	4,65600	140,00	651,84		Vlastní
		m.č. 518,520 : (0,46+2,45)*0,80*2		4,65600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 596,52		
27	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	43,24638	65,00	2 811,01	801-4	RTS 23/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
28	632471115R01	Vyrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	43,24638	550,00	23 785,51		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.5 :						
		m.č. 518 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 520 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 524 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
Díl: 64		Výplně otvorů				12 600,00		
29	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		bezprahová zárubeň :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00		2,00000				
30	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojítkých oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :						
		dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :						
		celkové promazání, dokompletace a dočištění :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel : komplet : 1,00		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 750,00		
31	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek 2+1	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
32	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakovaně : komplet : 1,00	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
33	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd1 : 2,00	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
34	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd2 : 1,00	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 321,60		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 8,00*1,00*1,50	m2	12,00000	80,00	960,00	800-3	RTS 23/ II
36	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m (18,37+21,93+4,38)*1,50	m2	67,02000	80,00	5 361,60	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 746,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
37	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	97,69800	110,00	10 746,78	801-1	RTS 23/ II

Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :

(6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25)

76,24800

65,00*0,33

21,45000

38	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Díl: 96	Bourání konstrukcí	80 544,34

39	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm	m2	8,02400	80,00	641,92	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B04 část :

m.č. 519 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97)

8,02400

40	962031143R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	44,56400	85,00	3 787,94	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B06 část :

m.č. 520 : 5,90*4,00

23,60000

viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B04 :

m.č. 517 : (2,36+1,65)*4,00

16,04000

-0,80*1,97

-1,57600

m.č. 519 část : 1,625*4,00

6,50000

41	962031144R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm	m2	23,30000	89,00	2 073,70	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B06 část :

m.č. 518 : (5,50+0,325)*4,00

23,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	8,34000	120,00	1 000,80	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B05 :								
m.č. 518 : 3,54*1,40				4,95600				
m.č. 520 : 2,82*1,20				3,38400				
43	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	21,66125	155,00	3 357,49	801-3	RTS 23/ II
demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :								
m.č. 517 : 2,36*1,55				3,65800				
m.č. 518 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53)				8,22300				
(0,675*0,65)+(1,00*0,15)				0,58875				
2,00*0,96				1,92000				
m.č. 519 : 2,40*1,55				3,72000				
m.č. 520 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60)				2,44150				
m.č. 524 : 1,85*0,60				1,11000				
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	42,46000	65,00	2 759,90	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B12 :								
m.č. 517, 518, 519, 520, 524 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
45	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,46000	70,00	2 972,20	801-3	RTS 23/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B12 :								
m.č. 517, 518, 519, 520, 524 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B01 : 2,00+2,00				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)				6,30400				
48	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B11 : 2,00				2,00000				
49	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B11 : 0,85*2*2				3,40000				
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	104,87600	99,00	10 382,72	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm : m.č. 519 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2				16,04800				
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm : m.č. 520 : 5,90*4,00				23,60000				
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B04 : m.č. 517 : ((2,36+1,65)*4,00)*2				32,08000				
-0,80*1,97*2				-3,15200				
m.č. 519 část : 1,625*4,00*2				13,00000				
viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm : m.č. 518 : (5,50+0,325)*4,00				23,30000				
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	104,18860	120,00	12 502,63	801-3	RTS 23/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B13 : m.č. 517 : (2,36+1,55)*2*2,10				16,42200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 518 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		m.č. 519 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 520 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		m.č. 524 : (2,28+1,85)*2*2,10		17,34600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
52	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B13 :						
		m.č. 517 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 518 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		-3,54*(1,20+0,15)		-4,77900				
		m.č. 519 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 520 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		-2,82*(1,20+0,15)		-3,80700				
		m.č. 524 : (2,28+1,85+2,28)*2,10		13,46100				
		-0,90*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařízení předměty viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B07 : 3+2+7	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
				12,00000				
54	766111820R01	Demontáž WC stěn plných demontáž sestavy WC kabin, HPL desky : vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků : viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B10 : m.č. 518 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00 m.č. 520 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
				15,08000				
				13,70000				
55	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod. viz. č.v. E4P/S/04.5 : 2,00+1,00	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
				3,00000				
56	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	42,46000	3,00	127,38		Vlastní
57	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu včetně dodávky lepidla. viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
				4,04800				
58	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů 91,7176	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
				91,71760				
59	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B05 : m.č. 524 : 1,85*4,00	m2	7,40000	250,00	1 850,00		Vlastní
				7,40000				
60	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B12 : m.č. 517, 518, 519, 520, 524 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	250,00	10 615,00		Vlastní
				42,46000				
61	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2 viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B12 : m.č. 517, 518, 519, 520, 524 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	350,00	14 861,00		Vlastní
				42,46000				
62	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B06 část :	m2	4,40000	145,00	638,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 518 : 4,00*0,15*2		1,20000				
		m.č. 520 : 4,00*0,20*2		1,60000				
		viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B04 :						
		m.č. 518 : 4,00*0,30		1,20000				
		m.č. 520 : 4,00*0,10		0,40000				
63	974042535R01	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní
		v rámci vybourání vstup. ocel. dveřních zárubní :						
		m.č. 513 : 0,80*2		1,60000				
64	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu	kus	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.5 - odkaz B09 : 2+1		3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 986,88		
65	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,36065	1 350,00	13 986,88	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				55 507,23		
66	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	79,41638	55,00	4 367,90	800-711	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.5 + E4P/S/07.5 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 518 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 520 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 524 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		plochy svislé :						
		m.č. 518 :						
		v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20		1,66400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 520 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 524 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
67	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	92,48138	350,00	32 368,48	800-711	RTS 23/ II
		jednovrstvá						
		viz. č.v. E4P/S/05.5 + E4P/S/07.5 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 518 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 520 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 524 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		plochy svislé :						
		m.č. 518 :						
		v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20		1,66400				
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 520 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20				2,10600		
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20				15,32400		
		0,30*0,24*2				0,14400		
		m.č. 524 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20				0,84800		
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20				3,74400		
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 518 : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25				2,08000		
		(1,60+0,60+0,10)*0,25				0,57500		
		(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25				2,44500		
		0,30*0,25*2				0,15000		
		m.č. 520 : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25				2,63250		
		(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25				3,19250		
		0,30*0,25*2				0,15000		
		m.č. 524 : (2,28+1,01+0,95)*0,25				1,06000		
		(2,28+0,84)*0,25				0,78000		
68	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,06000	125,00	6 382,50	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 518 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765				8,32000		
		1,60+0,60+0,10				2,30000		
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50				9,78000		
		m.č. 520 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24				10,53000		
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15				12,77000		
		m.č. 524 : 2,28+1,01+0,95				4,24000		
		2,28+0,84				3,12000		
69	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	23,22000	125,00	2 902,50	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 518 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1)		10,67000				
		m.č. 520 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1)		9,75000				
		m.č. 524 : (0,20*2)+(1,20*2)		2,80000				
70	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	39,00000	155,00	6 045,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 518 : 17,00		17,00000				
		m.č. 520 : 18,00		18,00000				
		m.č. 524 : 4,00		4,00000				
71	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější	kus	11,86000	145,00	1 719,70		Vlastní
		m.č. 518 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1)		5,51000				
		m.č. 520 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)		6,35000				
72	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	537,86080	3,20	1 721,15	800-711	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			218 022,00			
73	766669113R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	2,00000	75,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
74	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
75	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	400,00	800,00	800-766	RTS 23/ II
76	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (224+129+129+129)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní

kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :

atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm :

nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :

dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :

a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :

výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :

viz. m.č. E4P/S/05.5 - m.č. 520 :

a specifikace vybavení hygienických zařízení :

komplet : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (297+153+153)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.5 - m.č. 518 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
78	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.5 - m.č. 520 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	1,00000	12 310,00	12 310,00		Vlastní
79	766/R04	Dělicí pisoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.5 - m.č. 520 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00	ks	3,00000	2 490,00	7 470,00		Vlastní
80	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	30 800,00	30 800,00		Vlastní
81	76666/SPC01	Dveřní kování, štítové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
83	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
84	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
85	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plně, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II

požární odolnost EI 30 DP3-C-S :

kouřotěsné s padací těsnicí lištou :

barevnost bude určena architektem interiéru :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

- odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00

86	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 148,00000	1,50	3 222,00	800-766	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	75 266,08					
87	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	43,24638	4,00	172,99	800-771	RTS 23/ II
88	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,24638	45,00	1 946,09	800-771	RTS 23/ II
89	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	2,50000	70,00	175,00	800-771	RTS 23/ II
				0,80+0,80+0,90				
				2,50000				
90	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	43,24638	690,00	29 840,00	800-771	RTS 23/ II

lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez podlah :

m.č. 518 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)

-(1,50+0,60)*0,10

18,71388

-0,21000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 520 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 524 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
91	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	54,14050	85,00	4 601,94	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 518 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 520 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 524 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
92	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35300	15,00	65,30	800-771	RTS 23/ II
93	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	43,24638	12,00	518,96	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		43,24638		43,24638				
94	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	40,62070	650,00	26 403,46		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez podlah :						
		odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788		40,62070				
95	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	4,78800	600,00	2 872,80		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez podlah :						
		m.č. 518 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05		4,78800				
96	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	48,57000	25,00	1 214,25		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez podlah :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 518 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				
		m.č. 520 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 524 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
97	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinaci keram.dlažby	m2	38,89338	80,00	3 111,47		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez podlah : 43,24638-4,353		38,89338				
98	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
99	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	713,42260	5,50	3 923,82	800-771	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				160 214,74		
100	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		98,2295+3,0615+5,0785+0,15308		106,52258				
101	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	106,52258	25,00	2 663,06	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
102	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	110,68550	3,00	332,06	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 518 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 520 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 524 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
		ostatní :						
		m.č. 518 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)		27,13500				
		m.č. 520 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2)		21,01000				
		m.č. 524 : 2,10*4		8,40000				
103	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrováný obklad	m2	106,35555	320,00	34 033,78		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05		106,35555				
104	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrováný obklad	m2	5,49316	320,00	1 757,81		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05		5,49316				
105	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	62,80000	350,00	21 980,00		Vlastní
		svislé a vodorovné nároží :						
		m.č. 518 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10+2,10)*2		29,68000				
		m.č. 520 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10+2,10)*2		33,12000				
106	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	62,00000	5,00	310,00		Vlastní
		26+28+8		62,00000				
107	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	142,37790	20,00	2 847,56		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez obkladů :						
		m.č. 518 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)		60,70000				
		(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)		7,90000				
		m.č. 520 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)		35,22000				
		m.č. 524 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	3,06150	950,00	2 908,43		Vlastní

montáž :

lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez obkladů :

m.č. 518 část : 3,14*0,65*0,75*2,00

3,06150

109	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm	m2	5,07850	750,00	3 808,88		Vlastní

montáž :

lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez obkladů :

pásek od v. 200 cm :

m.č. 518 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10

1,70550

na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10

0,42000

m.č. 520 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10

1,62100

na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10

0,50600

m.č. 524 :

na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10

0,64100

na SDK : 1,85*0,10

0,18500

110	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	98,22950	750,00	73 672,13		Vlastní

montáž :

lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez obkladů :

m.č. 518 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00		37,64000				
		-3,47*1,20		-4,16400				
		(1,04+1,765+1,04)*0,30		1,15350				
		-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)		-4,63560				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		-0,60*0,60		-0,36000				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00		8,40000				
		3,47*(1,20+0,15)		4,68450				
		m.č. 520 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00		38,44000				
		-3,35*1,20		-4,02000				
		(1,04+3,61+1,04)*0,30		1,70700				
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)		-5,35440				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00		10,12000				
		3,35*(1,20+0,15)		4,52250				
		m.č. 524 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00		11,02000				
		na SDK : 1,85*2,00		3,70000				
111	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup	m2	0,15308	950,00	145,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.5 - spárořez obkladů :						
		m.č. 318 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
112	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům	m	52,31580	40,00	2 092,63		Vlastní
		(5,07850+0,15308)/0,10		52,31580				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá	m	60,16317	45,00	2 707,34		Vlastní
		52,3158*1,15		60,16317				
114	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	1 540,52630	4,00	6 162,11	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 433,78		
115	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	5,70650	210,00	1 198,37	800-783	RTS 23/ II
116	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	5,70650	70,00	399,46	800-783	RTS 23/ II
117	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,70650	19,00	108,42	800-783	RTS 23/ II
118	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozi	m2	5,70650	75,00	427,99		Vlastní
		ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21		1,55400				
		dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2		2,75000				
		(2,05+1,00+2,05)*0,275*1		1,40250				
119	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby	m2	43,24638	2,00	86,49		Vlastní
		m.č. 518 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 520 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 524 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
120	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu	m2	106,52258	2,00	213,05		Vlastní
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
Díl: 784		Malby				28 852,75		
121	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	196,32400	15,00	2 944,86	800-784	RTS 23/ II
122	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	196,32400	110,00	21 595,64	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 518 : $(6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90$		20,72700				
		$(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86$		5,16150				
		$(1,86+1,765+1,86)*0,30$		1,64550				
		$18,37+(3,415*0,96)$		21,64840				
		$-(1,765*3,00)+4,00$		-1,29500				
		m.č. 520 : $(6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90$		21,67200				
		$(0,40+0,40)*1,86$		1,48800				
		$(1,86+3,61+1,86)*0,30$		2,19900				
		$-(3,61*3,00)+4,00$		-6,83000				
		$21,93+(3,61*1,86)$		28,64460				
		m.č. 524 : $(2,28+1,85)*2*0,75$		6,19500				
		$2,28*1,85$		4,21800				
		m.č. 513 : $(9,40+2,25)*2*3,00$		69,90000				
		$-(4,20*1,00)+4,00$		-0,20000				
		$9,40*2,25$		21,15000				
123	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	9,81620	180,00	1 766,92	800-784	RTS 23/ II
		$196,324*0,05$		9,81620				
124	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	196,32400	2,50	490,81	800-784	RTS 23/ II
125	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	78,47370	10,00	784,74	800-784	RTS 23/ II
		$52,3158*1,50$		78,47370				
126	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	39,95500	12,00	479,46	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů :						
		m.č. 518 : $(0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)$		7,50000				
		m.č. 520 : $(0,90*2,05)+(3,61*3,00)$		12,67500				
		m.č. 524 : $1,00*2,05$		2,05000				
		m.č. 513 : $(0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)$		17,73000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,86000	12,00	790,32	800-784	RTS 23/ II
m.č. 518,520,524,513 : 18,37+21,93+4,38+21,18				65,86000				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						76 067,65	
128	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,56600	-1 000,00	-566,00	801-3	RTS 23/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

129	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,19800	1 000,00	3 198,00	801-3	RTS 23/ II
130	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,73000	2 500,00	1 825,00	801-3	RTS 23/ II
131	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,93500	1 000,00	7 935,00	801-3	RTS 23/ II
132	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II

kategorie 17 02 02

133	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,48200	-1 200,00	-578,40		Vlastní

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

134	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	5,79300	1 350,00	7 820,55		Vlastní
135	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórobeton	t	8,26000	1 000,00	8 260,00		Vlastní
136	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,53300	1 450,00	772,85		Vlastní
137	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,50276	350,00	9 625,97	801-3	RTS 23/ II
138	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	55,00552	220,00	12 101,21	801-3	RTS 23/ II
139	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,50276	250,00	6 875,69	801-3	RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

140	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,01657	23,50	3 877,89	801-3	RTS 23/ II
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,50276	330,00	9 075,91	801-3	RTS 23/ II
142	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	192,51933	30,00	5 775,58	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						961 443,15		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 497,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D"	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 24 m - z položek 767.01-767.10 - 1,81%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 059,09		
12	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "D" - 2 ks : m2 4,72 :						
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :						
13	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	7,14000	24,20	172,79		Vlastní
14	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	7,14000	80,30	573,34		Vlastní
15	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	7,14000	149,00	1 063,86		Vlastní
16	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	143,00	1 021,02		Vlastní
17	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	172,00	1 228,08		Vlastní

Celkem						21 556,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava
Díl: 1		800 - Stavební práce						20 484,75
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00 1x44 : 44	m	44,00000	218,25	9 603,00	801-4	RTS 23/ II
				44,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	0,79000	423,90	334,88	801-3	RTS 23/ II
				1,58000				
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,79x2 : 1,58	t	1,58000	270,00	426,60	801-3	RTS 23/ II
				1,58000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	0,79000	270,90	214,01	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	4,74000	23,76	112,62	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	0,79000	389,25	307,51	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	5,53000	43,38	239,89	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	0,79000	418,95	330,97	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci ZTI	t	0,79000	12,24	9,67	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00 1x44 : 44	m	44,00000	202,40	8 905,60		RTS 23/ II
				44,00000				
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj						1 888,30
11	725025RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1 :

1

1,00000

12	725024CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 11	ZN2 - Napájecí zdroj	1 888,30						

13	725027RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1 :

1

1,00000

14	725026CV	ZN2 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 12	ZN3 - Napájecí zdroj	2 967,00						

15	725030RP	MONTÁŽ DROJE - 230 V / 24 DC	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

2 :

2

2,00000

16	725028CV	ZN3 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/ 24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V, DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení	ks	2,00000	1 196,00	2 392,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: 13	U1 - Umyvadlo	58 794,90						

17	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 6 : 6		6,00000				
18	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000	230,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 6 : 6		6,00000				
19	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,00000	287,50	1 725,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 6 : 6		6,00000				
20	725032CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6		6,00000				
21	725035CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	6,00000	299,00	1 794,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6		6,00000				
22	725031CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOUHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze	ks	6,00000	2 948,60	17 691,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6		6,00000				
23	725033CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6		6,00000				
24	725034CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /

6 6,00000

25	725035CV	U1 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČEERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	6,00000	4 427,50	26 565,00		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1x6 :

6 6,00000

Díl: 14	U2 - Umývatko	8 845,80						

26	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1 :

1 1,00000

27	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1 :

1 1,00000

28	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1 :

1 1,00000

29	725037CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1x1 :

1 1,00000

30	725036CV	U2 - UMYVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ - rozměr 46x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	1 995,25	1 995,25		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1x1 :

1 1,00000

31	725039CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		1x1 : 1		1,00000				
32	725040CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4 v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	465,75	465,75		Vlastní
33	725041CV	U2 - STOJÁKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	4 427,50	4 427,50		Vlastní
34	725042CV	U2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	299,00	299,00		Vlastní
Díl: 15 Ui - Umývadlo invalidní					32 452,40			
35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1 : 2	soubor	2,00000	115,00	230,00	800-721	RTS 23/ II
37	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1 : 1	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II
38	725044CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		1x1 : 1		1,00000				
39	725043CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
40	725046CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	524,40	524,40		Vlastní
41	725047CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
42	725048CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
43	725049CV	Ui - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpustí, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní
44	725050CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x2 : 2	ks	2,00000	149,50	299,00		Vlastní
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
45	725051CV	Ui - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchytové, sady do stěny	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1x1 :

1

1,00000

46	725052CV	Ui - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1x1 :

1

1,00000

47	725053RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1x1 :

1

1,00000

48	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model s zrcadla	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1+1 :

2

2,00000

Díl: 16	B1 - Bidet	30 587,70						

49	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

2 :

2

2,00000

50	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

2 :

2

2,00000

51	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

4 :

4

4,00000

52	725829503R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav	kus	2,00000	517,50	1 035,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		1x2 :						
		2		2,00000				
53	725054CV	B1 - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - délka 55x37 cm, s otvorem pro baterii, barva bílá ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x2 : 2	ks	2,00000	4 812,75	9 625,50		Vlastní
54	725055CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada s chromovanými krytkami v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x2 : 2	ks	2,00000	57,50	115,00		Vlastní
55	725056CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - samonosný montážní prvek pro bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčku, výška 82 cm, délka 50 cm, hloubka 10 cm v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x2 : 2	ks	2,00000	6 739,00	13 478,00		Vlastní
56	725057CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40 v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x2 : 2	ks	2,00000	138,00	276,00		Vlastní
57	725058CV	B1 - STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ BIDETOVÁ - s keramickou kartuší, s perlátorem na kloubu, včetně, odtokové garnitury a flexibilních hadic. v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 120,10	2 240,20		Vlastní
58	725059CV	B1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x4 : 4	ks	4,00000	149,50	598,00		Vlastní
Díl: 17	VP - Vpusť					2 103,35		
59	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75 v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1 :	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		1		1,00000				
60	725060CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠT SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ UÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní
		1		1,00000				
61	725061CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 18		Or - Osoušeč rukou				20 464,25		
62	725529301R00	Montáž infrazářiče v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x3 : 3	soubor	3,00000	460,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		3		3,00000				
63	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m =SUMA(G322:G578)/100	%	0,40000	644,00	257,60	800-721	RTS 23/ II
64	725062CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUEŠEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý , RPM 24500 U/min, 3 mm, v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x3 : 3	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní
		3		3,00000				
Díl: 19		767 - Konstrukce zámečnické				12 280,28		
65	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně =SUMA(G584:G590)/100	%	2,55000	80,50	205,28	800-767	RTS 23/ II
66	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00	kg	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		1x10 :						
		10		10,00000				
67	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 10+25 :	kg	35,00000	230,00	8 050,00		Vlastní
		35		35,00000				
68	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00 1x25 :	kg	25,00000	115,00	2 875,00		Vlastní
		25		25,00000				
Díl: 2	721 - Demontáže kanalizace					846,79		
69	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x11 :	m	11,00000	14,15	155,65	800-721	RTS 23/ II
		11		11,00000				
70	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo připojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x8 :	m	8,00000	51,98	415,84	800-721	RTS 23/ II
		8		8,00000				
71	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70 bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 :	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
72	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x2 :	t	0,12000	270,00	32,40	801-3	RTS 23/ II
		0,12		0,12000				
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI</i>	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI</i>	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
77	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <i>hmotnostní součet všech demontovaných položek</i>	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
78	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 20	713	- Izolace tepelné				8 815,16		
79	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 <i>v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00</i> <i>11+17+16 :</i> <i>44</i>	m	44,00000	46,00	2 024,00	800-721	RTS 23/ II
				<i>44,00000</i>				
80	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 <i>v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00</i> <i>12+1+3+10+3+4+3 :</i> <i>36</i>	m	36,00000	51,75	1 863,00	800-721	RTS 23/ II
				<i>36,00000</i>				
81	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně <i>=SUMA(G598:G633)/100</i>	%	2,80000	58,55	163,94	800-713	RTS 23/ II
82	713001CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách <i>v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00</i> <i>1x11 :</i> <i>11</i>	bm	11,00000	11,04	121,44		Vlastní
				<i>11,00000</i>				
83	713002CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách <i>v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00</i> <i>1x12 :</i> <i>12</i>	bm	12,00000	13,11	157,32		Vlastní
				<i>12,00000</i>				
84	713003CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách <i>v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00</i> <i>1x1 :</i>	bm	1,00000	17,25	17,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		1		1,00000				
85	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x17 : 17	bm	17,00000	27,60	469,20		Vlastní
		17		17,00000				
86	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x3 : 3	bm	3,00000	35,88	107,64		Vlastní
		3		3,00000				
87	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x10 : 10	bm	10,00000	36,80	368,00		Vlastní
		10		10,00000				
88	713007CV	TRMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x3 : 3	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní
		3		3,00000				
89	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x16 : 16	m	16,00000	138,92	2 222,72		Vlastní
		16		16,00000				
90	713009CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x4 : 4	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní
		4		4,00000				
91	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00	m	3,00000	195,96	587,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /

1x3 :

3

3,00000

Díl: 21	94 - Lešení					2 709,80		

92	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	8,00000	223,68	1 789,44	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00

1x8 :

8

8,00000

93	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

1x3 :

3

3,00000

94	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,07000	3 266,00	228,62	800-3	RTS 23/ II

1x0,07 :

0,07

0,07000

Díl: 3	722 - Demontáže vodovodu					3 329,63		

95	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	20,00000	34,50	690,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x20 :

20

20,00000

96	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	50,00000	23,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x50 :

50

50,00000

97	72220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	13,00000	40,25	523,25	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x13 :

13

13,00000

98	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,10000	270,00	27,00	801-3	RTS 23/ II

0,05x2 :

0,1

0,10000

99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05000	12,24	0,61	800-6	RTS 23/ II
s hrubým urovnáním,								
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
104	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	418,95	20,95		Vlastní
105	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	50,00000	17,25	862,50		RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x50 :								
50								
50,00000								
Díl: 4	725 - Demontáže zařízovacích předmětů						11 635,11	
106	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	230,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
7+1 :								
8								
8,00000								
107	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x4 :								
4								
4,00000								
108	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
6+1 :								
7								
7,00000								
109	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x7 :								
7								
7,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Ujedn. soustava /
110	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 : 1	kus	1,00000	57,50	57,50	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
111	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 4+7 : 11	kus	11,00000	46,00	506,00	800-721	RTS 23/ II
				11,00000				
112	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,53x2 : 1,06	t	1,06000	270,00	286,20	801-3	RTS 23/ II
				1,06000				
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	270,90	143,58	801-3	RTS 23/ II
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	3,18000	23,76	75,56	801-3	RTS 23/ II
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,53000	389,25	206,30	801-3	RTS 23/ II
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	3,71000	43,38	160,94	801-3	RTS 23/ II
117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	12,24	6,49	800-6	RTS 23/ II
118	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
119	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 7+1 : 8	ks	8,00000	345,00	2 760,00		RTS 23/ II
				8,00000				
120	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 14) bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x18 : 18	ks	18,00000	51,75	931,50		RTS 23/ II
				18,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
121	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x2 :

2

2,00000

122	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařizovacích předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	34,00000	69,00	2 346,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+8+2+3+8+3+3 :

34

34,00000

Díl: 5	721 - Vnitřní kanalizace	74 544,17						

123	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

1x1 :

1

1,00000

124	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40	m	5,00000	251,85	1 259,25	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

1x5 :

5

5,00000

125	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50	m	9,00000	425,50	3 829,50	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

1x9 :

9

9,00000

126	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

1x5 :

5

5,00000

127	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100	m	7,00000	1 942,35	13 596,45	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		1x7 :						
		7		7,00000				
128	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00 1x1 :	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
129	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00 1x7 :	kus	7,00000	80,50	563,50	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
130	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00 1x7 :	kus	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
131	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00 1x1 :	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
132	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00 1x7 :	kus	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
133	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00 5+9+5+7 :	m	26,00000	17,25	448,50	800-721	RTS 23/ II
		26		26,00000				
134	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	2,25000	539,74	1 214,42	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

=SUMA(G127:G175)/100

135	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
136	721001CV		ZPEVNŮJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml	ks	6,00000	376,05	2 256,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

1x6 :

6

6,00000

137	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, vč. (18 ks	ks	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní

koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

1x2 :

2

2,00000

138	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

1x1 :

1

1,00000

139	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75	ks	3,00000	264,50	793,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

1x3 :

3

3,00000

140	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110	ks	4,00000	310,50	1 242,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_05.5_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 6	722 - Vnitřní vodovod	137 411,87						

141	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	3,00000	97,64	292,92	827-1	RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00

1+1+1 :

3

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Ujedn. soustava /
142	877232121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 75 mm v otevřeném výkopu, v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 2 : 2	kus	2,00000	147,78	295,56	827-1	RTS 23/ II
				2,00000				
143	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna 15-32 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x7 : 7	kus	7,00000	920,00	6 440,00	800-713	RTS 23/ II
				7,00000				
144	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x44 : 44	m	44,00000	506,00	22 264,00	800-721	RTS 23/ II
				44,00000				
145	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x29 : 29	m	29,00000	575,00	16 675,00	800-721	RTS 23/ II
				29,00000				
146	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x7 : 7	m	7,00000	799,25	5 594,75	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				
147	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x24 : 24	kus	24,00000	207,00	4 968,00	800-721	RTS 23/ II
				24,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Obj. soustava /
148	72220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x24 : 24	kus	24,00000	115,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II
149	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1+1 : 2	kus	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 23/ II
150	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 4+4 : 8	kus	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
151	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x2 : 2	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
152	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x2 : 2	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
153	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 2 : 2	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
154	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 2 : 2	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
155	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 44+29+7 :	m	80,00000	3,45	276,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava /
		80		80,00000				
156	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 44+29+7 : 80	m	80,00000	24,15	1 932,00	800-721	RTS 23/ II
				80,00000				
157	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1 : 1	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
				1,00000				
158	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 2 : 2	kus	2,00000	215,05	430,10		RTS 23/ II
				2,00000				
159	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1 : 1	kus	1,00000	237,48	237,48		RTS 23/ II
				1,00000				
160	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1+1 : 2	kus	2,00000	237,48	474,96		RTS 23/ II
				2,00000				
161	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 2+4+2+2 : 10	kus	10,00000	261,05	2 610,50		RTS 23/ II
				10,00000				
162	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m =SUMA(G181:G315)/100	%	1,55000	1 010,00	1 565,50	800-721	RTS 23/ II
163	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 16+14+6 : 36	m	36,00000	57,50	2 070,00		Vlastní
				36,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Ust. soustava /
164	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní

v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00

1x3 :

3

3,00000

165	722017RP	ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ ODBOČKY - D 75 mm	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní

v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00

1x1

166	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M	RTS 23/ II

167	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20	m	16,00000	60,95	975,20		Vlastní

v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00

1x16 :

16

16,00000

168	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25	m	14,00000	66,70	933,80		Vlastní

v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00

1x14 :

14

14,00000

169	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32	m	6,00000	82,80	496,80		Vlastní

v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00

1x6 :

6

6,00000

170	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EDPM - D 50/25/50	ks	2,00000	1 382,76	2 765,52		Vlastní

v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00

1x2 :

2

2,00000

171	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25	ks	2,00000	575,46	1 150,92		Vlastní

v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00

1x2 :

2

2,00000

172	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50	ks	4,00000	2 570,94	10 283,76		Vlastní

v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00

1x4 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Ust. soustava /
		4		4,00000				
173	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x2 : 2	ks	2,00000	316,71	633,42		Vlastní
		2		2,00000				
174	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x2 : 2	ks	2,00000	825,93	1 651,86		Vlastní
		2		2,00000				
175	722011CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 40/25/40 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	839,39	839,39		Vlastní
		1		1,00000				
176	722012CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - DN 40 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 673,22	3 673,22		Vlastní
		1		1,00000				
177	722013CV	ELEKTROTVAROVKA, NAVRTÁVACÍ T-KUS SDR 11, PE 100, PN 16 - D 75/32 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 181,97	1 181,97		Vlastní
		1		1,00000				
178	722014CV	PŘECHODOVÁ VLOŽKA - VNĚJŠÍ ZÁVIT SDR 11, PE 100, PN 16 - D 32 x 1" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	689,31	689,31		Vlastní
		1		1,00000				
179	722015CV	PŘECHODKA PE-RT S VNITŘNÍM ZÁVITEM S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 25 / D 32x1" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	613,76	613,76		Vlastní
		1		1,00000				
180	722016CV	ELEKTRO ZÁSLEPKA SDR 11, PE 100 - DN 32 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 :	ks	1,00000	255,65	255,65		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Ust. soustava /
		1		1,00000				
181	722018RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6	ks	6,00000	111,21	667,26		Vlastní
		6		6,00000				
182	722019CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU - G 1" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x4 : 4	ks	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
		4		4,00000				
183	722020CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PTNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	851,00	851,00		Vlastní
		1		1,00000				
184	722021CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x4 : 4	ks	4,00000	1 283,40	5 133,60		Vlastní
		4		4,00000				
185	722022CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní
		1		1,00000				
186	722023CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení v.č. E4P_I_04.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
		1		1,00000				
187	722024RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
188	722025RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Díl: _7		K1 - Klozet				229 475,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Ust. soustava /
189	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 6 : 6	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
190	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 6 : 6	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
191	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6	ks	6,00000	158,70	952,20		Vlastní
192	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6	ks	6,00000	552,00	3 312,00		Vlastní
193	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLACÍTKA - pro automatické splachování a boxem v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 6 : 6	ks	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
194	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6	ks	6,00000	4 956,50	29 739,00		Vlastní
195	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 639,25	15 835,50		Vlastní
196	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného	ks	6,00000	7 365,75	44 194,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6		6,00000				
197	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachování, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6	ks	6,00000	15 783,75	94 702,50		Vlastní
198	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 495,50	14 973,00		Vlastní
199	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6	ks	6,00000	1 999,00	11 994,00		Vlastní
200	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x6 : 6	ks	6,00000	225,40	1 352,40		Vlastní
Díl: 8					35 236,00			
201	725119306R00	Ki2 - Klozet invalidní Klozetové mísy montáž závěsné v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
202	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		1 :						
		1		1,00000				
203	725013CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 :	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní
		1		1,00000				
204	725017CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 :	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní
		1		1,00000				
205	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDAVÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1 :	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
		1		1,00000				
206	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - madel v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1+1 :	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
		2		2,00000				
207	725011CV	Ki2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 :	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní
		1		1,00000				
208	725012CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm., barva bílá v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 :	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
		1		1,00000				
209	725014CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm	ks	1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1		1,00000				
210	725015CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku,, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1		1,00000				
211	725016CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1		1,00000				
212	725018CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1		1,00000				
213	725019CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1		1,00000				
214	725020CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU NOHOU, - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 1x1 : 1		1,00000				
Díl: 9		P1 - Pisoár				40 250,00		
215	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00 4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /

4

4,00000

216	725022CV	P1 - PISOÁR - KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELETROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada,	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní

montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2"

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1x4 :

4

4,00000

217	725023CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.5_00, E4P_I_04.5_00, E4P_I_05.5_00, E4P_I_06.5_00

1X4 :

4

4,00000

Celkem						737 010,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 5.NP				67 487,75		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
3	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
4	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
5	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
6	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
7	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
8	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	759,00	15 180,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
9	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	538,20	1 076,40		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
11	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní
		příprava ke komplexnímu :						
		vyzkoušení, oživení :						
		a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :						
		5		5,00000				

Celkem	67 487,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce				1 622,36		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.5_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	218,25	763,88	801-4	RTS 23/ II
				3,50000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x2 : 0,12	t	0,12000	270,00	32,40	801-3	RTS 23/ II
				0,12000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	418,95	25,14	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.5_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	202,40	708,40		RTS 23/ II
				3,50000				
Díl: _10		789 - HZS				7 360,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
11	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	2,00000	690,00	1 380,00	Prav.M	RTS 23/ II
12	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
13	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 2		733 - Demontáže potrubí a armatur				1 484,48		
14	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,05000	-2 995,81	-149,79	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
15	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	13,00000	32,78	426,14	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :								
13								
13,00000								
16	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	13,00000	33,35	433,55	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :								
13								
13,00000								
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	10,00000	57,50	575,00	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x10 :								
10								
10,00000								
18	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	5,00000	34,50	172,50		Vlastní
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x5 :								
5								
5,00000								
19	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,05000	541,65	27,08		Vlastní
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
Díl: 3		733 - Demontáže potrubí a armatur				779,01		
20	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,15000	-2 995,81	-449,37	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	162,15	648,60	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x4 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
				4,00000				
22	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

23	735494899	VYPUŠTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	5,00000	57,50	287,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1+4 :

5

5,00000

24	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,15000	541,65	81,25		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 4	733 - Rozvod potrubí	19 805,51						

25	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 1/2")

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x4 :

4

4,00000

26	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 3/4")

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x2 :

2

2,00000

27	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	4,00000	375,48	1 501,92	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x4 :

4

4,00000

28	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	3,00000	380,65	1 141,95	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		3		3,00000				
29	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x0,50 : 0,5	m	0,50000	453,10	226,55	800-731	RTS 23/ II
				0,50000				
30	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 4+3+0,5 : 7,5	m	7,50000	3,45	25,88	800-731	RTS 23/ II
				7,50000				
31	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkoumáním a zavařením, DN 15 v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x2 : 2	kus	2,00000	156,98	313,96	800-731	RTS 23/ II
				2,00000				
32	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m =SUMA(G63:G92)/100	%	4,25000	149,00	633,25	800-731	RTS 23/ II
33	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 20 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
				1,00000				
34	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 25 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x2 : 2	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní
				2,00000				
35	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x6 : 6	kpl	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
				6,00000				
Díl: _5		735 - Demontáže otopných těles				11 715,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
36	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 2+1+1+2+1+1 : 8	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II
				8,00000				
37	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 4 : 4	kus	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II
				4,00000				
38	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 4 : 4	kus	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II
				4,00000				
39	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m =SUMA(G98:G126)/100	%	0,47000	115,00	54,05	800-731	RTS 23/ II
40	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x2 : 2	ks	2,00000	419,52	839,04		Vlastní
				2,00000				
41	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
				1,00000				
42	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x1 : 1	ks	1,00000	185,15	185,15		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
43	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	586,96	1 173,92		Vlastní

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x2 :

2

2,00000

44	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	602,60	602,60		Vlastní

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x1 :

1

1,00000

45	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G, 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT	ks	1,00000	619,16	619,16		Vlastní

v budově 10,8 Bar)

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x1 :

1

1,00000

46	734007CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA. IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 6	735 - Otopná tělesa	97 709,30						
47	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1+2+1 :

4

4,00000

48	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	4,00000	17,25	69,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1+2+1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

4

4,00000

49	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	3,50000	750,00	2 625,00	800-731	RTS 23/ II

=SUMA(G133:G158)/100

50	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRCHKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 15/596 (530) / 100,	ks	1,00000	10 494,90	10 494,90		Vlastní

model 3-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)
- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x1 :

1

1,00000

51	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 23/596 (530) / 136, model	ks	2,00000	18 779,50	37 559,00		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin).
- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x2 :

2

2,00000

52	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚOVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 41/566 (500) / 210,	ks	1,00000	42 223,40	42 223,40		Vlastní

model 6-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevém provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin) - typ: ocelové článkové/počet článků/ stavební výška/ přípojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x1 : 1		1,00000				
53	735004RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
54	735005RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 2 : 2	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
55	735006RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
56	735007RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1+2+1 : 4	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
Díl: 7		733 - Rozvod potrubí				2 453,25		
57	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně =SUMA(G165:G170)/100	%	2,55000	15,00	38,25	800-767	RTS 23/ II
58	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x6 : 6	kg	6,00000	172,50	1 035,00		Vlastní
				6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
59	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 8	783 - Nátěry	396,75

60	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	4,00000	69,00	276,00	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x4 :

4

4,00000

61	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	3,50000	34,50	120,75	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x3,50 :

3,5

3,50000

Díl: 9	734 - Armatury	253,74

62	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	3,50000	34,50	120,75	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

2+1+0,5 :

3,5

3,50000

63	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	2,80000	4,00	11,20	800-713	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G185:G196)/100

64	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x2 :

2

2,00000

65	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm	bm	1,00000	35,88	35,88		Vlastní

v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00

1x1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1		1,00000				
66	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm v.č. E4P_U_03.5_00, E4P_U_04.5_00 1x0,50 : 0,5	bm	0,50000	44,85	22,43		Vlastní

0,50000

Celkem	143 579,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				40 034,50		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR5.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice" např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
2	1.02a	Rozvaděč +DMR5.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
3	1.03a	Rozvaděč +DMR5.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,00	1 420,00		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				29 955,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR5.WC, materiál	ks	1,00000	20 110,00	20 110,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů opravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení : Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v : závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, : jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované : konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. : 1		1,00000				
5	2.01b	Rozvaděč +DMR5.WC, montáž	ks	1,00000	9 845,00	9 845,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů opravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :

jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :

konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1

1,00000

Díl: 3	KABELY					30 306,60		
6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	45,00000	29,90	1 345,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 45

45,00000

7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	45,00000	56,50	2 542,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 45

45,00000

8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	218,00000	13,80	3 008,40		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 218

218,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 218	m	218,00000	52,00	11 336,00		Vlastní
				218,00000				
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16	m	16,00000	24,20	387,20		Vlastní
				16,00000				
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
				16,00000				
12	3.02a	CYA 4, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100	m	100,00000	17,30	1 730,00		Vlastní
				100,00000				
13	3.02b	CYA 4, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		Kabel : 100		100,00000				
14	3.03a	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50	m	50,00000	26,50	1 325,00		Vlastní
				50,00000				
15	3.03b	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní
				50,00000				
Díl: 4		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				28 305,00		
16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20	m	20,00000	264,50	5 290,00		Vlastní
				20,00000				
17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní
				20,00000				
18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100	m	100,00000	44,90	4 490,00		Vlastní
				100,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	33,40	3 340,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				Instalační trubka : 100				
				100,00000				
20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	44,90	2 245,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				Instalační trubka : 50				
				50,00000				
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	33,40	1 670,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				Instalační trubka : 50				
				50,00000				
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisý, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast :				V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				
				Instalační materiál : 10				
				10,00000				
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisý, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast :				V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				
				Instalační materiál : 10				
				10,00000				
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	3,00000	805,00	2 415,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3		3,00000				
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž	ks	3,00000	575,00	1 725,00		Vlastní
		hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3		3,00000				
26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
		(v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Stavební úpravy : 1		1,00000				
27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.přechodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 1		1,00000				
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				15 722,50		
28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30÷60°C, včetně držáku na zeď, materiál	ks	3,00000	1 718,00	5 154,00		Vlastní
		Polní instrumentace : 3		3,00000				
29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30÷60°C, včetně držáku na zeď, montáž	ks	3,00000	402,50	1 207,50		Vlastní
		Polní instrumentace : 3		3,00000				
30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál	ks	2,00000	1 092,50	2 185,00		Vlastní
		Polní instrumentace : 2		2,00000				
31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
		Polní instrumentace : 2		2,00000				
32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál	ks	2,00000	1 437,50	2 875,00		Vlastní
		Polní instrumentace : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž	ks	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
		Polní instrumentace : 2		2,00000				
34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž	ks	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní
		Ostatní : 4		4,00000				
Díl: 6		SOFTWARE				55 200,00		
35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR5.WC, Software	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávajících vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
Díl: 7		OSTATNÍ				90 931,00		
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož, funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 023,50	16 376,00		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,50	1 725,50		Vlastní
Celkem						290 454,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS5.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.5, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0062	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0063	Vyhledání připojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0064	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0065	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0066	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0067	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0068	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0069	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				214 458,30		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní

IP20, D+M

5*1=5 :

5

5,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

4*1=4 :

4

4,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní

7*1=7 :

7

7,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	1,00000	2 925,00	2 925,00		Vlastní

PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
				4,00000				
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	1 636,50	4 909,50		Vlastní
				3,00000				
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 18*1=18 : 18	ks	18,00000	2,30	41,40		Vlastní
				18,00000				
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 5*1=5 : 5	ks	5,00000	4,60	23,00		Vlastní
				5,00000				
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 7*1=7 : 7	ks	7,00000	267,00	1 869,00		Vlastní
				7,00000				
24	Pol__0016	Mechanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
				1,00000				
25	Pol__0017	Mechanismus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 2*1=2 : 2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
				2,00000				
26	Pol__0018	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	43,10	86,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
28	Pol__0020	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M	ks	7,00000	1 174,50	8 221,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
29	Pol__0021	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	7,00000	727,50	5 092,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
30	Pol__0022	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	7,00000	27,20	190,40		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
31	Pol__0023	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	27,20	108,80		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
32	Pol__0024	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
33	Pol__0025	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	3,00000	819,50	2 458,50		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
34	Pol__0026	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	100,00000	39,80	3 980,00		Vlastní
		100*1=100 :						
		100		100,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	230,00000	44,10	10 143,00		Vlastní
		230*1=230 :						
		230		230,00000				
37	Pol__0029	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	60,00000	50,50	3 030,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
38	Pol__0030	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	145,00000	54,50	7 902,50		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
41	Pol__0033	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
42	Pol__0034	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
43	Pol__0035	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
44	Pol__0036	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
45	Pol__0037	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 :						
		180		180,00000				
46	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
47	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
48	Pol__0040	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	13,00000	53,00	689,00		Vlastní
		13*1=13 :						
		13		13,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	21,00000	221,50	4 651,50		Vlastní
		21*1=21 :						
		21		21,00000				
50	Pol__0042	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
51	Pol__0043	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
53	Pol__0045	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1mm, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
145*1=145 : 145 145,00000								
54	Pol__0046	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
55	Pol__0047	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
D+M 4*1=4 : 4 4,00000								
56	Pol__0048	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
15*1=15 : 15 15,00000								
57	Pol__0049	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								
58	Pol__0050	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0051	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
0,3*1=0,3 :								
0,3				0,30000				
60	Pol__0052	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů, D+M	ks	7,00000	966,00	6 762,00		Vlastní
7*1=7 :								
7				7,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	35,00000	78,00	2 730,00		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
62	Pol__0054	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	5,00000	108,00	540,00		Vlastní
5*1=5 :								
5				5,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
65	Pol__0057	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	35,00000	42,70	1 494,50		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
66	Pol__0058	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
67	Pol__0059	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
6*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
68	Pol__0060	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
				550,00000				
69	Pol__0061	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 70*1=70 : 70	m2	70,00000	8,10	567,00		Vlastní
				70,00000				
Celkem						256 342,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.625*1=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.64*1=40 : 40		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.610*1=10 :				10,00000				
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.640*1=40 :				40,00000				
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.630*1=30 :				30,00000				
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.61*1=1 :				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.62*1=20 :				20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
dle TZ E4P_Y_01.5 - viz SO 21.5_D.1.4.63*1=3 :				10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.61*1=0,032m2 :				0,04				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.63*1=0,009m2 :				0,01				
29	Pol__0029	Doplnění sádkokartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.66*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.5 - viz SO 21.5_D.1.4.6 $\uparrow$ 1=1 :	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1		1,00000				
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.5 - viz SO 21.5_D.1.4.6 $\uparrow$ 5*1=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.5 - viz SO 21.5_D.1.4.6 $\uparrow$ 4*0,50=22 :	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 6*1=6 :	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 :	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 :

1,65

1,65000

39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní

125*1=125 :

125

125,00000

40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Ohlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní

Celkem						91 370,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				61 099,57		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
				1,00000				
2	725.1/SPC01	Dávkoč mýdla - odkaz Dm automatický bezdotykový dávkoč mýdla : rozm. 181x257x100/91 mm : infračervený senzor reagující na přítomnost rukou : ve vzdál. 0-10 cm : objem nádrže na mýdlo 500 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm : 7,00	ks	7,00000	225,00	1 575,00		Vlastní
				7,00000				
3	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp nástěnný přebalovací pult, barva bílá : rozm. 771x552x100/700 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz Pp : 1,00	ks	1,00000	5 133,58	5 133,58		Vlastní
				1,00000				
4	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8 WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W8 : 7,00	ks	7,00000	571,35	3 999,45		Vlastní
				7,00000				
5	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2 bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk : rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto :	ks	6,00000	1 234,00	7 404,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		dodávka - odkaz W2 : 6,00		6,00000				
6	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00	ks	1,00000	315,25	315,25		Vlastní
				1,00000				
7	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3 nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 5,00	ks	5,00000	1 694,00	8 470,00		Vlastní
				5,00000				
8	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4 zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 3,00	ks	3,00000	531,30	1 593,90		Vlastní
				3,00000				
9	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5 instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 6,00	ks	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
				6,00000				
10	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6 objem 3i, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 3,00	ks	3,00000	337,26	1 011,78		Vlastní
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
11	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7 nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 5,00	ks	5,00000	3 457,30	17 286,50		Vlastní
				5,00000				
12	725.1/SPC11	Dávkočap mýdla malý - odkaz Dm1 dávkočap mýdla mechanický, nerez : rozm. 95x150x115 mm : objem nádrže 400 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm1 : 3,00	ks	3,00000	411,37	1 234,11		Vlastní
				3,00000				
13	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 2,00	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
				2,00000				
Díl: 787		Zasklívání				13 687,35		
14	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 518,520 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2	m2	0,73600	2 204,35	1 622,40	800-787	RTS 23/ II
				0,73600				
15	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 518,520 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2	m2	3,92000	1 195,00	4 684,40	800-787	RTS 23/ II
				3,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.5	Rekonstrukce sociálního zařízení 5.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
16	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)	m2	4,65600	1 342,44	6 250,40	SPCM	RTS 23/ II
17	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	125,57200	9,00	1 130,15	800-787	RTS 23/ II

Celkem	74 786,92

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 529,93		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.6 - m.č. 613 + 618 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,02790	36 500,00	1 018,35	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.6 : 23,60+22,94	m2	46,54000	120,00	5 584,80	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.6 - m.č. 620 : 5,90*4,00	m2	23,60000	790,00	18 644,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.6 - m.č. 618 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	22,94000	940,00	21 563,60	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,90+5,825	m	11,72500	85,00	996,63	801-4	RTS 23/ II
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	90,00	720,00	801-1	RTS 23/ II
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

4,00*2

8,00000

8	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	kg	32,08500	30,00	962,55	SPCM	RTS 23/ II

27,90*1,15

32,08500

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	39 070,80					

9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,12000	180,00	3 261,60	801-1	RTS 23/ II

nad keram.obklady : 18,12*2*0,50

18,12000

10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	8,22000	60,00	493,20	801-1	RTS 23/ II

11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1xopláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	18,12000	1 450,00	26 274,00		Vlastní

deska ohnivzdorná impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.6 :

m.č. 618 : (1,60+0,50)*4,00

8,40000

m.č. 620 : (1,19+1,24)*4,00

9,72000

12	347015139R01	Předstěna SDK,tl.115mm,ocel.kce CW,1x DFRIEH2 12,5mm	m2	8,22000	1 100,00	9 042,00		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

deska protipožární impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.6 : (3,50+3,35)*1,20

8,22000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	34 910,78					

13	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II

ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :

zámek nízký, zajištěné otevírání :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

revizní dvířka VZT : 2,00

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	16,53115	960,00	15 869,90	801-1	RTS 23/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.6 + TZ : m.č. 618 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56) 9,08925 m.č. 620 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60) 6,33190 m.č. 624 : 1,85*0,60 1,11000								
15	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	1,92000	1 350,00	2 592,00	801-1	RTS 23/ II
bez dodávky izolace deska DFH2 : doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.6 + TZ : m.č. 618 : 2,00*0,96 1,92000								
16	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	18,45115	90,00	1 660,60	801-1	RTS 23/ II
jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115				16,53115				
1,92				1,92000				
17	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00		2,00000				
18	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,45115	190,00	3 505,72		Vlastní
19	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	18,45115	50,00	922,56		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 021,29		
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.6 : m.č. 613 : 4,00 m.č. 618 : 2,00 m.č. 620 : 2,00		4,00000 2,00000 2,00000				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	35,07000	90,00	3 156,30	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : m.č. 618 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30 m.č. 620 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30		18,86000 16,21000				
22	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomoci profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)		1,02500 2,32500				
23	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,27750	420,00	9 356,55	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství nad keram.obklady : viz. č.v. E4P/S/05.6 - m.č. 618 : 5,825*1,90 viz. č.v. E4P/S/05.6 - m.č. 620 : 5,90*1,90		11,06750 11,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,00000	240,00	1 680,00	801-1	RTS 23/ II

3,00+(4,00*0,50*2)

7,00000

25	612451121R01	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu	m2	73,98458	350,00	25 894,60		Vlastní

cement.stěrková hmota, tl. 10 mm :

pod keramický obklad do v. 200 cm :

m.č. 618 :

na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00

37,64000

-3,47*1,20

-4,16400

(1,04+1,765+1,04)*0,30

1,15350

-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)

-4,63560

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

-0,60*0,60

-0,36000

m.č. 620 :

na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00

38,44000

-3,35*1,20

-4,02000

(1,04+3,61+1,04)*0,30

1,70700

-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)

-5,35440

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

m.č. 624 :

na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00

11,02000

pásek od v. 200 cm :

m.č. 618 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10

1,70550

m.č. 620 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10

1,62100

m.č. 624 :

na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10

0,64100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 618 část, sloup do v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
		m.č. 618 část, sloup pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
26	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	4,65600	140,00	651,84		Vlastní
		m.č. 618,620 : (0,46+2,45)*0,80*2		4,65600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 596,52		
27	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	43,24638	65,00	2 811,01	801-4	RTS 23/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
28	632471115R01	Vyrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	43,24638	550,00	23 785,51		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.6 :						
		m.č. 618 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 620 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 624 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
Díl: 64		Výplně otvorů				12 600,00		
29	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		bezprahová zárubeň :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00		2,00000				
30	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojítych oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :						
		dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :						
		celkové promazání, dokompletace a dočištění :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komplet : 1,00		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 750,00		
31	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
		2+1		3,00000				
32	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakovaně : komplet : 1,00		1,00000				
33	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
		barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd1 : 2,00		2,00000				
34	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
		barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd2 : 1,00		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 321,60		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	12,00000	80,00	960,00	800-3	RTS 23/ II
		8,00*1,00*1,50		12,00000				
36	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	67,02000	80,00	5 361,60	800-3	RTS 23/ II
		(18,37+21,93+4,38)*1,50		67,02000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 746,78		
37	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	97,69800	110,00	10 746,78	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel : (6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25) 65,00*0,33			76,24800 21,45000			
38	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				80 454,34		
39	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B04 část : m.č. 619 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97)	m2	8,02400	80,00	641,92	801-3	RTS 23/ II
					8,02400			
40	962031143R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B06 část : m.č. 620 : 5,90*4,00 viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B04 : m.č. 617 : (2,36+1,65)*4,00 -0,80*1,97 m.č. 619 část : 1,625*4,00	m2	44,56400	85,00	3 787,94	801-3	RTS 23/ II
					23,60000			
					16,04000			
					-1,57600			
					6,50000			
41	962031144R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B06 část : m.č. 618 : (5,50+0,325)*4,00	m2	23,30000	89,00	2 073,70	801-3	RTS 23/ II
					23,30000			
42	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B05 :	m2	8,34000	120,00	1 000,80	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 618 : 3,54*1,40		4,95600				
		m.č. 620 : 2,82*1,20		3,38400				
43	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	21,66125	155,00	3 357,49	801-3	RTS 23/ II
		demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :						
		m.č. 617 : 2,36*1,55		3,65800				
		m.č. 618 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53)		8,22300				
		(0,675*0,65)+(1,00*0,15)		0,58875				
		2,00*0,96		1,92000				
		m.č. 619 : 2,40*1,55		3,72000				
		m.č. 620 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60)		2,44150				
		m.č. 624 : 1,85*0,60		1,11000				
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	42,46000	65,00	2 759,90	801-3	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B12 :						
		m.č. 617, 618, 619, 620, 624 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
45	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,46000	70,00	2 972,20	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B12 :						
		m.č. 617, 618, 619, 620, 624 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38		42,46000				
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B01 : 2,00+2,00		4,00000				
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)		6,30400				
48	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B11 : 2,00		2,00000				
49	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B11 : 0,85*2*2	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
				3,40000				
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm : m.č. 619 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2 viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm : m.č. 620 : 5,90*4,00 viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B04 : m.č. 617 : ((2,36+1,65)*4,00)*2 -0,80*1,97*2 m.č. 619 část : 1,625*4,00*2 viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm : m.č. 618 : (5,50+0,325)*4,00	m2	104,87600	99,00	10 382,72	801-3	RTS 23/ II
				16,04800				
				23,60000				
				32,08000				
				-3,15200				
				13,00000				
				23,30000				
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B13 : m.č. 617 : (2,36+1,55)*2*2,10 -0,80*1,97*2 m.č. 618 : (6,03+3,09)*2*2,10 (1,75*0,30)+(3,54*0,15) -(0,80*1,97)-(1,75*3,04) m.č. 619 : (2,40+1,55)*2*2,10	m2	104,18860	120,00	12 502,63	801-3	RTS 23/ II
				16,42200				
				-3,15200				
				38,30400				
				1,05600				
				-6,89600				
				16,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 620 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		m.č. 624 : (2,28+1,85)*2*2,10		17,34600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
52	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B13 :						
		m.č. 617 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 618 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		-3,54*(1,20+0,15)		-4,77900				
		m.č. 619 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 620 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		-2,82*(1,20+0,15)		-3,80700				
		m.č. 624 : (2,28+1,85+2,28)*2,10		13,46100				
		-0,90*1,97		-1,77300				
53	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B07 : 3+2+7		12,00000				
54	766111820R01	Demontáž WC stěn plných	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
		demontáž sestavy WC kabin, HPL desky :						
		vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B10 : m.č. 618 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00 m.č. 620 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00						
					15,08000			
					13,70000			
55	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod.	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.6 : 2,00+1,00			3,00000			
56	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	42,46000	3,00	127,38		Vlastní
57	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
		včetně dodávky lepidla. viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)			4,04800			
58	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		91,7176			91,71760			
59	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm	m2	7,40000	250,00	1 850,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B05 : m.č. 624 : 1,85*4,00			7,40000			
60	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání	m2	42,46000	250,00	10 615,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B12 : m.č. 617, 618, 619, 620, 624 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38			42,46000			
61	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2	m2	42,46000	350,00	14 861,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B12 : m.č. 617, 618, 619, 620, 624 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38			42,46000			
62	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání	m2	4,40000	145,00	638,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B06 část : m.č. 618 : 4,00*0,15*2 m.č. 620 : 4,00*0,20*2 viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B04 : m.č. 618 : 4,00*0,30 m.č. 620 : 4,00*0,10			1,20000 1,60000 1,20000 0,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	974042535R01	Vysekání ryh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní

v rámci vybourání vstup. ocel. dveřních zárubní :

m.č. 613 : 0,80*2

1,60000

64	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní

viz. č.v. E4P/S/04.6 - odkaz B09 : 2+1

3,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						13 986,88	

65	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	10,36065	1 350,00	13 986,88	801-4	RTS 23/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě						55 507,23	

66	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	79,41638	55,00	4 367,90	800-711	RTS 23/ II

viz. č.v. E4P/S/05.6 + E4P/S/07.6 :

plochy vodorovné :

m.č. 618 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)

18,71388

-(1,50+0,60)*0,10

-0,21000

-3,50*0,15

-0,52500

m.č. 620 : 6,00*3,61

21,66000

-(1,19+1,24)*0,10

-0,24300

-3,35*0,15

-0,50250

m.č. 624 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)

4,35300

plochy svislé :

m.č. 618 :

v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20

1,66400

(1,60+0,60+0,10)*0,20

0,46000

v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20

11,73600

0,30*0,24*2

0,14400

m.č. 620 :

v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20

2,10600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 624 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
67	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	92,48138	350,00	32 368,48	800-711	RTS 23/ II
		jednovrstvá						
		viz. č.v. E4P/S/05.6 + E4P/S/07.6 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 618 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 620 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 624 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		plochy svislé :						
		m.č. 618 :						
		v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20		1,66400				
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 620 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 624 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 618 : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25		2,08000				
		(1,60+0,60+0,10)*0,25		0,57500				
		(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25		2,44500				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 620 : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25		2,63250				
		(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25		3,19250				
		0,30*0,25*2		0,15000				
		m.č. 624 : (2,28+1,01+0,95)*0,25		1,06000				
		(2,28+0,84)*0,25		0,78000				
68	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,06000	125,00	6 382,50	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 618 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765		8,32000				
		1,60+0,60+0,10		2,30000				
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50		9,78000				
		m.č. 620 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24		10,53000				
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15		12,77000				
		m.č. 624 : 2,28+1,01+0,95		4,24000				
		2,28+0,84		3,12000				
69	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	23,22000	125,00	2 902,50	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 618 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1)		10,67000				
		m.č. 620 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1)		9,75000				
		m.č. 624 : (0,20*2)+(1,20*2)		2,80000				
70	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	39,00000	155,00	6 045,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 618 : 17,00		17,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 620 : 18,00		18,00000				
		m.č. 624 : 4,00		4,00000				
71	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící roh vnější	kus	11,86000	145,00	1 719,70		Vlastní
		m.č. 618 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1)		5,51000				
		m.č. 620 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)		6,35000				
72	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 60 m	%	537,86080	3,20	1 721,15	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			218 022,00			
73	766669113R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	2,00000	75,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
74	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
75	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	400,00	800,00	800-766	RTS 23/ II
76	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (224+129+129+129)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :						
		atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm :						
		nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :						
		dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :						
		a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :						
		výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :						
		viz. m.č. E4P/S/05.6 - m.č. 620 :						
		a specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		komplet : 1,00		1,00000				
77	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (297+153+153)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
		kompekt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :						
		atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm :						
		nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :						
		dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.6 - m.č. 618 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00		1,00000				
78	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.6 - m.č. 620 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	1,00000	12 310,00	12 310,00		Vlastní
				1,00000				
79	766/R04	Dělicí pisoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.6 - m.č. 620 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00	ks	3,00000	2 490,00	7 470,00		Vlastní
				3,00000				
80	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	30 800,00	30 800,00		Vlastní
81	76666/SPC01	Dveřní kování, štítové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní
82	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
83	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
84	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
85	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plné, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		požární odolnost EI 30 DP3-C-S : kouřotěsné s padací těsnicí lištou : barevnost bude určena architektem interiéru : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : - odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00			2,00000			
86	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 148,00000	1,50	3 222,00	800-766	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	75 266,08					
87	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	43,24638	4,00	172,99	800-771	RTS 23/ II
88	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,24638	45,00	1 946,09	800-771	RTS 23/ II
89	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	2,50000	70,00	175,00	800-771	RTS 23/ II

0,80+0,80+0,90

2,50000

90	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	43,24638	690,00	29 840,00	800-771	RTS 23/ II
lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :								
spárování, tl. spáry 2 mm :								
viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez podlah :								
m.č. 618 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)				18,71388				
-(1,50+0,60)*0,10				-0,21000				
-3,50*0,15				-0,52500				
m.č. 620 : 6,00*3,61				21,66000				
-(1,19+1,24)*0,10				-0,24300				
-3,35*0,15				-0,50250				
m.č. 624 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)				4,35300				

91	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	54,14050	85,00	4 601,94	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 618 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 620 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 624 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
92	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35300	15,00	65,30	800-771	RTS 23/ II
93	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	43,24638	12,00	518,96	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísni a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		43,24638		43,24638				
94	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	40,62070	650,00	26 403,46		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez podlah :						
		odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788		40,62070				
95	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	4,78800	600,00	2 872,80		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez podlah :						
		m.č. 618 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05		4,78800				
96	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	48,57000	25,00	1 214,25		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez podlah :						
		m.č. 618 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				
		m.č. 620 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 624 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
97	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinací keram.dlažby	m2	38,89338	80,00	3 111,47		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez podlah : 43,24638-4,353

38,89338

98	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
99	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	713,42260	5,50	3 923,82	800-771	RTS 23/ II

Díl: 781		Obklady keramické	160 214,74					
100	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II

včetně dodávky materiálů.

98,2295+3,0615+5,0785+0,15308

106,52258

101	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	106,52258	25,00	2 663,06	800-771	RTS 23/ II

flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :
s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :
keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615
keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308

101,29100

5,23158

102	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	110,68550	3,00	332,06	800-771	RTS 23/ II

přechod podlaha/stěna - viz. detail :

m.č. 618 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2

23,33000

3,14*0,65*0,50

1,02050

m.č. 620 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2

24,28000

m.č. 624 : 2,28+2,28+0,95

5,51000

ostatní :

m.č. 618 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)

27,13500

m.č. 620 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2)

21,01000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 624 : 2,10*4		8,40000				
103	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrovaný obklad	m2	106,35555	320,00	34 033,78		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05		106,35555				
104	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrovaný obklad	m2	5,49316	320,00	1 757,81		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05		5,49316				
105	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	62,80000	350,00	21 980,00		Vlastní
		svislé a vodorovné nároží :						
		m.č. 618 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10+2,10)*2		29,68000				
		m.č. 620 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10+2,10)*2		33,12000				
106	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	62,00000	5,00	310,00		Vlastní
		26+28+8		62,00000				
107	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	142,37790	20,00	2 847,56		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez obkladů :						
		m.č. 618 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)		60,70000				
		(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)		7,90000				
		m.č. 620 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)		35,22000				
		m.č. 624 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				
108	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	3,06150	950,00	2 908,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez obkladů :						
		m.č. 618 část : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm	m2	5,07850	750,00	3 808,88		Vlastní

montáž :

lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez obkladů :

pásek od v. 200 cm :

m.č. 618 :

na zdivu : $(6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10$

1,70550

na SDK : $(1,60+0,50)*2*0,10$

0,42000

m.č. 620 :

na zdivu : $(6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10$

1,62100

na SDK : $(1,19+1,24+0,10)*2*0,10$

0,50600

m.č. 624 :

na zdivu : $(2,28+2,28+1,85)*0,10$

0,64100

na SDK : $1,85*0,10$

0,18500

110	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	98,22950	750,00	73 672,13		Vlastní

montáž :

lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez obkladů :

m.č. 618 :

na zdivu : $(6,00+3,41)*2*2,00$

37,64000

-3,47*1,20

-4,16400

$(1,04+1,765+1,04)*0,30$

1,15350

$-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)$

-4,63560

$-(2,43+0,46)*0,80$

-2,31200

-0,60*0,60

-0,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00		8,40000				
		3,47*(1,20+0,15)		4,68450				
		m.č. 620 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00		38,44000				
		-3,35*1,20		-4,02000				
		(1,04+3,61+1,04)*0,30		1,70700				
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)		-5,35440				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00		10,12000				
		3,35*(1,20+0,15)		4,52250				
		m.č. 6324 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00		11,02000				
		na SDK : 1,85*2,00		3,70000				
111	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup	m2	0,15308	950,00	145,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.6 - spárořez obkladů :						
		m.č. 618 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
112	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům	m	52,31580	40,00	2 092,63		Vlastní
		(5,07850+0,15308)/0,10		52,31580				
113	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá	m	60,16317	45,00	2 707,34		Vlastní
		52,3158*1,15		60,16317				
114	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	1 540,52630	4,00	6 162,11	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 433,78		
115	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	5,70650	210,00	1 198,37	800-783	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	5,70650	70,00	399,46	800-783	RTS 23/ II
117	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,70650	19,00	108,42	800-783	RTS 23/ II
118	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozní	m2	5,70650	75,00	427,99		Vlastní
		ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21		1,55400				
		dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2		2,75000				
		(2,05+1,00+2,05)*0,275*1		1,40250				
119	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby	m2	43,24638	2,00	86,49		Vlastní
		m.č. 618 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 620 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 624 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
120	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu	m2	106,52258	2,00	213,05		Vlastní
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
Díl: 784		Malby				28 852,75		
121	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	196,32400	15,00	2 944,86	800-784	RTS 23/ II
122	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	196,32400	110,00	21 595,64	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.6 :						
		m.č. 618 : (6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90		20,72700				
		(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86		5,16150				
		(1,86+1,765+1,86)*0,30		1,64550				
		18,37+(3,415*0,96)		21,64840				
		-(1,765*3,00)+4,00		-1,29500				
		m.č. 620 : (6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90		21,67200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,40+0,40)*1,86		1,48800				
		(1,86+3,61+1,86)*0,30		2,19900				
		-(3,61*3,00)+4,00		-6,83000				
		21,93+(3,61*1,86)		28,64460				
		m.č. 624 : (2,28+1,85)*2*0,75		6,19500				
		2,28*1,85		4,21800				
		m.č. 613 : (9,40+2,25)*2*3,00		69,90000				
		-(4,20*1,00)+4,00		-0,20000				
		9,40*2,25		21,15000				
123	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	9,81620	180,00	1 766,92	800-784	RTS 23/ II
		196,324*0,05		9,81620				
124	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	196,32400	2,50	490,81	800-784	RTS 23/ II
125	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásy 50 mm	m	78,47370	10,00	784,74	800-784	RTS 23/ II
		52,3158*1,50		78,47370				
126	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	39,95500	12,00	479,46	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů :						
		m.č. 618 : (0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)		7,50000				
		m.č. 620 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)		12,67500				
		m.č. 624 : 1,00*2,05		2,05000				
		m.č. 613 : (0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)		17,73000				
127	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,86000	12,00	790,32	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 618,620,624,613 : 18,37+21,93+4,38+21,18		65,86000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				82 118,26		
128	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,56600	-1 000,00	-566,00	801-3	RTS 23/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
129	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,19800	1 000,00	3 198,00	801-3	RTS 23/ II
130	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,73000	2 500,00	1 825,00	801-3	RTS 23/ II
131	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,93500	1 000,00	7 935,00	801-3	RTS 23/ II
132	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II
kategorie 17 02 02								
133	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,48200	-1 200,00	-578,40		Vlastní
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
134	979990101R01	Poplatek za uložení suti směr	t	5,79300	1 350,00	7 820,55		Vlastní
135	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórobeton	t	8,26000	1 000,00	8 260,00		Vlastní
136	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,53300	1 450,00	772,85		Vlastní
137	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,50276	350,00	9 625,97	801-3	RTS 23/ II
138	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	82,50829	220,00	18 151,82	801-3	RTS 23/ II
139	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,50276	250,00	6 875,69	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
140	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,01657	23,50	3 877,89	801-3	RTS 23/ II
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,50276	330,00	9 075,91	801-3	RTS 23/ II
142	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	192,51933	30,00	5 775,58	801-3	RTS 23/ II

Celkem	967 403,76							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 497,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D"	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 24 m - z položek 767.01-767.10 - 1,81%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 059,09		
12	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "D" - 2 ks : m2 4,72 :						
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :						
13	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	7,14000	24,20	172,79		Vlastní
14	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	7,14000	80,30	573,34		Vlastní
15	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	7,14000	149,00	1 063,86		Vlastní
16	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	143,00	1 021,02		Vlastní
17	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	172,00	1 228,08		Vlastní

Celkem						21 556,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce	20 698,05					
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00 1x44 : 44	m	44,00000	218,25	9 603,00	801-4	RTS 23/ II
				44,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	423,90	334,88	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,79x3 : 2,37	t	2,37000	270,00	639,90	801-3	RTS 23/ II
				2,37000				
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	270,90	214,01	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	4,74000	23,76	112,62	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	389,25	307,51	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	5,53000	43,38	239,89	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	418,95	330,97	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	12,24	9,67	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00 1x44 : 44	m	44,00000	202,40	8 905,60		RTS 23/ II
				44,00000				
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj	1 888,30					
11	725025RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DOUAVK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1 :

1

1,00000

12	725024CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 11	ZN2 - Napájecí zdroj	1 887,50

13	725027RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1 :

1

1,00000

14	725026CV	ZN2 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 12	ZN3 - Napájecí zdroj	2 967,00

15	725030RP	MONTÁŽ DROJE - 230 V / 24 DC	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

2 :

2

2,00000

16	725028CV	ZN3 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/ 24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V, DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení	ks	2,00000	1 196,00	2 392,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: 13	U1 - Umyvadlo	58 794,90

17	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 6 : 6		6,00000				
18	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	6,00000	230,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 6 : 6		6,00000				
19	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,00000	287,50	1 725,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 6 : 6		6,00000				
20	725032CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 : 6		6,00000				
21	725035CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	6,00000	299,00	1 794,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 : 6		6,00000				
22	725031CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOUHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze	ks	6,00000	2 948,60	17 691,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 : 6		6,00000				
23	725033CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 : 6		6,00000				
24	725034CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 :						

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

6 6,00000

25	725035CV	U1 - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČEERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	6,00000	4 427,50	26 565,00		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x6 :

6 6,00000

Díl: 14	U2 - Umývatko	8 845,80						

26	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1 :

1 1,00000

27	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1 :

1 1,00000

28	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1 :

1 1,00000

29	725037CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x1 :

1 1,00000

30	725036CV	U2 - UMÝVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ - rozměr 46x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	1 995,25	1 995,25		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x1 :

1 1,00000

31	725039CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
32	725040CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicí pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4 v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	465,75	465,75		Vlastní
33	725041CV	U2 - STOJÁKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, jednorubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	4 427,50	4 427,50		Vlastní
34	725042CV	U2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	299,00	299,00		Vlastní
Díl: 15 Ui - Umývadlo invalidní					32 452,00			
35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1 : 1	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1 : 2	soubor	2,00000	115,00	230,00	800-721	RTS 23/ II
37	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1 : 1	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II
38	725044CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
39	725043CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
40	725046CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	524,00	524,00		Vlastní
41	725047CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
42	725048CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
43	725049CV	Ui - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní
44	725050CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x2 : 2	ks	2,00000	149,50	299,00		Vlastní
				2,00000				

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
45	725051CV	Ui - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hloubka 106 mm vč. úchyty, sady do stěny	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x1 :

1

1,00000

46	725052CV	Ui - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x1 :

1

1,00000

47	725053RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x1 :

1

1,00000

48	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model s zrcadla	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1+1 :

2

2,00000

Díl: 16	B1 - Bidet	30 587,70						

49	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

2 :

2

2,00000

50	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

2 :

2

2,00000

51	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

4 :

4

4,00000

52	725829503R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav	kus	2,00000	517,50	1 035,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x2 :

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		2		2,00000				
53	725054CV	B1 - BIDEK KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - délka 55x37 cm, s otvorem pro baterii, barva bílá ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x2 : 2	ks	2,00000	4 812,75	9 625,50		Vlastní
		2		2,00000				
54	725055CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada s chromovanými krytkami v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x2 : 2	ks	2,00000	57,50	115,00		Vlastní
		2		2,00000				
55	725056CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - samonosný montážní prvek pro bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčku, výška 82 cm, délka 50 cm, hloubka 10 cm v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x2 : 2	ks	2,00000	6 739,00	13 478,00		Vlastní
		2		2,00000				
56	725057CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40 v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x2 : 2	ks	2,00000	138,00	276,00		Vlastní
		2		2,00000				
57	725058CV	B1 - STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ BIDETOVÁ - s keramickou kartuší, s perlátorem na kloubu, včetně, odtokové garnitury a flexibilních hadic. v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 120,10	2 240,20		Vlastní
		2		2,00000				
58	725059CV	B1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x4 : 4	ks	4,00000	149,50	598,00		Vlastní
		4		4,00000				
Díl: 17		VP - Vpusť				2 103,35		
59	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75 v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1 : 1	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní
		1		1,00000				

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
60	725060CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ UÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní

x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x1 :

1

1,00000

61	725061CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 18	Or - Osoušeč rukou	20 464,25						

62	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	3,00000	460,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x3 :

3

3,00000

63	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	0,40000	644,00	257,60	800-721	RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

=SUMA(G322:G578)/100

64	725062CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní

, RPM 24500 U/min, 3 mm,

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00

1x3 :

3

3,00000

Díl: 19	767 - Konstrukce zámečnické	12 280,28						

65	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	2,55000	80,50	205,28	800-767	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G584:G590)/100

66	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace	kg	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00

1x10 :

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		10		10,00000				
67	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 10+25 : 35	kg	35,00000	230,00	8 050,00		Vlastní
				35,00000				
68	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00 1x25 : 25	kg	25,00000	115,00	2 875,00		Vlastní
				25,00000				
Díl: 2		721 - Demontáže kanalizace				862,99		
69	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x11 : 11	m	11,00000	14,15	155,65	800-721	RTS 23/ II
				11,00000				
70	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x8 : 8	m	8,00000	51,98	415,84	800-721	RTS 23/ II
				8,00000				
71	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70 bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 : 1	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
72	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x3 : 0,18	t	0,18000	270,00	48,60	801-3	RTS 23/ II
				0,18000				
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava /
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI								
77	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
78	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 20		713 - Izolace tepelné	8 819,22					
79	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 11+17+16 : 44	m	44,00000	46,00	2 024,00	800-721	RTS 23/ II
80	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 12+1+3+10+3+4+3 : 36	m	36,00000	51,75	1 863,00	800-721	RTS 23/ II
81	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně =SUMA(G598:G633)/100	%	2,80000	60,00	168,00	800-713	RTS 23/ II
82	713001CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x11 : 11	bm	11,00000	11,04	121,44		Vlastní
83	713002CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x12 : 12	bm	12,00000	13,11	157,32		Vlastní
84	713003CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	bm	1,00000	17,25	17,25		Vlastní
				1,00000				

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
85	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x17 : 17	bm	17,00000	27,60	469,20		Vlastní
86	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x3 : 3	bm	3,00000	35,88	107,64		Vlastní
87	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x10 : 10	bm	10,00000	36,80	368,00		Vlastní
88	713007CV	TRMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x3 : 3	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní
89	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x16 : 16	m	16,00000	138,92	2 222,72		Vlastní
90	713009CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x4 : 4	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní
91	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x3 :	m	3,00000	195,96	587,88		Vlastní

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
	3			3,00000				
Díl: 21	94 - Lešení					2 709,80		
92	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x8 : 8	m2	8,00000	223,68	1 789,44	800-3	RTS 23/ II
93	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00 1x3 : 3	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II
94	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku 1x0,07	t	0,07000	3 266,00	228,62	800-3	RTS 23/ II
Díl: 3	722 - Demontáže vodovodu					3 343,13		
95	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x20 : 20	kus	20,00000	34,50	690,00	800-721	RTS 23/ II
96	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x50 : 50	m	50,00000	23,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ II
97	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4" bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x13 : 13	kus	13,00000	40,25	523,25	800-721	RTS 23/ II
98	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,05x3 : 0,15	t	0,15000	270,00	40,50	801-3	RTS 23/ II
99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI

102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II

hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI

103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05000	418,95	20,95	800-6	RTS 23/ II

s hrubým urovnáním,

hmotnostní součet všech demontovaných položek

104	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	12,24	0,61		Vlastní

105	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	50,00000	17,25	862,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x50 :

50

50,00000

Díl: 4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů	11 777,73

106	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	230,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+1 :

8

8,00000

107	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x4 :

4

4,00000

108	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

6+1 :

7

7,00000

109	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x7 :

7

7,00000

110	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	1,00000	57,50	57,50	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DOBAV

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1		1,00000				
111	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 4+7 : 11	kus	11,00000	46,00	506,00	800-721	RTS 23/ II
112	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,53x3 : 1,59	t	1,59000	270,00	429,30	801-3	RTS 23/ II
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	270,00	143,10	801-3	RTS 23/ II
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	3,18000	23,76	75,56	801-3	RTS 23/ II
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,53000	389,25	206,30	801-3	RTS 23/ II
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	3,71000	43,38	160,94	801-3	RTS 23/ II
117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	12,24	6,49	800-6	RTS 23/ II
118	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
119	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 7+1 : 8	ks	8,00000	345,00	2 760,00		RTS 23/ II
120	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 14) bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x18 : 18	ks	18,00000	51,75	931,50		RTS 23/ II
121	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x2 : 2	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II
				2,00000				

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
122	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařízení předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	34,00000	69,00	2 346,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+8+2+3+8+3+3 :

34

34,00000

Díl: 5		721 - Vnitřní kanalizace					74 544,75		
123	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00

1x1 :

1

1,00000

124	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40	m	5,00000	251,85	1 259,25	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00

1x5 :

5

5,00000

125	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50	m	9,00000	425,50	3 829,50	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00

1x9 :

9

9,00000

126	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00

1x5 :

5

5,00000

127	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100	m	7,00000	1 942,35	13 596,45	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00

1x7 :

7

7,00000

128	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 23/ II

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava /
		1x1 :						
		1		1,00000				
129	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00 1x7 : 7	kus	7,00000	80,50	563,50	800-721	RTS 23/ II
130	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00 1x7 : 7	kus	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
131	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00 1x1 : 1	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
132	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00 1x7 : 7	kus	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
133	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00 5+9+5+7 : 26	m	26,00000	17,25	448,50	800-721	RTS 23/ II
134	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu =SUMA(G127:G175)/100	%	2,25000	540,00	1 215,00	800-721	RTS 23/ II
135	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
136	721001CV	ZPEVNŮJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00	ks	6,00000	376,05	2 256,30		Vlastní

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x6 :						
		6		6,00000				
137	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, vč. (18 ks koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125 v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00	ks	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní
		1x2 :						
		2		2,00000				
138	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50 v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
		1x1 :						
		1		1,00000				
139	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75 v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00	ks	3,00000	264,50	793,50		Vlastní
		1x3 :						
		3		3,00000				
140	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110 v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_05.6_00	ks	4,00000	310,50	1 242,00		Vlastní
		1x4 :						
		4		4,00000				
Díl: 6		722 - Vnitřní vodovod				137 411,87		
141	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00	kus	3,00000	97,64	292,92	827-1	RTS 23/ II
		1+1+1 :						
		3		3,00000				
142	877232121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 75 mm v otevřeném výkopu, v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00	kus	2,00000	147,78	295,56	827-1	RTS 23/ II
		2 :						
		2		2,00000				
143	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	7,00000	920,00	6 440,00	800-713	RTS 23/ II

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		15-32 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x7 : 7 7,00000						
144	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x44 : 44 44,00000	m	44,00000	506,00	22 264,00	800-721	RTS 23/ II
145	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x29 : 29 29,00000	m	29,00000	575,00	16 675,00	800-721	RTS 23/ II
146	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x7 : 7 7,00000	m	7,00000	799,25	5 594,75	800-721	RTS 23/ II
147	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x24 : 24 24,00000	kus	24,00000	207,00	4 968,00	800-721	RTS 23/ II
148	72220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x24 : 24 24,00000	kus	24,00000	115,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II
149	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00	kus	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 23/ II

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1+1 :						
		2		2,00000				
150	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		4+4 :						
		8		8,00000				
151	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1X2 :						
		2		2,00000				
152	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
153	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		2 :						
		2		2,00000				
154	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		2 :						
		2		2,00000				
155	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	80,00000	3,45	276,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		44+29+7 :						
		80		80,00000				
156	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	80,00000	24,15	1 932,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		44+29+7 :						
		80		80,00000				
157	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1 :						
		1		1,00000				
158	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00	kus	2,00000	215,05	430,10		RTS 23/ II
		2 :						
		2		2,00000				
159	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00	kus	1,00000	237,48	237,48		RTS 23/ II
		1 :						
		1		1,00000				
160	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00	kus	2,00000	237,48	474,96		RTS 23/ II
		1+1 :						
		2		2,00000				
161	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00	kus	10,00000	261,05	2 610,50		RTS 23/ II
		2+4+2+2 :						
		10		10,00000				
162	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m =SUMA(G181:G315)/100	%	1,55000	1 010,00	1 565,50	800-721	RTS 23/ II
163	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00	m	36,00000	57,50	2 070,00		Vlastní
		16+14+6 :						
		36		36,00000				
164	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
		1x3 :						
		3		3,00000				
165	722017RP	ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ ODBOČKY - D 75 mm v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
		1x1						

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DOUAVK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
166	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M	RTS 23/ II
167	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20	m	16,00000	60,95	975,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x16 :						
		16		16,00000				
168	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25	m	14,00000	66,70	933,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x14 :						
		14		14,00000				
169	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32	m	6,00000	82,80	496,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				
170	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EDPM - D 50/25/50	ks	2,00000	1 382,76	2 765,52		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
171	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25	ks	2,00000	575,46	1 150,92		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
172	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50	ks	4,00000	2 570,94	10 283,76		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x4 :						
		4		4,00000				
173	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50	ks	2,00000	316,71	633,42		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
174	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50	ks	2,00000	825,93	1 651,86		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x2 :						

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		2		2,00000				
175	722011CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 40/25/40 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	839,39	839,39		Vlastní
		1		1,00000				
176	722012CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - DN 40 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 673,22	3 673,22		Vlastní
		1		1,00000				
177	722013CV	ELEKTROTVAROVKA, NAVRTÁVACÍ T-KUS SDR 11, PE 100, PN 16 - D 75/32 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 181,97	1 181,97		Vlastní
		1		1,00000				
178	722014CV	PŘECHODOVÁ VLOŽKA - VNĚJŠÍ ZÁVIT SDR 11, PE 100, PN 16 - D 32 x 1" v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	689,31	689,31		Vlastní
		1		1,00000				
179	722015CV	PŘECHODKA PE-RT S VNITŘNÍM ZÁVITEM S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 25 / D 32x1" v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	613,76	613,76		Vlastní
		1		1,00000				
180	722016CV	ELEKTRO ZÁSLEPKA SDR 11, PE 100 - DN 32 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	255,65	255,65		Vlastní
		1		1,00000				
181	722018RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 : 6	ks	6,00000	111,21	667,26		Vlastní
		6		6,00000				
182	722019CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU - G 1" v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x4 :	ks	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
		1x4 :						

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRÁCE A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		4		4,00000				
183	722020CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	851,00	851,00		Vlastní
		1		1,00000				
184	722021CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1" v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x4 : 4	ks	4,00000	1 283,40	5 133,60		Vlastní
		4		4,00000				
185	722022CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní
		1		1,00000				
186	722023CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení v.č. E4P_I_04.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
		1		1,00000				
187	722024RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
188	722025RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Díl: 7	K1 - Klozet					229 475,10		
189	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 6 : 6	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		6		6,00000				
190	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 6 : 6	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		6		6,00000				
191	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	6,00000	158,70	952,20		Vlastní

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 : 6			6,00000			
192	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 : 6	ks	6,00000	552,00	3 312,00		Vlastní
					6,00000			
193	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA - pro automatické splachování a boxem v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 6 : 6	ks	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
					6,00000			
194	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 : 6	ks	6,00000	4 956,50	29 739,00		Vlastní
					6,00000			
195	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 639,25	15 835,50		Vlastní
					6,00000			
196	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 : 6	ks	6,00000	7 365,75	44 194,50		Vlastní
					6,00000			
197	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachování, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x6 :	ks	6,00000	15 783,75	94 702,50		Vlastní

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		6		6,00000				
198	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W	ks	6,00000	2 495,50	14 973,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				
199	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC	ks	6,00000	1 999,00	11 994,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				
200	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	6,00000	225,40	1 352,40		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x6 :						
		6		6,00000				
Díl: 8		Ki2 - Klozet invalidní				35 236,00		
201	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1 :						
		1		1,00000				
202	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1 :						
		1		1,00000				
203	725013CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
204	725017CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
205	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDAVÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1 : 1	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
206	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - model v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1+1 : 2	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II
207	725011CV	Ki2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní
208	725012CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm., barva bílá v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
209	725014CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní
210	725015CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku., vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní
211	725016CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1		1,00000				
212	725018CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní
213	725019CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní
214	725020CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU NOHOU, - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní
Díl: 9 P1 - Pisoár					40 250,00			
215	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 4 : 4	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II
216	725022CV	P1 - PISOÁR - KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2" v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x4 : 4	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní
217	725023CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré v.č. E4P_I_03.6_00, E4P_I_04.6_00, E4P_I_05.6_00, E4P_I_06.6_00 1x4 :	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
	4			4,00000				

Celkem	737 399,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 6.NP				67 487,75		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
3	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
4	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
5	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
6	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
7	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
8	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	759,00	15 180,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
9	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	538,20	1 076,40		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
11	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní
		příprava ke komplexnímu :						
		vyzkoušení, oživení :						
		a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :						
		5		5,00000				

Celkem	67 487,75

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce				1 638,56		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.6_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	218,25	763,88	801-4	RTS 23/ II
				3,50000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x3 : 0,18	t	0,18000	270,00	48,60	801-3	RTS 23/ II
				0,18000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	418,95	25,14	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.6_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	202,40	708,40		RTS 23/ II
				3,50000				
Díl: 10		789 - HZS				7 360,00		
11	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	2,00000	690,00	1 380,00	Prav.M	RTS 23/ II

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
12	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
13	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 2		733 - Demontáže potrubí a armatur				1 484,48		
14	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,05000	-2 995,81	-149,79	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
15	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	13,00000	32,78	426,14	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :								
13								
13,00000								
16	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	13,00000	33,35	433,55	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :								
13								
13,00000								
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	10,00000	57,50	575,00	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x10 :								
10								
10,00000								
18	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	5,00000	34,50	172,50		Vlastní
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x5 :								
5								
5,00000								
19	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,05000	541,65	27,08		Vlastní
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
Díl: 3		733 - Demontáže potrubí a armatur				779,01		
20	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,15000	-2 995,81	-449,37	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	162,15	648,60	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x4 :								
4								
4,00000								
22	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x1 :

1

1,00000

23	735494899	VYPUŠTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	5,00000	57,50	287,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1+4 :

5

5,00000

24	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,15000	541,65	81,25		Vlastní

hmotnostní součet všech demontovaných položek

Díl: 4	733 - Rozvod potrubí	19 797,01

25	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 1/2")

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x4 :

4

4,00000

26	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	800-713	RTS 23/ II

(pro trubku G 3/4")

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x2 :

2

2,00000

27	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	4,00000	375,48	1 501,92	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x4 :

4

4,00000

28	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	3,00000	380,65	1 141,95	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x3 :

3

3,00000

29	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	0,50000	453,10	226,55	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x0,50 :

0,5

0,50000

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
30	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 4+3+0,5 : 7,5	m	7,50000	3,45	25,88	800-731	RTS 23/ II
31	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 15 v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 1x2 : 2	kus	2,00000	156,98	313,96	800-731	RTS 23/ II
32	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m =SUMA(G63:G92)/100	%	4,25000	147,00	624,75	800-731	RTS 23/ II
33	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 20 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
34	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 25 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 1x2 : 2	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní
35	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 1x6 : 6	kpl	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
Díl: 5		735 - Demontáže otopných těles					11 715,28	
36	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 2+1+1+2+1+1 : 8	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II
37	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00	kus	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		4 :						
		4		4,00000				
38	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 4 : 4	kus	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II
39	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m =SUMA(G98:G126)/100 4 : 4	%	0,47000	115,00	54,05	800-731	RTS 23/ II
40	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 1x2 : 2	ks	2,00000	419,52	839,04		Vlastní
41	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
42	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max. provozní, tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 1x1 : 1	ks	1,00000	185,15	185,15		Vlastní
43	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00 1x2 : 2	ks	2,00000	586,96	1 173,92		Vlastní
				2,00000				

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
44	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	602,60	602,60		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x1 :

1

1,00000

45	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM - G, 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT	ks	1,00000	619,16	619,16		Vlastní

v budově 10,8 Bar)

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x1 :

1

1,00000

46	734007CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA. IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 6	735 - Otopná tělesa	97 709,30						
47	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1+2+1 :

4

4,00000

48	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	4,00000	17,25	69,00	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1+2+1 :

4

4,00000

49	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	3,50000	750,00	2 625,00	800-731	RTS 23/ II

=SUMA(G133:G158)/100

50	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Greay Aluminium) S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŇOVACÍCH PRCHKŮ A ODVZDUŠŇENÍ,- ZRC 15/596 (530) / 100,	ks	1,00000	10 494,90	10 494,90		Vlastní

model 3-trubkový:

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)
- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa
v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x1 :

1

1,00000

51	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 23/596 (530) / 136, model	ks	2,00000	18 779,50	37 559,00		Vlastní

4-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin).
- typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa
v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x2 :

2

2,00000

52	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNĚVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 41/566 (500) / 210, model	ks	1,00000	42 223,40	42 223,40		Vlastní

model 6-trubkový:

- vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou
- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin)
- typ: ocelové článkové/počet článků/ stavební výška/ připojovací rozteč/ hloubka tělesa
v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x1 :

1

1,00000

53	735004RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

1 :

1

1,00000

54	735005RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

2 :

2

2,00000

55	735006RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1 :

1

1,00000

56	735007RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1+2+1 :

4

4,00000

Díl: 7	733 - Rozvod potrubí					2 453,25		

57	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	2,55000	15,00	38,25	800-767	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G165:G170)/100

58	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů	kg	6,00000	172,50	1 035,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x6 :

6

6,00000

59	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 8	783 - Nátěry					396,75		

60	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	4,00000	69,00	276,00	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x4 :

4

4,00000

Polozkovy soupis prací a dodavek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
61	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	3,50000	34,50	120,75	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x3,50 :

3,5

3,50000

Díl: 9		734 - Armatury					256,54		
62	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	3,50000	34,50	120,75	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

2+1+0,5 :

3,5

3,50000

63	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	2,80000	5,00	14,00	800-713	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
		=SUMA(G185:G196)/100						

64	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x2 :

2

2,00000

65	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm	bm	1,00000	35,88	35,88		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x1 :

1

1,00000

66	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm	bm	0,50000	44,85	22,43		Vlastní

v.č. E4P_U_03.6_00, E4P_U_04.6_00

1x0,50 :

0,5

0,50000

Celkem	143 590,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				40 035,00		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR6.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice" např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
2	1.02a	Rozvaděč +DMR6.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
3	1.03a	Rozvaděč +DMR6.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				29 955,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR6.WC, materiál	ks	1,00000	20 110,00	20 110,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení : Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v : závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jistíci obvodu zdroje, jistíci a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, : jistíci a ovládacími obvodu, přepěťovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované : konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. : 1		1,00000				
5	2.01b	Rozvaděč +DMR6.WC, montáž	ks	1,00000	9 845,00	9 845,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :
závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :
jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :
1

1,00000

Díl: 3		KABELY				30 306,60		
6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	45,00000	29,90	1 345,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 45

45,00000

7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	45,00000	56,50	2 542,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 45

45,00000

8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	218,00000	13,80	3 008,40		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :
Kabel : 218

218,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 218	m	218,00000	52,00	11 336,00		Vlastní
				218,00000				
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16	m	16,00000	24,20	387,20		Vlastní
				16,00000				
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
				16,00000				
12	3.02a	CYA 4, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100	m	100,00000	17,30	1 730,00		Vlastní
				100,00000				
13	3.02b	CYA 4, montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kabel : 100		100,00000				
14	3.03a	CYA 6, materiál	m	50,00000	26,50	1 325,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50						
				50,00000				
15	3.03b	CYA 6, materiál	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnaní a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50						
				50,00000				
Díl: 4		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				28 305,00		
16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící, přepážka -materiál	m	20,00000	264,50	5 290,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20						
				20,00000				
17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící, přepážka -montáž	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20						
				20,00000				
18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál	m	100,00000	44,90	4 490,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100						
				100,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	33,40	3 340,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na označení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				Instalační trubka : 100				
				100,00000				
20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	44,90	2 245,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na označení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				Instalační trubka : 50				
				50,00000				
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	33,40	1 670,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na označení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				Instalační trubka : 50				
				50,00000				
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast :				V položkách jsou započteny i náklady na označení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				
				Instalační materiál : 10				
				10,00000				
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast :				V položkách jsou započteny i náklady na označení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				
				Instalační materiál : 10				
				10,00000				
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	3,00000	805,00	2 415,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3 3,00000						
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž	ks	3,00000	575,00	1 725,00		Vlastní
		hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3 3,00000						
26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
		(v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Stavební úpravy : 1 1,00000						
27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásy,hmoždinky ap.), materiál	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 1 1,00000						
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				15 722,50		
28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4÷20mA, prostorový plastový,-30÷60°C, včetně držáku na zeď, materiál	ks	3,00000	1 718,00	5 154,00		Vlastní
		Polní instrumentace : 3 3,00000						
29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4÷20mA, prostorový plastový,-30÷60°C, včetně držáku na zeď, montáž	ks	3,00000	402,50	1 207,50		Vlastní
		Polní instrumentace : 3 3,00000						
30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál	ks	2,00000	1 092,50	2 185,00		Vlastní
		Polní instrumentace : 2 2,00000						
31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
		Polní instrumentace : 2 2,00000						
32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál	ks	2,00000	1 437,50	2 875,00		Vlastní
		Polní instrumentace : 2 2,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž	ks	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
		Polní instrumentace : 2		2,00000				
34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž	ks	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní
		Ostatní : 4		4,00000				

Díl: 6	SOFTWARE					55 200,00		
35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR6.WC, Software	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávající vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní

Díl: 7	OSTATNÍ					90 930,50		
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož, funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 023,50	16 376,00		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní

Celkem						290 454,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS6.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.6, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0062	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0063	Vyhledání připojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0064	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0065	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0066	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0067	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0068	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0069	Podružný materiál, D+M	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				214 458,30		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní

IP20, D+M

5*1=5 :

5

5,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

4*1=4 :

4

4,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní

7*1=7 :

7

7,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	1,00000	2 925,00	2 925,00		Vlastní

PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
				4,00000				
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	1 636,50	4 909,50		Vlastní
				3,00000				
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 18*1=18 : 18	ks	18,00000	2,30	41,40		Vlastní
				18,00000				
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 5*1=5 : 5	ks	5,00000	4,60	23,00		Vlastní
				5,00000				
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 7*1=7 : 7	ks	7,00000	267,00	1 869,00		Vlastní
				7,00000				
24	Pol__0016	Mechanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
				1,00000				
25	Pol__0017	Mechanismus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 2*1=2 : 2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
				2,00000				
26	Pol__0018	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	43,10	86,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
28	Pol__0020	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M	ks	7,00000	1 174,50	8 221,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
29	Pol__0021	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	7,00000	727,50	5 092,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
30	Pol__0022	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	7,00000	27,20	190,40		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
31	Pol__0023	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	27,20	108,80		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
32	Pol__0024	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
33	Pol__0025	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	3,00000	819,50	2 458,50		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
34	Pol__0026	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	100,00000	39,80	3 980,00		Vlastní
		100*1=100 :						
		100		100,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	230,00000	44,10	10 143,00		Vlastní
		230*1=230 :						
		230		230,00000				
37	Pol__0029	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	60,00000	50,50	3 030,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
38	Pol__0030	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	145,00000	54,50	7 902,50		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
41	Pol__0033	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
42	Pol__0034	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
43	Pol__0035	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
44	Pol__0036	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
45	Pol__0037	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 :						
		180		180,00000				
46	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
47	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
48	Pol__0040	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	13,00000	53,00	689,00		Vlastní
		13*1=13 :						
		13		13,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	21,00000	221,50	4 651,50		Vlastní
		21*1=21 :						
		21		21,00000				
50	Pol__0042	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
51	Pol__0043	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
53	Pol__0045	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1mm, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
145*1=145 : 145 145,00000								
54	Pol__0046	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
55	Pol__0047	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
D+M 4*1=4 : 4 4,00000								
56	Pol__0048	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
15*1=15 : 15 15,00000								
57	Pol__0049	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								
58	Pol__0050	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0051	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
		0,3*1=0,3 :						
		0,3		0,30000				
60	Pol__0052	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace sutí dle, platných předpisů, D+M	ks	7,00000	966,00	6 762,00		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	35,00000	78,00	2 730,00		Vlastní
		35*1=35 :						
		35		35,00000				
62	Pol__0054	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	5,00000	108,00	540,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
65	Pol__0057	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	35,00000	42,70	1 494,50		Vlastní
		35*1=35 :						
		35		35,00000				
66	Pol__0058	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
67	Pol__0059	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
		6*1=6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
68	Pol__0060	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
				550,00000				
69	Pol__0061	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 70*1=70 : 70	m2	70,00000	8,10	567,00		Vlastní
				70,00000				
Celkem						256 342,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.625*1=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.64*1=40 : 40		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.610*1=10 :				10,00000				
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.640*1=40 :				40,00000				
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.630*1=30 :				30,00000				
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.61*1=1 :				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.620*1=20 :				20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
dle TZ E4P_Y_01.6 - viz SO 21.6_D.1.4.63*1=3 :				10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.616 prostup. *0,002(plocha 1 prost.)=0,032m2 :				0,04				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.631 prostup. *0,003=0,009m2 :				0,01				
29	Pol__0029	Doplnění sádkartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.66*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.6 - viz SO 21.6_D.1.4.6 $\uparrow$ 1=1 :	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1		1,00000				
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.6 - viz SO 21.6_D.1.4.6 $\uparrow$ 5*1=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.6 - viz SO 21.6_D.1.4.6 $\uparrow$ 4*0,50=22 :	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 6*1=6 :	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 :	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 :

1,65

1,65000

39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní

125*1=125 :

125

125,00000

40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Ohlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní

Celkem						91 370,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				74 169,62		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
2	725.1/SPC01	Dávkovač mýdla - odkaz Dm automatický bezdotykový dávkovač mýdla : rozm. 181x257x100/91 mm : infračervený senzor reagující na přítomnost rukou : ve vzdál. 0-10 cm : objem nádrže na mýdlo 500 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm : 7,00	ks	7,00000	2 092,15	14 645,05		Vlastní
3	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp nástěnný přebalovací pult, barva bílá : rozm. 771x552x100/700 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz Pp : 1,00	ks	1,00000	5 133,58	5 133,58		Vlastní
4	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8 WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W8 : 7,00	ks	7,00000	571,35	3 999,45		Vlastní
5	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2 bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk : rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :	ks	6,00000	1 234,00	7 404,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2 : 6,00		6,00000				
6	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a	ks	1,00000	315,25	315,25		Vlastní
		povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00		1,00000				
7	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3	ks	5,00000	1 694,00	8 470,00		Vlastní
		nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 5,00		5,00000				
8	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4	ks	3,00000	531,30	1 593,90		Vlastní
		zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 3,00		3,00000				
9	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5	ks	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
		instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 6,00		6,00000				
10	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6	ks	3,00000	337,26	1 011,78		Vlastní
		objem 3i, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 3,00		3,00000				
11	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7 nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 5,00	ks	5,00000	3 457,30	17 286,50		Vlastní
				5,00000				
12	725.1/SPC11	Dávkoč mědla malý - odkaz Dm1 dávkoč mědla mechanický, nerez : rozm. 95x150x115 mm : objem nádrže 400 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm1 : 3,00	ks	3,00000	411,37	1 234,11		Vlastní
				3,00000				
13	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 2,00	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
				2,00000				
Díl: 787		Zasklívání				13 687,15		
14	78791111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 618,620 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2	m2	0,73600	2 204,35	1 622,40	800-787	RTS 23/ II
				0,73600				
15	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2 včetně dodávky lepidla.	m2	3,92000	1 195,00	4 684,40	800-787	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.6	Rekonstrukce sociálního zařízení 6.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 618,620 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2		3,92000				
16	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)	m2	4,65600	1 342,40	6 250,21	SPCM	RTS 23/ II
17	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	125,57100	9,00	1 130,14	800-787	RTS 23/ II
Celkem						87 856,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 529,93		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.7 - m.č. 713 + 718 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/03 - 2x L50x50x5 mm : 0,60*2*0,00377 V/04 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,02790	36 500,00	1 018,35	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.7 : 23,60+22,94	m2	46,54000	120,00	5 584,80	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.7 - m.č. 720 : 5,90*4,00	m2	23,60000	790,00	18 644,00	801-1	RTS 23/ II
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.7 - m.č. 718 : (5,825*4,00)-(0,60*0,60)	m2	22,94000	940,00	21 563,60	801-1	RTS 23/ II
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,90+5,825	m	11,72500	85,00	996,63	801-4	RTS 23/ II
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	90,00	720,00	801-1	RTS 23/ II
7	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

4,00*2

8,00000

8	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	kg	32,08500	30,00	962,55	SPCM	RTS 23/ II

27,90*1,15

32,08500

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	39 070,80					

9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,12000	180,00	3 261,60	801-1	RTS 23/ II

nad keram.obklady : 18,12*2*0,50

18,12000

10	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	8,22000	60,00	493,20	801-1	RTS 23/ II

11	342012229R01	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1xopláš.,DFRIEH2 12,5mm	m2	18,12000	1 450,00	26 274,00		Vlastní

deska ohnivzdorná impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.7 :

m.č. 718 : (1,60+0,50)*4,00

8,40000

m.č. 720 : (1,19+1,24)*4,00

9,72000

12	347015139R01	Předstěna SDK,tl.115mm,ocel.kce CW,1x DFRIEH2 12,5mm	m2	8,22000	1 100,00	9 042,00		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

deska protipožární impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.7 : (3,50+3,35)*1,20

8,22000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	34 910,78					

13	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-1	RTS 23/ II

rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :

zámek nízký, zajištěné otevírání :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

revizní dvířka VZT : 2,00

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	16,53115	960,00	15 869,90	801-1	RTS 23/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, deska DFH2 : doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.7 + TZ : m.č. 718 : (2,945*0,65)+(2,445*1,00)+(2,00*0,825)+(5,50*0,56) 9,08925 m.č. 720 : (2,54*1,835)+(2,785*0,60) 6,33190 m.č. 724 : 1,85*0,60 1,11000								
15	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	1,92000	1 350,00	2 592,00	801-1	RTS 23/ II
bez dodávky izolace deska DFH2 : doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah : výrazně zvýšená pracnost : doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.7 + TZ : m.č. 718 : 2,00*0,96 1,92000								
16	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	18,45115	90,00	1 660,60	801-1	RTS 23/ II
jednotlivě, zprůměrováno : 16,53115				16,53115				
1,92				1,92000				
17	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ráh hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00		2,00000				
18	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	18,45115	190,00	3 505,72		Vlastní
19	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	18,45115	50,00	922,56		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 021,29		
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.7 : m.č. 713 : 4,00 m.č. 718 : 2,00 m.č. 720 : 2,00		4,00000 2,00000 2,00000				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	35,07000	90,00	3 156,30	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : m.č. 718 : 6,00+6,00+3,41+1,20+1,65+0,30+0,30 m.č. 720 : 6,00+6,00+3,61+0,30+0,30		18,86000 16,21000				
22	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomoci profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)		1,02500 2,32500				
23	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	22,27750	420,00	9 356,55	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství nad keram.obklady : viz. č.v. E4P/S/05.7 - m.č. 718 : 5,825*1,90 viz. č.v. E4P/S/05.7 - m.č. 720 : 5,90*1,90		11,06750 11,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,00000	240,00	1 680,00	801-1	RTS 23/ II

3,00+(4,00*0,50*2)

7,00000

25	612451121R01	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu	m2	73,98458	350,00	25 894,60		Vlastní

cement.stěrková hmota, tl. 10 mm :

pod keramický obklad do v. 200 cm :

m.č. 718 :

na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00

37,64000

-3,47*1,20

-4,16400

(1,04+1,765+1,04)*0,30

1,15350

-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)

-4,63560

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

-0,60*0,60

-0,36000

m.č. 720 :

na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00

38,44000

-3,35*1,20

-4,02000

(1,04+3,61+1,04)*0,30

1,70700

-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)

-5,35440

-(2,43+0,46)*0,80

-2,31200

m.č. 724 :

na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00

11,02000

pásek od v. 200 cm :

m.č. 718 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10

1,70550

m.č. 720 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10

1,62100

m.č. 724 :

na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10

0,64100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 718 část, sloup do v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*2,00		3,06150				
		m.č. 718 část, sloup pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
26	612451129R01	Vystěrkování ploch pod zrcadly stěrkou tl. 4 mm	m2	4,65600	140,00	651,84		Vlastní
		m.č. 718,720 : (0,46+2,45)*0,80*2		4,65600				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 596,52		
27	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	43,24638	65,00	2 811,01	801-4	RTS 23/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
28	632471115R01	Vyrovnání podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace	m2	43,24638	550,00	23 785,51		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.7 :						
		m.č. 718 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 720 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 724 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
Díl: 64		Výplně otvorů				12 600,00		
29	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		bezprahová zárubeň :						
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :						
		odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00		2,00000				
30	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojítkých oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken :						
		dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) :						
		celkové promazání, dokončovací a dočištění :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel : komplet : 1,00		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 750,00		
31	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek 2+1	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
32	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakovaně : komplet : 1,00	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
33	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd1 : 2,00	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
34	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1 barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd2 : 1,00	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 321,60		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 8,00*1,00*1,50	m2	12,00000	80,00	960,00	800-3	RTS 23/ II
36	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m (18,37+21,93+4,38)*1,50	m2	67,02000	80,00	5 361,60	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 746,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	97,69800	110,00	10 746,78	801-1	RTS 23/ II

Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :

(6,60*7,25)+(2,58*1,85)+(10,50*2,25)

76,24800

65,00*0,33

21,45000

38	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Díl: 96	Bourání konstrukcí	81 303,54

39	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 75 mm	m2	8,02400	80,00	641,92	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B04 část :

m.č. 719 : (2,40*4,00)-(0,80*1,97)

8,02400

40	962031143R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	44,56400	85,00	3 787,94	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B06 část :

m.č. 720 : 5,90*4,00

23,60000

viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B04 :

m.č. 717 : (2,36+1,65)*4,00

16,04000

-0,80*1,97

-1,57600

m.č. 719 část : 1,625*4,00

6,50000

41	962031144R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm	m2	23,30000	89,00	2 073,70	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B06 část :

m.č. 718 : (5,50+0,325)*4,00

23,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	8,34000	120,00	1 000,80	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B05 :								
m.č. 718 : 3,54*1,40				4,95600				
m.č. 720 : 2,82*1,20				3,38400				
43	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	21,66125	155,00	3 357,49	801-3	RTS 23/ II
demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :								
m.č. 717 : 2,36*1,55				3,65800				
m.č. 718 : (2,00*0,825)+(2,36*1,55)+(5,50*0,53)				8,22300				
(0,675*0,65)+(1,00*0,15)				0,58875				
2,00*0,96				1,92000				
m.č. 719 : 2,40*1,55				3,72000				
m.č. 720 : (2,54*0,20)+(1,05*0,05)+(3,135*0,60)				2,44150				
m.č. 724 : 1,85*0,60				1,11000				
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	42,46000	85,00	3 609,10	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B12 :								
m.č. 717, 718, 719, 720, 724 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
45	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,46000	70,00	2 972,20	801-3	RTS 23/ II
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B12 :								
m.č. 717, 718, 719, 720, 724 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38				42,46000				
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B01 : 2,00+2,00				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)				6,30400				
48	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B11 : 2,00				2,00000				
49	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B11 : 0,85*2*2				3,40000				
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	104,87600	99,00	10 382,72	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B04 část - příčky tl. 75 mm :								
m.č. 719 : ((2,40*4,00)-(0,80*1,97))*2				16,04800				
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B06 část - příčky tl. 100 mm :								
m.č. 720 : 5,90*4,00				23,60000				
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B04 :								
m.č. 717 : ((2,36+1,65)*4,00)*2				32,08000				
-0,80*1,97*2				-3,15200				
m.č. 719 část : 1,625*4,00*2				13,00000				
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B06 část - příčky tl. 125 mm :								
m.č. 718 : (5,50+0,325)*4,00				23,30000				
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	104,18860	120,00	12 502,63	801-3	RTS 23/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B13 :								
m.č. 717 : (2,36+1,55)*2*2,10				16,42200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 718 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		m.č. 719 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 720 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		m.č. 724 : (2,28+1,85)*2*2,10		17,34600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
52	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B13 :						
		m.č. 717 : (2,36+1,55)*2*2,10		16,42200				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 718 : (6,03+3,09)*2*2,10		38,30400				
		(1,75*0,30)+(3,54*0,15)		1,05600				
		-(0,80*1,97)-(1,75*3,04)		-6,89600				
		-3,54*(1,20+0,15)		-4,77900				
		m.č. 719 : (2,40+1,55)*2*2,10		16,59000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 720 : (6,03+3,61)*2*2,10		40,48800				
		(3,61*0,30)+(2,82*0,15)		1,50600				
		-(0,80*1,97)-(3,61*3,04)		-12,55040				
		-2,82*(1,20+0,15)		-3,80700				
		m.č. 724 : (2,28+1,85+2,28)*2,10		13,46100				
		-0,90*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B07 : 3+2+7	kus	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
				12,00000				
54	766111820R01	Demontáž WC stěn plných demontáž sestavy WC kabin, HPL desky : vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků : viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B10 : m.č. 718 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00 m.č. 720 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
				15,08000				
				13,70000				
55	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod. viz. č.v. E4P/S/04.7 : 2,00+1,00	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
				3,00000				
56	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	42,46000	3,00	127,38		Vlastní
57	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu včetně dodávky lepidla. viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B08 : (0,53*0,80*2)+(2,00*0,80*2)	m2	4,04800	90,00	364,32		Vlastní
				4,04800				
58	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů	m2	91,71760	35,00	3 210,12		Vlastní
				91,71760				
59	962036525R01	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 1xopl.12,5mm viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B05 : m.č. 724 : 1,85*4,00	m2	7,40000	250,00	1 850,00		Vlastní
				7,40000				
60	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B12 : m.č. 717, 718, 719, 720, 724 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	250,00	10 615,00		Vlastní
				42,46000				
61	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2 viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B12 : m.č. 717, 718, 719, 720, 724 : 3,50+13,85+3,68+17,05+4,38	m2	42,46000	350,00	14 861,00		Vlastní
				42,46000				
62	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B06 část :	m2	4,40000	145,00	638,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 718 : 4,00*0,15*2		1,20000				
		m.č. 720 : 4,00*0,20*2		1,60000				
		viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B04 :						
		m.č. 718 : 4,00*0,30		1,20000				
		m.č. 720 : 4,00*0,10		0,40000				
63	974042535R01	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní
		v rámci vybourání vstup. ocel. dveřních zárubní :						
		m.č. 713 : 0,80*2		1,60000				
64	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.7 - odkaz B09 : 2+1		3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 986,88		
65	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,36065	1 350,00	13 986,88	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				55 507,23		
66	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	79,41638	55,00	4 367,90	800-711	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.7 + E4P/S/07.7 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 718 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 720 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 724 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		plochy svislé :						
		m.č. 718 :						
		v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20		1,66400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 720 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20		2,10600				
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20		15,32400				
		0,30*0,24*2		0,14400				
		m.č. 724 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20		0,84800				
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20		3,74400				
67	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	92,48138	350,00	32 368,48	800-711	RTS 23/ II
		jednovrstvá						
		viz. č.v. E4P/S/05.7 + E4P/S/07.7 :						
		plochy vodorovné :						
		m.č. 718 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 720 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 724 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
		plochy svislé :						
		m.č. 718 :						
		v. 20 cm : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,20		1,66400				
		(1,60+0,60+0,10)*0,20		0,46000				
		v. 120 cm : (3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*1,20		11,73600				
		0,30*0,24*2		0,14400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 720 :						
		v. 20 cm : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,20				2,10600		
		v. 120 cm : (6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*1,20				15,32400		
		0,30*0,24*2				0,14400		
		m.č. 724 :						
		v. 20 cm : (2,28+1,01+0,95)*0,20				0,84800		
		v. 120 cm : (2,28+0,84)*1,20				3,74400		
		zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout, přechod podlaha/stěna :						
		m.č. 718 : (1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765)*0,25				2,08000		
		(1,60+0,60+0,10)*0,25				0,57500		
		(3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50)*0,25				2,44500		
		0,30*0,25*2				0,15000		
		m.č. 720 : (2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24)*0,25				2,63250		
		(6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15)*0,25				3,19250		
		0,30*0,25*2				0,15000		
		m.č. 724 : (2,28+1,01+0,95)*0,25				1,06000		
		(2,28+0,84)*0,25				0,78000		
68	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	51,06000	125,00	6 382,50	800-711	RTS 23/ II
		výměry viz. vytažení na svislé stěny :						
		m.č. 718 : 1,50+1,23+3,125+0,325+0,375+1,765				8,32000		
		1,60+0,60+0,10				2,30000		
		3,47+1,35+0,50+1,50+0,46+2,50				9,78000		
		m.č. 720 : 2,35+3,61+1,94+1,29+0,10+1,24				10,53000		
		6,00+0,46+3,96+1,19+1,01+0,15				12,77000		
		m.č. 724 : 2,28+1,01+0,95				4,24000		
		2,28+0,84				3,12000		
69	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	23,22000	125,00	2 902,50	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 718 : (0,20*6)+(1,20*4)+(0,30*4)+(3,47*1)		10,67000				
		m.č. 720 : (0,20*5)+(1,20*4)+(0,30*2)+(3,35*1)		9,75000				
		m.č. 724 : (0,20*2)+(1,20*2)		2,80000				
70	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	39,00000	155,00	6 045,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 718 : 17,00		17,00000				
		m.č. 720 : 18,00		18,00000				
		m.č. 724 : 4,00		4,00000				
71	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější	kus	11,86000	145,00	1 719,70		Vlastní
		m.č. 718 : (0,20*3)+(1,20*1)+(0,24*1)+(3,47*1)		5,51000				
		m.č. 720 : (0,20*3)+(1,20*2)+(3,35*1)		6,35000				
72	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	537,86080	3,20	1 721,15	800-711	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské 218 022,00						
73	766669113R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	2,00000	75,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
74	766669117R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
75	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	400,00	800,00	800-766	RTS 23/ II
76	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (224+129+129+129)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní

kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :

atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm :

nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :

dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :

a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :

výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :

viz. m.č. E4P/S/05.7 - m.č. 720 :

a specifikace vybavení hygienických zařízení :

komplet : 1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (297+153+153)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.7 - m.č. 718 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
78	766/R03	Dělicí příčka WC muži, deska HPL, rozm. 100x210 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : nožičky provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.7 - m.č. 720 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	ks	1,00000	12 310,00	12 310,00		Vlastní
79	766/R04	Dělicí pisoár příčka WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.7 - m.č. 720 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 3,00	ks	3,00000	2 490,00	7 470,00		Vlastní
80	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	30 800,00	30 800,00		Vlastní
81	76666/SPC01	Dveřní kování, štítové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	2,00000	627,00	1 254,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
83	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
84	76666/SPC04	Dveřní okopný plech	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
85	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plně, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II

požární odolnost EI 30 DP3-C-S :

kouřotěsné s padací těsnicí lištou :

barevnost bude určena architektem interiéru :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

- odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00

86	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	2 148,00000	1,50	3 222,00	800-766	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	75 266,08					
87	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	43,24638	4,00	172,99	800-771	RTS 23/ II
88	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,24638	45,00	1 946,09	800-771	RTS 23/ II
89	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	2,50000	70,00	175,00	800-771	RTS 23/ II
				0,80+0,80+0,90				
				2,50000				
90	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	43,24638	690,00	29 840,00	800-771	RTS 23/ II

lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez podlah :

m.č. 718 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)

-(1,50+0,60)*0,10

18,71388

-0,21000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 720 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 724 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
91	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	54,14050	85,00	4 601,94	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 718 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 720 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 724 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
92	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35300	15,00	65,30	800-771	RTS 23/ II
93	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	43,24638	12,00	518,96	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		43,24638		43,24638				
94	597/SPC01	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, kalibrovaná dlažba	m2	40,62070	650,00	26 403,46		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez podlah :						
		odpočet barva černá : (43,24638*1,05)-4,788		40,62070				
95	597/SPC02	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, kalibrovaná dlažba	m2	4,78800	600,00	2 872,80		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez podlah :						
		m.č. 718 : (1+(15*4)+5+(6*3)+(8*3)+(12*0,50))*0,20*0,20*1,05		4,78800				
96	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	48,57000	25,00	1 214,25		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez podlah :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 718 : (6,00+0,325+3,09+1,60+0,50)*2		23,03000				
		-0,80+1,20-2,43+0,80		-1,23000				
		m.č. 720 : (6,00+3,61+1,19+1,34)*2		24,28000				
		-0,80-1,94-0,60+0,80		-2,54000				
		m.č. 724 : 2,28+1,85+0,90		5,03000				
97	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinaci keram.dlažby	m2	38,89338	80,00	3 111,47		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez podlah : 43,24638-4,353		38,89338				
98	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
99	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	713,42260	5,50	3 923,82	800-771	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				160 214,74		
100	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	106,52258	45,00	4 793,52	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		98,2295+3,0615+5,0785+0,15308		106,52258				
101	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	106,52258	25,00	2 663,06	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodooodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 2 mm) :						
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
102	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	110,68550	3,00	332,06	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěna - viz. detail :						
		m.č. 718 : (6,00+3,09+0,325+1,50+0,60+0,15)*2		23,33000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,14*0,65*0,50		1,02050				
		m.č. 720 : (6,00+3,61+1,19+1,24+0,10)*2		24,28000				
		m.č. 724 : 2,28+2,28+0,95		5,51000				
		ostatní :						
		m.č. 718 : (2,10*10)+3,47+(0,15*2)+1,765+(0,30*2)		27,13500				
		m.č. 720 : (2,10*8)+3,61+(0,30*2)		21,01000				
		m.č. 724 : 2,10*4		8,40000				
103	597/SPC03	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, kalibrovaný obklad	m2	106,35555	320,00	34 033,78		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez obkladů : (98,2295+3,0615)*1,05		106,35555				
104	597/SPC04	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva antracitově šedá, kalibrovaný obklad	m2	5,49316	320,00	1 757,81		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez obkladů : (5,0785+0,15308)*1,05		5,49316				
105	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	62,80000	350,00	21 980,00		Vlastní
		svislé a vodorovné nároží :						
		m.č. 718 : (3,47+1,20+1,77+2,10+2,10+2,10)*2		29,68000				
		m.č. 720 : (3,35+1,20+3,61+2,10+2,10+2,10)*2		33,12000				
106	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	62,00000	5,00	310,00		Vlastní
		26+28+8		62,00000				
107	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	142,37790	20,00	2 847,56		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez obkladů :						
		m.č. 718 : (2,10*9)+(2,10*24*0,75)+(2,00*2)		60,70000				
		(3,47*1)+(0,15*2)+(1,765*2)+(0,30*2)		7,90000				
		m.č. 720 : (2,10*11)+(2,00*2)+(3,61*2)+(0,15*2)+(0,30*2)		35,22000				
		m.č. 724 : (2,10*4)+(2,00*2)		12,40000				
		ukonč. : 52,3158*0,50		26,15790				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	3,06150	950,00	2 908,43		Vlastní

montáž :

lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez obkladů :

m.č. 718 část : 3,14*0,65*0,75*2,00

3,06150

109	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm	m2	5,07850	750,00	3 808,88		Vlastní

montáž :

lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez obkladů :

pásek od v. 200 cm :

m.č. 718 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,41-0,60+3,41-1,765+0,30+0,30)*0,10

1,70550

na SDK : (1,60+0,50)*2*0,10

0,42000

m.č. 720 :

na zdivu : (6,00+6,00+3,61+0,30+0,30)*0,10

1,62100

na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*0,10

0,50600

m.č. 724 :

na zdivu : (2,28+2,28+1,85)*0,10

0,64100

na SDK : 1,85*0,10

0,18500

110	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	98,22950	750,00	73 672,13		Vlastní

montáž :

lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 2 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez obkladů :

m.č. 718 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na zdivu : (6,00+3,41)*2*2,00		37,64000				
		-3,47*1,20		-4,16400				
		(1,04+1,765+1,04)*0,30		1,15350				
		-(0,80*2,00)-(1,765*1,04)-(0,60*2,00)		-4,63560				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		-0,60*0,60		-0,36000				
		na SDK : (1,60+0,50)*2*2,00		8,40000				
		3,47*(1,20+0,15)		4,68450				
		m.č. 720 :						
		na zdivu : (6,00+3,61)*2*2,00		38,44000				
		-3,35*1,20		-4,02000				
		(1,04+3,61+1,04)*0,30		1,70700				
		-(0,80*2,00)-(3,61*1,04)		-5,35440				
		-(2,43+0,46)*0,80		-2,31200				
		na SDK : (1,19+1,24+0,10)*2*2,00		10,12000				
		3,35*(1,20+0,15)		4,52250				
		m.č. 724 :						
		na zdivu : (2,28+2,28+0,95)*2,00		11,02000				
		na SDK : 1,85*2,00		3,70000				
111	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup	m2	0,15308	950,00	145,43		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro obklad, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 2 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.7 - spárořez obkladů :						
		m.č. 718 část - pásek od v. 200 cm : 3,14*0,65*0,75*0,10		0,15308				
112	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům	m	52,31580	40,00	2 092,63		Vlastní
		(5,07850+0,15308)/0,10		52,31580				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá	m	60,16317	45,00	2 707,34		Vlastní
		52,3158*1,15		60,16317				
114	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	1 540,52630	4,00	6 162,11	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 433,78		
115	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	5,70650	210,00	1 198,37	800-783	RTS 23/ II
116	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	5,70650	70,00	399,46	800-783	RTS 23/ II
117	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,70650	19,00	108,42	800-783	RTS 23/ II
118	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozní	m2	5,70650	75,00	427,99		Vlastní
		ocel L překlady V/01 - V/04 : (0,80+0,80+0,60+0,60+0,90)*2*0,21		1,55400				
		dveřní zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,275*2		2,75000				
		(2,05+1,00+2,05)*0,275*1		1,40250				
119	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby	m2	43,24638	2,00	86,49		Vlastní
		m.č. 718 : (6,00*3,09)+(0,535*0,325)		18,71388				
		-(1,50+0,60)*0,10		-0,21000				
		-3,50*0,15		-0,52500				
		m.č. 720 : 6,00*3,61		21,66000				
		-(1,19+1,24)*0,10		-0,24300				
		-3,35*0,15		-0,50250				
		m.č. 724 : (2,28*1,85)+(0,90*0,15)		4,35300				
120	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu	m2	106,52258	2,00	213,05		Vlastní
		keram.obklad barva bílá : 98,2295+3,0615		101,29100				
		keram.obklad barva antracitově šedá : 5,0785+0,15308		5,23158				
Díl: 784		Malby				28 852,75		
121	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	196,32400	15,00	2 944,86	800-784	RTS 23/ II
122	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	196,32400	110,00	21 595,64	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 718 : $(6,00+3,415+1,60+0,50)*2*0,90$		20,72700				
		$(0,325+0,40+0,40+1,65)*1,86$		5,16150				
		$(1,86+1,765+1,86)*0,30$		1,64550				
		$18,37+(3,415*0,96)$		21,64840				
		$-(1,765*3,00)+4,00$		-1,29500				
		m.č. 720 : $(6,00+3,61+1,19+1,24)*2*0,90$		21,67200				
		$(0,40+0,40)*1,86$		1,48800				
		$(1,86+3,61+1,86)*0,30$		2,19900				
		$-(3,61*3,00)+4,00$		-6,83000				
		$21,93+(3,61*1,86)$		28,64460				
		m.č. 724 : $(2,28+1,85)*2*0,75$		6,19500				
		$2,28*1,85$		4,21800				
		m.č. 713 : $(9,40+2,25)*2*3,00$		69,90000				
		$-(4,20*1,00)+4,00$		-0,20000				
		$9,40*2,25$		21,15000				
123	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	9,81620	180,00	1 766,92	800-784	RTS 23/ II
		$196,324*0,05$		9,81620				
124	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	196,32400	2,50	490,81	800-784	RTS 23/ II
125	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	78,47370	10,00	784,74	800-784	RTS 23/ II
		$52,3158*1,50$		78,47370				
126	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	39,95500	12,00	479,46	800-784	RTS 23/ II
		výplně otvorů :						
		m.č. 718 : $(0,90*2,05)+(1,765*3,00)+(0,60*0,60)$		7,50000				
		m.č. 720 : $(0,90*2,05)+(3,61*3,00)$		12,67500				
		m.č. 724 : $1,00*2,05$		2,05000				
		m.č. 713 : $(0,90*2,05*2)+(1,00*2,05)+(1,90*2,05*2)+(4,20*1,00)$		17,73000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,86000	12,00	790,32	800-784	RTS 23/ II
m.č. 718,720,724,713 : 18,37+21,93+4,38+21,18				65,86000				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						88 168,87	
128	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,56600	-1 000,00	-566,00	801-3	RTS 23/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

129	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,19800	1 000,00	3 198,00	801-3	RTS 23/ II
130	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,73000	2 500,00	1 825,00	801-3	RTS 23/ II
131	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,93500	1 000,00	7 935,00	801-3	RTS 23/ II
132	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II

kategorie 17 02 02

133	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,48200	-1 200,00	-578,40		Vlastní

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

134	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	5,79300	1 350,00	7 820,55		Vlastní
135	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórobeton	t	8,26000	1 000,00	8 260,00		Vlastní
136	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,53300	1 450,00	772,85		Vlastní
137	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,50276	350,00	9 625,97	801-3	RTS 23/ II
138	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	110,01105	220,00	24 202,43	801-3	RTS 23/ II
139	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,50276	250,00	6 875,69	801-3	RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

140	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,01657	23,50	3 877,89	801-3	RTS 23/ II
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,50276	330,00	9 075,91	801-3	RTS 23/ II
142	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	192,51933	30,00	5 775,58	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						974 303,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 497,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	36,99700	15,00	554,96		Vlastní
3	767.03	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "D"	ks	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
4	767.04	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	8,00000	834,56	6 676,48		Vlastní
5	767.05	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.06	Montáž kotev HILTI	ks	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní
7	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
8	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
9	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
10	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
11	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 36 m - z položek 767.01-767.10 - 1,82%	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 059,09		
12	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "D" - 2 ks : m2 4,72 :						
		Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :						
13	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	7,14000	24,20	172,79		Vlastní
14	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	7,14000	80,30	573,34		Vlastní
15	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	7,14000	149,00	1 063,86		Vlastní
16	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	143,00	1 021,02		Vlastní
17	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	7,14000	172,00	1 228,08		Vlastní

Celkem						21 556,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce				20 911,35		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00 1x44 : 44	m	44,00000	218,25	9 603,00	801-4	RTS 23/ II
				44,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	423,90	334,88	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,79x4 : 3,16	t	3,16000	270,00	853,20	801-3	RTS 23/ II
				3,16000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	270,90	214,01	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	4,74000	23,76	112,62	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	389,25	307,51	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	5,53000	43,38	239,89	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	418,95	330,97	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,79000	12,24	9,67	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00 1x44 : 44	m	44,00000	202,40	8 905,60		RTS 23/ II
				44,00000				
Díl: 10		ZN1 - Napájecí zdroj				1 888,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
11	725025RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

1

1,00000

12	725024CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 11	ZN2 - Napájecí zdroj	1 888,30

13	725027RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

1

1,00000

14	725026CV	ZN2 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 60 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 170x130x80 mm, pro max. 9 zařízení	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 12	ZN3 - Napájecí zdroj	2 967,00

15	725030RP	MONTÁŽ DROJE - 230 V / 24 DC	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

2 :

2

2,00000

16	725028CV	ZN3 - NAPIJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/ 24 DC - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V, DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení	ks	2,00000	1 196,00	2 392,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: _13	U1 - Umyvadlo	58 794,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
17	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 6 : 6	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
18	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 6 : 6	soubor	6,00000	230,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
19	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 6 : 6	kus	6,00000	287,50	1 725,00	800-721	RTS 23/ II
20	725032CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní
21	725035CV	U1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	ks	6,00000	299,00	1 794,00		Vlastní
22	725031CV	U1 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOUHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 948,60	17 691,60		Vlastní
23	725033CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní
24	725034CV	U1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x6 :

6

6,00000

25	725035CV	U1 -STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČEERVENÉ, CHROMOVANÁ - bez výpustí, s, úsporným perlátorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	6,00000	4 427,50	26 565,00		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 14	U2 - Umývatko	8 845,80						

26	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

1

1,00000

27	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

1

1,00000

28	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

1

1,00000

29	725037CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

30	725036CV	U2 - UMÝVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ - rozměr 46x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	1 995,25	1 995,25		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
31	725039CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

32	725040CV	U2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	1,00000	465,75	465,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

33	725041CV	U2 - STOJÁKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRACERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpustí, s, úsporným perlátorem, jednotrubkový přívod vody, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a	ks	1,00000	4 427,50	4 427,50		Vlastní

uzavíracím kohoutem

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

34	725042CV	U2 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	1,00000	299,00	299,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 15	Ui - Umývadlo invalidní	32 452,40

35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

1

1,00000

36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	2,00000	115,00	230,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

2

2,00000

37	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	287,50	287,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1		1,00000				
38	725044CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
		1		1,00000				
39	725043CV	Ui - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP - rozměr 59,5x45,6 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva, bílá v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	2 319,55	2 319,55		Vlastní
		1		1,00000				
40	725046CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - zápachová uzávěrka k umyvadlu, podomítková instalační sada, odpad DN50,, připojení DN32, materiál PP/nerezová ocel, vložka v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	524,40	524,40		Vlastní
		1		1,00000				
41	725047CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - připojovací souprava z chromované mosazi, 5/4" plevlečná matice, odtok DN 32 v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 235,10	1 235,10		Vlastní
		1		1,00000				
42	725048CV	Ui - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	393,30	393,30		Vlastní
		1		1,00000				
43	725049CV	Ui - STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ BATERIE, OVLÁDÁNÍ INFRAČERVENĚ, CHROMOVANÁ - bez výpusti, s, úsporným perlátorem, přívod studené pitné vody a teplé vody, nastavení teploty pomocí termostatického ventilu, oblý design, s flexibilními hadicemi G 3/8 a uzavíracím kohoutem v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	6 927,60	6 927,60		Vlastní
		1		1,00000				
44	725050CV	Ui - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILREM - G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	149,50	299,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x2 :

2

2,00000

45	725051CV	Uí - MADLO NEREZOVÉ LESKLÉ PEVNÉ NA SVISLO - délka 500 mm, výška 800 mm, hlobka 106 mm vč. úchytové, sady do stěny	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

46	725052CV	Uí - ZRCADLO VÝKLOPNÉ BÍLÉ - 400 x 600 mm, vč. montážní sady do stěny	ks	1,00000	2 648,45	2 648,45		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

47	725053RP	OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ - dodávka slaboproud	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

48	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - madel s zrcadla	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1+1 :

2

2,00000

Díl: 16	B1 - Bidet	30 587,70						

49	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

2 :

2

2,00000

50	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	2,00000	690,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

2 :

2

2,00000

51	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

4 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		4		4,00000				
52	725829503R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2	kus	2,00000	517,50	1 035,00	800-721	RTS 23/ II
		2		2,00000				
53	725054CV	B1 - BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ - délka 55x37 cm, s otvorem pro baterii, barva bílá ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2	ks	2,00000	4 812,75	9 625,50		Vlastní
		2		2,00000				
54	725055CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada s chromovanými krytkami v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2	ks	2,00000	57,50	115,00		Vlastní
		2		2,00000				
55	725056CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - samonosný montážní prvek pro bidet, pro zabudování suchým procesem před zděnou, nebo SDK příčku, výška 82 cm, délka 50 cm, hloubka 10 cm v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2	ks	2,00000	6 739,00	13 478,00		Vlastní
		2		2,00000				
56	725057CV	B1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40 v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2	ks	2,00000	138,00	276,00		Vlastní
		2		2,00000				
57	725058CV	B1 - STOJÁNKOVÁ BATERIE PAKOVÁ BIDETOVÁ - s keramickou kartuší, s perlátorem na kloubu, včetně, odtokové garnitury a flexibilních hadic. v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 120,10	2 240,20		Vlastní
		2		2,00000				
58	725059CV	B1 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8" v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x4 : 4	ks	4,00000	149,50	598,00		Vlastní
		4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 17		VP - Vpusť	2 103,35					
59	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

1

1,00000

60	725060CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ UÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní

x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

61	725061CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 18		Or - Osoušeč rukou	20 464,65					
62	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	3,00000	460,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x3 :

3

3,00000

63	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	%	0,43000	600,00	258,00	800-721	RTS 23/ II

vodorovně do 50 m

=SUMA(G322:G578)/100

64	725062CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový, výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý	ks	3,00000	6 275,55	18 826,65		Vlastní

, RPM 24500 U/min, 3 mm,

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x3 :

3

3,00000

Díl: 19		767 - Konstrukce zámečnické	12 283,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
65	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně =SUMA(G584:G590)/100	%	2,60000	80,00	208,00	800-767	RTS 23/ II
66	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00 1x10 : 10	kg	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní
				10,00000				
67	767003RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 10+25 : 35	kg	35,00000	230,00	8 050,00		Vlastní
				35,00000				
68	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - vodovod v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00 1x25 : 25	kg	25,00000	115,00	2 875,00		Vlastní
				25,00000				
Díl: 2		721 - Demontáže kanalizace				879,19		
69	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x11 : 11	m	11,00000	14,15	155,65	800-721	RTS 23/ II
				11,00000				
70	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo přípojovacího, bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x8 : 8	m	8,00000	51,98	415,84	800-721	RTS 23/ II
				8,00000				
71	721210817R00	Demontáž vpustí vanové, DN 70 bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 : 1	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721	RTS 23/ II
				1,00000				
72	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x4 :	t	0,24000	270,00	64,80	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		0,24		0,24000				
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
74	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
77	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
78	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 20		713 - Izolace tepelné				8 821,72		
79	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	44,00000	46,00	2 024,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		11+17+16 :						
		44		44,00000				
80	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	36,00000	51,75	1 863,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		12+1+3+10+3+4+3 :						
		36		36,00000				
81	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m	%	3,10000	55,00	170,50	800-713	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
		=SUMA(G598:G633)/100						
82	713001CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách	bm	11,00000	11,04	121,44		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x11 :						
		11		11,00000				
83	713002CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách	bm	12,00000	13,11	157,32		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x12 :						
		12		12,00000				
84	713003CV	IZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm - 32 mm - SV v příčkách	bm	1,00000	17,25	17,25		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
85	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 20 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách	bm	17,00000	27,60	469,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x17 :						
		17		17,00000				
86	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm - 28 mm - TV + smíšená voda + cirkulace v příčkách	bm	3,00000	35,88	107,64		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x3 :						
		3		3,00000				
87	713006CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená	bm	10,00000	36,80	368,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x10 :						
		10		10,00000				
88	713007CV	TRMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLÍÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x3 :						
		3		3,00000				
89	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená	m	16,00000	138,92	2 222,72		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x16 :						
		16		16,00000				
90	713009CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená	m	4,00000	146,28	585,12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00

1x4 :

4

4,00000

91	713010CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená	m	3,00000	195,96	587,88		Vlastní

v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00

1x3 :

3

3,00000

Díl: 21	94 - Lešení	2 709,80						

92	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	8,00000	223,68	1 789,44	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00

1x8 :

8

8,00000

93	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

1x3 :

3

3,00000

94	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,07000	3 266,00	228,62	800-3	RTS 23/ II

1x0,07

Díl: 3	722 - Demontáže vodovodu	3 356,63						

95	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	20,00000	34,50	690,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x20 :

20

20,00000

96	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	50,00000	23,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x50 :

50

50,00000

97	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	13,00000	40,25	523,25	800-721	RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x13 :

13

13,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
98	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,20000	270,00	54,00	801-3	RTS 23/ II
		0,05x4 :						
		0,2		0,20000				
99	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
100	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05000	12,24	0,61	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
104	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	418,95	20,95		Vlastní
105	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	50,00000	17,25	862,50		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x50 :						
		50		50,00000				
Díl: 4		725 - Demontáže zařizovacích předmětů				11 921,31		
106	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	230,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		7+1 :						
		8		8,00000				
107	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x4 :						
		4		4,00000				
108	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		6+1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		7		7,00000				
109	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x7 :	soubor	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
		7		7,00000				
110	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 1x1 :	kus	1,00000	57,50	57,50	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
111	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 4+7 :	kus	11,00000	46,00	506,00	800-721	RTS 23/ II
		11		11,00000				
112	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,53x4 :	t	2,12000	270,00	572,40	801-3	RTS 23/ II
		2,12		2,12000				
113	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	270,90	143,58	801-3	RTS 23/ II
114	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	3,18000	23,76	75,56	801-3	RTS 23/ II
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,53000	389,25	206,30	801-3	RTS 23/ II
116	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	3,71000	43,38	160,94	801-3	RTS 23/ II
117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech demontovaných položek	t	0,53000	12,24	6,49	800-6	RTS 23/ II
118	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
119	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace 7+1 :	ks	8,00000	345,00	2 760,00		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

8

8,00000

120	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 14)	ks	18,00000	51,75	931,50		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x18 :

18

18,00000

121	725990812	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - madel	ks	2,00000	92,00	184,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x2 :

2

2,00000

122	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařizovacích předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	34,00000	69,00	2 346,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

7+8+2+3+8+3+3 :

34

34,00000

Díl: 5	721 - Vnitřní kanalizace	74 554,75

123	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

1x1 :

1

1,00000

124	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40	m	5,00000	251,85	1 259,25	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

1x5 :

5

5,00000

125	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50	m	9,00000	425,50	3 829,50	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

1x9 :

9

9,00000

126	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x5 :						
		5		5,00000				
127	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00 1x7 : 7	m	7,00000	1 942,35	13 596,45	800-721	RTS 23/ II
128	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00 1x1 : 1	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 23/ II
129	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00 1x7 : 7	kus	7,00000	80,50	563,50	800-721	RTS 23/ II
130	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00 1x7 : 7	kus	7,00000	92,00	644,00	800-721	RTS 23/ II
131	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00 1x1 : 1	kus	1,00000	97,75	97,75	800-721	RTS 23/ II
132	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00 1x7 : 7	kus	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
				7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
133	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	26,00000	17,25	448,50	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

5+9+5+7 :

26

26,00000

134	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	%	2,50000	490,00	1 225,00	800-721	RTS 23/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

=SUMA(G127:G175)/100

135	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II

136	721001CV	ZPEVNŮJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 MM, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml	ks	6,00000	376,05	2 256,30		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

1x6 :

6

6,00000

137	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, vč. (18 ks	ks	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní

koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) - pro potrubí plastové DN 50 - DN 125

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

1x2 :

2

2,00000

138	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 50	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

1x1 :

1

1,00000

139	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75	ks	3,00000	264,50	793,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

1x3 :

3

3,00000

140	721005RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110	ks	4,00000	310,50	1 242,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_05.7_00

1x4 :

4

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava /
Díl: 6		722 - Vnitřní vodovod	137 412,22					
141	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1+1+1 : 3	kus	3,00000	97,64	292,92	827-1	RTS 23/ II
				3,00000				
142	877232121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 75 mm v otevřeném výkopu, v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 2 : 2	kus	2,00000	147,78	295,56	827-1	RTS 23/ II
				2,00000				
143	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna 15-32 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x7 : 7	kus	7,00000	920,00	6 440,00	800-713	RTS 23/ II
				7,00000				
144	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x44 : 44	m	44,00000	506,00	22 264,00	800-721	RTS 23/ II
				44,00000				
145	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x29 : 29	m	29,00000	575,00	16 675,00	800-721	RTS 23/ II
				29,00000				
146	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00	m	7,00000	799,25	5 594,75	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x7 :						
		7		7,00000				
147	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	24,00000	207,00	4 968,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x24 :						
		24		24,00000				
148	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	24,00000	115,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x24 :						
		24		24,00000				
149	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	kus	2,00000	103,50	207,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1+1 :						
		2		2,00000				
150	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1"	kus	8,00000	115,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		4+4 :						
		8		8,00000				
151	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
152	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	28,29	56,58	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		1x2 :						
		2		2,00000				
153	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00						
		2 :						
		2		2,00000				
154	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 2 : 2		2,00000				
155	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 44+29+7 : 80	m	80,00000	3,45	276,00	800-721	RTS 23/ II
				80,00000				
156	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 44+29+7 : 80	m	80,00000	24,15	1 932,00	800-721	RTS 23/ II
				80,00000				
157	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1 : 1	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
				1,00000				
158	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 2 : 2	kus	2,00000	215,05	430,10		RTS 23/ II
				2,00000				
159	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1 : 1	kus	1,00000	237,48	237,48		RTS 23/ II
				1,00000				
160	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1+1 : 2	kus	2,00000	237,48	474,96		RTS 23/ II
				2,00000				
161	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 2+4+2+2 : 10	kus	10,00000	261,05	2 610,50		RTS 23/ II
				10,00000				
162	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	%	1,65000	949,00	1 565,85	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		vodorovně do 50 m =SUMA(G181:G315)/100						
163	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 16+14+6 : 36	m	36,00000	57,50	2 070,00		Vlastní
				36,00000				
164	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x3 : 3	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
				3,00000				
165	722017RP	ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ ODBOČKY - D 75 mm v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
166	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M	RTS 23/ II
167	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x16 : 16	m	16,00000	60,95	975,20		Vlastní
				16,00000				
168	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x14 : 14	m	14,00000	66,70	933,80		Vlastní
				14,00000				
169	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	m	6,00000	82,80	496,80		Vlastní
				6,00000				
170	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EDPM - D 50/25/50 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 382,76	2 765,52		Vlastní
				2,00000				
171	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25	ks	2,00000	575,46	1 150,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2		2,00000				
172	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x4 : 4	ks	4,00000	2 570,94	10 283,76		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2		2,00000				
173	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2	ks	2,00000	316,71	633,42		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2		2,00000				
174	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2	ks	2,00000	825,93	1 651,86		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x2 : 2		2,00000				
175	722011CV	LISOVACÍ ODBOČKA PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 40/25/40 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	839,39	839,39		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1		1,00000				
176	722012CV	VSUVKA S TRANSPARENTNÍM OCHRANÝM VÍČKEM S O-KROUŽKEM - DN 40 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	3 673,22	3 673,22		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1		1,00000				
177	722013CV	ELEKTROTVAROVKA, NAVRTÁVACÍ T-KUS SDR 11, PE 100, PN 16 - D 75/32 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 181,97	1 181,97		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1		1,00000				
178	722014CV	PŘECHODOVÁ VLOŽKA - VNĚJŠÍ ZÁVIT SDR 11, PE 100, PN 16 - D 32 x 1" v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	689,31	689,31		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1		1,00000				
179	722015CV	PŘECHODKA PE-RT S VNITŘNÍM ZÁVITEM S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 25 / D 32x1" v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	613,76	613,76		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1		1,00000				
180	722016CV	ELEKTRO ZÁSLEPKA SDR 11, PE 100 - DN 32 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	255,65	255,65		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1		1,00000				
181	722018RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST VČ. ZAPRAVENÍ - D 25 v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	ks	6,00000	111,21	667,26		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6		6,00000				
182	722019CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU - G 1" v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x4 : 4	ks	4,00000	793,50	3 174,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x4 : 4		4,00000				
183	722020CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PTNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	851,00	851,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1		1,00000				
184	722021CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA, PITNOU VODU - G 1" v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x4 : 4	ks	4,00000	1 283,40	5 133,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x4 : 4		4,00000				
185	722022CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1		1,00000				
186	722023CV	TRV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST ± 1°C - G 3/4", připojení	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.7_00, E4P_I_06.7_00 1x1 : 1		1,00000				
187	722024RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Vypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
188	722025RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Díl: 7	K1 - Klozet					229 475,10		
189	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 6 : 6		6,00000				
190	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 6 : 6		6,00000				
191	725003CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	6,00000	158,70	952,20		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6		6,00000				
192	725007CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	6,00000	552,00	3 312,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6		6,00000				
193	725010RP	MONTÁŽ OVLÁDACÍHO TLACÍTKA - pro automatické splachování a boxem	ks	6,00000	690,00	4 140,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 6 : 6		6,00000				
194	725001CV	K1 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze	ks	6,00000	4 956,50	29 739,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
195	725002CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s, automatickým pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 639,25	15 835,50		Vlastní
196	725004CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	ks	6,00000	7 365,75	44 194,50		Vlastní
197	725005CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko s elektronickým spuštěním splachováním, dvě množství, splachování, napájení ze sítě, infračervený senzor, nerezová ocel, rozměr: 246x164x15 mm, ochrana IP45, provozní napětí 12 V DC v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	ks	6,00000	15 783,75	94 702,50		Vlastní
198	725006CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ sada boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC, druh ochrany IPX4,, jmenovité napětí 90–260 V AC, 50 Hz, výstupní napětí 12 V DC, příkon 12 W v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	ks	6,00000	2 495,50	14 973,00		Vlastní
199	725008CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkokartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný,, nehořlavý, s otvory pro napojení WC v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 : 6	ks	6,00000	1 999,00	11 994,00		Vlastní
200	725009CV	K1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00 1x6 :	ks	6,00000	225,40	1 352,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

6

6,00000

Díl: 8	Ki2 - Klozet invalidní	35 236,00						
201	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

1

1,00000

202	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	soubor	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

1

1,00000

203	725013CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	158,70	158,70		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

204	725017CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

205	725021RP	MONTÁŽ OVLÁDAVÍHO TLAČÍTKA - pro oddálené splachování	ks	1,00000	460,00	460,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1 :

1

1,00000

206	725291734	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ - madel	ks	2,00000	345,00	690,00		RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1+1 :

2

2,00000

207	725011CV	Ki2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb., s hlubokým, splachováním, délka 70 cm, barva bílá	ks	1,00000	5 170,40	5 170,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
208	725012CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - klozetové sedátko pro tělesně postižené, z duroplastu, rozměr 37,3x44,9 cm., barva bílá	ks	1,00000	632,50	632,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

209	725014CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování, suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokrým procesem do zděné	ks	1,00000	13 311,25	13 311,25		Vlastní

předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

210	725015CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku., vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná	ks	1,00000	3 358,00	3 358,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

211	725016CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovano, povlak easy-to-clean, rozměr, 246x164x12 mm, materiál nerezová ocel, přišroubovatelné	ks	1,00000	3 438,50	3 438,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

212	725018CV	Ki2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	225,40	225,40		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

213	725019CV	Ki2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč., montážní sady do SDK	ks	1,00000	2 380,50	2 380,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
214	725020CV	KI2 - NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO D 32 mm, LESKLÉ S KRYTKOU S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU A PODPĚRNOU NOHOU, - délka 813 mm, celková délka 829 mm, vč. montážní sady do SDK	ks	1,00000	3 478,75	3 478,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x1 :

1

1,00000

Díl: 9		P1 - Pisoár						40 250,00	
215	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

4 :

4

4,00000

216	725022CV	P1 - PISOÁR - KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELETROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada,	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní

montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2"

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x4 :

4

4,00000

217	725023CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.7_00, E4P_I_04.7_00, E4P_I_05.7_00, E4P_I_06.7_00

1x4 :

4

4,00000

Celkem	737 803,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 7.NP				67 487,35		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
3	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídícím signálem 0-10V : 1		1,00000				
4	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
5	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
6	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
7	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
8	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	759,00	15 180,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU : Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
9	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál	bm	2,00000	538,00	1 076,00		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2		2,00000				
11	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní
		příprava ke komplexnímu :						
		vyzkoušení, oživení :						
		a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů :						
		5		5,00000				

Celkem	67 487,35

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 1		800 - Stavební práce				1 654,76		
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_U_03.7_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	218,25	763,88	801-4	RTS 23/ II
				3,50000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	423,90	25,43	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,06x4 : 0,24	t	0,24000	270,00	64,80	801-3	RTS 23/ II
				0,24000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	270,90	16,25	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,36000	23,76	8,55	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	389,25	23,36	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,42000	43,38	18,22	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	418,95	25,14	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT	t	0,06000	12,24	0,73	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_U_03.7_00 1x3,50 : 3,5	m	3,50000	202,40	708,40		RTS 23/ II
				3,50000				
Díl: 10		789 - HZS				7 360,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
11	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	2,00000	690,00	1 380,00	Prav.M	RTS 23/ II
12	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.prací, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II
13	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 2		733 - Demontáže potrubí a armatur				1 484,48		
14	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,05000	-2 995,81	-149,79	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci UT								
15	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	13,00000	32,78	426,14	800-721	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :				13,00000				
13								
16	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	13,00000	33,35	433,55	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x13 :				13,00000				
13								
17	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	10,00000	57,50	575,00	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x10 :				10,00000				
10								
18	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	5,00000	34,50	172,50		Vlastní
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x5 :				5,00000				
5								
19	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANYCCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,05000	541,65	27,08		Vlastní
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
Díl: 3		733 - Demontáže potrubí a armatur				779,01		
20	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,15000	-2 995,81	-449,37	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracech v rámci UT								
21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	162,15	648,60	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace								
1x4 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
	4			4,00000				
22	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	211,03	211,03	800-731	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
	1x1 :			1,00000				
	1			1,00000				
23	735494899	VYPUŠTENÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV - panelových	ks	5,00000	57,50	287,50		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
	1+4 :			5,00000				
	5			5,00000				
24	979003RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz suti a, vybouraných hmot	t	0,15000	541,65	81,25		Vlastní
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
Díl: 4		733 - Rozvod potrubí				19 797,06		
25	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II
		(pro trubku G 1/2")						
		v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00						
	1x4 :			4,00000				
	4			4,00000				
26	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	800-713	RTS 23/ II
		(pro trubku G 3/4")						
		v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00						
	1x2 :			2,00000				
	2			2,00000				
27	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	4,00000	375,48	1 501,92	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00						
	1x4 :			4,00000				
	4			4,00000				
28	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	3,00000	380,65	1 141,95	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00						
	1x3 :			3,00000				
	3			3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
29	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x0,50 : 0,5	m	0,50000	453,10	226,55	800-731	RTS 23/ II
				0,50000				
30	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 4+3+0,5 : 7,5	m	7,50000	3,45	25,88	800-731	RTS 23/ II
				7,50000				
31	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkoumáním a zavařením, DN 15 v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x2 : 2	kus	2,00000	156,98	313,96	800-731	RTS 23/ II
				2,00000				
32	998733204R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m =SUMA(G63:G92)/100	%	4,40000	142,00	624,80	800-731	RTS 23/ II
33	733002RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 20 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
				1,00000				
34	733003RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 25 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x2 : 2	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní
				2,00000				
35	733001RP	ROZŘEZÁNÍ A NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x6 : 6	kpl	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
				6,00000				
Díl: 5	735 - Demontáže otopných těles						11 719,88	
36	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 2+1+1+2+1+1 : 8		8,00000				
37	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání	kus	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 4 : 4		4,00000				
38	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 4 : 4		4,00000				
39	998734204R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m =SUMA(G98:G126)/100	%	0,51000	115,00	58,65	800-731	RTS 23/ II
40	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, UZAVIRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	419,52	839,04		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x2 : 2		2,00000				
41	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, UZAVIRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x1 : 1		1,00000				
42	734003CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM - G 1/2" - přímé, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	185,15	185,15		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
43	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	2,00000	586,96	1 173,92		Vlastní
v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00								
1x2 :								
2								
44	734005CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	602,60	602,60		Vlastní
v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00								
1x1 :								
1								
45	734006CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ S MALÝM ODOREM PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G, 1/2" - přímý, modrá ochranná krytka, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	619,16	619,16		Vlastní
v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00								
1x1 :								
1								
46	734007CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU UZAVŘENA. IP 54 - připojení ventilu: rýhovaná matice se, závitem M 30x 1,5, délka kabelu 5 m	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní
v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00								
1x4 :								
4								
Díl: 6						97 746,80		
47	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II
v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00								
1+2+1 :								
4								
48	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	4,00000	17,25	69,00	800-731	RTS 23/ II
v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00								
1+2+1 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		4		4,00000				
49	998735204R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m =SUMA(G133:G158)/100	%	3,55000	750,00	2 662,50	800-731	RTS 23/ II
50	735001CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRCHKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 15/596 (530) / 100, model 3-trubkový: - vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou - do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 3-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin) - typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x1 : 1	ks	1,00000	10 494,90	10 494,90		Vlastní
				1,00000				
51	735002CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 23/596 (530) / 136, model 4-trubkový: - vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou - do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 4-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin). - typ: ocelové článkové/počet článků/stavební výška/připojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x2 : 2	ks	2,00000	18 779,50	37 559,00		Vlastní
				2,00000				
52	735003CV	OCELOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM (barva Grey Aluminium) S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, VČ., ODVZDUŠŇOVACÍ A ZASLEPOVACÍ ZÁTKY, UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ A ODVZDUŠNĚNÍ, - ZRC 41/566 (500) / 210, model 6-trubkový: - vysokotlaké provedení max. 18 bar, s přivařenou záslepkou	ks	1,00000	42 223,40	42 223,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		- do celkové ceny radiátoru je započteno vysokotlaké provedení max. 18 bar s přivařenou záslepkou, příplatek za speciální barvu kategorie 1 (20%), sada uchycení pro 6-trubkové otopné těleso, v barevném provedení dle barvy tělesa, upevňovací sada do zděné stěny (navrtávací konzola s upínáním, vč. zabezpečovacích pružin) - typ: ocelové článkové/počet článků/ stavební výška/ připojovací rozteč/ hloubka tělesa v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x1 : 1		1,00000				
53	735004RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 3-trubkového v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
54	735005RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 4-trubkového v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 2 : 2	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
55	735006RP	MONTÁŽ OCELOVÉHO TĚLESA - článkového 6-trubkového v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1 : 1	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
56	735007RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1+2+1 : 4	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
Díl: 7		733 - Rozvod potrubí				2 454,00		
57	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně =SUMA(G165:G170)/100	%	2,60000	15,00	39,00	800-767	RTS 23/ II
58	767002CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00 1x6 : 6	kg	6,00000	172,50	1 035,00		Vlastní
59	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost

v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00

1x6 :

6

6,00000

Díl: 8	783 - Nátěry					396,75		
60	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	4,00000	69,00	276,00	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00

1x4 :

4

4,00000

61	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	3,50000	34,50	120,75	800-783	RTS 23/ II

na vzduchu schnoucí

v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00

1x3,50 :

3,5

3,50000

Díl: 9	734 - Armatury					254,94		
62	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	3,50000	34,50	120,75	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00

2+1+0,5 :

3,5

3,50000

63	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m	%	3,10000	4,00	12,40	800-713	RTS 23/ II

50 m vodorovně

=SUMA(G185:G196)/100

64	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 22 mm	bm	2,00000	31,74	63,48		Vlastní

v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00

1x2 :

2

2,00000

65	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 28 mm	bm	1,00000	35,88	35,88		Vlastní

v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00

1x1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
66	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm, ? ? 0,038W/m.K - 35 mm	bm	0,50000	44,85	22,43		Vlastní

v.č. E4P_U_03.7_00, E4P_U_04.7_00

1x0,50 :

0,5

0,50000

Celkem	143 647,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				40 035,00		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR7.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
2	1.02a	Rozvaděč +DMR7.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Adresovací kóličky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kóličky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
3	1.03a	Rozvaděč +DMR7.WC;AI 3; DI 5; AO 1; DO 3;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				29 955,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR7.WC, materiál	ks	1,00000	20 110,00	20 110,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, :

jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované :

konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. :

1

1,00000

5	2.01b	Rozvaděč +DMR7.WC, montáž	ks	1,00000	9 845,00	9 845,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení :

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, : jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované : konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. : 1		1,00000				
Díl: 3		KABELY				30 306,60		
6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	45,00000	29,90	1 345,50		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 45		45,00000				
7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	45,00000	56,50	2 542,50		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 45		45,00000				
8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	218,00000	13,80	3 008,40		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 218		218,00000				
9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž	m	218,00000	52,00	11 336,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 218				218,00000		
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál	m	16,00000	24,20	387,20		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16				16,00000		
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16				16,00000		
12	3.02a	CYA 4, materiál	m	100,00000	17,30	1 730,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100				100,00000		
13	3.02b	CYA 4, montáž	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100				100,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
14	3.03a	CYA 6, materiál	m	50,00000	26,50	1 325,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 50

50,00000

15	3.03b	CYA 6, materiál	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 50

50,00000

Díl: 4	MONTÁŽNÍ MATERIÁL						28 305,00	
16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál	m	20,00000	264,50	5 290,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :

Kabelový žlab :

20

20,00000

17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :

Kabelový žlab :

20

20,00000

18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál	m	100,00000	44,90	4 490,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :

Instalační trubka : 100

100,00000

19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	33,40	3 340,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100 100,00000								
20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	44,90	2 245,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	33,40	1 670,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	3,00000	805,00	2 415,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3 3,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 3	ks	3,00000	575,00	1 725,00		Vlastní
26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž (v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Stavební úpravy : 1	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 1	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				15 722,50		
28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, materiál Polní instrumentace : 3	ks	3,00000	1 718,00	5 154,00		Vlastní
29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zeď, montáž Polní instrumentace : 3	ks	3,00000	402,50	1 207,50		Vlastní
30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	1 092,50	2 185,00		Vlastní
31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	1 437,50	2 875,00		Vlastní
33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž Polní instrumentace : 2	ks	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž	ks	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		Ostatní : 4		4,00000				

Díl: 6		SOFTWARE				55 200,00		
35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR7.WC, Software	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávající vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	12,00000	2 300,00	27 600,00		Vlastní
Díl: 7		OSTATNÍ				90 930,50		
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož, funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 023,50	16 376,00		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní

Celkem						290 454,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS7.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.7, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				41 373,00		
7	Pol__0062	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0063	Vyhledání přípojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0064	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
10	Pol__0065	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0066	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
12	Pol__0067	Revize silnoproud	hod	25,00000	966,00	24 150,00		Vlastní
13	Pol__0068	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
14	Pol__0069	Podružný materiál, D+M	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				214 458,30		
15	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	5,00000	2 285,00	11 425,00		Vlastní

IP20, D+M

5*1=5 :

5

5,00000

16	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm,, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00		Vlastní

IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA, D+M

4*1=4 :

4

4,00000

17	Pol__0009	SVÍTIDLO „ B “ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, DOWNLIGHTS, LED 20 W, 4000 K, 1900 lm, PRŮMĚR 225 mm,, VÝŠKA 103 mm, DIFUZOR Z PLASTU (POLYKARBONÁT), IP20, D+M	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní

7*1=7 :

7

7,00000

18	Pol__0010	SVÍTIDLO „ C1 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 20,3 W, 4000 K, 2772/2291 lm, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	1,00000	2 925,00	2 925,00		Vlastní

PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M

1*1=1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0011	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm,, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
				4,00000				
20	Pol__0012	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M 3*1=3 : 3	ks	3,00000	1 636,50	4 909,50		Vlastní
				3,00000				
21	Pol__0013	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M 18*1=18 : 18	ks	18,00000	2,30	41,40		Vlastní
				18,00000				
22	Pol__0014	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M 5*1=5 : 5	ks	5,00000	4,60	23,00		Vlastní
				5,00000				
23	Pol__0015	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE,, čistě bílá, D+M 7*1=7 : 7	ks	7,00000	267,00	1 869,00		Vlastní
				7,00000				
24	Pol__0016	Mechanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M 1*1=1 : 1	ks	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
				1,00000				
25	Pol__0017	Mechanismus - Tlačítko řazení 1/0, D+M 2*1=2 : 2	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
				2,00000				
26	Pol__0018	Kolébka pro univerzální spínač a tlačítko, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	43,10	86,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
27	Pol__0019	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	1,00000	53,50	53,50		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
28	Pol__0020	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, mechanismus detektoru pohybu s tlačítkem, D+M	ks	7,00000	1 174,50	8 221,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
29	Pol__0021	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, centr. deska po detektor pohybu, čistě bílá,, D+M	ks	7,00000	727,50	5 092,50		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
30	Pol__0022	Pohybový senzor, zapuštěná montáž, IP40, čistě bílý, adaptační rámeček 55x55, čistě bílá, D+M	ks	7,00000	27,20	190,40		Vlastní
		7*1=7 :						
		7		7,00000				
31	Pol__0023	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	27,20	108,80		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
32	Pol__0024	Krycí dvojrámeček, čistě bílá, D+M	ks	3,00000	48,80	146,40		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
33	Pol__0025	Časové relé, nastavitelný doběhový spínač, výstupní kontakt 1x16 A / 4000 VA, 250 V, AC1, montáž, pod vypínač, D+M	ks	3,00000	819,50	2 458,50		Vlastní
		3*1=3 :						
		3		3,00000				
34	Pol__0026	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
35	Pol__0027	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	100,00000	39,80	3 980,00		Vlastní
		100*1=100 :						
		100		100,00000				
36	Pol__0028	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	230,00000	44,10	10 143,00		Vlastní
		230*1=100 :						
		230		230,00000				
37	Pol__0029	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5 , pevně, D+M	m	60,00000	50,50	3 030,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
38	Pol__0030	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	145,00000	54,50	7 902,50		Vlastní
		145*1=145 :						
		145		145,00000				
39	Pol__0031	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
40	Pol__0032	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
41	Pol__0033	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
42	Pol__0034	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
43	Pol__0035	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
44	Pol__0036	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	95,00000	18,80	1 786,00		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
45	Pol__0037	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	180,00000	172,50	31 050,00		Vlastní
		180*1=180 :						
		180		180,00000				
46	Pol__0038	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2, D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
47	Pol__0039	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2, D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
48	Pol__0040	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	13,00000	53,00	689,00		Vlastní
		13*1=13 :						
		13		13,00000				
49	Pol__0041	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	21,00000	221,50	4 651,50		Vlastní
		21*1=21 :						
		21		21,00000				
50	Pol__0042	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm2, oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
51	Pol__0043	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	64,00	320,00		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, do dutých stěn, D+M	ks	5,00000	221,50	1 107,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
53	Pol__0045	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1mm, D+M	m	145,00000	55,00	7 975,00		Vlastní
145*1=145 : 145 145,00000								
54	Pol__0046	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	5,00000	312,50	1 562,50		Vlastní
5*1=5 : 5 5,00000								
55	Pol__0047	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů,, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg,	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
D+M 4*1=4 : 4 4,00000								
56	Pol__0048	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
15*1=15 : 15 15,00000								
57	Pol__0049	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								
58	Pol__0050	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
1*1=1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0051	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
0,3*1=0,3 :								
0,3				0,30000				
60	Pol__0052	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace sutí dle, platných předpisů, D+M	ks	7,00000	966,00	6 762,00		Vlastní
7*1=7 :								
7				7,00000				
61	Pol__0053	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M	ks	35,00000	78,00	2 730,00		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
62	Pol__0054	Zhotovení otvoru do dutých stěn, pro přístrojovou krabici průměru 71 mm, D+M	ks	10,00000	14,50	145,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
63	Pol__0055	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	m	5,00000	108,00	540,00		Vlastní
5*1=5 :								
5				5,00000				
64	Pol__0056	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
65	Pol__0057	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	35,00000	42,70	1 494,50		Vlastní
35*1=35 :								
35				35,00000				
66	Pol__0058	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
10*1=10 :								
10				10,00000				
67	Pol__0059	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	6,00000	1 121,50	6 729,00		Vlastní
6*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
68	Pol__0060	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace 550*1=550 : 550	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
				550,00000				
69	Pol__0061	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M 70*1=70 : 70	m2	70,00000	8,10	567,00		Vlastní
				70,00000				
Celkem						256 342,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.625*1=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.64*1=40 : 40		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.610*1=10 :				10,00000				
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.640*1=40 :				40,00000				
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.630*1=30 :				30,00000				
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.61*1=1 :				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.620*1=20 :				20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
dle TZ E4P_Y_01.7 - viz SO 21.7_D.1.4.63*1=3 :				10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.616 prostup. *0,002(plocha 1 prost.)=0,032m2 :				0,04				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.631 prostup. *0,003=0,009m2 :				0,01				
29	Pol__0029	Doplnění sádkokartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.66*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.7 - viz SO 21.7_D.1.4.6 $\uparrow$ 1=1 :	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1		1,00000				
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.7 - viz SO 21.7_D.1.4.6 $\uparrow$ 5*1=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.7 - viz SO 21.7_D.1.4.6 $\uparrow$ 4*0,50=22 :	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 6*1=6 :	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 :	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 :

1,65

1,65000

39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní

125*1=125 :

125

125,00000

40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Ohlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní

Celkem						91 370,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				74 394,62		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
2	725.1/R01	Zpětná montáž původního držáku na látkové ručníky	ks	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
3	725.1/SPC01	Dávkovač mýdla - odkaz Dm automatický bezdotykový dávkovač mýdla : rozm. 181x257x100/91 mm : infračervený senzor reagující na přítomnost rukou : ve vzdál. 0-10 cm : objem nádrže na mýdlo 500 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm : 7,00	ks	7,00000	2 092,15	14 645,05		Vlastní
4	725.1/SPC02	Přebalovací pult - odkaz Pp nástěnný přebalovací pult, barva bílá : rozm. 771x552x100/700 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz Pp : 1,00	ks	1,00000	5 133,58	5 133,58		Vlastní
5	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8 WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W8 : 7,00	ks	7,00000	571,35	3 999,45		Vlastní
6	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2 bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk : rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :	ks	6,00000	1 234,00	7 404,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2 : 6,00		6,00000				
7	725.1/SPC05	Držák toaletního papíru s krytem - odkaz W2a	ks	1,00000	315,25	315,25		Vlastní
		povrch lesk : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2a : 1,00		1,00000				
8	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3	ks	5,00000	1 694,00	8 470,00		Vlastní
		nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 5,00		5,00000				
9	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4	ks	3,00000	531,30	1 593,90		Vlastní
		zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 3,00		3,00000				
10	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5	ks	6,00000	156,00	936,00		Vlastní
		instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 6,00		6,00000				
11	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6	ks	3,00000	337,26	1 011,78		Vlastní
		objem 3l, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		dodávka - odkaz W6 : 3,00		3,00000				
12	725.1/SPC10	Koš na papírové ručníky - odkaz W7 nerez, objem 26,5 l : rozm. 260x160x435 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W7 : 5,00	ks	5,00000	3 457,30	17 286,50		Vlastní
				5,00000				
13	725.1/SPC11	Dávkovač mýdla malý - odkaz Dm1 dávkovač mýdla mechanický, nerez : rozm. 95x150x115 mm : objem nádrže 400 ml. : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm1 : 3,00	ks	3,00000	411,37	1 234,11		Vlastní
				3,00000				
14	725.1/SPC12	Odkládací police - odkaz Op rozm. 360x360x150 mm : materiál HPL, barva šedá, kotveno : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Op : 2,00	ks	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
				2,00000				
Díl: 787		Zasklívání				13 687,35		
15	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 718,720 - odkaz Zr : 0,46*0,80*2	m2	0,73600	2 204,35	1 622,40	800-787	RTS 23/ II
				0,73600				
16	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy od 2 m2 do 5 m2 včetně dodávky lepidla. obvodová hrana fazety zrcadla lícuje s plochou ker.obkladu : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :	m2	3,92000	1 195,00	4 684,40	800-787	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.7	Rekonstrukce sociálního zařízení 7.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		m.č. 718,720 - odkaz Zr : 2,45*0,80*2		3,92000				
17	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm (2,45*0,80*2)+(0,46*0,80*2)	m2	4,65600	1 342,44	6 250,40	SPCM	RTS 23/ II
	18 998787204R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	125,57200	9,00	1 130,15	800-787	RTS 23/ II
Celkem						88 081,97		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				27 319,64		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz. č.v. E4P/S/05.8 - m.č. 813 + 818 : Specifikace vybavení hygienických zařízení : V/01 - 2x L50x50x5 mm : 0,80*2*2*0,00377 V/02 - 2x L50x50x5 mm : 0,90*2*0,00377	t	0,01885	36 500,00	688,03	801-4	RTS 23/ II
2	342241192R00	Příplatky za vyzdívání do ocelové kostry vyzdívání do ocelové konstrukce a armovacích prutů : ztížená pracnost provádění : viz. č.v. E4P/S/12.8 : 23,06	m2	23,06000	120,00	2 767,20	801-1	RTS 23/ II
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení viz. č.v. E4P/S/05.8 - m.č. 820 : (5,855*4,00)-(0,60*0,60)	m2	23,06000	940,00	21 676,40	801-1	RTS 23/ II
4	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	5,85500	85,00	497,68	801-4	RTS 23/ II
5	342948111R01	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 4,00*2	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní
6	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm 18,85*1,15	kg	21,67750	30,00	650,33	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				8 769,60		
7	347091082R00	Příplatky k sádkartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	7,56000	60,00	453,60	801-1	RTS 23/ II
8	347015139R01	Předstěna SDK, tl. 115mm, ocel. kce CW, 1x DFR1EH2 12,5mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejemno) a případné přebroušení.	m2	7,56000	1 100,00	8 316,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

deska protipožární impregnovaná :

viz. č.v. E4P/S/05.8 : (3,54+2,76)*1,20

7,56000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					32 928,44		
9	342264513R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	801-1	RTS 23/ II	

rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá :

zámek tlačný, zajištěné otevírání :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

revizní dvířka VZT : 1,00

1,00000

10	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	17,08250	960,00	16 399,20	801-1	RTS 23/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

deska DFH2 :

doplnění části podhledu, jednotlivě malý rozsah :

výrazně zvýšená pracnost :

doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu :

vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu :

postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.8 + TZ :

m.č. 818 : (2,70*1,84)+(2,925*0,50)+(2,00*0,825)

8,08050

m.č. 819 : 2,35*1,55

3,64250

m.č. 820 : 2,70*1,985

5,35950

11	416093144R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek protipožárních desek impregnovaných proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	2,40000	1 350,00	3 240,00	801-1	RTS 23/ II

bez dodávky izolace

deska DFH2 :

doplnění části čela podhledu, jednotlivě malý rozsah :

výrazně zvýšená pracnost :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		doplnění a napojení ke stávajícím částem podhledu : vč. ocel.závěsů, kotvených do žb.stropu : postup provádění viz. PD - č.v. E4P/S/06.8 + TZ : m.č. 818 : (2,00+0,50)*0,96		2,40000				
12	416091082R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	19,48250	90,00	1 753,43	801-1	RTS 23/ II
		jednotlivě, zprůměrováno : 17,08250		17,08250				
		2,40		2,40000				
13	342264519R01	Servisní revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		Vlastní
		rám hliník profily, tl.desky 12,5 mm, barva bílá : zámek tlačný, zajištěné otevírání : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : revizní dvířka VZT : 2,00		2,00000				
14	416091043R01	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	19,48250	190,00	3 701,68		Vlastní
15	416091219R01	Příplatek za širší tmelení spar SDK desek a v místě napojení se stáv.SDK deskami	m2	19,48250	50,00	974,13		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				59 528,45		
16	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	650,00	5 200,00	801-4	RTS 23/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz. č.v. E4P/S/05.8 : m.č. 813, 818 : 4,00 m.č. 817, 819 : 4,00		4,00000 4,00000				
17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	62,28000	90,00	5 605,20	801-4	RTS 23/ II
		začištění kolem keram.obkladů : (2,36+1,62)*2		7,96000				
		(6,00+3,40)*2		18,80000				
		(2,35+1,55)*2		7,80000				
		(6,00+3,61)*2		19,22000				
		-6,00-5,50		-11,50000				
		kolem zárubní : (2,05+0,90+2,05)*2*2		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	612443541RT3	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 10 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stav.výpomoci profese elektro : (10,00*0,10*0,50)+(5,00*0,07*1,50) (10,00*0,05*1,50)+(35,00*0,03*1,50)	m2	3,35000	920,00	3 082,00	801-4	RTS 23/ II
					1,02500			
					2,32500			
19	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství m.č. 818 : (6,00*3,30)+(0,36*0,70)	m2	20,05200	420,00	8 421,84	801-1	RTS 23/ II
					20,05200			
20	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	5,00000	240,00	1 200,00	801-1	RTS 23/ II
21	612451121R01	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, jednovrstvá, vyrovnaní podkladu cement.stěrková hmota, tl. 10 mm : pod keramický obklad : 96,04360+2,041+4,72595+0,10205	m2	102,91260	350,00	36 019,41		Vlastní
					102,91260			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					24 144,97	
22	632471212R00	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.	m2	39,26011	65,00	2 551,91	801-4	RTS 23/ II
23	632471115R01	Vyrovnaní podkladu nivelační polymercementovou hmotou tl. do 20 mm, bez penetrace viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez podlah : m.č. 817 : (2,36*1,62)-(3,14*0,325*0,325*0,67) m.č. 818 : (6,00*1,34)+(0,80*0,10)+(3,55*1,72)+(0,375*0,355) m.č. 819 : 2,35*1,55 m.č. 820 : (6,00*1,985)+(0,80*0,075)+(3,50*1,625)	m2	39,26011	550,00	21 593,06		Vlastní
					3,60099			
					14,35913			
					3,64250			
					17,65750			
Díl: 64		Výplně otvorů					19 000,00	
24	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně bezprahové zárubně :	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Dv - dveře : 2,00		2,00000				
25	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně bezprahové zárubně : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Dvp - vstupní dveře : 2,00		2,00000				
26	64/KPL01	Repase stávajících ocelových dvojitých oken - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		provedení kontroly mechanické funkčnosti oken : dtto, oprava, příp.část.výměna (kování, pák.mechanismy ...) : celkové promazání, dokompletace a dočištění : nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel : komplet : 1,00		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				12 700,00		
27	9/R01	Montáž revizních protipožárních dvířek	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
		1+1		2,00000				
28	9/R02	Ochrana podlah, zakrývání	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		ochrana fólie, lepenka, příp. pomocná tesař. k-ce : manipul.přístup cesty, výtah, příp.schodiště ... : dle potřeby realizace opakovaně : komplet : 1,00		1,00000				
29	5534765816R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 300 x 300 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
		barva bílá, způsob otevírání na klikku : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : odkaz Rd1 : 1,00		1,00000				
30	5534765819R.1	Dvířka revizní protipožární do zdiva 600 x 600 mm, požární odolnost EW 30 DP1	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

barva bílá, způsob otevírání na klikku :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

odkaz Rd3 : 1,00

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 568,00		
31	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	17,71500	80,00	1 417,20	800-3	RTS 23/ II
		(2,00+2,00+7,81)*1,50		17,71500				
32	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	51,88500	80,00	4 150,80	800-3	RTS 23/ II
		m.č. 818,819,820 : (13,75+3,64+17,20)*1,50		51,88500				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 889,28		
33	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	89,90250	110,00	9 889,28	801-1	RTS 23/ II

Nejedná se o vnější plochu vnějších okenních křidel :

(6,60*7,15)+((7,10+2,35)*2,25)

68,45250

65,00*0,33

21,45000

34	95/R01	Průběžný úklid v průběhu prováděných prací	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				61 942,92		
35	962031144R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm	m2	23,42000	89,00	2 084,38	801-3	RTS 23/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B06 část :

m.č. 818 : (5,50+0,355)*4,00

23,42000

36	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	7,63200	120,00	915,84	801-3	RTS 23/ II

viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B05 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 818 : 3,54*1,20		4,24800				
		m.č. 820 : 2,82*1,20		3,38400				
37	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	17,65250	155,00	2 736,14	801-3	RTS 23/ II
		demontáž pouze částí podhledu - zvýšená pracnost :						
		m.č. 818 : (2,70*1,34)+(2,925*0,50)+(2,00*0,825)+(2,00*0,96)		8,65050				
		m.č. 819 : 2,35*1,55		3,64250				
		m.č. 820 : 2,70*1,985		5,35950				
38	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	38,08000	65,00	2 475,20	801-3	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B12 :						
		m.č. 317, 318, 319, 320 : 3,50+13,85+3,68+17,05		38,08000				
39	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	38,08000	70,00	2 665,60	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B12 :						
		m.č. 317, 318, 319, 320 : 3,50+13,85+3,68+17,05		38,08000				
40	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 23/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B01 : 2,00+2,00		4,00000				
41	968072455R00	Vybourání a výmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,30400	400,00	2 521,60	801-3	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B01 : (0,80*1,97*2)+(0,80*1,97*2)		6,30400				
42	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	99,00	198,00	801-3	RTS 23/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B11 : 2,00		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	3,40000	55,00	187,00	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B11 : 0,85*2*2				3,40000				
44	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	23,42000	99,00	2 318,58	801-3	RTS 23/ II
viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B06 - příčka tl. 125 mm :				23,42000				
m.č. 818 : (5,50+0,355)*4,00				23,42000				
45	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	101,39700	120,00	12 167,64	801-3	RTS 23/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B12 :								
m.č. 817 : (2,36+1,55)*2*2,10				16,42200				
-0,80*1,97*2				-3,15200				
m.č. 818 : (6,00+3,415)*2*2,10				39,54300				
(1,14+1,74+1,14)*0,30				1,20600				
3,54*0,20				0,70800				
-(0,80*1,97)-(1,74*1,14)				-3,55960				
m.č. 819 : (2,35+1,55)*2*2,10				16,38000				
-0,80*1,97*2				-3,15200				
m.č. 820 : (6,00+3,61)*2*2,10				40,36200				
(1,14+3,61+1,14)*0,30				1,76700				
2,82*0,20				0,56400				
-(0,80*1,97)-(3,61*1,14)				-5,69140				
46	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem zdiva, stěn	m2	101,39700	35,00	3 548,90		Vlastní
viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B12 :								
m.č. 817 : (2,36+1,55)*2*2,10				16,42200				
-0,80*1,97*2				-3,15200				
m.č. 818 : (6,00+3,415)*2*2,10				39,54300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,14+1,74+1,14)*0,30		1,20600				
		3,54*0,20		0,70800				
		-(0,80*1,97)-(1,74*1,14)		-3,55960				
		m.č. 819 : (2,35+1,55)*2*2,10		16,38000				
		-0,80*1,97*2		-3,15200				
		m.č. 820 : (6,00+3,61)*2*2,10		40,36200				
		(1,14+3,61+1,14)*0,30		1,76700				
		2,82*0,20		0,56400				
		-(0,80*1,97)-(3,61*1,14)		-5,69140				
47	725990899R01	Demontáž vnitřního vybavení - doplňkové zařizovací předměty	kus	15,00000	25,00	375,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B07 : 7+2+6		15,00000				
48	766111820R01	Demontáž WC stěn plných	m2	28,78000	75,00	2 158,50		Vlastní
		demontáž sestavy WC kabin, HPL desky :						
		vč. kování, nerez nožiček a nosných hliník prvků :						
		viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B10 :						
		m.č. 818 : (3,55+1,33+1,33+1,33)*2,00		15,08000				
		m.č. 820 : (2,80+1,35+1,35+1,35)*2,00		13,70000				
49	767584819R01	Demontáž doplňků SDK podhledů-revizních dvířek, mřížek apod.	kus	5,00000	20,00	100,00		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/04.8 : 3+2		5,00000				
50	771101109R01	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	38,08000	3,00	114,24		Vlastní
		3,50+13,85+3,68+17,05		38,08000				
51	787911119R01	Demontáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, vč. srovnání podkladu	m2	4,42800	90,00	398,52		Vlastní
		včetně dodávky lepidla.						
		viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B08 : (2,00+0,46)*0,90*2		4,42800				
52	96/R01	Drobné dobourání, srovnání stěn, po odbourání keramických obkladů	m2	93,76500	35,00	3 281,78		Vlastní
		101,397		101,39700				
		-(3,54*1,20)-(2,82*1,20)		-7,63200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
53	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm, dobroušení, srovnání	m2	38,08000	250,00	9 520,00		Vlastní
viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B13 :								
m.č. 817, 818, 819, 820 : 3,50+13,85+3,68+17,05				38,08000				
54	965081413R01	Bourání cement.potěru plochy nad 1 m2	m2	38,08000	350,00	13 328,00		Vlastní
viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B13 :								
m.č. 817, 818, 819, 820 : 3,50+13,85+3,68+17,05				38,08000				
55	967031132R01	Přisekání ve zdivu cihelném a pórobet. na MVC, po hrubém vybourání	m2	1,20000	145,00	174,00		Vlastní
viz. č.v. E4P/S/08.3 - odkaz B06 :								
m.č. 818 : 4,00*0,15*2				1,20000				
56	974042535R01	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm, lité teraco tl. 3,5 cm	m	1,60000	290,00	464,00		Vlastní
v rámci vybourání vstup.ocel.dveřních zárubní :								
m.č. 813 : 0,80*2				1,60000				
57	976072321R01	Vybourání kov. revizních dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih, vč. rámu	kus	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
viz. č.v. E4P/S/04.8 - odkaz B09 : 2+1								
				3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					11 672,33	
58	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,64617	1 350,00	11 672,33	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě					40 900,00	
59	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace	m2	55,41611	55,00	3 047,89	800-711	RTS 23/ II
plochy vodorovné :								
m.č. 817 : (2,36*1,62)-(3,14*0,325*0,325*0,67)				3,60099				
m.č. 818 : (6,00*1,34)+(0,80*0,10)+(3,55*1,72)+(0,375*0,355)				14,35913				
m.č. 819 : 2,35*1,55				3,64250				
m.č. 820 : (6,00*1,985)+(0,80*0,075)+(3,50*1,625)				17,65750				
plochy svislé - vytažení do v. 120 cm :								
m.č. 818 : (2,50+0,60)*1,20				3,72000				
m.č. 820 : (2,50+0,60)*1,20				3,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plochy svislé - vytažení do v. 20 cm : m.č. 817 : $(2,36+1,56+1,62+1,62)*0,20$ 1,43200 m.č. 818 : $(6,00+5,20+3,40+3,40-3,10)*0,20$ 2,98000 m.č. 819 : $(2,35+1,55+1,55+0,75)*0,20$ 1,24000 m.č. 820 : $(6,00+5,20+3,61+3,61-3,10)*0,20$ 3,06400						
60	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	67,86111	350,00	23 751,39	800-711	RTS 23/ II
		jednovrstvá plochy vodorovné : m.č. 817 : $(2,36*1,62)-(3,14*0,325*0,325*0,67)$ 3,60099 m.č. 818 : $(6,00*1,34)+(0,80*0,10)+(3,55*1,72)+(0,375*0,355)$ 14,35913 m.č. 819 : $2,35*1,55$ 3,64250 m.č. 820 : $(6,00*1,985)+(0,80*0,075)+(3,50*1,625)$ 17,65750 plochy svislé - vytažení do v. 120 cm : m.č. 818 : $(2,50+0,60)*1,20$ 3,72000 m.č. 820 : $(2,50+0,60)*1,20$ 3,72000 plochy svislé - vytažení do v. 20 cm : m.č. 817 : $(2,36+1,56+1,62+1,62)*0,20$ 1,43200 m.č. 818 : $(6,00+5,20+3,40+3,40-3,10)*0,20$ 2,98000 m.č. 819 : $(2,35+1,55+1,55+0,75)*0,20$ 1,24000 m.č. 820 : $(6,00+5,20+3,61+3,61-3,10)*0,20$ 3,06400 zesilující druhá vrstva š. 25 cm - kout : přechod podlaha/stěna : m.č. 817 : $(2,36+1,56+1,62+1,62)*0,25$ 1,79000 m.č. 818 : $(6,00+5,20+3,40+3,40)*0,25$ 4,50000 m.č. 819 : $(2,35+1,55+1,55+0,75)*0,25$ 1,55000 m.č. 820 : $(6,00+5,20+3,61+3,61)*0,25$ 4,60500						
61	711212601RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	49,78000	125,00	6 222,50	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 817 : 2,36+1,56+1,62+1,62		7,16000				
		m.č. 818 : 6,00+5,20+3,40+3,40		18,00000				
		m.č. 819 : 2,35+1,55+1,55+0,75		6,20000				
		m.č. 820 : 6,00+5,20+3,61+3,61		18,42000				
62	711212611RT3	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	6,00000	125,00	750,00	800-711	RTS 23/ II
		m.č. 817 : 0,20*5		1,00000				
		m.č. 818 : 1,20+(0,20*5)		2,20000				
		m.č. 819 : 0,20*4		0,80000				
		m.č. 820 : 1,20+(0,20*4)		2,00000				
63	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	35,00000	155,00	5 425,00	800-711	RTS 23/ II
64	711212602RT3.1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější	kus	3,00000	145,00	435,00		Vlastní
		m.č. 818 : 2,00		2,00000				
		m.č. 820 : 1,00		1,00000				
65	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	396,31780	3,20	1 268,22	800-711	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			283 781,82			
66	766669113R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu	kus	8,00000	75,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
		(2+2)*2		8,00000				
67	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS 23/ II
68	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	400,00	1 600,00	800-766	RTS 23/ II
69	766/R01	Sestava WC kabin muži, desky HPL, rohová, rozm. (276+127+127+127)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá	kpl	1,00000	60 600,00	60 600,00		Vlastní

kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin :
 atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm :
 nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox :
 dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta :
 a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez :
 výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. m.č. E4P/S/05.8 - m.č. 820 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00		1,00000				
70	766/R02	Sestava WC kabin ženy, desky HPL, rozm. (354+127+127+127)x210 cm, 3xdveře - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : atyp výška 210 cm, atyp nožičky výška 8 cm : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : dveře kabin - závěsy, knoflíky, rozeta : a ukazatel volno/obsazeno s nouz.otvíráním provedení nerez : výšk.stavitelné nožičky kabin provedení nerez : viz. m.č. E4P/S/05.8 - m.č. 818 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 1,00	kpl	1,00000	66 224,00	66 224,00		Vlastní
				1,00000				
71	766/R04	Dělicí pisoár přička WC muži, deska HPL, rozm. 45x100 cm - komplet, světle šedá kompakt.deska HPL, tl. 12 mm, povrch.úprava melamin : nosné prvky - stabil.a U profil pro kotvení na stěnu : nosné prvky, systém.hliníkové prvky povrch.úprava elox : viz. m.č. E4P/S/05.8 - m.č. 820 : a specifikace vybavení hygienických zařízení : komplet : 4,00	ks	4,00000	12 310,00	49 240,00		Vlastní
				4,00000				
72	766/R05	Doprava a montáž - komplet	kpl	1,00000	35 440,00	35 440,00		Vlastní
73	76666/SPC01	Dveřní kování, štítové, klika/klika, broušený nerez (design dle původního kování)	ks	4,00000	627,00	2 508,00		Vlastní
74	76666/SPC02	Zámek vložkový, generální klíč SGK	ks	4,00000	4 600,00	18 400,00		Vlastní
75	76666/SPC03	Dveřní samozavírač	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
76	76666/SPC04	Dveřní okopný plech (2+2)*2	ks	8,00000	1 200,00	9 600,00		Vlastní
				8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	766660110RAE	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plné, o rozměru 800/1970 mm, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	9 828,00	19 656,00	AP-PSV	RTS 23/ II

požární odolnost EI 30 DP3-C-S :

kouřotěsné s padací těsnicí lištou :

barevnost bude určena architektem interiéru :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

- odkaz Dvp - vstupní dveře, 1xL, 1xP : 2,00

2,00000

78	766660219RAE.1	Dveře jednokřídlové šířky 800 mm, dřevěné plné, 800 x 1970 mm	kus	2,00000	5 892,00	11 784,00		Vlastní

barevnost bude určena architektem interiéru :

viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení :

- odkaz Dv, 1xL, 1xP : 2,00

2,00000

79	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 795,88000	1,50	4 193,82	800-766	RTS 23/ II

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						149 217,93	

80	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	39,26011	4,00	157,04	800-771	RTS 23/ II
81	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	39,26011	45,00	1 766,70	800-771	RTS 23/ II
82	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	1,60000	70,00	112,00	800-771	RTS 23/ II

0,80+0,80

1,60000

83	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	39,26011	890,00	34 941,50	800-771	RTS 23/ II

lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :

spárování, tl. spáry 1 mm :

viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez podlah :

m.č. 817 : (2,36*1,62)-(3,14*0,325*0,325*0,67)

3,60099

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 818 : (6,00*1,34)+(0,80*0,10)+(3,55*1,72)+(0,375*0,355)		14,35913				
		m.č. 819 : 2,35*1,55		3,64250				
		m.č. 820 : (6,00*1,985)+(0,80*0,075)+(3,50*1,625)		17,65750				
84	771578014RT2	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	48,98000	85,00	4 163,30	800-771	RTS 23/ II
		m.č. 817 : (2,36+1,62)*2		7,96000				
		m.č. 818 : (6,00+3,40)*2		18,80000				
		m.č. 819 : (2,35+1,55)*2		7,80000				
		m.č. 820 : (6,00+3,61)*2		19,22000				
		-0,80*6		-4,80000				
85	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,24349	15,00	108,65	800-771	RTS 23/ II
		m.č. 817,819 : 3,60099+3,64250		7,24349				
86	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	39,26011	12,00	471,12	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 1 mm) :						
		39,26011		39,26011				
87	597/SPC01.1	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva bílá, rektifikovaná dlažba, jako replika původní dlažby, výroba na zakázku	m2	30,84912	2 300,00	70 952,98		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez podlah : (39,26011*1,05)-10,374		30,84912				
88	597/SPC02.1	Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, jednobarevná, povrch hladký/matný, 198/198/8 mm, barva černá, rektifikovaná dlažba, jako replika původní dlažby, výroba na zakázku	m2	10,37400	2 300,00	23 860,20		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez podlah : 247*0,20*0,20*1,05		10,37400				
89	771479001R01	Strojní řezání keram.dlažby diamantovým kotoučem, stolní pila, dlažba slinutá, externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	53,78000	25,00	1 344,50		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez podlah :						
		m.č. 817 : (2,36+1,62)*2		7,96000				
		m.č. 818 : (6,00+3,40)*2		18,80000				
		m.č. 819 : (2,35+1,55)*2		7,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 820 : (6,00+3,61)*2		19,22000				
90	771579799R01	Příplatek za barevnou kombinací keram.dlažby	m2	39,26011	80,00	3 140,81		Vlastní
		viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez podlah : 39,26011		39,26011				
91	5537060024R.1	Lišta podlahová dělicí ukončující nerez 799/U, l = 2700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
92	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	1 414,38800	5,50	7 779,13	800-771	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				372 063,87		
93	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	102,91260	45,00	4 631,07	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		96,04360+2,041+4,72595+0,10205		102,91260				
94	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	102,91260	25,00	2 572,82	800-771	RTS 23/ II
		flexibilní spárovací hmota tř. CG2WA, vodoodpudivá :						
		s ochranou proti plísním a výkvětům (tl. spáry 1 mm) :						
		keram.obklad barva bílá : 96,04360+2,041		98,08460				
		keram.obklad barva černá : 4,72595+0,10205		4,82800				
95	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	93,68000	3,00	281,04	800-771	RTS 23/ II
		přechod podlaha/stěny - viz. detail :						
		(2,36+1,62)*2		7,96000				
		(6,00+3,40)*2		18,80000				
		(2,35+1,55)*2		7,80000				
		(6,00+3,61)*2		19,22000				
		(2,10*16)+3,55+2,75		39,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	597/SPC03.1	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva bílá, rektifikovaný obklad, jako replika původního obkladu, výroba na zakázku	m2	102,98883	2 300,00	236 874,31		Vlastní
viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez obkladů : (96,04360+2,041)*1,05				102,98883				
97	597/SPC04.1	Keramický obklad glazovaný, povrch hladký/lesklý, 198/198/6 mm, barva černá, rektifikovaný obklad, jako replika původního obkladu, výroba na zakázku	m2	5,06940	2 300,00	11 659,62		Vlastní
viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez obkladů : (4,72595+0,10205)*1,05				5,06940				
98	781111112RT3.1	Strojní řezání hran 45° diamantovým kotoučem - kamenický řez (jolly), střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	42,20000	350,00	14 770,00		Vlastní
svislé a vodorovné nároží :								
m.č. 818 : (1,75+1,04+2,10+2,10+2,10+3,55)*2				25,28000				
m.č. 820 : (3,61+2,10+2,75)*2				16,92000				
99	781111118R01	Výřezy do keram.obkladu	ks	46,00000	5,00	230,00		Vlastní
100	781111119R01	Strojní řezání obkladaček diamantovým kotoučem, stolní pila, střep stand., externí provedení, cena včetně dopravy tam a zpět	m	186,40000	25,00	4 660,00		Vlastní
viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez obkladů :								
m.č. 817, 818, 819, 820 : (2,36+1,62)*2*2				15,92000				
(6,00+3,40)*2*2				37,60000				
(2,35+1,55)*2*2				15,60000				
(6,00+3,61)*2*2				38,44000				
-0,80*6*2				-9,60000				
2,10*(3+17)				42,00000				
(3,55+1,20+2,75+1,20)*2				17,40000				
2,00*5				10,00000				
(1,75+1,04+1,04+3,61+1,04+1,04)*2				19,04000				
101	781475111R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x20 cm, oblé plochy - sloup	m2	2,04100	950,00	1 938,95		Vlastní
montáž :								
lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :								
spárování, tl. spáry 1 mm :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez obkladů : m.č. 817 : 3,14*0,65*0,50*2,00		2,04100				
102	781475112R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm montáž : lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 1 mm : viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez obkladů : pásek od. v. 200 cm : m.č. 817, 818, 819, 820 : (2,36+1,62)*2*0,10 (6,00+3,40)*2*0,10 (2,35+1,55)*2*0,10 (6,00+3,61)*2*0,10 -3,14*0,65*0,50*0,10 -5,50*0,10	m2	4,72595	750,00	3 544,46		Vlastní
				0,79600				
				1,88000				
				0,78000				
				1,92200				
				-0,10205				
				-0,55000				
103	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm montáž : lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T : spárování, tl. spáry 1 mm : viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez obkladů : m.č. 817 : (2,36+1,62)*2*2,00 -3,14*0,65*0,50*2,00 -0,80*2,00 m.č 818 : (6,00+3,40)*2*2,00 (1,04+1,75+1,04)*0,15 3,55*0,17 -(1,75*1,04)-(0,80*2,00) m.č. 819 : (2,35+1,55)*2*2,00	m2	96,04360	750,00	72 032,70		Vlastní
				15,92000				
				-2,04100				
				-1,60000				
				37,60000				
				0,57450				
				0,60350				
				-3,42000				
				15,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,00		-1,60000				
		m.č. 820 : (6,00+3,61)*2*2,00		38,44000				
		(1,04+3,61+1,04)*0,15		0,85350				
		2,75*0,17		0,46750				
		-(3,61*1,04)-(0,80*2,00)		-5,35440				
104	781475119R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 5x10 cm, oblé plochy - sloup	m2	0,10205	950,00	96,95		Vlastní
		montáž :						
		lepící tmel pro dlažbu, na cementové bázi, třída C2T :						
		spárování, tl. spáry 1 mm :						
		viz. č.v. E4P/S/07.8 - spárořez obkladů :						
		m.č. 817 - pásek od. v. 200 cm : 3,14*0,65*0,50*0,10		0,10205				
105	781491001R01	Montáž ukončujících lišt k obkladům	m	48,63000	40,00	1 945,20		Vlastní
		(2,36+1,62)*2		7,96000				
		(6,00+3,40)*2		18,80000				
		(2,35+1,55)*2		7,80000				
		(6,00+3,61)*2		19,22000				
		-5,45+0,15+0,15		-5,15000				
106	781/SPC01	Lišta plastová ukončující k obkladům, barva bílá	m	55,92450	45,00	2 516,60		Vlastní
		48,63*1,15		55,92450				
107	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	3 577,53720	4,00	14 310,15	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 547,05		
108	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	6,05000	210,00	1 270,50	800-783	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení.						
109	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	6,05000	70,00	423,50	800-783	RTS 23/ II
110	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	6,05000	19,00	114,95	800-783	RTS 23/ II
111	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozi	m2	6,05000	75,00	453,75		Vlastní
		ocel L překlady V/01,V/02 : (0,80+0,80+0,90)*2*0,21		1,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveřní zárubně : $(2,05+0,90+2,05)*0,275*2$		2,75000				
		$(2,05+0,90+2,05)*0,225*2$		2,25000				
112	783897129R01	Impregnační nátěr povrchu keramické dlažby	m2	39,26011	2,00	78,52		Vlastní
113	783897139R01	Impregnační nátěr povrchu keram. obkladu	m2	102,91260	2,00	205,83		Vlastní
		$96,04360+2,041+4,72595+0,10205$		102,91260				
Díl: 784		Malby				20 196,53		
114	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	132,95730	15,00	1 994,36	800-784	RTS 23/ II
115	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	132,95730	110,00	14 625,30	800-784	RTS 23/ II
		viz. č.v. E4P/S/05.8 :						
		podhledy/stropy :						
		m.č. 817, 818, 819, 820 : $(2,36*1,62)+(6,00*3,04)+(0,40*0,36)$		22,20720				
		$(2,35*1,55)+(6,00*1,99)+(3,65*1,62)$		21,49550				
		stěny :						
		m.č. 817 : $(2,36+1,62)*2*0,90$		7,16400				
		m.č. 818 : $(6,00+3,40)*2*0,90$		16,92000				
		$(3,40+0,55)*2*0,96$		7,58400				
		m.č. 819 : $(2,35+1,55)*2*0,90$		7,02000				
		m.č. 820 : $(6,00+3,61)*2*0,90$		17,29800				
		$(3,61+0,60)*2*0,96$		8,08320				
		$-(3,61*1,86)+4,00$		-2,71460				
		m.č. 813, 815 : $(7,10+2,20)*3,00$		27,90000				
116	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	6,64787	180,00	1 196,62	800-784	RTS 23/ II
		$132,9573*0,05$		6,64787				
117	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	132,95730	2,50	332,39	800-784	RTS 23/ II
118	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	101,97000	10,00	1 019,70	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 817, 818, 819, 820 : $(2,36+1,62)*2*1,50$		11,94000				
		$(6,00+3,40)*2*1,50$		28,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,35+1,55)*2*1,50		11,70000				
		(6,00+3,61)*2*1,50		28,83000				
		m.č. 813, 815 : 7,10+2,20+(3,00*4)		21,30000				
119	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	46,42000	12,00	557,04	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 817 : 0,90*2,05*2		3,69000				
		m.č. 818 : (0,90*2,05)+(1,75*3,00)		7,09500				
		m.č. 819 : 0,90*2,05*2		3,69000				
		m.č. 820 : (0,90*2,05)+(3,61*3,00)		12,67500				
		m.č. 813, 815 : (0,90*2,05*2)+(1,90*2,05*4)		19,27000				
120	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	39,26011	12,00	471,12	800-784	RTS 23/ II
		m.č. 817, 818, 819, 820 : 39,26011		39,26011				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				64 117,20		
121	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,47100	-1 000,00	-471,00	801-3	RTS 23/ II
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
122	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,83700	1 000,00	2 837,00	801-3	RTS 23/ II
123	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,45800	2 500,00	1 145,00	801-3	RTS 23/ II
124	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	7,65700	1 000,00	7 657,00	801-3	RTS 23/ II
125	979990168R00	Poplatek za skládku za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,05700	1 200,00	68,40	801-3	RTS 23/ II
kategorie 17 02 02								
126	979951162R01	Výkup kovů - zinek, profily, kusy	t	0,20500	-1 200,00	-246,00		Vlastní
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
127	979990101R01	Poplatek za uložení suti směs	t	3,73500	1 350,00	5 042,25		Vlastní
128	979990105R01	Poplatek za uložení suti - pórobeton	t	2,81000	1 000,00	2 810,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
129	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, HPL desky	t	0,48800	1 450,00	707,60		Vlastní
130	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	18,71774	350,00	6 551,21	801-3	RTS 23/ II
131	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	93,58871	220,00	20 589,52	801-3	RTS 23/ II
132	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,71774	250,00	4 679,44	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
133	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	112,30645	23,50	2 639,20	801-3	RTS 23/ II
134	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,71774	330,00	6 176,85	801-3	RTS 23/ II
135	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	131,02419	30,00	3 930,73	801-3	RTS 23/ II

Celkem	1 211 288,03							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.1.2	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 312,68		
1	767.01	Armovací výztuž pro příčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	767.02	Montáž armovací výztuže	kg	18,82900	15,00	282,44		Vlastní
3	767.07	Materiál pro kotvení příčky vedle osy "E"	ks	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
4	767.08	Kotevní šroub HILTI HAS-U M10x115	ks	4,00000	834,56	3 338,24		Vlastní
5	767.09	Lepicí hmota HILTI HIT-HY 200 balení po 330 ml	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
6	767.10	Montáž kotev HILTI	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
7	767.11	Přesun hmot v objektech výšky do 36 m - z položek 767.01-767.10 - 1,82%	ks	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				1 375,77		
8	783.01	Výpis jednotlivých prvků určených k syntetickému nátěru :, POUZE POPIS POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
Materiál pro kotvení příčky : vedle osy "E" - 1 ks : m2 2,42 :								
9	783.02	Odrezivění odrezovač. bezoplachovým	m2	2,42000	24,20	58,56		Vlastní
10	783.03	Odmaštění odmašťov. ředidlovým	m2	2,42000	80,30	194,33		Vlastní
11	783.04	Základní antikorozní nátěr syntetický	m2	2,42000	149,00	360,58		Vlastní
12	783.05	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	2,42000	143,00	346,06		Vlastní
13	783.06	Krycí nátěr jednonásobný syntetický	m2	2,42000	172,00	416,24		Vlastní
Celkem						8 688,45		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		800 - Stavební práce					5 776,33	
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00 1x12 : 12	m	12,00000	218,25	2 619,00	801-4	RTS 23/ II
				12,00000				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,22000	423,90	93,26	801-3	RTS 23/ II
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,22x5 : 1,1	t	1,10000	270,00	297,00	801-3	RTS 23/ II
				1,10000				
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,22000	270,90	59,60	801-3	RTS 23/ II
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	1,32000	23,76	31,36	801-3	RTS 23/ II
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,22000	389,25	85,64	801-3	RTS 23/ II
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	1,54000	43,38	66,81	801-3	RTS 23/ II
8	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,22000	418,95	92,17	801-3	RTS 23/ II
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI	t	0,22000	12,24	2,69	800-6	RTS 23/ II
10	97403153	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - 10 x 10 cm v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00 1x12 : 12	m	12,00000	202,40	2 428,80		RTS 23/ II
				12,00000				
Díl: 10		U4 - Umyvadlo					59 940,30	
11	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	690,00	4 140,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 6 : 6		6,00000				
12	725819301R00	Montáž ventilu stojanového, G 1/2"	soubor	12,00000	287,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 12 : 12		12,00000				
13	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	12,00000	115,00	1 380,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 12 : 12		12,00000				
14	725016CV	U4 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž umyvadla	ks	6,00000	57,50	345,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 1x6 : 6		6,00000				
15	725015CV	U4 - UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOÚHLÉ - rozměr 64x46 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, ExtraGlanze	ks	6,00000	5 248,60	31 491,60		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 1x6 : 6		6,00000				
16	725017CV	U4 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - "Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	6,00000	393,30	2 359,80		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 1x6 : 6		6,00000				
17	725018CV	U4 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - retro zápachová uzávěrka s normou trubicou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch, pochromovaný - lesklý, DN 32, G 1 1/4	ks	6,00000	465,75	2 794,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 1x6 : 6		6,00000				
18	725019CV	U4 - RETRO STOJÁNKOVÝ UMYVADLOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ - zvlášť pro studenou pitnou vodu a zvlášť pro, vodu smíchanou	ks	12,00000	842,95	10 115,40		Vlastní
		v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

1x12 :

12

12,00000

19	725020CV	U4 - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	12,00000	149,50	1 794,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x12 :

12

12,00000

20	725021CV	U4 - sanitární flexi hadice - ohebná, PN 10, T = +90 °C, opletení nerez, včetně těsnění, závit, vnitřní - vnitřní 1/2" FF, ATEST na pitnou vodu, délka 300 mm	ks	12,00000	172,50	2 070,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x12 :

12

12,00000

Díl: 11	VP - Vpusť	2 103,35						

21	721211912	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - DN 50/75	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1 :

1

1,00000

22	725022CV	VP - PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU, PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU - DN 75 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123	ks	1,00000	1 603,10	1 603,10		Vlastní

x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x1 :

1

1,00000

23	725023CV	VP - prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1X1 :

1

1,00000

Díl: 12	Or - Osoušeč rukou	13 643,53						

24	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	2,00000	460,00	920,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x2 :

2

2,00000

25	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	%	0,43000	401,00	172,43	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

vodorovně do 50 m

=SUMA(G309:G407)/100

26	725024CV	Or - ELEKTRICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUSEČ RUKOU, NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ - napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový výkon 1800 W, ochrana IP23, rozměr 320x221x190 mm, hmotnost cca 3,7 kg, motor bez uhlíkový, střídavý	ks	2,00000	6 275,55	12 551,10		Vlastní

, RPM 24500 U/min, 3 mm,

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: 13		767 - Konstrukce zámečnické					6 316,60		
27	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	2,60000	41,00	106,60	800-767	RTS 23/ II	

50 m vodorovně

=SUMA(G397:G404)/100

28	725025RP	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů - kanalizace	kg	7,00000	115,00	805,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x7 :

7

7,00000

29	725026RP	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONTRUKCE - z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti) - vodovod	kg	11,00000	115,00	1 265,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x11 :

11

11,00000

30	725027RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	18,00000	230,00	4 140,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

7+11 :

18

18,00000

Díl: 14		713 - Izolace tepelné					3 646,77		
31	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	13,00000	46,00	598,00	800-721	RTS 23/ II	

v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00

6+4+3 :

13

13,00000

32	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	23,00000	51,75	1 190,25	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		9+7+3+2+2 : 23		23,00000				
33	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně =SUMA(G412:G441)/100	%	3,10000	22,00	68,20	800-713	RTS 23/ II
34	713001CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOBĚHO PE tl. 6 mm - 20 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x6 : 6	bm	6,00000	11,04	66,24		Vlastní
				6,00000				
35	713002CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVĚHO PE tl. 6 mm - 28 mm - SV v příčkách v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x9 : 9	bm	9,00000	13,11	117,99		Vlastní
				9,00000				
36	713003CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVĚHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 20 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x4 : 4	bm	4,00000	29,90	119,60		Vlastní
				4,00000				
37	713004CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVĚHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 28 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x7 : 7	bm	7,00000	36,80	257,60		Vlastní
				7,00000				
38	713005CV	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVĚHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm - 32 mm - SV volně vedená v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x3 : 3	bm	3,00000	42,55	127,65		Vlastní
				3,00000				
39	713006CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNY S POLEPEM Z KAČÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 22 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x3 : 3	m	3,00000	138,92	416,76		Vlastní
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
40	713007CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLNÝ S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 30 mm - 28 mm - TV + smíšená, voda + cirkulace volně vedená	m	2,00000	146,28	292,56		Vlastní

v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00

1x2 :

2

2,00000

41	713008CV	POTRUBNÍ POUZDRA Z ČEDIČOVÉ VLVNÝ S POLEPEM Z KAŠÍROVANÉ AL FÓLIE tl. 40 mm - 35 - TV + smíšená voda, + cirkulace volně vedená	m	2,00000	195,96	391,92		Vlastní

v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00

1x2 :

2

2,00000

Díl: 15	94 - Lešení	1 717,10						
42	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	4,00000	223,68	894,72	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00

1x4 :

4

4,00000

43	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	3,00000	230,58	691,74	800-3	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x3 :

3

3,00000

44	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,04000	3 266,00	130,64	800-3	RTS 23/ II

1x0,04

Díl: 2	721 - Demontáže kanalizace	762,13						
45	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	7,00000	14,15	99,05	800-721	RTS 23/ II

odpadního nebo připojovacího,

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x7 :

7

7,00000

46	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	7,00000	51,98	363,86	800-721	RTS 23/ II

odpadního nebo připojovacího,

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

1x7 :

7

7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
47	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70	kus	1,00000	150,65	150,65	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x1 :						
		1		1,00000				
48	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,25000	270,00	67,50	801-3	RTS 23/ II
		0,05x5 :						
		0,25		0,25000				
49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05000	270,90	13,55	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,30000	23,76	7,13	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05000	389,25	19,46	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,35000	43,38	15,18	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05000	12,24	0,61	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
54	721006RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,06000	418,95	25,14		Vlastní
Díl: 3		722 - Demontáže vodovodu				2 613,52		
55	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	23,00000	37,75	868,25	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x23 :						
		23		23,00000				
56	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	35,00000	23,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x35 :						
		35		35,00000				
57	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	6,00000	40,25	241,50	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		6		6,00000				
58	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,15000	270,00	40,50	801-3	RTS 23/ II
		0,03x5 :						
		0,15		0,15000				
59	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,03000	270,90	8,13	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
60	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,18000	23,76	4,28	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,03000	389,25	11,68	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
62	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,21000	43,38	9,11	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,03000	12,24	0,37	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
64	722001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - plastové výrobky	t	0,05000	418,95	20,95		Vlastní
65	722270801	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ - do D 32 mm	m	35,00000	17,25	603,75		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x35 :						
		35		35,00000				
Díl: 4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů					10 329,28		
66	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	7,00000	230,00	1 610,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x7 :						
		7		7,00000				
67	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x4 :						
		4		4,00000				
68	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	115,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x6 :						
		6		6,00000				
69	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	6,00000	92,00	552,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x6 :						
		6		6,00000				
70	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	10,00000	46,00	460,00	800-721	RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x10 :						
		10		10,00000				
71	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,35000	270,00	634,50	801-3	RTS 23/ II
		0,47x5 :						
		2,35		2,35000				
72	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,47000	270,90	127,32	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
73	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,82000	23,76	67,00	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,47000	389,25	182,95	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,29000	43,38	142,72	801-3	RTS 23/ II
		hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci ZTI						
76	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,47000	12,24	5,75	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		hmotnostní součet všech demontovaných položek						
77	725001RP	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební keramika	t	0,53000	418,95	222,04		Vlastní
78	725119999	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ - pro WC	ks	7,00000	345,00	2 415,00		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						
		1x7 :						
		7		7,00000				
79	725810813	DEMONTÁŽ VENTILŮ - rohových (4 + 12)	ks	16,00000	51,75	828,00		RTS 23/ II
		bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

1x16 :

16

16,00000

80	725990813	DEMONTÁŽ OSTATNÍ - doplňkových zařizovacích předmětů (zásobník mýdla, WC papíru, papírových, ručníků, zrcadla atd...)	ks	28,00000	69,00	1 932,00		RTS 23/ II

bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace

6+7+2+2+7+2 :

28

28,00000

Díl: 5	721 - Vnitřní kanalizace	58 615,45						
81	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	1,00000	990,00	990,00	800-713	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x1 :

1

1,00000

82	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	800-713	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x1 :

1

1,00000

83	721153204R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40	m	6,00000	251,85	1 511,10	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x6 :

6

6,00000

84	721153205R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50	m	5,00000	425,50	2 127,50	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x5 :

5

5,00000

85	721153208R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 70	m	5,00000	805,00	4 025,00	800-721	RTS 23/ II

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x5 :

5

5,00000

86	721153210R00	Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100	m	7,00000	1 942,35	13 596,45	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00 1x7 : 7 7,00000						
87	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00 1x7 : 7 7,00000	kus	7,00000	80,50	563,50	800-721	RTS 23/ II
88	721194106R00	Zřízení přípojek na potrubí D 63 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00 1x4 : 4 4,00000	kus	4,00000	92,00	368,00	800-721	RTS 23/ II
89	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00 1x7 : 7 7,00000	kus	7,00000	115,00	805,00	800-721	RTS 23/ II
90	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00 6+5+5+7 : 23 23,00000	m	23,00000	17,25	396,75	800-721	RTS 23/ II
91	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty U-sifonu, v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00 1 : 1 1,00000	kus	1,00000	172,50	172,50	800-721	RTS 23/ II
92	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu =SUMA(G121:G169)/100	%	2,50000	380,00	950,00	800-721	RTS 23/ II
93	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	575,00	13 800,00	Prav.M	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
94	721001CV	ZPEVNUJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 50 mm, PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90,, BARVA ŠEDÁ - tuba 310 ml	ks	4,00000	376,05	1 504,20		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x4 :

4

4,00000

95	721002CV	PFM - PROTIPOŽÁRNÍ FLEXIBILNÍ MANŽETA EI90 - délka 2580 mm, šířka 52 mm, tloušťka 17 mm, teplotní, zpěnování 210 °C, fikace protipožárních manžet pomocí upevňovacích prvků pro porobeton, vč. (18 ks	ks	1,00000	13 800,00	13 800,00		Vlastní

koncových prvků a 22 krátkých úhelníků pro uchycení) pro potrubí plastové DN 50 - DN 125

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x1 :

1

1,00000

96	721003RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 75	ks	2,00000	264,50	529,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x2 :

2

2,00000

97	721004RP	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE - D 110	ks	4,00000	310,50	1 242,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1x4 :

4

4,00000

98	721005CV	SIFON S VODOROVNÝM NEBO SVISLÝM ODTOKEM 5/4" (svěrné připojení) PRO ODVOD KONDENZÁTU - DN 40, popř., d 12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým těsněním)s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a	ks	1,00000	164,45	164,45		Vlastní

mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_05.8_00

1

Díl: 6		722 - Vnitřní vodovod					101 143,70		
99	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	3,00000	97,64	292,92	827-1	RTS 23/ II	

v otevřeném výkopu,

v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00

1x3 :

3

3,00000

100	877232121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 75 mm	kus	2,00000	147,78	295,56	827-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v otevřeném výkopu, v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x2 : 2 2,00000						
101	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna 15-32 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x3 : 3 3,00000	kus	3,00000	920,00	2 760,00	800-713	RTS 23/ II
102	722176212R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x13 : 13 13,00000	m	13,00000	506,00	6 578,00	800-721	RTS 23/ II
103	722176213R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x18 : 18 18,00000	m	18,00000	575,00	10 350,00	800-721	RTS 23/ II
104	722176214R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylenu, hliníkové vrstvy a polyetylenu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x5 : 5 5,00000	m	5,00000	799,25	3 996,25	800-721	RTS 23/ II
105	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x24 : 24 24,00000	kus	24,00000	207,00	4 968,00	800-721	RTS 23/ II
106	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	24,00000	115,00	2 760,00	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x24 : 24 24,00000						
107	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	1,00000	92,00	92,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1 : 1 1,00000						
108	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	3,00000	103,50	310,50	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1+1+1 : 3 3,00000						
109	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	6,00000	115,00	690,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 3+3 : 6 6,00000						
110	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	36,00000	3,45	124,20	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 13+18+5 : 36 36,00000						
111	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	36,00000	24,15	869,40	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 13+18+5 : 36 36,00000						
112	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	161,00	161,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1 : 1 1,00000						
113	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25	kus	3,00000	215,05	645,15		RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x3 : 3 3,00000						
114	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	10,00000	261,05	2 610,50		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x10 : 10 10,00000						
115	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m =SUMA(G175:G303)/100	%	1,65000	699,00	1 153,35	800-721	RTS 23/ II
116	722004RP	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 7+9+5 : 21 21,00000	m	21,00000	57,50	1 207,50		Vlastní
117	722005RP	ROZŘEZÁNÍ POTRUBÍ STÁV. STOUPAČKY, VSAZENÍ NOVÉ ODBOČKY A VSUVKY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ - DN 50 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x3 : 3 3,00000	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
118	722015RP	ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ ODBOČKY - D 75 mm v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x1 : 1 1,00000	ks	1,00000	575,00	575,00		RTS 23/ II
119	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	575,00	18 400,00	Prav.M	RTS 23/ II
120	722001CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 20 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x7 : 7 7,00000	m	7,00000	60,95	426,65		Vlastní
121	722002CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 25 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x9 : 9 9,00000	m	9,00000	66,70	600,30		Vlastní
122	722003CV	NOSNÝ ŽLÁBEK PRO POTRUBÍ POZINKOVANÝ tl. 0,5 mm - D 32 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x5 : 5 5,00000	m	5,00000	82,80	414,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
123	722006CV	LISOVACÍ T-KUS REDUKOVANÝ PE-RT S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 50/25/50 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x2 : 2	ks	2,00000	1 382,76	2 765,52		Vlastní
124	722007CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 25 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x2 : 2	ks	2,00000	575,46	1 150,92		Vlastní
125	722008CV	PŘECHODKA SE ZÁSUVNÝM KONCEM PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x4 : 4	ks	4,00000	2 570,94	10 283,76		Vlastní
126	722009CV	VSUVKA TRUBKOVÁ PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x2 : 2	ks	2,00000	316,71	633,42		Vlastní
127	722010CV	PŘESUVNÝ NÁTRUBEK PE-RT - DN 50 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x2 : 2	ks	2,00000	825,93	1 651,86		Vlastní
128	722011CV	ELEKTROTVAROVKA, NAVRTÁVACÍ T-KUS SDR 11, PE 100, PN 16 - D 75/32 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x1 : 1	ks	1,00000	1 181,97	1 181,97		Vlastní
129	722012CV	PŘECHODOVÁ VLOŽKA - VNĚJČÍ ZÁVIT SDR 11, PE 100, PN 16 - D 32 x 1" v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x1 : 1	ks	1,00000	689,31	689,31		Vlastní
130	722013CV	PŘECHODKA PE-RT S VNITŘNÍM ZÁVITEM S O-KROUŽKEM Z EPDM - DN 25 / D 32x1" v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x1 : 1	ks	1,00000	613,76	613,76		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
131	722014CV	ELEKTROZÁSLEPKA SDR 11, PE 100 - DN 32 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x1 : 1	ks	1,00000	255,65	255,65		Vlastní
132	722016RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST, VSAZENÍ NOVÉ ODOČKY A ZASLEPENÍ - DN 20 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x1	ks	1,00000	161,00	161,00		Vlastní
133	722017RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU - PLAST, VSAZENÍ NOVÉ ODOČKY A ZASLEPENÍ - DN 50 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x2	ks	2,00000	414,00	828,00		Vlastní
134	722018RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODVODU - PLAST, VSAZENÍ NOVÉ ODOČKY A ZASLEPENÍ - DN 65 v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x1	ks	1,00000	598,00	598,00		Vlastní
135	722019CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU VODU -, G 1/2" v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x1 : 1	ks	1,00000	334,65	334,65		Vlastní
136	722020CV	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU VODU -, G 1" v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x3 : 3	ks	3,00000	793,50	2 380,50		Vlastní
137	722021CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM, VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM, NA PITNOU VODU - G 3/4" v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00 1x1 : 1	ks	1,00000	851,00	851,00		Vlastní
138	722022CV	KKV - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ S ODVODNĚNÍM, VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM, NA POTNOU VODU - 1" v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00	ks	3,00000	1 283,40	3 850,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		1x3 :						
		3		3,00000				
139	722023CV	ZK - KONTROLOVATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PITNOU VODU - G 3/4"	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
140	722024CV	F - POTRUBNÍ FILTR PRO ROZVODY VODY - G 3/4"	ks	1,00000	570,40	570,40		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
141	722025CV	TRV- TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ TROJCESTNÝ VENTIL, TEPLOTA 10-50°C, PŘESNOST 1°C - G 3/4" připojení	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00						
		1x1 :						
		1		1,00000				
142	722026RP	Nové připojení parního zvlhčovače VZT, pomocí sanitární flexi hadice - ohebná, PN 10, T = +90 °C,, opletení nerez, včetně těsnění, závit vnitřní - vnitřní 1/2" FF, ATEST na pitnou vodu, délka 300 mm		1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
		v.č. E4P_I_04.8_00, E4P_I_06.8_00						
		1 :						
		1		1,00000				
143	722027RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - ypuštění vody ze stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
144	722028RP	NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - Napuštění vody do stávajícího systému	soub	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Díl: 7		K2 - Klozet				254 427,95		
145	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	7,00000	690,00	4 830,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00						
		7 :						
		7		7,00000				
146	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	7,00000	690,00	4 830,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00						
		7 :						
		7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
147	725004CV	K2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - instalační sada pro montáž závěsného klozetu v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 1x7 : 7	ks	7,00000	158,70	1 110,90		Vlastní
148	725007CV	K2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - stavební souprava pro předstěnovou montáž v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 1x7 : 7	ks	7,00000	552,00	3 864,00		Vlastní
149	725010RP	MONTÁŽ OVLADACÍHO TLAČÍTKA - klasického v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 7 : 7	ks	7,00000	690,00	4 830,00		RTS 23/ II
150	725001CV	K2 - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ - s hlubokým splachováním, 6 l, délka 55x37 cm, barva bílá, ExtraGlanze v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 1x7 : 7	ks	7,00000	4 956,50	34 695,50		Vlastní
151	725003CV	K2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s automatickým, pozvolným sklápěním v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 1x7 : 7	ks	7,00000	2 639,25	18 474,75		Vlastní
152	725005CV	K2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i, mokrým procesem před zděnou nebo SDK příčku, včetně odpadního a splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00 1x7 : 7	ks	7,00000	7 465,75	52 260,25		Vlastní
153	725006CV	K2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, deska a ovládací tlačítko, plastové s povrchovou úpravou easy-to-clean – pochromovaný lesklý, rozměr: 246x164x13 mm, ovládací síla < 20 N	ks	7,00000	15 783,75	110 486,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x7 :

7

7,00000

154	725008CV	K2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - sádkartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm ² , impregnovaný, nehořlavý, s otvory pro napojení WC	ks	7,00000	2 495,50	17 468,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x7 :

7

7,00000

155	725009CV	K2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - souprava pro tlumení hluku	ks	7,00000	225,40	1 577,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x7 :

7

7,00000

Díl: 8	P1 - Pisoár	40 250,00						

156	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,00000	862,50	3 450,00	800-721	RTS 23/ II

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

4 :

4

4,00000

157	725011CV	P1 - PISOÁR KERAMICKÝ S INTEGROVANÝM SPLACHOVAČEM, ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - propojovací hadice,, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada,	ks	4,00000	9 027,50	36 110,00		Vlastní

montážní šablona, napájecí napětí 6V DC, max. tlak 1,0 MPa, vnější závit G 1/2"

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x4 :

4

4,00000

158	725012CV	P1 - PŘÍSLUŠENSTVÍ - vonné sítko do pisoáru, modré	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x4 :

4

4,00000

Díl: 9	ZN1 - Napájecí zdroj	1 888,30						

159	725014RP	MONTÁŽ ZDROJE - 230 V / 24 DC	ks	1,00000	287,50	287,50		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
160	725013CV	ZN1 - NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V AC/24 DC, 30 W - vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí, 6V DC, krytí IP 56, mechanické rozměry 128x88x59 mm, pro 1 – 10 splachovačů.	ks	1,00000	1 600,80	1 600,80		Vlastní

v.č. E4P_I_03.8_00, E4P_I_04.8_00, E4P_I_05.8_00, E4P_I_06.8_00

1x1 :

1

1,00000

Celkem	563 174,31

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č.1 - Úpravy odvětrání hyg. zař. 8.NP				88 187,75		
1	1.01b	Demontáž a ekologická likvidace části stávajícího odsávacího potrubí rozměru 200x200mm délky 1,8m, pod stropem před napojením na stupačku - viz výkres	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
2	1.01c	Odpojení od odpadu, vody a el. sítě, demontáž a zpětná montáž parního zvlhčovače na stěně v m.č.818., materiál	ks	1,00000	9 200,00	9 200,00		Vlastní
		Zpětná montáž vč. zpětného připojení a zprovoznění : 1		1,00000				
3	1.01d	Odpojení od odpadu, vody a el. sítě, demontáž a zpětná montáž parního zvlhčovače na stěně v m.č.818., montáž	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
		Zpětná montáž vč. zpětného připojení a zprovoznění : 1		1,00000				
4	1.02a	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, materiál	ks	1,00000	9 053,95	9 053,95		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídicím signálem 0-10V : 1		1,00000				
5	1.02b	REGULATOR PROMĚNLIVÉHO PRUTOKU,DN/200/ servopohon 24V, montáž	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25		Vlastní
		PRUTOKU s možností nastavit na ovládacím servopohonu dvě hodnoty průtoku (i úplné uzavření). Bez nutnosti rovných nátoků. Regulátor dodat včetně servopohonu 24V a trafa pro zajištění napětí 24V,regulátor řízen řídicím signálem 0-10V : 1		1,00000				
6	1.03a	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, materiál	ks	1,00000	2 495,50	2 495,50		Vlastní
7	1.03b	TLUMIČ HLUKU kruhový 200/1000 bez jádra, montáž	ks	1,00000	624,45	624,45		Vlastní
8	1.04a	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, materiál	ks	2,00000	15 615,85	31 231,70		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
9	1.04b	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; 200x300, S KRYCÍMI MŘÍŽKAMI NA OBOU STRANÁCH, montáž	ks	2,00000	1 093,65	2 187,30		Vlastní
		(LAMELOVÁ POŽÁRNÍ Klapka) S ODOLNOSTÍ 90 MINUT, SE SPOUŠTĚNÍM TEPLOTNÍM A SERVOPOHONEM 230V, SE 2 KRYCÍMI MŘÍŽKAMI : 2		2,00000				
10	1.05a	POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:tl 40mm, pož. odolnost 30minut, materiál	m2	20,00000	759,00	15 180,00		Vlastní
		IZOLACE POTRUBÍ DESKOU :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika, klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP : AL FOLÍ NA TRNY : 20		20,00000				
11	1.06a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, materiál MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2	bm	2,00000	538,20	1 076,40		Vlastní
12	1.06b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.; do obvodu 800 100% tvarovek, montáž MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH, včetně spojovacího materiálu, závěsů a konzol : 2	bm	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
13	1.07b	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY příprava ke komplexnímu : vyzkoušení, oživení : a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, vypracování provozních předpisů : 5	hod	5,00000	575,00	2 875,00		Vlastní
Celkem						88 187,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		733 - Demontáže potrubí a armatur				573,46		
1	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,01000	-2 995,81	-29,96	801-3	RTS 23/ II
hmotnostní součet všech položek při stavebních pracích v rámci UT								
2	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	8,00000	57,50	460,00	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace :								
1x8 :								
8								
8,00000								
3	733001RP	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - ze stávajících otopných těles	ks	4,00000	34,50	138,00		RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace :								
1x4 :								
4								
4,00000								
4	979002RP	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT - svislý přesun, naložení, odvoz sutí a, vybouraných hmot	t	0,01000	541,65	5,42		Vlastní
hmotnostní součet všech demontovaných položek								
Díl: 11		767 - Konstrukce zámečnické				818,00		
5	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	2,60000	5,00	13,00	800-767	RTS 23/ II
50 m vodorovně								
=SUMA(G93:G97)/100 :								
2,6								
2,60000								
6	767001CV	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů	kg	2,00000	172,50	345,00		Vlastní
v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 :								
1x2 :								
2								
2,00000								
7	767002RP	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ - z pozinkovaných profilů	kg	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 :								
1x2 :								
2								
2,00000								
Díl: 13		783 - Nátěry				8 228,83		
8	783108814R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 3, tryskáčím materiálem	m2	15,84000	251,28	3 980,28	800-783	RTS 23/ II
křemičitán hlinitý								
v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 :								
1x15,84 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		15,84		15,84000				

9	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 6 : 6	m	6,00000	69,00	414,00	800-783	RTS 23/ II
				6,00000				

10	783001RP	NÁTĚRY LITINOVÝCH RADIÁTORŮ ČLÁNKOVÝCH - základní + 1x email v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 1x15,84 : 15,84	m2	15,84000	242,08	3 834,55		Vlastní
				15,84000				

Díl: 15		789 - HZS					8 740,00		
11	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II	
12	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	8,00000	402,50	3 220,00	Prav.M	RTS 23/ II	
13	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	690,00	2 760,00	Prav.M	RTS 23/ II	

Díl: 3	735 - Demontáže otopných těles						1 697,26	
14	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	15,84000	43,36	686,82	800-731	RTS 23/ II
bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace :								
1x15,84 :								
15,84				15,84000				

15	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) bylo zaměřeno dle skutečného stavu a dle stávající dokumentace : 1x15,84 : 15,84	m2	15,84000	27,49	435,44	800-731	RTS 23/ II
				15,84000				

16	735002RP	PŘEMÍSTĚNÍ OTOPNÝCH TĚLES - přesun a uschování na bezpečném místo, opětovná doprava na místo	kpl	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
Díl: 5		733 - Rozvod potrubí				11 396,40		
17	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	800-713	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		4		4,00000				
18	998733204R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m =SUMA(G28:G33)/100 : 4,4	%	4,40000	81,00	356,40	800-731	RTS 23/ II
19	733001RP	NOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ BEZEŠVÉ ČERNÉ - DN 15 vč. zapravení v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 1x8 : 8	kpl	8,00000	230,00	1 840,00		Vlastní
		8,00000						
Díl: 7		734 - Armatury				11 945,17		
20	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 3+1+3+1 : 8	kus	8,00000	92,00	736,00	800-731	RTS 23/ II
		8,00000						
21	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 4 : 4	kus	4,00000	46,00	184,00	800-731	RTS 23/ II
		4,00000						
22	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 4 : 4	kus	4,00000	98,90	395,60	800-731	RTS 23/ II
		4,00000						
23	998734204R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m =SUMA(G39:G61)/100 : 0,51	%	0,51000	99,00	50,49	800-731	RTS 23/ II
		0,51000						
24	734001CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - přímé., armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar) v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 1x3 : 3	ks	3,00000	419,52	1 258,56		Vlastní
		3,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
25	734002CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	419,52	419,52		Vlastní

v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 :

1x1 :

1

1,00000

26	734003CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - přímé,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	3,00000	602,60	1 807,80		Vlastní

v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 :

1x3 :

3

3,00000

27	734004CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ BEZ PŘEDNASTAVENÍ PRO TĚLESA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM - G 1/2" - rohové,, armatura v PN16 (max. provozní tlak ve stávajícím systému UT v budově 10,8 Bar)	ks	1,00000	586,96	586,96		Vlastní

v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 :

1x1 :

1

1,00000

28	734005CV	ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24 V NC, BEZ PROUDU - připojení ventilu: rýhovaná matice se závitem M 30x 1,, 5, délka kabelu 5 m	ks	4,00000	1 626,56	6 506,24		Vlastní

v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 :

1x4 :

4

4,00000

Díl: 9	735 - Otopná tělesa					10 190,91		
29	735119140R00	Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu	m2	15,84000	367,43	5 820,09	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 :

15,84 :

15,84

15,84000

30	735191902R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem litinových	m2	15,84000	70,84	1 122,11	800-731	RTS 23/ II

v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 :

1x15,84 :

15,84

15,84000

31	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových	m2	15,84000	16,45	260,57	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 1x15,84 : 15,84				15,84000		
32	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	34,50	138,00	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 1x4 : 4				4,00000		
33	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	15,84000	17,25	273,24	800-731	RTS 23/ II
		v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 15,84 : 15,84				15,84000		
34	998735204R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m	%	3,55000	78,00	276,90	800-731	RTS 23/ II
		=SUMA(G70:G87)/100 : 3,55				3,55000		
35	735001RP	ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES - vč. nátěru	kpl	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
		v.č. E4P_U_03.8_00, E4P_U_04.8_00 : 1x4 : 4				4,00000		
Celkem						53 590,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 1		ŘÍDICÍ STANICE				40 035,00		
1	1.01a	Rozvaděč +DMR8.WC;AI 2; DI 5; AO 1; DO 2;Kompaktní podstanice, 22x I/O, BACnet/IP, Island bus, materiál	ks	1,00000	38 090,00	38 090,00		Vlastní
		"Kompaktní podstanice např.: PXC22.1-E.D" : 1		1,00000				
2	1.02a	Rozvaděč +DMR8.WC;AI 2; DI 5; AO 1; DO 2;Adresovací kóličky; 1 ... 24, + 2 resetovací, materiál	ks	1,00000	524,50	524,50		Vlastní
		Adresovací kóličky, např.: TXA1.K24 : 1		1,00000				
3	1.03a	Rozvaděč +DMR8.WC;AI 2; DI 5; AO 1; DO 2;Ethernetový switch 5port na DIN lištu, materiál	ks	1,00000	1 420,50	1 420,50		Vlastní
		Switch : 1		1,00000				
Díl: 2		ROZVADĚČE A SKŘÍNKY				29 955,00		
4	2.01a	Rozvaděč +DMR8.WC, materiál	ks	1,00000	20 110,00	20 110,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dřívě demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení : Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v : závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, : jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované : konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. : 1		1,00000				
5	2.01b	Rozvaděč +DMR8.WC, montáž	ks	1,00000	9 845,00	9 845,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dřívě demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení : Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1000x600x300 (VxŠxH). Rozvaděč bude pověšen na zdi, krytí IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Průchodky budou umístěné nahoře. Ventilace rozvaděče bude navržena v :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jisticími a ovládacími vývody pro pohony regulačních ventilů, : jisticími a ovládacími obvody, přepětovou ochranou typ 1+2 a 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, polní instrumentace. Dále bude obsahovat řídicí systém dle požadované : konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. : 1		1,00000				

Díl: 3	KABELY					26 646,40		

6	3.011a	CYKY-O 4x1,5, materiál	m	43,00000	29,90	1 285,70		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 43

43,00000

7	3.011b	CYKY-O 4x1,5, montáž	m	43,00000	56,50	2 429,50		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 43

43,00000

8	3.01a	JYTY-O 2x1, materiál	m	165,00000	13,80	2 277,00		Vlastní

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení :

izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči :

Kabel : 165

165,00000

9	3.01b	JYTY-O 2x1, montáž	m	165,00000	52,00	8 580,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 165						
				165,00000				
10	3.01c	JYTY-O 4x1, materiál	m	16,00000	24,20	387,20		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16						
				16,00000				
11	3.01d	JYTY-O 4x1, montáž	m	16,00000	52,00	832,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 16						
				16,00000				
12	3.02a	CYA 4, materiál	m	100,00000	17,30	1 730,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100						
				100,00000				
13	3.02b	CYA 4, montáž	m	100,00000	52,00	5 200,00		Vlastní
		V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 100						
				100,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
14	3.03a	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50	m	50,00000	26,50	1 325,00		Vlastní
				50,00000				
15	3.03b	CYA 6, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení : izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči : Kabel : 50	m	50,00000	52,00	2 600,00		Vlastní
				50,00000				
Díl: 4		MONTÁŽNÍ MATERIÁL			26 925,00			
16	4.01a	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20	m	20,00000	264,50	5 290,00		Vlastní
				20,00000				
17	4.01b	Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí, přepážka -montáž V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Kabelový žlab : 20	m	20,00000	92,00	1 840,00		Vlastní
				20,00000				
18	4.02a	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, materiál V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100	m	100,00000	44,90	4 490,00		Vlastní
				100,00000				
19	4.02b	Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu, montáž	m	100,00000	33,40	3 340,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 100 100,00000								
20	4.03a	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, materiál	m	50,00000	44,90	2 245,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
21	4.03b	Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu, montáž	m	50,00000	33,40	1 670,00		Vlastní
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační trubka : 50 50,00000								
22	4.04a	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, materiál	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
23	4.04b	Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm ² , povrch stěny, montáž	ks	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
Ize použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 10 10,00000								
24	4.05a	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, materiál	ks	2,00000	805,00	1 610,00		Vlastní
hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem : Instalační materiál : 2 2,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
25	4.05b	Protipožární ucpávka pro prostupy požárních úseků; odolnost EI 15+180, minerální vlna stupeň, montáž	ks	2,00000	575,00	1 150,00		Vlastní
				hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 :				
				V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				
				Instalační materiál : 2				
				2,00000				
26	4.06b	Stavební úpravy v podobě zasekání kabelových tras, montáž	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
				(v jednotlivých místnostech pro připojení termopohonů a okenních kontaktů) :				
				V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				
				Stavební úpravy : 1				
				1,00000				
27	4.07a	Pom.montážní materiál (kab.přechodky, stah.pásky,hmoždinky ap.), materiál	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
				V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svítků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem :				
				Instalační materiál : 1				
				1,00000				
Díl: 5		POLNÍ INSTRUMENTACE				13 084,50		
28	5.01a	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zed', materiál	ks	2,00000	1 718,00	3 436,00		Vlastní
				Polní instrumentace : 2				
				2,00000				
29	5.01b	Odporový snímač teploty s převodníkem 4+20mA, prostorový plastový,-30+60°C, včetně držáku na zed', montáž	ks	2,00000	402,50	805,00		Vlastní
				Polní instrumentace : 2				
				2,00000				
30	5.02a	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, materiál	ks	2,00000	1 092,50	2 185,00		Vlastní
				Polní instrumentace : 2				
				2,00000				
31	5.02b	Magnetický okenní kontakt, upřesnit dle dodaného okna, montáž	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
				Polní instrumentace : 2				
				2,00000				
32	5.03a	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, materiál	ks	2,00000	1 437,50	2 875,00		Vlastní
				Polní instrumentace : 2				
				2,00000				
33	5.03b	Čidlo přítomnosti, 1x spínací kanál, přisazené, bílá barva, IP44, 230V, montáž	ks	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
				Polní instrumentace : 2				
				2,00000				
34	5.04b	Připojení pohonů (termopohonů a regulátorů průtoku), montáž	ks	3,00000	517,50	1 552,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.4	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		Ostatní : 3		3,00000				

Díl: 6	SOFTWARE					46 000,00		
35	6.01a	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +DMR8.WC, Software	d.b.	10,00000	2 300,00	23 000,00		Vlastní
36	6.02a	Zpracování vizualizace - rozšíření stávající vizualizace na centrálním operátorském pracovišti, Vizualizace	d.b.	10,00000	2 300,00	23 000,00		Vlastní
Díl: 7	OSTATNÍ					90 930,50		
37	7.01a	Informační systém - štítky	kpt	1,00000	402,50	402,50		Vlastní
38	7.02a	Oživení a zprovoznění systému, včetně zprovoznění komunikace na dispečink, zaregulování systému, pož, funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
39	7.03a	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	16,00000	908,50	14 536,00		Vlastní
40	7.04a	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	16,00000	1 023,50	16 376,00		Vlastní
42	7.06a	Koordinace s investorem	hod	10,00000	793,50	7 935,00		Vlastní
43	7.07a	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
44	7.08a	Koordinace s projektantem projektové dokumentace	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
45	7.09a	Koordinace při realizaci stavby	hod	8,00000	793,50	6 348,00		Vlastní
46	7.10a	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
47	7.11a	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	1 023,50	8 188,00		Vlastní
48	7.12a	Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní

Celkem						273 576,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky - Rozvaděč RMS8.1 - Dozbrojení				511,20		
1	Pol__0001	10B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	132,50	132,50		Vlastní
Výpočet je proveden dle výkresové dokumentace SO 21.8, ČÁST D.1.4.5 Množství (ks) = Počet dle výkresové dokumentace *1=, Tento obecný výpočet platí pro všechny níže uvedené položky :								
		1		1,00000				
2	Pol__0002	16B-1 Jistič včetně D+M (D-dodávka, M-montáž)	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
3	Pol__0003	RSA 2,5 A - zelená Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
4	Pol__0004	RSA 2,5 A - světle modrá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
5	Pol__0005	RSA 2,5 A - hnědá Řadová svorka, D+M	ks	2,00000	31,70	63,40		Vlastní
2*1=2 :								
		2		2,00000				
6	Pol__0006	Drobný materiál a práce - propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod, D+M	kpl	1,00000	57,50	57,50		Vlastní
1*1=1 :								
		1		1,00000				
Díl: 900		HZS				38 958,00		
7	Pol__0051	Demontáž stávajícího zařízení, včetně odborné a ekologické likvidace na skládce, D+M	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
8	Pol__0052	Demontáž stávajícího zařízení (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
9	Pol__0053	Vyhledání připojovacího místa a trasy (viz vyznačené místo napojení ve výkrese), vypískání, zaměření, všech okolních vodičů (z důvodu aby se nenarušily)	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
10	Pol__0054	Příprava ke komplexní zkoušce (doplnění dokumentace do rozvaděčů)	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0055	Seznámení obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	3,00000	724,50	2 173,50		Vlastní
12	Pol__0056	Ostatní drobná montáž mimo rozvaděče (propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky apod.)	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
13	Pol__0057	Revize silnoproud	hod	20,00000	966,00	19 320,00		Vlastní
14	Pol__0058	Spolupráce s reviz. Technikem	hod	5,00000	483,00	2 415,00		Vlastní
15	Pol__0059	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				149 419,30		
16	Pol__0007	SVÍTIDLO „ A3 “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	6,00000	2 285,00	13 710,00		Vlastní
		IP20, D+M						
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
17	Pol__0008	SVÍTIDLO „ A3P “ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, LED 33,5 W, 4000 K, 4370/2810 lm, PRŮMĚR 415 mm, VÝŠKA 235 mm, STÍNÍTKO BÍLÉ RUČNĚ FOUKANÉ TROJVRSTVÉ SKLO OPÁL MAT, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ PLECH BÍLE LAKOVANÝ,	ks	2,00000	2 550,00	5 100,00		Vlastní
		IP20, VČETNĚ VESTAVĚNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLÁ, D+M						
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
18	Pol__0009	SVÍTIDLO „ C3 “ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, LED 40 W, 4000 K, 5544/4592 lm, DÉLKA 1 200 mm, ŠÍŘKA 80 mm, VÝŠKA 40 mm, STÍNÍTKO AKRYLÁTOVÉ SKLO V KOMBINACI S AKRYLÁTOVÝM SKLEM BÍLÝM, TĚLESO SVÍTIDLA OCELOVÝ	ks	4,00000	4 565,00	18 260,00		Vlastní
		PLECH BÍLE LAKOVANÝ, IP20, D+M						
		4*1=4 :						
		4		4,00000				
19	Pol__0010	SVÍTIDLO „ N1 “ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 240 lm, DÉLKA 325 mm, ŠÍŘKA 95 mm, VÝŠKA 175 mm, VČETNĚ, PIKTOGRAMU OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU, PŘIPOJENO NA CBS, IP40, D+M	ks	2,00000	1 636,50	3 273,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	Pol__0011	Příspěvek na recyklaci - malá zařízení (do 50 cm), D+M	ks	10,00000	2,30	23,00		Vlastní
$10 \times 1 = 10$: 10 10,00000								
21	Pol__0012	Příspěvek na recyklaci - velká zařízení (nad 50 cm, do 30 kg), D+M	ks	4,00000	4,60	18,40		Vlastní
$4 \times 1 = 4$: 4 4,00000								
22	Pol__0013	Zásuvka jednonásobná, se středovým ochranným kolíkem, zapuštěná montáž, 230 V/16 A, řazení 2P+PE, čistě bílá, D+M	ks	4,00000	267,00	1 068,00		Vlastní
$4 \times 1 = 4$: 4 4,00000								
23	Pol__0014	Mechanismus - Sériový spínač řazení 5, D+M	ks	2,00000	279,00	558,00		Vlastní
$2 \times 1 = 2$: 2 2,00000								
24	Pol__0015	Kolébka pro 2 pólový přepínač, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	53,50	107,00		Vlastní
$2 \times 1 = 2$: 2 2,00000								
25	Pol__0016	Krycí jednorámeček, čistě bílá, D+M	ks	2,00000	27,20	54,40		Vlastní
$2 \times 1 = 2$: 2 2,00000								
26	Pol__0017	MET (HOP, PAS) - SVORKOVNICE EKUIPOTENCIÁLNÍ S KRYTEM, NA POVRCH, D+M	ks	2,00000	433,00	866,00		Vlastní
$2 \times 1 = 2$: 2 2,00000								
27	Pol__0018	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5 , pevně, D+M	m	40,00000	39,80	1 592,00		Vlastní
$40 \times 1 = 40$: 40 40,00000								
28	Pol__0019	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5 , pevně, D+M	m	9,00000	44,10	396,90		Vlastní
$9 \times 1 = 9$: 9 9,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	Pol__0020	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně, D+M	m	95,00000	44,10	4 189,50		Vlastní
		95*1=95 :						
		95		95,00000				
30	Pol__0021	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně, D+M	m	110,00000	54,50	5 995,00		Vlastní
		110*1=110 :						
		110		110,00000				
31	Pol__0022	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 2.5 , pevně, D+M	m	45,00000	37,40	1 683,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
32	Pol__0023	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 4 , pevně, D+M	m	15,00000	42,60	639,00		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
33	Pol__0024	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 6 , pevně, D+M	m	30,00000	50,50	1 515,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
34	Pol__0025	Vodič jednožilový, izolace PVC, H07V-K 16 , pevně, D+M	m	30,00000	88,50	2 655,00		Vlastní
		30*1=30 :						
		30		30,00000				
35	Pol__0026	Svorky, objímky, včetně příslušenství pro připojení, D+M	kpl	1,00000	4 990,00	4 990,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
36	Pol__0027	Označovací štítek na kabel, D+M	ks	60,00000	18,80	1 128,00		Vlastní
		60*1=60 :						
		60		60,00000				
37	Pol__0028	Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2, D+M	ks	135,00000	172,50	23 287,50		Vlastní
		135*1=135 :						
		135		135,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	Pol__0029	Ukončení Cu kabelů do 5x10 mm ² , D+M	ks	1,00000	338,00	338,00		Vlastní
		1*1=1 :						
		1		1,00000				
39	Pol__0030	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm ² , D+M	ks	6,00000	25,00	150,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
40	Pol__0031	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm ² , D+M	ks	6,00000	33,60	201,60		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
41	Pol__0032	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, pod omítku, D+M	ks	6,00000	53,00	318,00		Vlastní
		6*1=6 :						
		6		6,00000				
42	Pol__0033	Krabice univerzální přístrojová, hluboká, včetně svorkovnice a víčka, pod omítku, D+M	ks	17,00000	222,50	3 782,50		Vlastní
		17*1=17 :						
		17		17,00000				
43	Pol__0034	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro jmenovitý průřez 6 mm ² , oranžová, IP 54, s požární, odolností 30 min, D+M	ks	2,00000	778,50	1 557,00		Vlastní
		2*1=2 :						
		2		2,00000				
44	Pol__0035	"Trubka instalační ohebná plastová s drátem, včetně příslušenství pro propojení a uchycení, střední, mech. odolnost, vnější Ř 20 mm, vnitřní Ř 14.1mm, D+M	m	45,00000	55,00	2 475,00		Vlastní
		45*1=45 :						
		45		45,00000				
45	Pol__0036	ŽLAB DRÁTĚNÝ S INT. SPOJKOU, v=60 mm x š=100 mm, ocelový, zinkovaný, včetně příslušenství a upevnění, , D+M	m	4,00000	312,50	1 250,00		Vlastní
		4*1=4 :						
		4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	Pol__0037	Ocelové nosné konstrukce pro žlaby, pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů., předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm, do 5kg, D+M 4*1=4 : 4	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
47	Pol__0038	Tvarování mont.dílu, D+M 15*1=15 : 15	ks	15,00000	52,50	787,50		Vlastní
48	Pol__0039	Drobný instalační (spotřební) materiál, propojky, bužírka, pásky, přichytky, lišty, šrouby, sádra,, propojky, izolační ucpávky apod., D+M 1*1=1 : 1	kpl	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
49	Pol__0040	Protipožární průchod stěnou, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M 1*1=1 : 1	m2	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
50	Pol__0041	Protipožární průchod stropem, kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s, požárně-bezpečnostním řešením objektu, D+M 0,3*1=0,3 : 0,3	m2	0,30000	13 000,00	3 900,00		Vlastní
51	Pol__0042	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace sutí dle, platných předpisů, D+M 8*1=8 : 8	ks	8,00000	966,00	7 728,00		Vlastní
52	Pol__0043	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm, D+M 19*1=19 : 19	ks	19,00000	78,00	1 482,00		Vlastní
53	Pol__0044	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm, D+M	ks	5,00000	108,00	540,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*1=5 :						
		5		5,00000				
54	Pol__0045	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm, D+M	m	10,00000	193,00	1 930,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
55	Pol__0046	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm, D+M	m	15,00000	42,70	640,50		Vlastní
		15*1=15 :						
		15		15,00000				
56	Pol__0047	VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 50 mm, D+M	m	10,00000	48,30	483,00		Vlastní
		10*1=10 :						
		10		10,00000				
57	Pol__0048	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire, D+M	m2	5,00000	1 121,50	5 607,50		Vlastní
		5*1=5 :						
		5		5,00000				
58	Pol__0049	Odvoz sutí a vybouraných hmot (svítidla, ovladače, zásuvky, úložné konstrukce a kabeláž), včetně, manipulace se sutí v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	550,00000	8,10	4 455,00		Vlastní
		550*1=550 :						
		550		550,00000				
59	Pol__0050	CISTENI BUDOV ZAMETANIM Plocha, D+M	m2	60,00000	8,10	486,00		Vlastní
		60*1=1 :						
		60		60,00000				
Celkem						188 888,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky				9 363,70		
1	Pol__0001	Sestava zásuvky 1xRJ45, KAT. 6, UTP - pod omítku, včetně instalační krabice kulaté pod omítku,, D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000	314,50	314,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
2	Pol__0002	Záslepka - 1xmodul, D+ M	ks	1,00000	14,70	14,70		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
3	Pol__0003	Patch Cord Cat. 6, UTP, 4P, LSFRZH, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m, včetně D+M	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
4	Pol__0004	Stropní reproduktor s el.ak. výkonem 6W, pro instalaci do podhledu s certifikací dle EN54, průměr, reproduktoru 180mm, D+M	ks	3,00000	1 738,00	5 214,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
5	Pol__0005	Požární kryt pro reproduktor s certifikací dle EN54, D+M	ks	3,00000	528,50	1 585,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.63*1=3 :						
		3		3,00000				
6	Pol__0006	Modul pro kontrolu linky reproduktoru, D+M	ks	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.61*1=1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				82 006,38		
7	Pol__0007	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6 UTP/LSOH - 4 pár, nestíněný, uložený volně, kompletní dodávka včetně, montáže	m	25,00000	26,30	657,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.625*1=25 :						
		25		25,00000				
8	Pol__0008	Sdělovací kabel typu SYKFY 3x2x0,5, s PVC izolací, zatažení, kompletní dodávka včetně montáže	m	5,00000	32,60	163,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
9	Pol__0009	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch, D+M	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
10	Pol__0010	Demontáž reproduktoru EVAK	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
11	Pol__0011	Demontáž požárního krytu reproduktoru EVAK	ks	3,00000	40,30	120,90		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.63*1=3 : 3		3,00000				
12	Pol__0012	Kabel bezhalogenový ohniodolný s funkční schopností kabelového systému min. 30 minut a s třídou, reakce na oheň B2ca s1d1a1, 20x1,5mm2, pevně, kompletní dodávka včetně montáže, D+M	m	40,00000	61,50	2 460,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.64*1=40 : 40		40,00000				
13	Pol__0013	Nehořlavá krabice s keramickou svorkovnicí pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16mm2, o rozměrech 105x105x50, , oranžová, IP 54, bezhalogenová, D+M	ks	1,00000	778,50	778,50		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.61*1=1 : 1		1,00000				
14	Pol__0014	Krabice odbočná bez svorkovnice pod omítku 73x42, D+M	ks	5,00000	39,80	199,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				
15	Pol__0015	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 16 MM, D+M	m	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
		dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.65*1=5 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	Pol__0016	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 23 MM, D+M	m	10,00000	37,40	374,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.610*1=10 :				10,00000				
17	Pol__0017	Elektroinstalační trubka ohebná PH pod omítku, mechanická odolnost 125N/5cm - průměr D 29 MM, D+M	m	40,00000	43,80	1 752,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.640*1=40 :				40,00000				
18	Pol__0018	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/20, D+M	m	30,00000	77,50	2 325,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.630*1=30 :				30,00000				
19	Pol__0019	Elektroinstalační lišta plastová PVC š/v=40/40, D+M	m	5,00000	101,50	507,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
20	Pol__0020	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. tl. pl. min 1,0 - 60/50 bez víka, D+M	m	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
21	Pol__0021	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. víko - š 50, D+M	m	5,00000	87,00	435,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
22	Pol__0022	Elektroinstalační kabelový žlab, drátěný, pozink. 50/50 bez víka, D+M	m	5,00000	329,00	1 645,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
23	Pol__0023	Příslušenství kabelových žlabů plechových:oblouky a T-kusy, spojky, D+M	sada	1,00000	1 984,00	1 984,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.61*1=1 :				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Elektroinstalační kabelový žlab, perforovaný plech, pozink. bez víka, (š x v x tl.)60, s požární, certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, 60x50x1.5, D+M	m	5,00000	551,50	2 757,50		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.65*1=5 :				5,00000				
25	Pol__0025	Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-100mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně, certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a svazkových držáků s požární certifikací dle vyhl. 268/2011, Sb., požární odolnost min 30 minut, D+M	ks	20,00000	80,50	1 610,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.620*1=20 :				20,00000				
26	Pol__0026	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou, opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5. , D+M	ks	10,00000	18,80	188,00		Vlastní
dle TZ E4P_Y_01.8 - viz SO 21.8_D.1.4.63*1=3 :				10,00000				
27	Pol__0027	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stěnou do tl. 400mm	m2	0,04000	13 000,00	520,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.616 prostup. *0,002(plocha 1 prost.)=0,032m2 :				0,04				
28	Pol__0028	Kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu min. EI30 DP1 - stropem do tl. 600mm	m2	0,01000	13 000,00	130,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.631 prostup. *0,003=0,009m2 :				0,01				
29	Pol__0029	Doplnění sádkokartonového podhledu v otvorech o průměru cca 200mm po demontáži stávajících, reproduktorů včetně dodávky podhledu, montáže, zapravení, malby a pomocné konstrukce	ks	6,00000	274,50	1 647,00		Vlastní
dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.66*1=6 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
30	Pol__0030	Práce spojené s vyvazování linek v datovém rozvaděči dle TZ E4P_Y_01.8 - viz SO 21.8_D.1.4.6 $\uparrow$ 1=1 :	hod	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
		1		1,00000				
31	Pol__0031	Práce spojené s proměřováním a certifikací datových linek dle TZ E4P_Y_01.8 - viz SO 21.8_D.1.4.6 $\uparrow$ 5*1=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
32	Pol__0032	Práce spojené s napojením nového rozvodu EZS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	2,50000	483,00	1 207,50		Vlastní
		2,5		2,50000				
33	Pol__0033	Práce spojené s napojením nového rozvodu EPS na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
34	Pol__0034	Práce spojené s napojením nového rozvodu EVAK na stávající rozvody dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.6 $\uparrow$ 1,5=1,5 :	hod	1,50000	483,00	724,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
35	Pol__0035	Práce spojené s rozebráním celistvého sádkartonového podhledu a opětovná montáž včetně zapravení a, malby dle výkresu E4P_Y_03.8 - viz SO 21.8_D.1.4.6 $\uparrow$ 4*0,50=22 :	m2	22,00000	681,50	14 993,00		Vlastní
		22		22,00000				
36	Pol__0036	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 30 mm, tloušťka zdi 40 cm včetně likvidace suti dle, platných předpisů 6*1=6 :	ks	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
		6		6,00000				
37	Pol__0037	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm Pol.14+Pol.15+Pol.16=55 :	m	55,00000	42,70	2 348,50		Vlastní
		55		55,00000				
38	Pol__0038	HRUBA VYPLN RYH MALTOU do sire 50mm	m2	1,65000	1 121,50	1 850,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Pol.,39*0,03=55*0,03 = 1,65 :

1,65

1,65000

39	Pol__0039	Odvoz sutí a vybouraných hmot (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž), včetně manipulace se sutí, v rámci objektu, přesun a odvoz na skládku, včetně poplatku a odborné a ekologické likvidace	kg	125,00000	8,10	1 012,50		Vlastní

125*1=125 :

125

125,00000

40	Pol__0040	HZS_Demontáž stávajícího zařízení (reproduktory, úložné konstrukce a kabeláž)	hod	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní
41	Pol__0041	HZS_Příprava ke komplexní zkoušce v části slaboproudu	hod	6,00000	724,50	4 347,00		Vlastní
42	Pol__0042	HZS_Zkušební provoz pro slaboproudá zařízení	hod	8,00000	483,00	3 864,00		Vlastní
43	Pol__0043	HZS_Provedení revizních zkoušek včetně spolupráce s revizním technikem - slaboproud	hod	10,00000	966,00	9 660,00		Vlastní
44	Pol__0044	HZS_Zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti EVAK dle ČSN EN 50849 (368012)Nouzové zvukové systémy,, včetně vypracování protokolů	hod	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
45	Pol__0045	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EVAK	hod	4,00000	724,50	2 898,00		Vlastní
46	Pol__0046	HZS_Seznámení s obsluhou pro zařízení EPS	hod	2,00000	724,50	1 449,00		Vlastní
47	Pol__0047	HZS_Ohlídka stávajících rozvodů EPS, EVAK, EZS včetně vyhledání přípojných míst	hod	6,00000	483,00	2 898,00		Vlastní

Celkem						91 370,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
Díl: 725.1		Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty				34 333,69		
1	725.1/KPL01	Montáž doplňkových zařizovacích předmětů - komplet vč. manipulace a přesunu hmot : komplet : 1,00	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
					1,00000			
2	725.1/R01.1	Montáž držáku na látkové ručníky přesun ze 14.NP : 2,00	ks	2,00000	225,00	450,00		Vlastní
					2,00000			
3	725.1/SPC01	Mechanický dávkovač mýdla, chrom/sklo - odkaz Dm.2 viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : dodávka - odkaz Dm.2 : 6,00	ks	6,00000	415,00	2 490,00		Vlastní
					6,00000			
4	725.1/SPC03	WC kartáč - odkaz W8 WC kartáč s nerez držákem, povrch lesklý : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W8 : 7,00	ks	7,00000	571,35	3 999,45		Vlastní
					7,00000			
5	725.1/SPC04	Zásobník toaletního papíru - odkaz W2 bubnový zásobník toaletního papíru, nerez, lesk : rozm. prům. 310 mm, hl. 128 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W2 : 7,00	ks	7,00000	1 234,00	8 638,00		Vlastní
					7,00000			
6	725.1/SPC06	Zásobník na papírové ručníky - odkaz W3 nerezový zásobník na papírové ručníky, nerez, povrch lesklý : rozm. 340x110x265 mm : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W3 : 2,00	ks	2,00000	1 694,00	3 388,00		Vlastní
					2,00000			
7	725.1/SPC07	Zásobník na hygienické sáčky - odkaz W4 zásobník hygienických sáčků, povrch matný : rozm. 95x27x136 mm :	ks	4,00000	531,30	2 125,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W4 : 4,00		4,00000				
8	725.1/SPC08	Háček nerez - odkaz W5 instalace navrtáním do zdi nebo lepením na obklad : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W5 : 7,00	ks	7,00000	156,00	1 092,00		Vlastní
				7,00000				
9	725.1/SPC09	Odpadkový koš závěsný - odkaz W6 objem 3i, nerez mat : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W6 : 4,00	ks	4,00000	337,26	1 349,04		Vlastní
				4,00000				
10	725.1/SPC10	Závěsný koš na papírové ručníky - odkaz W9 nerezový závěsný drátěný koš : rozm. 360x290x180 mm, obsah 12,5 l : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : podrob.popis, schema, foto : dodávka - odkaz W9 : 2,00	ks	2,00000	201,00	402,00		Vlastní
				2,00000				
Díl: 787		Zasklívání				15 149,34		
11	787911111R01	Montáž zrcadla na ker.obklad, pl. do 2 m2 včetně dodávky lepidla. zabroušené hrany s fazetou 20 mm : vč. kotvení a příslušenství : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 818,820 - odkaz Zr : 0,46*0,90*2	m2	0,82800	2 204,35	1 825,20		Vlastní
				0,82800				
12	787911112R01	Montáž zrcadla na ker.obklad, pl. do 5 m2 včetně dodávky lepidla. zabroušené hrany s fazetou 20 mm :	m2	4,32000	1 195,00	5 162,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	SO 21.8	Rekonstrukce sociálního zařízení 8.NP
R:	D.1.4.7	Vnitřní vybavení - doplňkové zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava /
		vč. kotvení a příslušenství : plocha dělená na 3 díly (3x 800/800 mm) : viz. Specifikace vybavení hygienických zařízení : m.č. 818,820 - odkaz Zr : 2,40*0,90*2			4,32000			
13	63465127R.1	Zrcadlo přikotvené na ker.obklad čiré tl. 6 mm, zabroušené hrany s fazetou (2,40*0,90*2)+(0,46*0,90*2)	m2	5,14800	1 342,44	6 910,88		Vlastní
					5,14800			
14	998787204R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	138,98480	9,00	1 250,86	800-787	RTS 23/ II
Celkem						49 483,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	VON.3	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.3.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				614 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 23/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	160 000,00	160 000,00		RTS 23/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 23/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00		RTS 23/ II
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
5	005124010R.1	Inženýrsko-dodavatelská kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	79 000,00	79 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				180 000,00		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 23/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
10	005241011R.1T	Díleňská dodavatelská projektová dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
11	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	230303/E4P	Budova 21 - Rekonstrukce sociálních zařízení 2.-16. NP
O:	VON.3	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.3.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 23/ II

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

13	005281010R.1	Propagace, průběžná fotodokumentace	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní

Celkem						794 000,00		

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Propočet investičních nákladů

Stavba:	240343/E4P	Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21	
Zadavatel	Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín	IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	KERAMO D - Dohorák s.r.o. Zahradní 583 76821 Kvasice	IČO:	27716104
		DIČ:	CZ27716104
Vypracoval:	CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín		
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			188 238,00
PSV			892 600,00
MON			123 500,00
Vedlejší náklady			36 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 240 338,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	1 240 338,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH		1240338,00 CZK	
ve Zlíně Za zhotovitele dne 31.5.2024 Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	36 000,00		36 000,00	3
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	36 000,00		36 000,00	3
Stavební objekt						
SO 21.30	Zvyšování tlaku vody pro 13.-17.NP v B21	0,00	1 204 338,00		1 204 338,00	97
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení, bourací práce	0,00	188 238,00		188 238,00	15
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	892 600,00		892 600,00	72
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění	0,00	123 500,00		123 500,00	10
Celkem za stavbu					1 240 338,00	100

Popis stavby: 240343/E4P - Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21

Popis objektu: SO 21.30 - Zvyšování tlaku vody pro 13.-17.NP v B21

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, bourací práce

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SPK	Stavební práce komplet	HSV			188 238,00	15,2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			892 600,00	72,0
M21	Elektromontáže	MON			123 500,00	10,0
VON	Vedlejší a ostatní náklady	VN			36 000,00	2,9
Cena celkem					1 240 338,00	100,0

Propočet investičních nákladů

S:	240343/E4P	Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VON		Vedlejší a ostatní náklady				36 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ I
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
7	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
8	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						
9	005124010R.1	Inženýrsko-dodavatelská kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Celkem						36 000,00		

Propočet investičních nákladů

S:	240343/E4P	Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21
O:	SO 21.30	Zvyšování tlaku vody pro 13.-17.NP v B21
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: SPK		Stavební práce komplet				188 238,00		
1	SPK/KPL01	Architektonicko-stavební řešení, bourací práce - komplet	kpl	1,00000	188 238,00	188 238,00		Vlastní

viz. samostatný propočet nákladů - přenos :

komplet : 1,00

1,00000

Celkem						188 238,00		

Propočet investičních nákladů

S:	240343/E4P	Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21
O:	SO 21.30	Zvyšování tlaku vody pro 13.-17.NP v B21
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				892 600,00		
1	720/KPL01	Zdravotně technické instalace - komplet	kpl	1,00000	892 600,00	892 600,00		Vlastní

viz. samostatný propočet nákladů - přenos :

komplet : 1,00

1,00000

Celkem	892 600,00

Propočet investičních nákladů

S:	240343/E4P	Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21
O:	SO 21.30	Zvyšování tlaku vody pro 13.-17.NP v B21
R:	D.1.4.5	Silnoprůdová elektrotechnika, uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				123 500,00		
1	M21/KPL01	D+M Silnoprůdová elektrotechnika, uzemnění - komplet	kpl	1,00000	123 500,00	123 500,00		Vlastní

viz. samostatný propočet nákladů - přenos :

komplet : 1,00

1,00000

Celkem	123 500,00

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa