



054/17/1744/sys

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

evidenční číslo smlouvy objednatele:

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 8/2017

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Turnov

Zastoupený: ing. Tomášem Hockem, starostou

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Bank. spojení :

Č. účtu:

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel: Technické služby Turnov, s.r.o.

Zastoupený : Liborem Preislerem, jednatelem

Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov

Bank. spojení:

Č. účtu:

IČ: 25260260

DIČ: CZ25260260

dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Výměny silničních obrubníků Pekařova ulice v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v nabídce poddodavatele ze dne 14.7.2017, která se považuje za nedílnou součást smlouvy.

2.2. Předmětem stavby je Výměna silničních obrubníků Pekařova ulice v Turnově. Jedná se o výměny silničních obrubníků, zařízení styčných spár a následné doplnění živců, dále doplnění kameniva za obrubníky. V části chodníku bude předlážděna zámková dlažba – dlažba zůstává původní, budou vyměněny podkladní vrstvy a osazeny nové obrubníky. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla :

- 3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce poddodavatele ze dne 14.7.2017 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **757 536,-Kč + přírážka za zajištění realizace zakázky 10 000,- Kč, celkem 767 536,- bez DPH. 21% DPH 161 183,-, cena včetně 21%DPH je Kč 928 719,-**
U fakturace bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty:

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla po předání staveniště objednatelem od 1.9.2017
- 5.2 Dokončení a předání díla : do 31.10.2017


6. Další ujednání :


- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.


- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne: 16.8.2017

V Turnově dne:2017

.....

Libor Preisler, jednatel
zhotovitel


ing. Tomáš Hocke, starosta
objednatel




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3182/01	Oprava komunikace ul. Pekařova - CJKSO	822.29
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Oprava komunikace ul. Pekařova	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
3182	Turnov - Oprava komunikace ul. Pekařova	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Technické služby Turnov, s.r.o.		
Dodavatel	Technické služby města Liberce, a.s.	Zakázkové číslo	1482/2017
Rozpočtovatel	Tomáš Vlček	Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní náklady stavby	
HSV celkem	757 536	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
N M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
ZRN celkem	757 536		
HZS	0		
ZRN+HZS	757 536		
ZRN+ost.náklady+HZS	757 536	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno
Datum :		Datum :	Datum
Podpis :		Podpis:	Podpis
Základ pro DPH	21,0 %		757 536 Kč
DPH	21,0 %		159 083 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			916 619 Kč

Poznámka :




Stavba :	3182 Turnov - Oprava komunikace ul. Pekařova	Rozpočet : 3182/01
Objekt :	01 Oprava komunikace ul. Pekařova	Oprava komunikace ul. Pekařova - Obru

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	757 536	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0			0
Dokumentace skutečného provedení	0			0
CELKEM ONS				0



Položkový rozpočet

Stavba :	3182 Turnov - Oprava komunikace ul. Pekařova	Rozpočet: 3182/01
Objekt :	01 Oprava komunikace ul. Pekařova	Oprava komunikace ul. Pekařova - Obrubníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106001RAY	Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu,pl.do 200 m2 pro opětovné zadláždění, očištění	m2	110,00		
		Součástí položky je i přesun ZD na staveništi zhotovitele a očištění dlažby				
		Stávající ZD - přeložení:110,00		110,00		
2	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	140,40		
		Podél obrubníků:(1037,00-150,00+75,00)*0,20		192,40		
		Odpočet úseku s přidlažbou:				
		Přídlažba - Podél obrubníků:-170,00*0,20		-34,00		
		Kamenná jednolinka - Zatáčka u garáží:-150,00*0,12		-18,00		
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	60,50		
		Přídlažba - Podél obrubníků:170,00*0,25		42,50		
		Kamenná jednolinka - Zatáčka u garáží:150,00*0,12		18,00		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků	m	962,00		
		Stávající obrubníky:1037,00-150,00		887,00		
		Obrubníky u přeložení ZD:75,00		75,00		
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	66,53		
		Podél měněných silničních obrub:(1037,00-150,00)*0,25*0,30		66,53		
6	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	66,53		
		Podél měněných silničních obrub:(1037,00-150,00)*0,25*0,30		66,53		
7	162601102RX0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3	35,78		
		Výkopy:66,5250		66,53		
		Zásypy:-30,7500		-30,75		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,75		
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásyp				
		Prostor za nově osazeným obrubníkem ním				
		chodník:410,00*0,25*0,30		30,75		
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	481,00		
		Prostor pro nové obrubníky:(1037,00-150,00+75,00)*0,50		481,00		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	34,78		
		Výkopy:65,52500		65,53		
		Zásypy:-30,7500		-30,75		
11	979082213RXX	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku zhotovitele	t	184,90		
12	979990112RAS	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	30,89		
13	979999997BET	Poplatek za skládku sutí - beton	t	154,01		
Celkem za		1 Zemní práce				206 127,67
Díl: 5		Komunikace				
14	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	192,40		
		Šterkové vrstvy před obrubou:(1037,00-150,00)*0,20		177,40		
		75,00*0,20		15,00		
15	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	110,40		
		Šterkové chodníky za obrubou:(1037,00-410,00-150,00)*0,20		95,40		
		75,00*0,20		15,00		
16	566201111RRX	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 včetně výškové úpravy	m2	110,00		
		Stávající ZD - přeložení:110,00		110,00		
17	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	48,10		
		Doplnění podkladní asfaltové vrstvy podél obrubníků:(1037,00-150,00)*0,20*0,10*2,50		44,35		
		75,00*0,20*0,10*2,50		3,75		
18	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	192,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	3182 Turnov - Oprava komunikace ul. Pekařova	Rozpočet: 3182/01
Objekt :	01 Oprava komunikace ul. Pekařova	Oprava komunikace ul. Pekařova - Obrubníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Doplnění podkladní asfaltové vrstvy podél obrubníků:(1037,00-150,00)*0,20		177,40		
		75,00*0,20		15,00		
19	596215021RRY	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	110,00		
		Původní dlažba včetně přesunu na staveništi a případné doplnění poškozené dlažby.				
		Stávající ZD - přeložení:110,00		110,00		
Celkem za		5 Komunikace				192 517,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
20	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	264,00		
		Parkování a vjezdy:264,00		264,00		
21	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	598,00		
		Podél komunikace:673,00-150,00+75,00		598,00		
22	919735112R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	642,00		
		Podél měněných obrubníků bez přidlažby:1037,00-170,00-150,00*2+75,00		642,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				337 840,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
23	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živíč. a bet.	t	382,75		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				